

Bieter	Vergabenummer		Datum
	26034a		05.08.2026
Baumaßnahme : 26034a An den Gärtnerhöfen			
Leistung : 1 Straßenbau			

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 1. 10	Hecken/Buschwerk roden,zeV.,Höhe 1-3 m.	25,000	m2						
1. 1. 20	Stubbenfräsarbeiten	2,000	St						
1. 1. 30	Bit.Befestig. schneiden, T. b.20cm.	80,000	m						
1. 1. 40	Bit.Befestig. in Fahrb. aufn. u. laden,	25,000	m3						
1. 1. 50	Geladenes bel. Material.transp., Deponie Watenbüttel, VK B u.VK C, >BM-F3	375,000	t						
1. 1. 60	BetBord 10/30 b15/30 iBet aufn.,mRückenst., zeV	192,000	m						
1. 1. 70	BetBord 8/20 iBet aufn. mRückenst., zeV	160,000	m						
1. 1. 80	Klinkerpfl.(flach) aufn.,iSand oder Beton,zeV.	550,000	m2						
1. 1. 90	Ungeb.Tragsch. in Fahrbahn aufn. u. laden, BM-0	32,000	m3						
1. 1. 100	Ungeb.Tragsch. in Nebenflächen aufn. u. laden, BM-0	180,000	m3						
1. 1. 110	Geladenes Material transp. und entsorgen, BM-0	212,000	m3						
1. 1. 120	Ungeb.Tragsch. in Fahrbahn aufn. u. laden, BM-F1	175,000	m3						
1. 1. 130	Ungeb.Tragsch. in Nebenflächen aufn. u. laden, BM-F1	125,000	m3						
1. 1. 140	Geladenes Material transp. und entsorgen, BM-F1	300,000	m3						
1. 1. 150	Ungeb.Tragsch. in Fahrbahn aufn. u. laden, >BM-F3	150,000	m3						
1. 1. 160	Ungeb.Tragsch. in Nebenflächen aufn. u. laden, BM-0*	75,000	m3						
1. 1. 170	Geladenes Material transp. und entsorgen, BM-0*	75,000	m3						
1. 1. 180	Ungeb.Tragsch. in Nebenflächen aufn. u. laden, >BM-F3	5,500	m3						
1. 1. 190	Ungeb.Tragsch. in Fahrbahn aufn. u. laden, RC- 1	6,500	m3						
1. 1. 200	Geladenes Material transp. und entsorgen, RC- 1	6,500	m3						
1. 1. 210	Betonpfl. jeglicher Art aufn., zeV.	190,000	m2						
1. 1. 220	Rinne aKlinker iMörtel aufn.,zeV abf.	75,000	m2						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum
	26034a		05.08.2026
Baumaßnahme : 26034a An den Gärtnerhöfen			
Leistung : 1 Straßenbau			

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 1. 230	Betonpfl. jeglicher Art aufn., seitl. lag.	10,000	m2						
1. 2. 10	Planum herstellen und verdichten	1.240,000	m2						
1. 2. 20	Vorh. Planum erneut profil.u.verdich.	200,000	m2						
1. 2. 30	Schottertragsch. erneut profilieren.	200,000	m2						
1. 2. 40	Plattendruckversuch durchführen.	5,000	St						
1. 2. 50	Oberboden in Vegetationsflächen (Rasen) einbauen	75,000	m3						
1. 2. 60	Baumsubstrat liefern und einbauen	180,000	m3						
1. 2. 70	Oberboden liefern und einbauen	50,000	m3						
1. 3. 10	LeitgsGraben ausheben und Boden laden,	50,000	m3						
1. 3. 20	Gelad. Boden aus LeitgsGraben transp. u. abfahren, BM-0	33,000	m3						
1. 3. 30	Gelad. Boden aus LeitgsGraben transp. u. abfahren, BM-F1	10,000	m3						
1. 3. 40	Gelad. Boden aus LeitgsGraben transp. u. entsorgen >BM-F3	24,000	t						
1. 3. 50	LeitgsGraben vHand herst.,a.ZULAGE	5,000	m3						
1. 3. 60	KiesSand-Gem.lief.u. iLeitGrab einb.	55,000	m3						
1. 3. 70	Versorgungsleitung jed.Art sichern	10,000	m						
1. 3. 80	Rohrleitung ausb.,T.b.3m,zeV abf.	10,000	m						
1. 3. 90	FABEKUN(R)-HS-R- Kunststoffrohre DN 150	20,000	m						
1. 3. 100	FABEKUN(R)-HS-R-Bogen DN 150	14,000	St						
1. 3. 110	FABEKUN(R)-HS-R-Abzweig DN 150 auf DN 100	6,000	St						
1. 3. 120	AWADOCK Anschlussst./Kugelg. DN 150 Typ A	7,000	St						
1. 3. 130	Verschlußdeckel DN 150 aus Steinzeug o. Kunststoff,	1,000	Stck						
1. 3. 140	Kernbohrung iSammelrohrleitg.herst.	60,000	cm						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum
	26034a		05.08.2026
Baumaßnahme : 26034a An den Gärtnerhöfen			
Leistung : 1 Straßenbau			

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 3. 150	StrAblauf inkl. Aufsatz ausb.,zeV.,	3,000	St						
1. 3. 160	Straßenablauf fAufsatz 34/50cm einb.,	6,000	St						
1. 3. 170	Straßenablauf fAufsatz 50/50cm einb.,	1,000	St						
1. 3. 180	Aufsatz versetz.,GeradeF., (34x50),D 400.	4,000	St						
1. 3. 190	Aufsatz versetz.,GeradeF., (34x50),16mm,	2,000	St						
1. 3. 200	Aufsatz versetz.,GeradeF., (50x50),D 400.	1,000	St						
1. 3. 210	Einbau von Verschußblechen -Straßenablaufaufsatz-	7,000	St						
1. 3. 220	Schachtabdeckg. ausb.,stl.lag.,befestigte Fläche.	4,000	St						
1. 3. 230	Betonauflagering H=40mm einbauen	4,000	St						
1. 3. 240	SchAbdeck.dAG aufsetz.H=Zug um Zug	4,000	St						
1. 3. 250	Straßenkappe anheben, in Pflasterdecke.	3,000	St						
1. 3. 260	Straßenkappe anheben in bituminöser Decke	1,000	St						
1. 3. 270	Sickerrohrltg. DN 100 aus PVC hart verl.,	175,000	m						
1. 3. 280	Filtervlies aus PE/PP	175,000	lfdm						
1. 4. 10	Untergrundverbessrg. 0/56, Naturgestein, D=30cm	590,000	m2						
1. 4. 20	1. Tragschicht liefern und einbauen, D=34 cm, 0/45 (Fahrbahn Asphaltfläche) Bk 1,8	230,000	m2						
1. 4. 30	1. Tragschicht liefern und einbauen, D=33 cm, 0/45 (Zufahrten, Parkstreifen, Fahrbahn) Bk 1,0	800,000	m2						
1. 4. 40	1. Tragschicht liefern und einbauen, D=13 cm, 0/45 (Gehweg)	210,000	m2						
1. 4. 50	Schottertragschicht lief. u. einb., D=15 cm, 0/32; Fahrb. (Asphaltfläche) Bk 1,8	200,000	m2						
1. 4. 60	Schottertragschicht lief. u. einb., D=20 cm, 0/32; Fahrb. (Zufahrten, Parkstreifen, Fahrbahn) Bk 1,0	740,000	m2						
1. 4. 70	Schottertragsch. lief. u. einb., D=15 cm. 0/32; (Gehweg)	185,000	m2						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum
	26034a		05.08.2026
Baumaßnahme : 26034a An den Gärtnerhöfen			
Leistung : 1 Straßenbau			

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 4. 80	Bit.Tragsch AC 32 TN iFahrb.,12cm,Bitumen 50/70,Naturgestein (Zufahrten, Parkstreifen) BK 1,0	200,000	m2						
1. 5. 10	BetPlatten b50cm dAG verl.,stl.lag., ung.	10,000	m2						
1. 5. 20	BetPfl.200/100/80 verl.,grau,ungeb.	430,000	m2						
1. 5. 30	BetPfl.200/100/80 verl.,anthrazit,ungeb.	285,000	m2						
1. 5. 40	BetPfl.200/100/80 verl.,weiß,ungeb.	2,000	m2						
1. 5. 50	Betonpflaster 300x300x80 grau verl.,ung.	165,000	m2						
1. 5. 60	Aufmerksamkeitsfelder herstellen 30/30/8; Noppe	7,500	m2						
1. 5. 70	Sehbehindertenleitfelder herstellen 30/30/8; Rippe	4,000	m2						
1. 5. 80	Betonpflaster 300x300x80, als 1-reihiges Band,	9,500	m2						
1. 5. 90	BetBord HB 120/150x250 setz.,gerade	150,000	m						
1. 5. 100	BetBord HB 120/150x250 setz.,Bogen	29,000	m						
1. 5. 110	BetBord HB 120/150x250 setz., HB Ecke 90°,	10,000	Stck						
1. 5. 120	BetBord Übergang HB auf RB, L=2m	9,000	St						
1. 5. 130	BetBord RB 150x220 setz.,gerade	27,000	m						
1. 5. 140	BetBord HB 120/150x250 setz.,Bogen Radius 1	9,000	Stck						
1. 5. 150	BetBord RB 120/150x220 setz.,Bogen Radius 0,5	5,000	Stck						
1. 5. 160	BetBord RB 120/150x220 setz.,Bogen Radius 1	2,000	Stck						
1. 5. 170	BetBord TB 80x200 setz.,tief,gerade	120,000	m						
1. 5. 180	BetBord TB 80x200 setz.,tief,Bogen	9,000	m						
1. 5. 190	BetBord TB 100x200 setz.,tief,gerade	12,500	m						
1. 5. 200	BetBord TB 100x200 setz.,tief,Bogen	7,500	m						
1. 5. 210	BetonRinnPfl. 160/160-240 setz.,U-Beton	65,000	m2						
1. 5. 220	Taststein Typ S, Farbe weiß	16,000	St						
1. 5. 230	Schrägstein, Farbe grau	18,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum
	26034a		05.08.2026
Baumaßnahme : 26034a An den Gärtnerhöfen			
Leistung : 1 Straßenbau			

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 5. 240	Übergangsstein 1 links oder rechts, Farbe weiß	2,000	St						
1. 5. 250	Übergangsstein 2 - links oder rechts,	2,000	St						
1. 5. 260	Übergangsstein 3 - links oder rechts	2,000	St						
1. 5. 270	Liefern und Herstellen einer befahrbaren Rasenwabenfläche für Feuerwehruzufahrt nach DIN 14090	44,000	m2						
1. 6. 10	Gußasphalt MA 11 N vHand einbau.,D.4cm.	200,000	m2						
1. 6. 20	GA-Oberfl. abstreu.,E-Splitt2/5;6kg/m2.	200,000	m2						
1. 6. 30	Fuge als Randfuge an Rinnen herstellen	85,000	m						
1. 6. 40	Mischgutproben entnehmen	1,000	St						
1. 7. 10	Baufacharbeiter (LG 3)	10,000	h						
1. 7. 20	Baufachwerker (LG 2)	5,000	h						
1. 7. 30	Bagger, ca. 0,4 m3	5,000	h						
1. 7. 40	Rüttelverdichter bis 0,75 t	5,000	h						
1. 7. 50	Lkw, ca. 5 t Nutzlast	5,000	h						
1. 7. 60	Frontlader, luftbereift, bis 45 kW	5,000	h						
1. 7. 70	Lkw-Kipper m.Allradantrieb,ca.12t	5,000	h						
1. 7. 80	Liefern und Einbauen von beweglichen Pollern zur Zufahrtkontrolle	8,000	Stck						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.