L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
Projekt : 26034a An den Gärtnerhöfen
LV : 0 BE und VS
LV-Datum : 04.08.2026

Inhaltsverzeichnis

OZ (LV-Gruppe)		Seite:
0	BAUSTELLENEINRICHTUNG UND VERKEHRSSICHERUNG	2
0. 1	Baustelleneinrichtung	2
0. 2	Verkehrssicherung	3
	Zusammenstellung	5

Auftraggeber :	**Stadt Braunschweig**	
Projekt :	**26034a**	**An den Gärtnerhöfen**
LV :	**0**	**BE und VS**
LV-Datum :	**04.08.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: BAUSTELLENEINRICHTUNG UND Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
0	BAUSTELLENEINRICHTUNG UND VERKEHRSSICHERUNG				
0. 1	Baustelleneinrichtung				
0. 1. 10	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.	**1**	**PSCH**		.....
0. 1. 20	Vorhalt. dBaust.Einricht. Vorhalten der Baustelleneinrichtung.	**1**	**PSCH**		.....
0. 1. 30	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.	**1**	**PSCH**		.....
	Summe 0. 1 Baustelleneinrichtung				.....

Auftraggeber :	**Stadt Braunschweig**	
Projekt :	**26034a**	**An den Gärtnerhöfen**
LV :	**0**	**BE und VS**
LV-Datum :	**04.08.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: BAUSTELLENEINRICHTUNG UND Unterabschnitt: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
0. 2	Verkehrssicherung				
0. 2. 10	Sicherung,Verkehrsreg. +-lenkung gem.Baubeschreibung Bewachen, Absperren und Beleuchten der Baustelle sowie Verkehrsregelung und -lenkung für die Durchführung der Bauleistungen **gem. Baubeschreibung**, für die Dauer der Bauzeit. Aufstellen, mehrmaliges Umstellen im Bauablauf, Vorhalten und Abbauen von Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen, Sicherheits- und Schutzeinrichtungen im Bereich der Baustelle und der einzelnen Baustellenabschnitte, entsprechend den "Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)", der StVO, der BO-Strab und den Unfallverhütungsvorschriften sind während der gesamten Bauzeit zu beachten und einzukalkulieren. **Die Leistungen für die die Einholung der verkehrsbehördlichen Anordnungen sowie die Gebühren aller Anträge und Genehmigungen sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet**	**1**	**PSCH**	.....	.....
0. 2. 30	**LSA gemäß TL- Transportable Lichtsignalanlagen f.3Verkehrsricht. aufbau.** Einrichtung zur Verkehrsregelung nach StVO bei Bauarbeiten auf einbahnigen Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen. Engstellensignalanlage mit Signalsicherung und verkehrsflußabhängiger Grünzeitverlängerung, für 3 Verkehrsrichtungen. Ausführung nach genehmigtem Verkehrszeichenplan.	**1**	**PSCH**	.....	.....
0. 2. 40	**LSA gemäß TL- Transportable Lichtsignalanlagen f.3Verkehrsricht. abbau.** Einrichtung zur Verkehrsregelung nach StVO bei Bauarbeiten auf einbahnigen Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs abbauen. Engstellensignalanlage mit Signalsicherung und verkehrsflußabhängiger Grünzeitverlängerung, für 3 Verkehrsrichtungen. Ausführung nach genehmigtem Verkehrszeichenplan.	**1**	**PSCH**	.....	.....
0. 2. 50	**LSA gemäß TL- Transportable Lichtsignalanlagen f.3Verkehrsricht. betreib.** Einrichtung zur Verkehrsregelung nach StVO bei Bauarbeiten auf einbahnigen Straßen ständig unterhalten und durchgehend betreiben. Engstellensignalanlage mit Signalsicherung und verkehrsflußabhängiger Grünzeitverlängerung, für 3 Verkehrsrichtungen.	**42**	**d**	.....	.....

Auftraggeber :	**Stadt Braunschweig**	
Projekt :	**26034a**	**An den Gärtnerhöfen**
LV :	**0**	**BE und VS**
LV-Datum :	**04.08.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: BAUSTELLENEINRICHTUNG UND Unterabschnitt: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
0. 2. 60	Bürocontainer für AG aufstellen und abbauen Bürocontainer bzw. Baubüro für den AG anfahren, aufstellen und nach Ende der Baumaßnahme mit allen Einrichtungen abbauen und abfahren. Standplatz einschließlich sauberer Zuwegung anlegen und herrichten. Aufstellfläche stellt AN innerhalb der Baustelleneinrichtung zur Verfügung. Bei Bedarf Container entsprechend Bauphasen umsetzen. Container mit Ablagetisch und verschließbarem Akten- und Kleiderschrank, Schreibtisch und drei Stühlen ausstatten. Elektrische Beleuchtung und Heizgelegenheit einrichten. Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung entsprechend den Vorschriften für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen herstellen. Waschgelegenheit (fließend Warm- und Kaltwasser) und Toilette einrichten, Ver- und Entsorgung einrichten. Schlüssel zum Container dem AG zweifach übergeben. Wandflächen mit Magnetleisten zum Aufhängen von Plänen versehen.Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand wieder herrichten. 70 % des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Containers vergütet. Container vorhalten wird gesondert vergütet.	**1**	**PSCH**		.....
0. 2. 70	Bürocontainer fAG vorhalten Bürocontainer für den AG vor- und unterhalten incl. Reinigung (2x wöchentlich). Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises berechnet.	**4,5**	**Mt**	.....	.....
Summe 0. 2	**Verkehrssicherung**				.....
Summe 0	**BAUSTELLENEINRICHTUNG UND VERKEHRSSICHERUNG**				.....

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Auftraggeber : **Stadt Braunschweig**
Projekt : **26034a** **An den Gärtnerhöfen**
LV : **0** **BE und VS**
LV-Datum : **04.08.2026**

Zusammenstellung der LV-Gruppen OZ (LV-Gruppe)		Summe in EUR
0. 1	**Baustelleneinrichtung**	.....
0. 2	**Verkehrssicherung**	.....
0	**BAUSTELLENEINRICHTUNG UND VERKEHRSSICHERUNG**	.....

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Auftraggeber : **Stadt Braunschweig**
Projekt : **26034a** **An den Gärtnerhöfen**
LV : **0** **BE und VS**
LV-Datum : **04.08.2026**

Zusammenstellung der LV-Gruppen OZ (LV-Gruppe)		Summe in EUR
0	**BAUSTELLENEINRICHTUNG UND VERKEHRSSICHERUNG**	.....

Angebotssumme netto .....

zuzügl. 19,00% MwSt. .....

Angebotssumme brutto .....

Seiten: 1 - 6 Das Dokument enthält 9 Positionen, davon 9 im freien Text.