

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen
LV : 2 Pflanzungen
LV-Datum : 30.04.2026

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
	Maßnahmenbeschreibung	2
	Vorbemerkungen	2
2	Pflanzung	5
2. 1	Baustelleneinrichtung	5
2. 1. 1	Baustelleneinrichtung	5
2. 2	Einbauten	6
2. 2. 1	Einfriedung	6
2. 3	Vegetationstechnische Arbeiten	7
2. 3. 1	Gehölze	7
2. 3. 2	Pflanzen liefern	8
2. 3. 3	Pflanzarbeiten	10
2. 4	Pflege	14
2. 4. 1	Fertigstellungspflege	14
2. 4. 2	Entwicklungspflege	17
2. 5	Stundenlohnarbeiten	20
2. 5. 1	Stundenlohnarbeiten	20
	Zusammenstellung	22

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen
LV : 2 Pflanzungen
LV-Datum : 30.04.2026

Vertragliche Regelungen

An den Gärtnerhöfen (38120 Braunschweig) ist nach dem Abschluss der Tiefbauarbeiten das Straßenbegleitgrün herzustellen. An den Baumstandorten wurde im Zuge der Tiefbaumaßnahmen ein Baumsubstrat bis zu einer Tiefe von ca. 1,50m eingebaut.

Es sind Bäume und eine Unterpflanzung zu pflanzen. Die Ausführung erfolgt nach Auftragserteilung. Die Fertigstellungspflege endet nach einem Jahr und die Entwicklungspflege ist für zwei Jahre einzuplanen.

Anschlussmöglichkeiten für Strom und Wasser werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt. Die Kosten für Anschluss und Verbrauch werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach ausdrücklicher Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden. Die Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nur auf genauen Nachweis. Stundenzettel sind täglich, spätestens aber am darauffolgenden Tag, der Bauleitung vorzulegen. Später vorgelegte Stundenzettel werden nicht mehr anerkannt. Die Vergütung erfolgt nach den Stundenlohnsätzen des Angebotes. Lohnnebenkosten, Lohnzuschläge und Erschwerniszuschläge werden nicht gesondert vergütet. Abschlagszahlungen werden in Abstimmung mit der Bauleitung nach Baufortschritt gewährt.

Sämtliche Arbeiten haben grundsätzlich nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. Es gelten die Bestimmungen der VOB und die für die im Leistungsverzeichnis angeführten Gewerke geltenden DIN und ZTV in ihrer jeweils neuesten Fassung.

Beim Baustellenbetrieb entstehende Schäden / Nutzungsspuren insbesondere im Bereich der Zuwegungen, Erschließungswegen und verbleibenden Vegetationsflächen sind vor Abnahme durch den AN zu beseitigen.

Kommt der AN seiner Pflicht zur Schadensbeseitigung auch nach einer ihm gesetzten und angemessenen Frist nicht nach, werden die Schäden auf seine Kosten beseitigt. Die entstehenden Kosten werden von der Schlussrechnung einbehalten.

Qualitätsmerkmale für Baumschulware sind die FLL-Gütebestimmungen. Die Ware muss aus deutschen oder vergleichbaren Anbaugebieten, die den klimatischen Bedingungen Braunschweigs entsprechen, stammen. Der Lieferbetrieb muss eine anerkannte Markenbaumschule des jeweiligen Lieferlandes sein.

Allgemeine Vorbemerkungen

Qualifikationsnachweis / Allgemeines

Die Durchführung aller Arbeiten hat grundsätzlich nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. Es gelten die Bestimmungen der VOB und die für die im Leistungsverzeichnis angeführten Gewerke geltenden DIN und ZTV in ihrer jeweils neuesten Fassung.

Ortskenntnis, Andienung

Vor Abgabe des Angebotes ist eine Ortsbesichtigung zu empfehlen, um sich ein Bild von der Baustelle zu machen. Forderungen, die sich aus Unkenntnis der örtlichen Situation ergeben, können nachträglich nicht berücksichtigt werden.

Baustelleneinrichtung- und Lagerflächen

Die Kosten für das Errichten, Vorhalten und den Abtransport der Baustelleneinrichtung sind in die Einheitspreise der entsprechenden Teilleistung einzukalkulieren, soweit im LV keine gesonderten Positionen aufgeführt sind.

Entstehende Schäden / Nutzungsspuren insbesondere im Bereich der Zuwegungen, Lagerflächen, Baustelleneinrichtung, Umzäunungen und verbleibenden Vegetationsflächen sind vor Abnahme durch den

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen
LV : 2 Pflanzungen
LV-Datum : 30.04.2026

Vertragliche Regelungen

Auftragnehmer (AN) und auf seine Kosten zu beseitigen.

Kommt der Auftragnehmer seiner Pflicht zur Schadensbeseitigung auch nach einer ihm gesetzten und angemessenen Frist nicht nach, werden die Schäden auf seine Kosten beseitigt. Die entstehenden Kosten werden von der Schlußrechnung einbehalten.

Sicherungs- und Schutzmaßnahmen

Während der Bauzeit ist die Nutzbarkeit der öffentlichen Verkehrsräume zu gewährleisten, dennoch erforderliche Beeinträchtigungen im Straßenbereich sind durch den Auftragnehmer mit dem Tiefbauamt der Stadt abzustimmen. Verschmutzungen von Verkehrsanlagen (auch an Fußwegen) sind täglich zu beseitigen. Anfallende Kosten sind in die Einheitspreise der jeweiligen Teilleistung einzukalkulieren.

Dem Auftragnehmer obliegen alle erforderlichen Sicherungs- und Abspermaßnahmen

(Verkehrssicherungspflicht). Anfallende Kosten werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise der jeweiligen Teilleistung einzukalkulieren.

Die Einrichtung der Baustelle ist mit der Bauleitung und dem Tiefbauamt abzustimmen. Anfallende Kosten sind in die Einheitspreise der jeweiligen Teilleistung einzukalkulieren, soweit im LV keine gesonderten Positionen aufgeführt sind.

Bestandspläne Ver- und Entsorgungsleitungen

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kanälen und Schächten zu unterrichten, die erforderlichen Erlaubnisscheine sind bei den zuständigen Versorgungsträgern einzuholen.

Leitungen, Schächte und Kanäle sind bei Bedarf zu sichern. Die entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise der jeweiligen Teilleistung einzukalkulieren.

Baustrom und -wasser

Anschlussmöglichkeiten für Strom und Wasser werden vom Auftragnehmer nicht zur Verfügung gestellt. Die Kosten für Anschluss und Verbrauch werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Abrechnung und Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach ausdrücklicher Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden. Die Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nur auf genauen Nachweis. Stundenzettel sind täglich, spätestens aber am darauffolgenden Tag, der Bauleitung vorzulegen. Später vorgelegte Stundenzettel werden nicht mehr anerkannt. Zugesandte Stundenzettel gelten nur als anerkannt, wenn sie von der Bauleitung unterschrieben zurückgegeben werden. Die Vergütung erfolgt nach den Stundenlohnsätzen des Angebotes. Lohnnebenkosten, Lohnzuschläge und Erschwerniszuschläge werden nicht gesondert vergütet.

Abschlagszahlungen werden in Abstimmung mit der Bauleitung nach Baufortschritt gewährt.

Bauzeitenplan und Koordination

Der Auftragnehmer hat nach Erteilung des Auftrages zur Bauanlaufberatung, spätestens jedoch zwei Wochen danach und vor Baubeginn, einen Bauzeitenplan vorzulegen. Die Termine dieses Bauzeitenplanes werden Vertragsbestandteil.

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe, Bauteile, Pflanzen und Pflanzenteile, einschließlich Abladen, Lagern und Transportieren auf der Baustelle, wenn im Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgeschrieben ist. Das gilt auch für Wasser und Energie während der Fertigstellungs- und Entwicklungspflegearbeiten.

Der Auftragnehmer hat Lieferrnachweise, Einbauanleitungen, Pflege-/Wartungshinweise, Sicherheits- bzw.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig

Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen

LV : 2 Pflanzungen

LV-Datum : 30.04.2026

Vertragliche Regelungen

Gütenachweise etc. für Material und Einbauten unaufgefordert an den AG zu übergeben.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
 Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen
 LV : 2 Pflanzungen
 LV-Datum : 30.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	LV Bereich: Pflanzung Abschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

2 Pflanzung

2. 1 Baustelleneinrichtung

2. 1. 1 Baustelleneinrichtung

2. 1. 1. 10 Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten, vorhalten, sichern und räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemässen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen und vorhalten einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen (z.B. Bauwagen, Bau-WC etc.) bereitstellen und vorhalten.

Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.

Erforderliche provisorische Zufahrtswege zur Baustelle in Abstimmung mit dem Fachbereich Tiefbau und Verkehr herstellen, vorhalten und sichern.

Lagerplätze und Flächen zur Baustelleneinrichtung stehen auf dem Bauhof Westbahnhof zur Verfügung.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen etc. räumen. Benutzte Vegetationsflächen und Wege, Verkehrsflächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß wieder herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

Die Einholung von erforderlichen behördlichen Erlaubnissen ist über die Pauschale abgegolten. Die Pauschale gilt für die Durchführung der gesamten Baumaßnahme.

1 psch

Summe 2. 1. 1	Baustelleneinrichtung	
---------------	-----------------------	-------

Summe 2. 1	Baustelleneinrichtung	
------------	-----------------------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen
LV : 2 Pflanzungen
LV-Datum : 30.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	LV Bereich: Pflanzung Abschnitt: Einbauten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

2. 2 Einbauten

2. 2. 1 Einfriedung

2. 2. 1. 10 Holzpoller liefern und einbauen

Holzpoller aus Nadelholz Durchmesser 18 cm, Länge 100 cm liefern und einbauen

Der Einbau der Holzpoller erfolgt nach Einweisung durch den AG.

Für den Einbau ist ein Loch mit geeignetem Gerät vorzubereiten. Geeignet ist z.B. ein handgeführter Erdlochbohrer mit 20 cm Durchmesser.

Die Poller sind 50% einzubinden. Die Poller sind lotrecht und höhen- und profilgerecht einzubauen. Höhenabweichungen +/- 3 cm sind nicht zu überschreiten.

Die Poller sind standfest einzubauen.

Abstand zum Straßenraum mindestens 50 cm.

Anfallender Aushub ist zum anarbeiten zu verwenden.

Sollte der Aushub nicht geeignet sein, ist gesiebter Oberboden zu liefern und einzubauen.

Überschüssiges Material ist nachweislich einer fachgerechten Verwertung zuzuführen.

Einschl. aller Nebenarbeiten.

4 Stück je Baumscheibe in Ausrichtung zum Parkraum.

Abrechnung nach Stück gesetzter Poller.

28 Stk

Summe 2. 2. 1 Einfriedung

Summe 2. 2 Einbauten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen
LV : 2 Pflanzungen
LV-Datum : 30.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	LV Bereich: Pflanzung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Vegetationstechnische Arbeiten			in EUR	in EUR

2. 3 Vegetationstechnische Arbeiten

2. 3. 1 Gehölze

Die ausgehobenen Baumgruben sind bereits mit dem ausgeschriebenen Baumgrubensubstrat verfüllt.

Die Verfüllung hat spätestens bis zum Ende des Aushubtages zu erfolgen.

2. 3. 1. 10 Pflanzgrube für Bäume ausheben

Pflanzgrube ausheben.

Seitenlänge 1,50 m x 1,50 m, Tiefe 1,50 m.. Sohle 20 cm tief lockern.

Entsorgung des überschüssigen Aushubmaterials ist in die Kalkulation einzurechnen.

7 Stk

Summe 2. 3. 1 Gehölze

.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen
LV : 2 Pflanzungen
LV-Datum : 30.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	LV Bereich: Pflanzung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Vegetationstechnische Arbeiten			in EUR	in EUR

Allgemeine Regelung für die Pflanzenlieferung

Gehölze müssen den Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen der FLL entsprechen. Stauden müssen den Gütebestimmungen für Stauden der FLL entsprechen.

Der AN hat dem AG sämtliche Pflanzen rechtzeitig vor der Pflanzung zur Qualitätskontrolle anzumelden und vorzuzeigen. Die Abnahme erfolgt im nicht eingeschlagenen Zustand. Es werden nur solche Pflanzen abgenommen, die der ausgeschriebenen Qualität entsprechen. Der AG ist berechtigt, Pflanzen mit offensichtlichen Mängeln zurückzuweisen.

Nachfolgend aufgeführte Gehölze nach Abstimmung mit Bauherrn bei zertifizierter Markenbaumschule, eingetragen beim Bund deutscher Baumschulen (BdB) bestellen, frei Baustelle liefern und pflanzen, einschl. aller Nebenarbeiten.

Liefernachweis für Gehölze:

vom Bieter anzugeben:

Baumschule:

.....

Zertifizierung:

.....

2. 3. 2 Pflanzen liefern

2. 3. 2. 10 Acer campestre 'Elsrijk' H 3xv mDb m.dgh.Leittr StU 18-20
Acer campestre 'Elsrijk' H 3xv mDb
m.dgh.Leittr StU 18-20, Feldahorn
'Elsrijk'

6 Stk

2. 3. 2. 20 Tilia europea, 5xv, mDb, Leittr. StU 35-40
Tilia europea, Holländische Linde, Solitärbaum, 5 xv, mDb, Leittr StU 35- 40.

1 Stk

2. 3. 2. 30 Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' Str 2xv Tb Hoe 40-60
Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'
Str 2xv Tb Hoe 40-60, Schneebeere,

4 Stk./m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen
LV : 2 Pflanzungen
LV-Datum : 30.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	LV Bereich: Pflanzung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Vegetationstechnische Arbeiten			in EUR	in EUR

als Unterpflanzung in den Baumscheiben pflanzen
Maße: ca. 3,5 m x 4,5 m = 15,75 m²

15,75 m² x 6 Baumscheiben = 94,5 m²

378 Stk

Summe 2. 3. 2 Pflanzen liefern

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen
LV : 2 Pflanzungen
LV-Datum : 30.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	LV Bereich: Pflanzung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Vegetationstechnische Arbeiten			in EUR	in EUR

2. 3. 3 Pflanzarbeiten

Die Pflanzenlieferung und die Pflanzarbeiten haben nach DIN 18916 Pflanzen und Pflanzarbeiten zu erfolgen, das heisst u. a.:

- 1. Alle Pflanzen müssen DIN 18916 entsprechen, darüber hinaus den Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen FLL entsprechen. Stauden, Blumenbulben, -zwiebeln und -knollen der EG-Verordnung.*
- 2. Der AG behält sich das Recht vor, die Pflanzen in der vom AN zu benennenden Lieferbaumschule selbst auszuwählen und auszubinden.*
- 3. Es dürfen nur Pflanzen der Güteklasse A verwendet werden. Insbesondere sind die Mindestanforderungen zu Stammumfang, Triebanzahl und Wüchsigkeit der Triebe zu erfüllen. Der AG ist berechtigt, Pflanzen mit offensichtlichen Mängeln zurückzuweisen. Nachgelieferte Gehölze sind dem AG zur erneuten Begutachtung und Freigabe vorzulegen. Sämtliche vorgegebenen Pflanzenqualitäten und Pflanzengrößen sind wie folgt unbedingt einzuhalten:*
wurzelechte Pflanzen der angegebenen Art
Alle Bäume müssen eine gleichmäßige Beastung auf allen Seiten sowie einen durchgehenden, arttypischen Leittrieb, wüchsige Kronentriebe und einen geraden Stamm aufweisen
Pflanzen mit lockerer oder lückenhafter Verzweigung werden nicht akzeptiert.
Baumkronen mit gleichmäßigem Kronenansatz, Mindesthöhe 2,20 m, sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders angegeben
gleichmäßiger Kronenaufbau mit artspezifischen Astansätzen
gut durchwurzelte Ballen mit hohem Anteil an Faserwurzeln
- 4. Vor Freigabe der Pflanzen erfolgt durch den AG eine Qualitätskontrolle. Hierzu hat der AN Personal zu stellen und alle Hochstämme, Solitäre u. ä. aufzubinden, ggf. aufzurichten. Erst nach erfolgter Abnahme und Abzeichnung des Pflanzenlieferscheines durch den AG, können artgerechter Rückschnitt und die fachgerechte Pflanzung der Gehölze durch den AN erfolgen.*
- 5. Mangelhafte Pflanzen (z.B. mit Trocken-, Rinden-, Transport- und Bruchschäden) dürfen nicht verwendet werden*
und sind unverzüglich von der Baustelle zu entfernen.
- 6. Pflanzenschädlinge sind dem AG unverzüglich anzuzeigen und vom AN in geeigneter Art und Weise zu bekämpfen. Hierbei sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.*
- 7. Die Pflanzen sind während des Transports und der Lagerung bis zur Pflanzung gegen Austrocknung, Überhitzung bzw. Frost zu schützen.*
- 8. Ein längerer Pflanzeneinschlag (d. h. eine Lagerung der Pflanzen auf der Baustelle > 48 h) ist vom AN prinzipiell zu vermeiden und wird nicht vergütet, sofern er nicht vom AG verschuldet ist.*
- 9. Der Anliefertermin der Pflanzen ist der BÜ rechtzeitig, d. h. mindestens 1 Woche vorab mitzuteilen.*
Sind einzelne Pflanzen (Anzahl, Gattung, Art, Sorte, Qualität) nicht termingerecht zu beschaffen, ist die BÜ davon umgehend zu unterrichten.
- 10. Die Pflanzung erfolgt nach Pflanzplänen bzw. Anweisung der BÜ. Die Absteckung der Pflanzstandorte ist in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.*
- 11. Die Wurzeln ballenloser Pflanzen sind vor Pflanzung mit scharfem Schneidwerkzeug zurückzuschneiden. Die Pflanzen sind in artgerechte Tiefe zu pflanzen.*

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen
LV : 2 Pflanzungen
LV-Datum : 30.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	LV Bereich: Pflanzung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Vegetationstechnische Arbeiten			in EUR	in EUR

Beim Rückschnitt oberirdischer Pflanzenteile ist die natürliche Wuchsform zu erhalten.

12. Das Liefern, Abladen, die Anlage des Einschlags, der Aushub und die Verfüllung der Pflanzgruben und -gräben -

sofern hierzu keine gesonderten Positionen angeführt werden-, das fachgerechte Pflanzen, der fachgerechte Gehölz- und Pflanzschnitt der Hecken, das Einschlämmen bzw. durchdringende Anwässern nach erfolgter Pflanzung, das Säubern und Planieren der Pflanzflächen, das Herstellen von Gießrändern für alle Großgehölze und Solitärpflanzen, das Abräumen der Einschlagsflächen sowie alle erforderlichen Nebenarbeiten für sämtliche Pflanzen ist in die jeweiligen Einheitspreise der Pflanzpositionen mit einzurechnen. Die vorgenannten Leistungen werden nicht gesondert vergütet.

13. Nach Ende der Frostperiode ist eine Überprüfung der Pflanzung durchzuführen. Hochgefrorene und schräg stehende Pflanzen sind wieder anzudrücken und zu richten.

14. Pflanzen, die in Art und Sorte vom LV abweichen, sind bis 2 Jahre nach der Pflanzung nach Aufforderung des AG vom

AN unentgeltlich gegen die geforderten Arten auszutauschen. Dies gilt nicht, wenn Art- oder Sortenersatz dem AG angezeigt wurde und in Absprache mit diesem erfolgte.

15. Abnahmefähig sind Gehölz- und Staudenpflanzungen zu dem Zeitpunkt, an dem Sicherheit über den Anwuchserfolg besteht. Direkt nach der Pflanzung abnahmefähig sind Ein- und Zweijahresblumen, Blumenbulben, -zwiebeln und -knollen sowie Gehölz- und Staudenpflanzungen sofern der AG auf die Leistungen der Fertigstellungspflege verzichtet.

16. Am Ende der Fertigstellungspflege erfolgt eine gemeinsame Abnahme der Pflanzung, um den Anwuchserfolg festzustellen. Nicht voll durchgetriebene Gehölze sind nicht abnahmefähig und sind ggf. artgerecht zurückzuschneiden. Eine zeitnahe Nachkontrolle des Anwuchsergebnisses ist durchzuführen. Abgestorbene Pflanzen sind auf Kosten des AN zu entfernen und durch gleichartige Pflanzen zu ersetzen. Die erforderliche Pflegeleistung für die nachgepflanzten Gehölze sind vom AN durchzuführen, ohne das hierfür eine Vergütung erfolgt (Garantiepflicht des AN). Die Pflege ist bis zum abnahmefähigen Zustand fortzuführen, i.d.R. bis Ende Juni des Folgejahres.

Bei der Schlussabnahme ist die vollständige, angewachsene Pflanzenstückzahl lt. Leistungsverzeichnis nachzuweisen.

Für die Ausführung der Pflanzarbeiten gelten die FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 1: Planung, Pflanzarbeiten, Pflege.

Grundsätzlich sind alle Ballentücher die nicht zu 100 % aus verrottbaren Materialien bestehen, während der Pflanzung vollständig zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

Drahtballierungen können, wenn sich unter dem Draht Ballentuch aus 100 % Jutegewebe befindet an der Oberfläche des Ballens aufgeschnitten werden und in der Pflanzgrube verbleiben.

2. 3. 3. 10

Baum pflanzen

Baum mDB gem. DIN 18916 in vorbereitete Pflanzgrube pflanzen.

Wurzelballen bzw. Wurzelwerk vor dem Pflanzen feucht halten
fachgerechtes Einsetzen inkl. Pflanzschnitt: Gehölzkronen der Hochstämme vor dem Pflanzen durch artgerechten Pflanzschnitt entlasten. Der durchgehende Leittrieb wird freigestellt, jedoch nicht eingekürzt. Beschädigte, sich kreuzende oder nach innen wachsende Zweige werden ganz

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
 Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen
 LV : 2 Pflanzungen
 LV-Datum : 30.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	LV Bereich: Pflanzung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Vegetationstechnische Arbeiten			in EUR	in EUR

herausgenommen. Behandlung der Schnittstellen entspr. ZTV-Baumpflege.
 Vor dem Verfüllen sind Ballentücher zu öffnen und seitlich abzuklappen soweit möglich zu entfernen; bei Drahtballierungen ist der Draht von der Oberseite des Ballens zu lösen sowie seitl. und unten mind. mehrfach einzuschneiden
 Pflanze ist mit Wasser im Pflanzloch einzuschlämmen
 fachgerechtes Verfüllen andrücken u. nochmaliges Angießen der Pflanze (100l/Hochstamm).
 Lockerung d. Pflanzfläche

7 Stk

2. 3. 3. 20

Baumschnorchel

Baumschnorchel liefern und je Baum 2 Stck. nach Herstellerangaben verlegen.
 Material: Juteschlauch 1,2 m, Durchmesser = 15 cm, Füllung mit Blähton 16/25, z.B.Fa. Fibo
 Exclay, oder gleichwertig.

14 Stk

2. 3. 3. 30

Verdunstungsschutz Weißanstrich

Verdunstungsschutz an Stamm und Hauptästen
 mit Stammschutzfarbe/ Weißanstrich einschl. Grundierung
 gemäß Herstellerangaben fachgerecht anbringen,
 Höhe bis 2,20 m.
 Anwendung bei min. 10°C, vor Auftrag Stamm leicht anrauen.

7 Stk

2. 3. 3. 40

Baumverankerung des Solitär

Schrägpfahl, Pfahllänge 250 cm, Pfahl weißgeschält,
 Zopfdicke 4/6 cm, einschl. Bindegut aus Kokosstrick, Gurtband (schwarz) od. glw. (keine
 Kettenbinder !!)

6 Stk

2. 3. 3. 50

Baumverankerung, Vierbock, H=2,0 m

Baumverankerung mittels Vierbock herstellen.

Material: Holz, unbehandelt

Pfostenlänge: 3,50m

D=10cm

Pfostenlänge über Gelände-OK nach dem Einschlagen: 2,0m

Die Pfosten sind in einem Quadrat mit jeweils 1,20m Seitenlänge gleichmäßig um den Baum
 anzuordnen.

Eine Verbindung der Pfosten erfolgt durch Anschlagen von Querriegeln aus Halbrundhölzern,
 unbehandelt, D=8-10cm.

Die Bindung erfolgt mittels Bindegut aus Kokosstrick, Gurtband (schwarz) od. glw. (keine
 Kettenbinder !!).

1 Stk

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen
LV : 2 Pflanzungen
LV-Datum : 30.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	LV Bereich: Pflanzung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Vegetationstechnische Arbeiten			in EUR	in EUR

2. 3. 3. 60

Gießring HDPE, Ø 1 m

Lieferung und Einbau Gießrand (inkl. Befestigungsmaterial) Gießring aus Recycling-HDPE-Kunststoff DN 1000, Wandstärke 3 mm, UV-beständig, wiederverwendbar Farbe: grün, liefern und fachgerecht einbauen
Einbau Gießrand kreisrund (1 m Durchmesser = ca. 3,15 m Umfanglänge je Baum).
Bauhöhe: 30 cm
Gießrandhöhe sichtbar: 20 cm; 10 cm tief einbauen. Stoßkanten mit geeigneter Methode fachgerecht verbinden.

7 Stk

2. 3. 3. 70

Rindenmulch

Pflanzflächen nach der Pflanzung mit Rindenmulch andecken, Mulch leicht verdichten.
Rindenmulch Körnung 10-40 mm;
Andeckstärke 8 cm, verdichtet
Das Material muß den Anforderungen der Gütebestimmungen für Rindenmulch (RAL-GZ 250/1) entsprechen. Der Nachweis ist vom AN vor Lieferung zu erbringen und der Bauleitung vorzulegen.
Abrechnung nach Aufmaß (Fläche x Einbaustärke, verdichtet).

8 m3

2. 3. 3. 80

Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' pflanzen

Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' als Unterpflanzung in die Baumscheiben pflanzen.

378 Stk

Summe 2. 3. 3	Pflanzarbeiten	
---------------	----------------	-------

Summe 2. 3	Vegetationstechnische Arbeiten	
------------	--------------------------------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen
LV : 2 Pflanzungen
LV-Datum : 30.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	LV Bereich: Pflanzung Abschnitt: Pflege	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

2. 4 Pflege

2. 4. 1 Fertigstellungspflege

Die Fertigstellungspflege erfolgt im Anschluss an die geleisteten Pflanzarbeiten und endet mit der Abnahme. Ausführung gemäß DIN 18916.

Fertigstellungspflege gem. DIN 18916 für Bäume, Sträucher, Staudenpflanzungen und Ansaaten durchführen. Die Fertigstellungspflege dient dazu, die Pflanzungen in einen abnahmereifen Zustand zu bringen.

Dauer der Fertigstellungspflege: 1 Jahr. Die Fertigstellungspflege beginnt nach Fertigstellung der Pflanzarbeiten und endet bei Frühjahrspflanzung im Frühjahr (31. Mai des darauffolgenden Jahres), bei Herbstpflanzung im Herbst (30. September des darauffolgenden Jahres).

Ausführung nach Vorankündigung und Nachweis durch AN oder nach gesonderter Anordnung des AG. Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der tatsächlich durchgeführten Arbeitsgänge. Die Kosten eines Arbeitsgangs ergeben sich aus EP / Anzahl der angegebenen Arbeitsgänge.

Jeder einzelne Arbeitsgang ist der BL mit Vorlauf von 2 Werktagen vor Beginn der Ausführung schriftlich anzuzeigen.

Nicht rechtzeitig angemeldete Pflegegänge werden nachträglich nicht anerkannt. Die Pflegegänge sind innerhalb von 2 Werktagen nach Aufforderung durch die Bauleitung auszuführen und durch Unterschrift bestätigen zu lassen. Die Ausführung erfolgt nur nach Zustimmung der Bauleitung.

Die ausgeschriebene Anzahl der Pflegegänge orientiert sich an Erfahrungswerten. Es besteht kein Anspruch auf die Durchführung der vollen Anzahl einerseits, andererseits sind bei Bedarf mehr Pflegegänge als ausgeschrieben durchzuführen. Die Überwachung der Pflegenotwendigkeit unter Berücksichtigung der aktuellen Wetterlage (Hitze, Niederschläge) obliegt dem AN.

2. 4. 1. 10 F-Pflege: Hochstämme pflegen

Hochstämme pflegen und überwachen hinsichtlich:

- Krankheits- und Schädlingsbefall, Wildverbiß (bei Befall bzw. Schädigung ist die Bauleitung zu informieren).
- Mechanisches Lockern und Säubern der Baumscheiben von Fremdaufwuchs (einschl. Wurzeln). Beim Lockern des Bodens sind die Besonderheiten der Pflanzung zu beachten. Auflaufende Dauerunkräuter sind auszugraben. Die Anwendung von Herbiziden ist untersagt.
- Verankerungen, sowie ggf. Stamm-, Verdunstungs- und Verbißschutz, Belüftungs- und Bewässerungseinrichtungen und Baumscheiben instand halten.
- Entfernen von trockenen oder beschädigten Pflanzenteilen nach ZTV-Baumpflege, entfernen von Wildtrieben bei Veredelung sowie bei nicht ausreichendem Austrieb nachschneiden der Bäume. Schnittstellen sind mit Wundverschlusmittel gemäß ZTV- Baumpflege zu behandeln.
- Steine mit einem Ø > 5 cm sowie Fremdstoffe wie Papier, Flaschen, Müll und sonstiger Unrat sind abzulesen.

Einschl. ordnungsgemäßer Entsorgung des anfallenden Materials.

Anzahl der Pflegegänge: 6 Stück.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen
LV : 2 Pflanzungen
LV-Datum : 30.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	LV Bereich: Pflanzung Abschnitt: Pflege	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

EP je Hochstamm bei 6 Durchgängen. Sollten nicht alle Pflegegänge erforderlich sein, so wird jeder Pflegegang mit 1/6 des EPs abgerechnet.

7 Stk

2. 4. 1. 20 F-Pflege:Hochstämme wässern

Hochstämme wässern, bei Ausbleiben der natürlichen Niederschläge für den Zeitraum der Fertigstellungspflege: Mindestwassermenge je Arbeitsgang und Pflanze: 100 l, Wasser ist zu liefern.

Voraussichtlich 12 Arbeitsgänge.

EP je Hochstamm bei 12 Durchgängen. Sollten nicht alle Wässerungsgänge erforderlich sein, so wird jeder Pflegegang mit 1/12 des EPs abgerechnet.

7 Stk

2. 4. 1. 30 F-Pflege: Hochstämme, Düngung

Als Teil der Fertigstellungspflege ist eine einmalige Düngung der Hochstämme durchzuführen (liefern, ausbringen, einarbeiten):
Dünger: NPK-Dünger, 6% N, 5% P₂O₅, 11% K₂O, 0,05% Fe, 0,02% B, 0,02% Mn, 0,03 Cu, 0,003% Zn
Menge: 60 g je cm Stammdurchmesser
Ausbringung im Juni / Juli

6 kg

2. 4. 1. 40 F-Pflege: Unterpflanzung pflegen

Unterpflanzung pflegen und überwachen hinsichtlich:
- Krankheits- und Schädlingsbefall, Wildverbiß (bei Befall bzw. Schädigung ist die Bauleitung zu informieren).
- Mechanisches Lockern und Säubern der Pflanzflächen von Fremdaufwuchs (einschl. Wurzeln). Beim Lockern des Bodens sind die Besonderheiten der Pflanzung zu beachten. Auflaufende Dauerkräuter sind auszugraben. Die Anwendung von Herbiziden ist untersagt.
- Entfernen von trockenen oder beschädigten Pflanzenteilen, entfernen von Wildtrieben bei Veredelung sowie bei nicht ausreichendem Austrieb nachschneiden der Pflanzen. Schnittstellen sind mit Wundverschlußmittel gemäß ZTV- Baumpflege zu behandeln.
- Steine mit einem Ø > 5 cm sowie Fremdstoffe wie Papier, Flaschen, Müll und sonstiger Unrat sind abzulesen.
Einschl. ordnungsgemäßer Entsorgung des anfallenden Materials.

Anzahl der Pflegegänge: 6 Stück.

EP je m2 bei 6 Durchgängen. Sollten nicht alle Pflegegänge erforderlich sein, so wird jeder Pflegegang mit 1/6 des EPs abgerechnet.

94,5 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
 Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen
 LV : 2 Pflanzungen
 LV-Datum : 30.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	LV Bereich: Pflanzung Abschnitt: Pflege	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

2. 4. 1. 50 F-Pflege: Unterpflanzung wässern

Gehölzflächen und Solitärsträucher wässern, bei Ausbleiben der natürlichen Niederschläge (extreme Witterungsverhältnisse) für den Zeitraum der Fertigstellungspflege: Mindestwassermenge je Arbeitsgang und m2: 25 l
 Voraussichtlich 8 Arbeitsgänge. Wasser ist zu liefern.

EP je m2 bei 8 Durchgängen. Sollten nicht alle Wässerungsgänge erforderlich sein, so wird jeder Pflegegang mit 1/8 des EPs abgerechnet.

94,5	m2		
------	----	-------	-------

2. 4. 1. 60 F-Pflege: Laub entfernen von Unterpflanzung

Unterpflanzung mechanisch von Laub befreien. Anfallendes Material ist aufzunehmen und einer fachgerechten Entsorgung zuzuführen. Eine Verwendung maschineller 'Laubbläser' ist nicht zulässig.
 Durchführung im Spätherbst.
 Anzahl Arbeitsgänge: 2 St.
 Abrechnung je Pflegegang mit 1/2 des Einheitspreises.

94,5	m2		
------	----	-------	-------

2. 4. 1. 70

Instandsetzung der Holzpoller
 Instandsetzung der Holzpoller;
 Überprüfen des festen Standes in der Fläche; ggf. Ausrichtung korrigieren

28	Stk		
----	-----	-------	-------

Summe 2. 4. 1	Fertigstellungspflege		
---------------	-----------------------	-------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen
LV : 2 Pflanzungen
LV-Datum : 30.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	LV Bereich: Pflanzung Abschnitt: Pflege	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

Die Entwicklungspflege dient der Erzielung eines funktionsfähigen Zustandes der Baumpflanzungen und schließt an die Fertigstellungspflege an. Dauer der Entwicklungspflege: voraussichtlich 2 Jahre.

Ausführung nach Vorankündigung und Nachweis durch AN oder nach gesonderter Anordnung des AG. Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der tatsächlich durchgeführten Arbeitsgänge. Die Kosten eines Arbeitsgangs ergeben sich aus EP / Anzahl der angegebenen Arbeitsgänge.

Jeder einzelne Arbeitsgang ist der BL mit Vorlauf von 2 Werktagen vor Beginn der Ausführung schriftlich anzuzeigen.

Nicht rechtzeitig angemeldete Pflegegänge werden nachträglich nicht anerkannt. Die Pflegegänge sind innerhalb von 2 Werktagen nach Aufforderung durch die Bauleitung auszuführen und durch Unterschrift bestätigen zu lassen. Die Ausführung erfolgt nur nach Zustimmung der Bauleitung.

Die ausgeschriebene Anzahl der Pflegegänge orientiert sich an Erfahrungswerten. Es besteht kein Anspruch auf die Durchführung der vollen Anzahl einerseits, andererseits sind bei Bedarf mehr Pflegegänge als ausgeschrieben durchzuführen. Die Überwachung der Pflegenotwendigkeit unter Berücksichtigung der aktuellen Wetterlage (Hitze, Niederschläge) obliegt dem AN.

2. 4. 2 Entwicklungspflege

2. 4. 2. 10 E-Pflege: Hochstämme pflegen

Hochstämme pflegen und überwachen hinsichtlich:

- Krankheits- und Schädlingsbefall, Wildverbiß (bei Befall bzw. Schädigung ist die Bauleitung zu informieren).
 - Mechanisches Lockern und Säubern der Baumscheiben von Fremdaufwuchs (einschl. Wurzeln). Beim Lockern des Bodens sind die Besonderheiten der Pflanzung zu beachten. Die Anwendung von Herbiziden ist untersagt.
 - Verankerungen, sowie ggf. Stamm-, Verdunstungs- und Verbißschutz, Belüftungs- und Bewässerungseinrichtungen und Baumscheiben instand halten.
 - Entfernen von trockenen oder beschädigten Pflanzenteilen nach ZTV-Baumpflege, entfernen von Wildtrieben bei Veredelung sowie bei nicht ausreichendem Austrieb nachschneiden der Bäume. Schnittstellen sind mit Wundverschlußmittel gemäß ZTV- Baumpflege zu behandeln.
 - Steine mit einem Ø > 5 cm sowie Unrat sind abzulesen.
- Einschl. ordnungsgemäßer Entsorgung des anfallenden Materials.

Anzahl der Pflegegänge: 12 Arbeitsgänge/ 2Jahre

EP je Hochstamm bei 12 Durchgängen. Sollten nicht alle Pflegegänge erforderlich sein, so wird jeder Pflegegang mit 1/12 des EPs abgerechnet.

7 Stk

2. 4. 2. 20 E-Pflege: Hochstämme wässern

Hochstämme wässern, bei Ausbleiben der natürlichen Niederschläge für den Zeitraum der Entwicklungspflege: Mindestwassermenge je Arbeitsgang und Pflanze: 100 l, Wasser ist zu liefern.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
 Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen
 LV : 2 Pflanzungen
 LV-Datum : 30.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	LV Bereich: Pflanzung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Pflege			in EUR	in EUR

Voraussichtlich 26 Arbeitsgänge/2 Jahre.

EP je Hochstamm bei 26 Durchgängen. Sollten nicht alle Wässerungsgänge erforderlich sein, so wird jeder Pflegegang mit 1/26 des EPs abgerechnet.

7 Stk

2. 4. 2. 30

E-Pflege: Hochstämme, Düngung

Als Teil der Entwicklungspflege ist eine einmalige Düngung der Hochstämme durchzuführen (liefern, ausbringen, einarbeiten):
 Dünger: NPK-Dünger, 6% N, 5% P2O5, 11% K2O, 0,05% Fe, 0,02% B, 0,02% Mn, 0,03 Cu, 0,003% Zn
 Menge: 60 g je cm Stammdurchmesser
 Ausbringung im Juni / Juli

6 kg

2. 4. 2. 40

E-Pflege: Gehölzflächen pflegen

Gehölzflächen pflegen und überwachen hinsichtlich:
 - Krankheits- und Schädlingsbefall, Wildverbiß (bei Befall bzw. Schädigung ist die Bauleitung zu informieren).
 - Mechanisches Lockern und Säubern der Baumscheiben von Fremdaufwuchs (einschl. Wurzeln). Beim Lockern des Bodens sind die Besonderheiten der Pflanzung zu beachten. Die Anwendung von Herbiziden ist untersagt.
 - Entfernen von trockenen oder beschädigten Pflanzenteilen
 - Steine mit einem Ø > 5 cm sowie Unrat sind abzulesen.
 Einschl. ordnungsgemäßer Entsorgung des anfallenden Materials.

Anzahl der Pflegegänge: 12 Arbeitsgänge für 2 Jahre.

EP je qm bei 12 Durchgängen. Sollten nicht alle Pflegegänge erforderlich sein, so wird jeder Pflegegang mit 1/12 des EPs abgerechnet.

94,5 m2

2. 4. 2. 50

E-Pflege: Gehölzflächen wässern

Gehölzflächen wässern, bei Ausbleiben der natürlichen Niederschläge (extreme Witterungsverhältnisse) für den Zeitraum der Fertigstellungspflege: Mindestwassermenge je Arbeitsgang und m2: 25 l
 Voraussichtlich 8 Arbeitsgänge. Wasser ist zu liefern.

EP je m2 bei 16 Durchgängen für 2 Jahre. Sollten nicht alle Wässerungsgänge erforderlich sein, so wird jeder Pflegegang mit 1/16 des EPs abgerechnet.

94,5 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
 Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen
 LV : 2 Pflanzungen
 LV-Datum : 30.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	LV Bereich: Pflanzung Abschnitt: Pflege	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

2. 4. 2. 60 E-Pflege: Düngung Gehölzflächen
 Alle Gehölzflächen innerhalb der 2jährigen
 Entwicklungspflege 2x mit Volldünger 15+9+15+2 (z.B. Floranid permanent od. gleichwertig)
 düngen
 (nur in Absprache mit der Bauleitung)
 Ausbringmenge jeweils: 50g/qm
 Abrechnung nach Fläche und an Hand der
 Originallieferscheine.

5 kg

2. 4. 2. 70 **E-Pflege: Laub entfernen vom Unterpflanzung**
 Unterpflanzung mechanisch von Laub befreien. Anfallendes Material ist aufzunehmen und einer
 fachgerechten Entsorgung zuzuführen. Eine Verwendung maschineller 'Laubbläser' ist nicht
 zulässig.
 Durchführung im Spätherbst.
 Anzahl Arbeitsgänge: 4 St. für 2 Jahre
 Abrechnung je Pflegegang mit 1/4 des Einheitspreises.

94,5 m2

2. 4. 2. 80 **Instandsetzung der Holzpoller**
 Instandsetzung der Holzpoller;
 Überprüfen des festen Standes in der Fläche; ggf. Ausrichtung korrigieren

28 Stk

Summe 2. 4. 2	Entwicklungspflege	
----------------------	---------------------------	----------

Summe 2. 4	Pflege	
-------------------	---------------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
 Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen
 LV : 2 Pflanzungen
 LV-Datum : 30.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	LV Bereich: Pflanzung Abschnitt: Stundenlohnarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

2. 5 Stundenlohnarbeiten

2. 5. 1 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte nur auf besondere Anordnung der BL/ des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Die Verrechnungssätze gelten unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nur auf genauen Nachweis. Stundenzettel sind täglich, spätestens aber am darauffolgenden Tag, der Bauleitung vorzulegen. Später vorgelegte Stundenzettel werden nicht mehr anerkannt. Zugesandte Stundenzettel gelten nur als anerkannt, wenn sie von der Bauleitung unterschrieben zurückgegeben werden.

Gerätestunden sind für unvorhergesehene Arbeiten, die nur nach vorheriger Vereinbarung zur Ausführung kommen, vorzusehen. Sie sind nach besonderer Anordnung der Bauleitung und auf Nachweis auszuführen. Es sind sämtliche dafür erforderliche Nebenaufwendungen einzurechnen. Alle Gerätestunden einschl. Fahrer bzw. Bedienung. Abrechnung erfolgt nach Tagelohnzettel. Nicht von der Bauleitung abgezeichnete Tagelohnzettel werden nicht anerkannt.

2. 5. 1. 10

Vorarbeiter

Arbeitsstunde für unvorhergesehene Arbeiten für einen Vorarbeiter.

1 h

2. 5. 1. 20

Facharbeiter

Arbeitsstunde für unvorhergesehene Arbeiten für einen Facharbeiter.

1 h

2. 5. 1. 30

Hilfskraft

Arbeitsstunde für unvorhergesehene Arbeiten für eine Hilfskraft.

1 h

2. 5. 1. 40

Minibagger

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen, Minibagger einschl. Fahrer.

1 h

Summe 2. 5. 1

Stundenlohnarbeiten

.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig

Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen

LV : 2 Pflanzungen

LV-Datum : 30.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	LV Bereich: Pflanzung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Stundenlohnarbeiten			in EUR	in EUR

Summe 2. 5	Stundenlohnarbeiten				
------------	---------------------	--	--	--	-------

Summe 2	Pflanzung				
---------	-----------	--	--	--	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen
LV : 2 Pflanzungen
LV-Datum : 30.04.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen		Summe
OZ (LV-Gruppe)		in EUR
2. 1. 1	Baustelleneinrichtung	
2. 1	Baustelleneinrichtung	
2. 2. 1	Einfriedung	
2. 2	Einbauten	
2. 3. 1	Gehölze	
2. 3. 2	Pflanzen liefern	
2. 3. 3	Pflanzarbeiten	
2. 3	Vegetationstechnische Arbeiten	
2. 4. 1	Fertigstellungspflege	
2. 4. 2	Entwicklungspflege	
2. 4	Pflege	
2. 5. 1	Stundenlohnarbeiten	
2. 5	Stundenlohnarbeiten	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen
LV : 2 Pflanzungen
LV-Datum : 30.04.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen	Summe in EUR
---------------------------------	-----------------

2. 1	Baustelleneinrichtung	
2. 2	Einbauten	
2. 3	Vegetationstechnische Arbeiten	
2. 4	Pflege	
2. 5	Stundenlohnarbeiten	
2	Pflanzung	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig

Projekt : 26034a Straßenbegleitgrün An den Gärtnerhöfen

LV : 2 Pflanzungen

LV-Datum : 30.04.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen	Summe
OZ (LV-Gruppe)	in EUR

2	Pflanzung	
---	-----------	-------

<u>Angebotssumme netto</u>	
----------------------------	-------

<u>zuzügl. 19.00% MwSt.</u>	
-----------------------------	-------

<u>Angebotssumme brutto</u>	
-----------------------------	-------

Seiten: 1 - 24 Das Dokument enthält 33 Positionen, davon 33 im freien Text.