Bieter	Vergabenummer	Datum
		29.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 23 SPENGLERARBEITEN - DACHABDICHTUNGARBEITEN - BEGRÜNUNG VORDACH**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**SPENGLER-DACHDECKUNGS...**		Titel						
01.01	**DOPPELSTEHFALZDECKUNG...**		Ber...						
01.01.1	Dacheindeckung ALU-Doppelstehfalzdeckung	**1.270**	**m²**						
01.01.2	Zulage für gesonderte Profilierung	**1.270**	**m²**						
01.01.3	Zulage Dehnungsleiste	**60**	**m**						
01.01.4	Zulage Langeschiebhafte	**1.270**	**m²**						
01.01.5	Zulage erhöhte Hafteranzahl	**1.200**	**m²**						
01.01.6	Zulage Bündnerfalz	**4**	**m**						
01.01.7	Zulage Querfalz	**10**	**m**						
01.01.8	Zulage Traufabschluss	**84**	**m**						
01.01.9	Lochblech zur Be- und Entlüftung	**84**	**m**						
01.01.10	Einlaufblech Farbaluminium	**84**	**m**						
01.01.11	Tropfblech (Unterdach)	**84**	**m**						
01.01.12	Traufstreifen	**84**	**m**						
01.01.13	Zulage Haftstreifen (Vorstoßblech)	**84**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		29.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 23 SPENGLERARBEITEN - DACHABDICHTUNGARBEITEN - BEGRÜNUNG VORDACH**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.14	Ortgangausbildung als glatte Blende	**60**	**m**						
01.01.15	Sattelfirstausbildung mit Entlüftung aus ban gekantet	**84**	**m**						
01.01.16	Wandanschluss firstseitig, belüftet	**4**	**m**						
01.01.17	Wandanschluss seitlich	**7**	**m**						
01.01.18	Kappleiste	**10**	**m**						
01.01.19	Klebeeinfassung Rohrdurchführungen 80-120 mm	**5**	**St**						
01.01.20	Klebeeinfassungen Rohrdurchführungen 170-210 mm	**2**	**St**						
01.01.21	Entlüftungsrohr mit Abdeckhut	**5**	**St**						
01.01.22	Faltmanschette für Unterdach Ø100-130 mm	**5**	**St**						
01.01.23	Einfassung 1,20/1,50 m Dachflächenfenster / RWA Lichtkuppel	**1**	**St**						
01.01.24	Einfassung 1,50/2,10 m Dachflächenfenster / RWA / Lichtkuppel	**1**	**St**						
01.01.25	Kamin- bzw. Entüftungsschachteinfassung	**2**	**St**						
01.01.26	Kamin- bzw. Entlüftungsschachtbekleidung	**4**	**m²**						
01.01.27	Kaminkopfabdeckung	**2**	**St**						
01.01.28	Laufsteg für Stehfalz	**40**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		29.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 23 SPENGLERARBEITEN - DACHABDICHTUNGARBEITEN - BEGRÜNUNG VORDACH**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.29	Laufstegstützen für Stehfalz (Dachtritte)	**120**	**St**						
01.01.30	Schneefangeinrichtung für Stehfalz, 2 Durchzüge	**84**	**m**						
01.01.31	Zulage Schneefangeinrichtung für PREFA Eisfänger	**84**	**m**						
01.01.32	Solarhalter für Stehfalz	**550**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		29.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 23 SPENGLERARBEITEN - DACHABDICHTUNGARBEITEN - BEGRÜNUNG VORDACH**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02	**RINNEN UND FALLROHRE**		Ber...						
01.02.1	Halbrundrinne 500	**84**	**m**						
01.02.2	Rinnenboden (gefalzt)	**4**	**St**						
01.02.3	Bewegungsausgleicher, hablrund 500	**4**	**St**						
01.02.4	Rinnenstutzen rund 500/150	**6**	**St**						
01.02.5	Regenfallrohr 150	**36**	**m**						
01.02.6	Rohrbogen 150, 72°	**12**	**St**						
01.02.7	Regenrohrklappe	**6**	**St**						
01.02.8	Revisionszwischenstück	**6**	**St**						
01.02.9	Sockelknie 150	**6**	**St**						
01.02.10	Standrohrkappe mit Muffe	**6**	**St**						
01.02.11	Dimensionierung der Dachentwässerung	**1**	**psch**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		29.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 23 SPENGLERARBEITEN - DACHABDICHTUNGARBEITEN - BEGRÜNUNG VORDACH**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03	**DACHFELÄCHENFENSTER**		Ber...						
Text	NOTTREPPENHAUS	\	\	\	\	\	\	\	\
01.03.1	Dach-Fenster 120x150 cm als natürliche Rauchabzugsanlage (NRA) 1m²	**1**	**St**						
01.03.2	RWA-Treppenhausset	**1**	**St**						
Text	TECHNIKZENTRALE	\	\	\	\	\	\	\	\
01.03.3	Dach-Fenster 150x210 cm als natürliche Rauchabzugsanlage (NRA) 2m²	**1**	**St**						
01.03.4	Spindelhubantrieb, 24V Solo, 650N (VdS)	**2**	**St**						
01.03.5	RWA-Kompaktzentrale	**1**	**St**						
01.03.6	Lüftertraster aufputz	**1**	**St**						
01.03.7	RWA-DIN-Taster (VdS)	**1**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		29.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 23 SPENGLERARBEITEN - DACHABDICHTUNGARBEITEN - BEGRÜNUNG VORDACH**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	**DACHABDICHTUNGSARBEIT...**		Titel						
02.01	**DACHABDICHTUNGSARBEIT...**		Ber...						
02.01.1	Dachfläche reinigen	**40**	**m²**						
02.01.2	Voranstrich auf mineralischem Untergrund	**40**	**m²**						
02.01.3	Eckkeil einkleben	**44**	**m**						
02.01.4	1. Lage Abdichtung vollvlächig verklebt als Behelfsabdichtung	**40**	**m²**						
02.01.5	Oberlage der Abdichtung vollflächig verschweißt	**40**	**m²**						
02.01.6	Dachrand Attika, waagerecht Betonaufkantung	**40**	**m**						
02.01.7	Attikaabdeckung	**40**	**m**						
02.01.8	Attikaabdeckung Eckzulage	**3**	**St**						
02.01.9	Dachgully eindichten	**1**	**St**						
02.01.10	Notüberlauf DN 70	**1**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		29.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 23 SPENGLERARBEITEN - DACHABDICHTUNGARBEITEN - BEGRÜNUNG VORDACH**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02	**DACHBEGRÜNUNG**		Ber...						
Text	ZUR AUSFÜHRUNG DER DAC...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	BAUSTELLENBESCHREIBUNG	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.1	Dachflächen besenrein säubern	**40**	**m²**						
02.02.2	Trenn- Schutz- und Speichervlies RMS 300	**40**	**m²**						
02.02.3	Zulage Schutzlage hochführen	**32**	**m**						
02.02.4	Drän- und Wasserspeicherelement FKD 40	**31**	**m²**						
02.02.5	Filtervlies FIL 105	**40**	**m²**						
02.02.6	Extensivsubstrat E (8 cm)	**31**	**m²**						
02.02.7	Bodenaktivator zur bauseitigen Einarbeitung	**31**	**m²**						
02.02.8	Sedum mit Saatgutmischung "wild/heimisch"	**31**	**m²**						
02.02.9	Kontrollschacht	**1**	**St**						
02.02.10	Kiesfangleiste AL 100/80 lose verlegt	**4**	**m**						
02.02.11	Dachbekiesung um Gully	**2**	**m**						
Text	PFLEGE	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.12	Fertigstellungspflege Anssat (extensiv)	**31**	**m²**						
02.02.13	Entwicklungspflege Extensivbegrünung	**31**	**m²**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		29.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 23 SPENGLERARBEITEN - DACHABDICHTUNGARBEITEN - BEGRÜNUNG VORDACH**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.14	Unterhaltungspflege Extensivbegrünung	**31**	**m²**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		29.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 23 SPENGLERARBEITEN - DACHABDICHTUNGARBEITEN - BEGRÜNUNG VORDACH**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03	**ABSTURZSICHERUNG**		Ber...						
02.03.1	Seilsicherungssystem	**1**	**psch**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		29.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 23 SPENGLERARBEITEN - DACHABDICHTUNGARBEITEN - BEGRÜNUNG VORDACH**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	**STUNDENLOHNARBEITEN**		Titel						
Text	LÖHNE	\	\	\	\	\	\	\	\
09.1	Stundensatz Facharbeiter	**20**	**h**						
09.2	Stundensatz Helfer	**20**	**h**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		29.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 23 SPENGLERARBEITEN - DACHABDICHTUNGARBEITEN - BEGRÜNUNG VORDACH**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.1	Dacheindeckung ALU-Doppelstehfalzdeckung	**1.270**	**m²**						
01.03.1	Dach-Fenster 120x150 cm als natürliche Rauchabzugsanlage (NRA) 1m²	**1**	**St**						
01.03.2	RWA-Treppenhausset	**1**	**St**						
01.03.4	Spindelhubantrieb, 24V Solo, 650N (VdS)	**2**	**St**						
01.03.5	RWA-Kompaktzentrale	**1**	**St**						
01.03.7	RWA-DIN-Taster (VdS)	**1**	**St**						
02.01.2	Voranstrich auf mineralischem Untergrund	**40**	**m²**						
02.01.4	1. Lage Abdichtung vollvlächig verklebt als Behelfsabdichtung	**40**	**m²**						
02.01.5	Oberlage der Abdichtung vollflächig verschweißt	**40**	**m²**						
02.01.10	Notüberlauf DN 70	**1**	**St**						
02.02.2	Trenn- Schutz- und Speichervlies RMS 300	**40**	**m²**						
02.02.4	Drän- und Wasserspeicherelement FKD 40	**31**	**m²**						
02.03.1	Seilsicherungssystem	**1**	**psch**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.