

Information über vergebene Aufträge

a) Name und Anschrift der Vergabestelle

Bezeichnung	Kath. Kirchenstiftung St. Cosmas und Damian / Beuren, Kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts, Hermann-Köhl-Str. 7a, 89284 Pfaffenhofen
Zusatz	vertreten durch die Diözese Augsburg - Fachbereich Bauwesen - Sachgebiet Vergabestelle
Postanschrift	Fronhof 4 86152 Augsburg
Telefon-Nummer	+49 82131667851
Telefax-Nummer	
E-Mail-Adresse	bauvergabestelle@bistum-augsburg.de

b) Gewähltes Vergabeverfahren

Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb nach VOB/A

c) Auftragsgegenstand

Aktenzeichen 393373
104481 003

Beuren Kath. Kirchenstiftung St. Cosmas und Damian / Außen- und Dachstuhlinsandsetzung - Zimmerer

Objekt-Nr. 4939 – Pfarrkirche „St. Cosmas und Damian“, Beurener Str. 47

Projekt-Nr. 104481 003 – Außen- und Dachstuhlinsandsetzung

Gewerk: Zimmerer

Einbau einer Schutzwand für Fledermäuse Ausbau und Einbau von Mauerlatten

Sanierung der Zerrbalkenköpfe im Traufbereich

Aufhängung der Stuckdecke an den Zerrbalken

Reparieren der Sparrenköpfe im Traufbereich sowie am First

Austausch der Stichbalken im Traufbereich

Sanieren sonstiger feuchtigkeitsgeschädigter Holzbauteile (Kehlbalken, Schwellen, Kopfbänder, Rähme)

Einbau eines neuen Mittelüberzuges

Einbau von 4 Hängesprengwerken samt Zerrbalkenlage und Stuckdecke, 3 Stück im Neuzeitlichen Anbau

Rückverankerung der zu kurzen Vorhölzer und Zerrbalkenköpfe und Stuhlsäulen

Verstärkung der Queraussteifungen der best. Hängesprengwerke durch den Einbau von neuen Kopfbändern

Nachrüsten der Anschlusspunkte der best. Hängesprengwerke durch Schrauben und Bolzen

Fehlende bzw. korrodierte Verbindungsmittel zw. den Sparen und Pfetten im neuzeitlichen Anbau ergänzen

Einbau von Windbohlen

Austausch der neuzeitlichen zu schwach dimensionierten Sparren durch neue Sparren einschl.

Aufsattelung auf der

Mauerlatte des Langhauses und Chordachs.

Fehlende Walmrückverankerung in der Zerrbalkenlage einbauen

Verstärkung der Querbiegung beanspruchter Wechselbalken durch Stahlschienen oder BSH-Trägern einschl.

Verbindungsmittel auf Grund von unkompensierten horizontalen Dachschubkräften auf die Chorauswände, sowie

fehlender Zerrbalkenlage über dem Chorgewölbe

Einbau von Gesimsrückverankerungen mit Stahlformteilen am Traufgesims

Sanierung durch biegesteife Stöße im Turm und im Turm Dach

Sanierung der Mauerlatte am Turm

Verstärkung der Balken der Treppenaufgänge der Empore durch Stahl U- Schienen

Neueinbau von Aufschieblingen

Neu Dielenbeläge liefern und einbauen

Aus -und Wiedereinbau von Holzbauteilen, die Zuge der Sanierung demontiert werden müssen.

Schutt – ausbauen und entsorgen

Die Arbeiten werden in 3 Teilabschnitten erfolgen. Langhaus und Chor | Neuzeitlicher Anbau | Turm

Sonstiges.

02.02.2026 bis 08.10.2026

d) Ort der Ausführung

89284 Pfaffenhofen a.d. Roth, Beuren

e) Name und Anschrift des Auftragnehmers

Bezeichnung	Zimmerei RHG GbR
Postanschrift	Fritz-Hopf-Straße 9
	DE-86720 Nördlingen

f) Datum der Information

08.06.2026 - 13:45 Uhr