Information über vergebene Aufträge

a) Name und Anschrift der Vergabestelle

Bezeichnung	Landeshauptstadt München Baureferat Gartenbau
Postanschrift	Friedenstraße 40
	81671 München
Telefon-Nummer	+49 8923360360
Telefax-Nummer	
E-Mail-Adresse	robin.orrom@muenchen.de

b) Gewähltes Vergabeverfahren

Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb nach VOB/A

c) Auftragsgegenstand

Aktenzeichen BauR H-10806-2026

Tiefbauarbeiten Feuerwache 1, Sanierung Umbau und Erweiterung - Schottertragschicht Innenhof

Erstellung der Schottertragschicht auf der abgedichteten mit Gussasphalt geschützten Tiefgarage zum Schutz der TG während des laufenden Baubetriebes mit einer mind . Schichtdicke von 20 cm bis 60 cm . Die Punktabläufe auf der TG werden als prov. Entwässerungspunkte ausgebildet. Unter der Schottertragschicht wird bereits die Gleitschicht und die Dränmatte eingebaut . Auf der Seite des UA 11+12 ist eine Winkelsteinmauer zu setzen, um die Schotterschicht auf der TG vollständig schütten zu können , ohne dass d iese den unteren Zugang des UA 1 2 verschüttet.
Die Arbeiten sind in 2 Abschnitten entsprechend den Arbeitsabschnitten der Abdichtung auszuführen . Die Leistungsbeschreibung ist in die zwei Abschnitte aufgeteilt
1 Wesentliche Leistungen
Die wesentlichen zu erbringenden Leistungen sind :
1 . B auabschnitt
- e twa 840 m2 Schottertragschicht 2 0-60 cm Dicke, m it Schutz- u nd Gleitlage und Dränmatte 12 mm
- e twa 8 m3 Betonrampe herstellen
- e twa 3 Stk prov. Abläufe herstellen mit Strassenablaufaufsätzen mit einer Betoneinfassung
2 . B auabschnitt
- e twa 910 m2 Schottertragschicht 2 0-60 cm Dicke , mit Schutz - und Gleitlage und Dränmatte 12 mm
- e twa 4 Stk prov. Abläufe herstellen mit Strassenablaufaufsätzen mit einer Betoneinfassung

Ausführung vrsl. ab April 2027 bis Dezember 2027

d) Ort der Ausführung

81671 München

e) Name und Anschrift des Auftragnehmers

Bezeichnung	ITG Tief- und Straßenbau GmbH
Postanschrift	Am Lenzenfleck 8
	85737 Ismaning

f) Datum der Information

06.11.2026 - 17:33 Uhr