

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

150

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesh...

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

15

Fliesenarbeiten

Ausführungsbeginn

26.04.2027

Ausführungsende

10.05.2027 (1. BA)

01.10.2027 (2. BA)

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

05.11.2026

Abgabezeit

11:00

Abgabeort

**Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein
Kyllweg 1
54568 Gerolstein**

Zuschlagsfrist

07.12.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 18

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (150)

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim

Leistung (LV)

15 Fliesenarbeiten

Bauvorhaben

Bauherr

Verbandsgemeinde Gerolstein

Telefon

Kyllweg 1, 54568 Gerolstein

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (05.11.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

15	LV	Fliesenarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Vorbemerkung:		5
	Wasser und Strom:		6
	Lagerflächen:		6
	Gleichzeitiges Arbeiten:		6
	Beschreibung Gebäude		6
	Beprobung und Entsorgung:		7
1	Bereich	Fliesenarbeiten	7
1. 1	Abschnitt	Abbrucharbeiten	7
1. 2	Abschnitt	Wandfliesen	8
1. 3	Abschnitt	Estrich	10
1. 4	Abschnitt	Bodenfliesen	13
1. 5	Abschnitt	Sonstiges	15
1. 6	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	16
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		18

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

15	LV	Fliesenarbeiten
Vorbemerkung:		
<p>Vorbemerkung:</p> <p>Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe anhand von Plänen und Ortsbesichtigungen Kenntnis vom Umfang und der Schwierigkeit der Maßnahme zu verschaffen.</p> <p>Nachforderungen durch Unkenntnis hieraus werden nicht erfüllt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die übertragenen Arbeiten gewissenhaft und sorgfältig nach den anerkannten Regeln der Baukunst und Technik auszuführen.</p> <p>Konstruktions-, Ausführungs- und Detailpläne werden vor Baubeginn zur Verfügung gestellt.</p> <p>Stellt der Auftragnehmer in Planungs- und Ausschreibungsunterlagen Widersprüche fest, oder erscheinen ihm einzelne Punkte nicht zweifelsfrei, hat er sich durch Rückfragen Klarheit zu verschaffen. Für die konstruktiv richtige und fachgerechte Durchführung der Arbeiten ist der Auftragnehmer allein verantwortlich, wenn er evtl. Bedenken nicht vor der Ausführung schriftlich angemeldet hat. Grundlage für das Angebot, die Ausführung und die Abrechnung der Arbeiten ist die VOB.</p> <p>Alle Lieferungen und Leistungen, die zur Durchführung der beschriebenen Bauleistungen erforderlich sind sowie Vorhaltung von Gerüst und Gerät, die Sicherung und die Unterhaltung der Baustelle und die Beschaffung der notwendigen Betriebsstoffe, sind in die Preise einzukalkulieren.</p> <p>Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne Positionen aus dem Auftrag zu reduzieren oder ganz zu streichen. Daraus resultierende Mindermengenzuschläge werden nicht berücksichtigt.</p> <p>Massenveränderungen +/- 10 % gelten als vereinbart.</p> <p>Verbindlich für die Ausführung sind jeweils in ihrer letzten Fassung: DIN-Normen, VDE-Richtlinien, Richtlinien der Fachverbände und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.</p> <p>Ein seitens des Auftraggeber beauftragter Sicherheits- und Gesundheitsschutzkordinator überwacht in regelmäßigen Abständen die Einhaltung von Arbeits- und Gesundheitsschutzanforderungen. Seinen Anweisungen ist Folge zu leisten.</p> <p>Die Bauarbeiten erfolgen im laufenden Schulbetrieb in 2 Bauabschnitten. Eine enge Abstimmung mit dem Bauherrn, der Schulleitung, der Bauleitung und mit anderen Gewerken, und eine entsprechende Umsicht und Rücksicht auf den Schulbetrieb, die Schüler, das Lehrpersonal und der Besucher, ist unbedingt erforderlich.</p> <p>Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Kreuzungen von Schülern und Lehrpersonal mit Baustellenverkehr, insbesondere bei Anlieferungen und</p>		

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa-/Küchenräume GS Hillesheim (150)

15	LV	Fliesenarbeiten
Vorbemerkung:		
<p>Abtransport, vermieden werden, dies insbesondere bei Schulbeginn und Schulende.</p> <p>Es werden wöchentliche Baubesprechungen anberaumt, an denen die Auftragnehmer der jeweiligen Gewerke innerhalb der Gewerke-Ausführungszeiten verpflichtend teilzunehmen haben. Beginnende Termine sind jeweils 1 Woche vor dem verbindlich abgestimmten Gewerk-Beginn.</p> <p>Wasser und Strom:</p> <p>Erforderliche Anschlüsse, Leitungen und evtl. Messgeräte hat der Auftragnehmer auf seine Kosten zu erbringen.</p> <p>Wasserentnahmestelle ist im bestehenden Gebäude,</p> <p>Stromanschluß 220/230 V im Gebäude, Stromanschluss 16 A im Gebäude Stromanschluß 32 A im Gebäude,</p> <p>Gerüst entlang der Fassaden wird bauseits gestellt.</p> <p>Lagerflächen:</p> <p>Für die Baustelleneinrichtung werden dem Auftragnehmer (AN) die befestigten Flächen unmittelbar am Gebäude zur Verfügung gestellt. Genaue Angaben erfolgen bei der Einweisung in die Baustelle. Diese Flächen werden vom Auftraggeber (AG) nicht umzäunt und sind vom AN selbst verkehrstechnisch zu sichern.</p> <p>Gleichzeitiges Arbeiten:</p> <p>Während des Ausbaues können bei Erfordernis verschiedene Gewerke parallel ausgeführt werden.</p> <p>Beschreibung Gebäude</p> <p>Die Grundschule Hillesheim in der Lammersdorfer Straße 18a wird um einen Mensa-Neubau-Trakt in nördlicher Richtung erweitert. Geplant ist ein 1-geschossiger, nicht unterkellter Flachdach-Anbau. Der Neubau-Bauabschnitt erschließt sich über eine Länge von ca. 16,00 m und einer Gebäudetiefe bis zu 16,00 m. Die Geschosshöhe im Erdgeschoss entwickelt sich von Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Dachkante auf ca. 4,25 m.</p> <p>Die Baustelle ist über die Zufahrt aus der Burgstraße über den Park an der Stadtmauer anzufahren und ebenerdig zu bedienen.</p>		

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

15	LV	Fliesenarbeiten
Beprobung und Entsorgung:		
Beprobung und Entsorgung:		
<p>Alle abzubrechenden bzw. zu demontierenden Bauteile des Titels "Abbrucharbeiten" sind auf den Lagerplätzen in den selbst zu beschaffenden, dort stehenden Behältern zu verbringen.</p> <p>Vom AG wird bei Bedarf eine weitere Beprobung auf Schadstoffe durchgeführt. Die anschließende Entsorgung der Abbruchmassen übernimmt der Auftragnehmer (AN).</p> <p>Die Verpflichtung des AN nach ATV DIN 18 299 Pkt. 4.1.11 bleibt unberührt.</p> <p>Grundsätzlich ist eine ordnungsgemäße und fachgerechte Entsorgung der Abbruchmassen erforderlich. Die eigentlichen Entsorgungen sind in einem separaten Titel "Abfallentsorgung " ausgeschrieben.</p>		
1 Bereich Fliesenarbeiten		
1.1 Abschnitt Abbrucharbeiten		
1.1.10	Bodenbelag Terrazzo auf Zementestrich abbrechen D 10 cm 22kN/m3 laden LKW AN nicht schadstoffbelastet Abbruch des Bodenbelags aus Zementestrich ca. 65 mm mit Terrazzo-Belag 15 mm, als schwimmender Estrich auf EPS-Dämmung 20 mm, einseitig, Abbruch im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Abbruchdicke ca. 10-12 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 22 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks im Erdgeschoss, Arbeitshöhe bis 2 m,, horizontaler Förderweg bis ca. 10 m, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Mengenermittlung nach Aufmaß, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	
	17 m2	EP GP
Summe Abschnitt 1. 1		
		Abbrucharbeiten, Netto:
1.2 Abschnitt Wandfliesen		

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

15	LV	Fliesenarbeiten			
1	Bereich	Fliesenarbeiten			
1.2	Abschnitt	Wandfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
1.2.10	Wandfliesen auf Festigkeit prüfen vorhandene, in Mörtel verlegte Wandfliesen auf Festigkeit prüfen.				
		30 m2	EP	GP	
1.2.20	Säubern und anschleifen Wandfliesen und verputzte Wandflächen penibel reinigen und restlos von Fetten, Schmutz und Seifenresten befreien, im Nachgang anschleifen.				
		30 m2	EP	GP	
1.2.30	Haftbrücke auf bestehende Wandfliesen auftragen Haftbrücke, als quarzsandhaltige Dispersionsgrundierung bis zu 5 mm auf den Fliesenuntergrund auftragen z.B. Codex FG 370 o.gl. angebotenes Fabrikat:				
		30 m2	EP	GP	
1.2.40	Ausgleichsspachtelung auf gefliesten Wandflächen Wandflächen aus Vorposition, vorbereiten und eine Ausgleichsspachtelung d = 5 - 10 mm aufbringen.				
		30 m2	EP	GP	
1.2.50	Dichtkleber Dichtkleber nach DIN 18156 aufbringen; zunächst mit Dichtkleber eine Dichtschicht vollflächig auftragen. Nach Austrocknung der Dichtschicht gleichen Kleber mit Zahnspachtel auftragen. Angeb.Fabrikat:				
		70 m2	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

15	LV	Fliesenarbeiten			
1	Bereich	Fliesenarbeiten			
1.2	Abschnitt	Wandfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
1.2.60	Grundierung des Untergrundes Grundierung des Untergrundes mit Tiefengrund. Die Herstellerangaben über die Trocknungszeiten sind unbedingt zu beachten. angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)	165 m2	EP	GP	
1.2.70	Wandfliesen 20/20 cm liefern Wandfliesen aus keramischen Fliesen nach DIN 18155, Fabrikat: nach Bieterwahl Größe: 20x20 cm 1. Sorte Preisgruppe : 10 - 15 €/m2; Farbe : Farbe weiß, matt nach Bemusterung und Wahl des AG liefern. angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)	165 m2	EP	GP	
1.2.80	Wandfliesen 20/20 cm verlegen Wandfliesen aus keramischen Fliesen nach DIN 18155, 20/20 cm der Vorposition fachgerecht auf vorhandenen Wandfliesen und verputzte Wandflächen im Dünnbettverfahren im Fugenschnitt verlegen und verfugen.	165 m2	EP	GP	
1.2.90	Abschlußschienen Abschlußschienen aus Edelstahl, Aufkantung eben, bis 15 mm, liefern und einbauen.	95 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

15	LV	Fliesenarbeiten		
1	Bereich	Fliesenarbeiten		
1.2	Abschnitt	Wandfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.2.100	Herstellen von Löchern Herstellen von Löchern für Sanitär-, Heizungs-, Elektro- und Lüftungsanschlüsse, als Zulage zu Wandfliesen.			
		60 St	EP	GP
1.2.110	Dichtmanschetten an Armaturen im Naßbereich liefern und einbauen.			
		60 St	EP	GP
1.2.120	Flächenspiegel ca. 500x400x5mm Flächenspiegel ca. 500x400x5mm mit geschliffenen Kanten liefern und flächenbündig in die Wandfliesen einkleben.			
		1 Stk	EP	GP
1.2.130	Dauerelastische Verfugung Dauerelastische Fugenabdichtung mit SILCOFERM-S o.gl., fachgerecht herstellen; erforderlichenfalls mit Primer ELRIBON K1 o.gl., vorbehandeln. angebotenes Fabrikat:			
		175 m	EP	GP
Summe Abschnitt 1. 2			Wandfliesen, Netto:	
1. 3 Abschnitt Estrich				
1.3.10	Untergrund vorbereiten Vorbereiten des Untergrundes für den Einbau von schwimmendem Estrich, durch Entfernen von Schmutzresten und Abschleifen von kleinen Unebenheiten, loses Material aufnehmen und staubfrei säubern.			
		45 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

15	LV	Fliesenarbeiten			
1	Bereich	Fliesenarbeiten			
1.3	Abschnitt	Estrich			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
1.3.20	Grundierung auftragen Grundierung auftragen zur Vorbereitung der Abdichtung Grundierung auf dem Untergrund z.B. weber.prim 900 o.gl. angebotenes Fabrikat:	45 m2	EP	GP	
1.3.30	Sperrgrundierung auftragen Sperrgrundierung auftragen reaktive zweikomponentige Reaktiv-Dickbeschichtung z. B. weber.tec Superflex D24 o.gl. angebotenes Fabrikat:	45 m2	EP	GP	
1.3.40	Dämmung XPS 30 WLG 035, 30 mm dick, verlegen Hartschaumdämmung XPS 30 WLG 035 ohne Stufenfalz, 30 mm dick, liefern und fachgerecht mit versetzten Stößen verlegen. angebotenes Fabrikat:	45 m2	EP	GP	
1.3.50	Mehrstärke Dämmung XPS 30 pro cm als Zulage zur Vorposition.	45 m2	EP	GP	
1.3.60	Randstreifen d = 8-10 mm Randdämmstreifen, 8-10 mm dick, mit Folienlasche, zur Trennung des Estriches von Wänden, Pfeilern und anderen Bauteilen;				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

15	LV	Fliesenarbeiten			
1	Bereich	Fliesenarbeiten			
1.3	Abschnitt	Estrich			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Die Randstreifen sind auf der Trennlage mit Klebeband, gegen Unterlaufen, abzukleben. Die Randstreifen müssen über den Estrich herausstehen und dürfen nicht im Estrichbereich mittels Takker oder Nägeln befestigt werden!.				
		43 m	EP	GP	
1.3.70	Trennlage aus PE-Folie Trennlage aus PE-Folie auf der Dämmung, mit verklebten Stoßüberlappungen verlegen.				
		45 m2	EP	GP	
1.3.80	Zement-Fliessestrich d = 35 mm, schnell erhärtend Zementfliessestrich schwimmend mit abriebfester Oberfläche, Estrichstärke: i.M. 35 mm z. B. Codex EX 80 Flow o.gl. nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers einbauen				
	angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)				
		45 m2	EP	GP	
1.3.90	Mehrpreis pro cm Mehrstärke Fliessestrich Preis pro 1 cm Mehrstärke für Zement- Fliessestriche, sonst wie vor beschrieben.				
		45 m2	EP	GP	
1.3.100	Dehnfugen Dehn- und Arbeitsfugen nach Angabe der Bauleitung in den Estrichen anlegen. Fugenbreite: 8 - 10 mm				
		5 m	EP	GP	
1.3.110	Bodeneinläufe bearbeiten Bodeneinläufe sach- und fachgerecht bearbeiten, einschließlich Dichtmanschette auf der Bodenplatte anarbeiten und Gefälle im Estrich einarbeiten Raumgrößen ca. 6,15 x 4,05m und 4,20 x 4,00 m				
		2 St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

15	LV	Fliesenarbeiten			
1	Bereich	Fliesenarbeiten			
1. 3	Abschnitt	Estrich			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Abschnitt 1. 3					
			Estrich, Netto:		
1. 4 Abschnitt Bodenfliesen					
1.4.10	Untergrund vorbereiten				
	Vorbereiten des Untergrundes für die Verlegung von Bodenfliesen, durch Entfernen von Schmutzresten und Abschleifen von kleinen Unebenheiten sowie staubfreier Säuberung.				
		75 m2	EP	GP	
1.4.20	Grundierung des Untergrundes				
	Grundierung des Untergrundes mit UZIN PE 360 oder Tiefengrund Ceresit CT 17, o.gl. Die Herstellerangaben über die Trocknungszeiten sind unbedingt zu beachten.				
	angebotenes Fabrikat:				
		75 m2	EP	GP	
1.4.30	Dichtkleber				
	Dichtkleber nach DIN 18156 aufbringen; zunächst mit Dichtkleber eine Dichtschicht vollflächig auftragen. Nach Austrocknung der Dichtschicht gleichen Kleber mit Zahnpachtel auftragen.				
	angebotenes Fabrikat:				
		75 m2	EP	GP	
1.4.40	Dichtband				
	als zusätzliche Abdichtung am Übergang zum Boden liefern und einbauen.				
		120 m	EP	GP	
1.4.50	Bodenfliesen 20/20 cm liefern				
	Bodenfliesen aus keramischen Fliesen nach DIN 18155, liefern				
	Bodenfliese Feinsteinzeug 20x20 cm 1. Sorte Preisgruppe : 15 - 25 €/m2; Farbe : anthrazit				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

15	LV	Fliesenarbeiten			
1	Bereich	Fliesenarbeiten			
1.4	Abschnitt	Bodenfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:	
	Rutschfestigkeitsklasse R 11				
	nach Bemusterung und Wahl des AG				
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)				
			75 m2	EP	GP
1.4.60	Bodenfliesen 20/20 verlegen				
	Bodenfliesen 20/20 cm der Vorposition im Dünnbettverfahren im Fugenschnitt auf Zementestrich verlegen und verfugen.				
			75 m2	EP	GP
1.4.70	Kehlsockel passend zu 20/20 cm				
Grundposition 001.0	Kehlsockel, mit Hohlkehle,				
	passend zu den Bodenfliesen, liefern, liegend einbauen und verfugen.				
			90 m	EP	GP
1.4.80	Sockelplatten passend zu 20/20 cm				
Wahlposition 001.1	Sockelplatten, ca. 8 cm hoch, passend zur Position Bodenfliesen 20/20 cm, liefern, anbringen und verfugen.				
			90 m	EP	- Nur EP -
1.4.90	Bodenabläufe				
	Bodenabläufe den Bodenfliesen anpassen, eindichten und einfliesen.				
			3 St	EP	GP
1.4.100	Bewegungsfugenschienen				
	Bewegungsfugenschienen aus Edelstahl,, liefern und einbauen.				
			5 m	EP	GP
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

15	LV	Fliesenarbeiten		
1	Bereich	Fliesenarbeiten		
1.4	Abschnitt	Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.4.110	Dauerelastische Verfugung Dauerelastische Fugenabdichtung mit SILCOFERM-S o.gl., fachgerecht herstellen; erforderlichenfalls mit Primer ELRIBON K1 o.gl., vorbehandeln. angebotenes Fabrikat:	60 m	EP	GP
Summe Abschnitt 1. 4			Bodenfliesen, Netto:	
1. 5	Abschnitt Sonstiges			
1.5.10	Sauberlauf-Eingangsmatte, Rechteckform 2000 x 1500 mm Sauberlaufmatte Emco DIPLOMAT Premium mit Care und Bürstenleiste 512 PL Care K o.gl. Belastung: normal bis stark Trägerprofil: aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung ca. Höhe (mm): 12 Trittlfläche: Die robuste und äußerst abriebfeste Care-Einlage für eine effektive Reduzierung von Feinschmutz. Standard Profilabstand ca. (mm)5 , Abstandhalter aus Gummi automatische Türsysteme Rutsicherheit rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130 Farben: 47.01 anthrazit 47.04 beige 47.03 braun 47.02 grau Brandverhalten: Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1 Verbindung: durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard) Polmaterial:100 % PA 6 (Polyamid) Beanspruchungsklasse: Objektgeeignet 33 Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2: gut 5-6 Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12: gut 4-5			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

15	LV	Fliesenarbeiten			
1	Bereich	Fliesenarbeiten			
1.5	Abschnitt	Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01: gut 4-5				
	Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149: 11,9 %				
	Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149: 45,0 %				
	Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149: 99,8 %				
	Abmessungen				
	Mattenbreite: 2000 mm (Stablänge)				
	Mattentiefe: 1500 mm (Gehrichtung)				
	angebotenes Fabrikat:				
	(vom Bieter auszufüllen)				
		1 St	EP	GP	
1.5.20	Sauberlauf-Eingangsmatte, Rechteckform 1200 x 800 mm				
	Sauberlaufmatte				
	Emco DIPLOMAT Premium mit Care und Bürstenleiste 512 PL				
	Care K o.gl.				
	Abmessungen				
	Mattenbreite: 1200 mm (Stablänge)				
	Mattentiefe: 800 mm (Gehrichtung)				
	sonst wie vor.				
		1 St	EP	GP	
Summe Abschnitt 1. 5					
			Sonstiges, Netto:		
1. 6	Abschnitt Stundenlohnarbeiten				
	nach Erfordernis und				
	nach Erfordernis und				
	besonderer Beauftragung durch die				
	Bauleitung.				
1.6.10	Facharbeiterstunden				
		12 h	EP	GP	
1.6.20	Bauhelferstunden				
		8 h	EP	GP	
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

15	LV	Fliesenarbeiten		
1	Bereich	Fliesenarbeiten		
1. 6	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Summe Abschnitt 1. 6			Stundenlohnarbeiten, Netto:	
Summe Bereich 1			Fliesenarbeiten, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

LV-Zusammenfassung

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

15	LV	Fliesenarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
1	Bereich	Fliesenarbeiten	7	
1. 1	Abschnitt	Abbrucharbeiten	7	
1. 2	Abschnitt	Wandfliesen	8	
1. 3	Abschnitt	Estrich	10	
1. 4	Abschnitt	Bodenfliesen	13	
1. 5	Abschnitt	Sonstiges	15	
1. 6	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	16	
Summe LV 15 Fliesenarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR
			Angebotssumme, Brutto:	EUR Anbieter - Unterschrift