Inhaltsverzeichnis

6101 LV BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL

Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN (ATV)		2
	1.0 Baubeschreibung, Allgemeine Angaben		2
	2.0 Angaben zur Ausführung		3
	ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN (ZTV)		5
	3.0 Angaben zur Ausführung der Leistungen		5
	4.0 Beiliegende Fotos		6
	5.0 Abkürzungsverzeichnis		6
	6.0 Anlagenverzeichnis		7
01	**Bereich**	**ALLGEMEINE LEISTUNGEN**	**8**
01.01	Abschnitt	VORBEREITENDE LEISTUNGEN, PLANUNG	8
01.02	Abschnitt	MUSTERMÖBEL	9
01.03	Abschnitt	DOKUMENTATION	11
02	**Bereich**	**SCHULMÖBEL**	**12**
	Zusätzliche technische Hinweise für den Leistungsbereich:		12
02.01	Abschnitt	TISCHE	14
02.02	Abschnitt	STÜHLE, HOCKER, BÄNKE	22
02.03	Abschnitt	SCHRÄNKE, WÄGEN	33
02.04	Abschnitt	SONSTIGE MÖBEL	40
02.05	Abschnitt	STÜHLE SCHWIMMBAD	48
03	**Bereich**	**STUNDENLOHNARBEITEN**	**50**
03.01	Abschnitt	STUNDENLOHNARBEITEN	50
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		**51**

6101 LV BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL

ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN (ATV)

ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN (ATV)

.

1.0 Baubeschreibung, Allgemeine Angaben

1.1 Bauherr

Caritasverband für die Diözese Passau e.V.
Steinweg 8
94032 Passau.

1.2 Lage der Baustelle / Projektadresse

Säumerweg 1
94034 Passau.

Gemarkung: Grubweg,
Flur-Nr. 345.
Lage am nordöstlichen Stadtrand von Passau.
Zufahrt von Westen über die Südumfahrung, Zufahrt auf das Grundstück an der Kreuzung Alte Straße und Säumerweg.
Das Grundstück liegt an einem Hang, der nach Norden abfällt und sich nach Osten öffnet.

1.3 Zielsetzung der Baumaßnahme

Das Projekt "Caritas-Förderzentrum St. Severin und Don Bosco" wird als Ersatzneubau geplant auf dem Gelände in Passau.
Die bestehenden Gebäude aus den 1970er Jahren werden im Nachgang zum 1.Bauabschnit abgebrochen und sind während der Maßnahme weiterhin in Betrieb.

Der bestehende Bauteil D vom Förderzentrum Don Bosco ist durch einen Ersatzneubau der Bauteile B und C am o.g. Standort zu ergänzen. Neben den Räumlichkeiten der Förderschulen selbst, sind Räume für die heilpädagogischen Tagesstätten sowie eine Turnhalle und ein Schwimmbad mit Nebenräumen vorgesehen. Durch den Ersatzneubau der Bauteile B und C soll neben einem technisch zukunftsorientierten, bedarfsgerechten und im Hinblick auf Investitions- und Unterhaltskosten wirtschaftlichem Gebäude, insbesondere die bestehenden Flächen und Nutzungsdefizite und funktionalen Zusammenhänge für Schulen und Tagesstätten verbessert werden.
Die Tagesstätten sollen mit ihren Gruppen- und Nebenräumen, den entsprechenden sanitären Anlagen, Küche, Räumen für Therapeuten, Verwaltung, Personal und übergreifenden Dienst- und Freizeiträumen, gemeinsam und in funktionalen Zusammenhang mit dem Baukörper der St. Severin-Schule und der Don Bosco-Schule errichtet werden. Ziel ist zudem eine organisatorisch optimierte Anbindung an das bestehende Bauteil D, mit den darin verbleibenden Räumen, sowie die erforderliche Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten des Grundstücks für Pausen, Freisport, Spielen, Verkehr und Parken.

1.4 Kennzahlen

BGF im Neubau 1. Bauabschnitt: insgesamt ca. 8.265 m2 (inkl. UG).

6101 LV BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL

1.0 Baubeschreibung, Allgemeine Angaben

Nutzfläche im Neubau 1. Bauabschnitt:
- Schule St. Severin ca. 3.110 m2,
- Turnhalle ca. 870 m2,
- Schwimmbad ca. 320 m2.

BGF im Neubau 2. Bauabschnitt: insgesamt ca. 3.435 m2.
Nutzfläche im Neubau 2. Bauabschnitt: Schule Don Bosco ca. 3.110 m2.

.

2.0 Angaben zur Ausführung

2.1 Bauablauf und Bauabschnitte
Der Bauablauf besteht aus verschiedenen Vorabmaßnahmen auf dem Gelände und in den Schulbauten, sowie einem 1. Bauabschnitt im Westen des Grundstückes und einem 2. Bauabschnitt im Osten des Grundstückes.

Die Bauabschnitte sind folgendermaßen untergliedert:

Vorabmaßnahmen:
- Rodungen und Baumfällarbeiten,
- vorgezogene Abbrucharbeiten,
- Containeranlage für Interimszwecke des AG als Therapieräume,
- Interimsparkplätze, Verbreiterung Südumfahrung und Anlieferzone,
- provisorische Anliegerstrasse im Westen des Grundstücks,
- Metallbauarbeiten mit Umverlegung Haupteingang und Türen für Aufrechterhaltung Brandschutz.

Bauabschnitt 1:
- Baugrube für Neubau,
- Errichtung Neubau mit den 3 Bauteilen Schule (Förderzentrum) St. Severin, Verbindungsbau und Schwimmbad / Sporthalle
= Inhalt dieser Leistungsbeschreibung.
- Erstellung der Außenanlagen West.

Bauabschnitt 2:
- Umzug / Verlegung der Räume im Abbruchbereich,
- Abbruch Bestand Bauteil B und C,
- Errichtung Neubau Schule (Förderzentrum) Don Bosco,
- Sanierung und Umbau Bestand Bauteil D,
- Erstellung der Außenanlagen Ost.

2.2 Bauen im laufendem Betrieb
Die Ablaufplanung sieht das Bauen im laufenden Betrieb vor, d.h. die vollständige Funktionalität des Betriebs, der technischen und der sicherheitstechnischen Anlagen des Schulzentrums während allen Bauphasen muss gewährleistet sein.

2.3 Baukonstruktion 1. Bauabschnitt

Baugrube:
Ausführung der Baugrube im nördlichen Bereich geböscht, in den anderen Bereichen überwiegend umschlossen durch Bohrpfahlwände. Die Bohrpfahlwände werden südseitig aufgelöst und mit Rückverankerung ausgeführt, auf der Ostseite zum Bestand (= 2. Bauabschnitt) als tangierende Bohrpfahlwände und auf der Westseite als überschnittene

6101 LV BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL

2.0 Angaben zur Ausführung

Bohrpfahlwand mit teilweise Rückverankerung.

Rohbau / Tragwerkskonzept:
Das Tragwerk des Neubaus ist als massive Konstruktion in Stahlbeton-Skelettbauweise mit Stützen konzipiert.
Die Gründung erfolgt mit wasserundurchlässigen Flachgründungen entsprechend WU-Konzept. Die Aussenwände der Untergeschosse werden ebenso wasserundurchlässig entsprechend WU-Konzept ausgeführt.
Die im Hauptraster punktgestützten Decken sind unterzugsfreie Stahlbetonflachdecken, die aussen im Fassadenbereich tragende Überzüge erhalten.
Ausführung der Treppenhaus- und Aufzugskerne und der Trennwände zwischen den Bauteilen als tragende und aussteifende Stahlbetonwände.

Gebäudehülle - Fassade:
Ausführung der Aussenwand als Holz-Hybrid-Konstruktion, mit Fassadenstützen und Überzügen aus Stahlbeton und Holzrahmenelementen, mit aussenseitiger Bekleidung mit vorvergrauter Holzlattung.
Ausführung der Fenster als Holz-Aluminiumfenster, mit motorisch gesteuertem, aussenliegenden Sonnenschutz.
Die Eingangsbereiche erhalten Pfosten-Riegel-Fassaden mit Windfanganlagen mit automatischen Schiebetüren.
Im Verbindungsbau und in der Turn- und Schwimmhalle werden für die Fenster bzw. Seitenoberlichter Metallfassadenelemente vorgesehen.

Gebäudehülle - Dachflächen:
Ausführung der Dachflächen über den obersten Dachbetondecken als Warmdach mit bituminöser Abdichtung inkl. Hochzüge, mit Verblechungen der Attiken und Seilsicherungssystem zur Absturzsicherung.
Die Dachflächen werden begrünt bzw. zur Nutzung als Rasenspielfeld ausgebaut.

Ausbau:
Der Ausbau erfolgt überwiegend in Trockenbau mit zweilagig beplankten Metallständerwänden, die gespachtelt und gestrichen werden.
Die Flurwände werden in hochbeanspruchten Teilbereichen zusätzlich mit einem Anprallschutz aus Acrylvinyl- oder Vollkernplatten (HPL) geschützt.

Sanitärräume werden an Boden und Wänden gefliest.
Die übrigen Bodenflächen sowie die Flure werden weitgehend mit Parkett belegt, wobei in den Gruppenräumen und Nebenräumen Kautschuk zur Ausführung kommt.
Die Verlegung erfolgt jeweils auf einem schwimmenden Zementestrich.

Die Rohdecken werden in Klassen-, Gruppen- und Werkräumen, im Bereich der Flure und der Mittelzone mit einer abgehängten Decke ausgestattet, überwiegend mit Beplankung aus Gipskarton sowie tlw. gelocht, in den Klassenräumen kommen Holz-Akustikdecken zur Ausführung.
In Bereichen ohne Abhängung werden die Rohdecken gespachtelt und gestrichen.

Technische Gewerke Ausbau (TGA):
Die Konzeption der TGA wurde in Bezug auf die Lage und Größe der Technikzentralen, Schacht- und Trassenkonzept, Installationswände,

Unterverteiler, etc. berücksichtigt.

2.4 Besondere Erschwernisse aus dem laufendem Schulbetrieb, sh. auch BVB
Daraus resultierende Einschränkungen und Verpflichtungen im Bezug auf:
- besondere Sorgfalt und Schutz gegenüber den Schülern (Kindern) in den an den Baubetrieb angrenzenden Bereichen;
- den zulässigen Lärmpegel von Maschinen und Geräten;
- die Ausführung körperschallübertragende Arbeiten welche in die in Betrieb befindlichen Gebäude eingetragen werden;
- besondere Sorgfalt zur Vermeidung von Staubentwicklung und Abfallsicherung;
- die Freihaltung von Fluchtwegen;
- die Freihaltung von Anfahrt- und Rettungswegen;
- die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen, der Nachschau und Kontrolle nach Arbeiten mit offener Flamme, Trennschneidern, etc.;
- die Ausführung von Arbeiten, die besondere Vibrationen und Erschütterungen verursachen.

.
ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN (ZTV)

Die angebotenen Konstruktionen müssen den jeweils gestellten Anforderungen genügen. Alle verwendeten Baustoffe und Konstruktionen müssen eine gültige bauaufsichtliche Zulassung (Prüfzeichen) besitzen bzw. muss die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck durch Prüfzeugnis eines amtlich anerkannten Prüfinstituts nachgewiesen werden können. Vor Beginn der Arbeiten müssen die Prüfzeugnisse zu allen Materialien und Konstruktionen vorliegen.

Die tatsächliche Ausführung aller Konstruktionen muss den Zulassungsbescheiden bzw. Prüfzeugnissen und den entsprechenden Vorschriften der Herstellerwerke entsprechen; der AN haftet uneingeschränkt für die Einhaltung der geforderten Eigenschaften.

.
3.0 Angaben zur Ausführung der Leistungen

Die folgenden Festlegungen dieser ZTV gelten sinngemäß für alle Titel dieses Leistungsverzeichnisses.
Die zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen und Vorbemerkungen entbinden nicht von der Beachtung und Einhaltung allgemein gültiger und ohnehin zu erfüllender Bestimmungen und Vorschriften sowie der anerkannten Regeln der Technik. Sie sollen diese lediglich ergänzen und hervorheben.

3.1 Nachweise
Auf Verlangen des AG sind zu allen verwendeten Stoffen und Bauteilen die Werksgarantien und Lieferscheine, die technischen Merkblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller, sowie die notwendigen Leistungserklärungen, gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfbescheide und sonstige erforderliche Qualitätsnachweise vorzulegen.
Für sämtliche relevanten Baustoffe und Bauteile sind die Nachweise über Brandverhalten sowie die bauaufsichtlichen Zulassungen spätestens 4 Wochen nach Beauftragung vorzulegen, sofern im Weiteren nicht anders

beschrieben.

3.2 Materialeignung
Die eingesetzten Materialien und Werkstoffe müssen in ihren Eigenschaften für den jeweiligen Verwendungszweck geeignet und mit den angrenzenden Materialien und Stoffen verträglich sein. Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zu beachten.

3.3 Arbeitsvorbereitung
Aufmaße, Beurteilungen, Bemessungen, Prüfungsuntersuchungen der Vorunternehmerleistungen sind in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren. Die Vorleistungsprüfung hat rechtzeitig zu erfolgen und ist vor der Leistungserbringung dokumentarisch vom AN festzuhalten. Dies ist in der Arbeitsvorbereitung zu berücksichtigen, um Vorleistungsmängel auch beseitigen zu können.
Mehraufwendungen werden nur anerkannt, wenn diese vor der Ausführung der Objektüberwachung des AG hinreichend bekannt waren.

.

4.0 Beiliegende Fotos

Im Langtext einiger Positionen kann sich der Hinweis auf beiliegende Fotos befinden.
Bei Datenübertragung im Gaeb-Format werden die Fotos nicht übertragen. Diese sind aber in jedem Fall in der PDF-Druckversion einsehbar und sollten vor Abgabe eines Angebotes angesehen werden um die preisbildenden Verhältnisse besser einschätzen zu können.

.

5.0 Abkürzungsverzeichnis

AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer gem. dieses LVs
OÜ = Objektüberwachung des AG
a = Abstand
AbP = Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis
BVB = Besondere Vertragsbedingungen
B = b = Breite
d = Tag (Kalender- oder Arbeitstage gemäß Positionsbeschrieb).
Bei Wänden, Materialstärken / Dicke
D = d = Dicke
Dm = Durchmesser
EP = Einheitspreis
FT = Fertigteil (Stahlbeton)
ggf. = gegebenenfalls
h = Stunden (als Zeiteinheit)
H = h =Höhe (als Abmessung)
i.d.R. = in der Regel
i. M. = im Mittel
KW = Kalenderwoche
kg = Kilogramm
kwh = Kilowattstunden
L = Länge
LV = Leistungsverzeichnis, Verdingungsunterlagen, gesamt, einschl.

5.0 Abkürzungsverzeichnis

beiliegender Unterlagen
m = Meter
m2 = Quadratmeter
m3 = Kubikmeter
mMt = Meter x Monat
mWo = Meter x Woche
Mt = Monat
MW = Mauerwerk
o. glw. = oder gleichwertig
OK = Oberkante
OKR = Oberkante Rohboden
OKF = Oberkante Fertigboden
OÜ = Objektüberwachung
Qs = Querschnitt (Querschnittsfläche, zum Beispiel bei Rechteckstützen)
R = Radius
RBL = Rohbaulichte (Breite x Höhe von OKF bis UK Rohsturz)
St = Stück
StMt = Stück x Monat
StWo = Stück x Woche
Stb. = Stahlbeton
SVE = Schulvorbereitende Einrichtung
T = Bauteiltiefe
t = Tonne (= 1.000,00 kg)
UK = Unterkante
UKR = Unterkante Rohdecke
VA = Vorabzug
VK = Vorderkante
Wo = Woche
ZTV = Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen.

.

6.0 Anlagenverzeichnis

Dem Leistungsverzeichnis liegen als Kalkulationsgrundlage die in beiliegender Planliste aufgeführten Planunterlagen in digitaler Form als pdf-Dateien bei.

Die der Ausschreibung beiliegenden Pläne und Unterlagen sind nicht zur Ausführung freigegeben. Unterlagen zur Ausführung erhält der AN nach Auftragsvergabe.

Hinweise zu den Urheberrechten:
Für Abbildungen, Texte und Unterlagen dieser Angebotseinholung bestehen Urheber- und Eigentumsrechte. Diese Abbildungen, Texte und Unterlagen dürfen nicht ohne schriftliche Erklärung des Urhebers oder des Eigentümers verwendet oder vervielfältigt werden - außer zur Erstellung eines Angebotes für das ausgeschriebene Gewerk.

.

6101 **LV** **BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
01 Bereich ALLGEMEINE LEISTUNGEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01 Bereich ALLGEMEINE LEISTUNGEN

01.01 Abschnitt VORBEREITENDE LEISTUNGEN, PLANUNG

01.01.1 **Vorlage Produktdatenblätter / Informationen Möbel**

Vorlage von Produktdatenblättern, Bechreibungen, Informationen, Fotos, etc., aus denen die Qualtität, Abmessungen, Form, Materialien und Oberflächen ersichtlich ist, für alle beschriebenen Möbel dieses LVs, entsprechend den vom AN vorgesehenen Möbelfabrikaten.

Vorlage als pdf-Datei terminlich vorab bei dem AG bzw. dem Architekten des AG, vor der Bemusterung und Ausführung der eigentlichen Arbeiten.

1 psch GP .....

01.01.2 **Bemusterung Ortstermin**

Beratungs- und Bemusterungsgespräch zu Produkten, Farben und Materialien, aller im Leistungsumfang des AN enthaltenen Leistungen mit dem AG und dem Architekten des AG.

Diese Position deckt einen Ortstermin auf der Baustelle in einem vom AG dazu angegebenen und bereitgestellten Raum, zur Vorstellung und Bemusterung der dazu im Vorfeld ausgewählten Möbel, Bezüge, und sonstiger Bestandteile dieses LVs, ab, einschl. An- und Abfahrt des AN.
Die Mustermöbel sind nachfolgend im LV-Titel 01.02. gesondert beschrieben und zu kalkulieren.

Sollten Anschlußtermine erforderlich werden, sind diese unter dieser Position abzurechnen.

Abrechnung: Nach Termin als Stück.

1 St EP ..... GP .....

01.01.3 **Logistikplanung / Konzept Einbringung**

Logistikplanung und Konzept zu Antransport und Einbringung der Möbel in das Gebäude sowie Transport im Gebäude durch den AN,
aus dem Konzept muss ersichtlich sein
- wieviele Mitarbeiter der AN für Transport und Vertragen der Möbel bereitstellt,
- welche Hilfsmittel und Geräte er dabei verwendet,
- welche Zeiträume er dafür jeweils ansetzt.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
01	Bereich	ALLGEMEINE LEISTUNGEN
01.01	Abschnitt	VORBEREITENDE LEISTUNGEN, PLANUNG

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Das Konzept ist der Objektüberwachung zur Prüfung und Freigabe als pdf-Datei vorzulegen.
Der Zeitrahmen hat sich an den Vorgaben des Bauzeitenplans bzw. der Angaben der Objektüberwachung zu orientieren.
Für die Logistikplanung ist darüber hinaus mindestens ein Gesprächstermin mit der Objektüberwachung anzusetzen.

Mit der Planung ist nachzuweisen, daß der Auftragnehmer die angebotenen Leistungen mit ausreichenden Kapazitäten im angegebenen Zeitraum ausführen kann.

Abrechnung: als Pauschale.

1 psch GP .....

01.01.4 **Schmutzfangmatte Eingang**

Schmutzfangmatten auslegen vor Einbringung der Möbel durch den AN, vorhalten über die Dauer der Einbringung, sowie aufnehmen und räumen nach Einbringung und Aufstellung der Möbel.
Die Schmutzfangmatten verbleiben im Eigentum des AN.

Abmessung: mind. ca. 1,2/1,8 m,
Stärke: ca. 6-8 mm.
Schmutzfangmatte leicht absaugbar und waschbar,
mit hoher Schmutz- und Flüssigkeitsaufnahme,
mit strapazierfähigem Flor aus Polyamid,
Rückseite rutschfest aus Vinyl oder Nitrilgummi o.ä.,
mit umlaufender Trittkante.

Lage: Eingangsbereiche EG und 1.OG, nach Angabe der Objektüberwachung.

7 St EP ..... GP .....

Summe Abschnitt 01.01

VORBEREITENDE LEISTUNGEN, PLANUNG, Netto: .....

01.02 Abschnitt MUSTERMÖBEL

Hinweis zu Mustermöbeln:

Hinweis zu Mustermöbeln:

Alle Mustermöbel, nachfolgend beschrieben im LV-Titel 01.02., sind terminlich vorab bei dem AG vorzustellen, vor Bestellung der Möbel und Ausführung der eigentlichen Arbeiten;
Vorstellung Mustermöbel im Rahmen der "Bemusterung

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
01	Bereich	ALLGEMEINE LEISTUNGEN
01.02	Abschnitt	MUSTERMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Ortstermin" gemäß LV-Position 01.01.2.

Mustermöbel gemäß der Abstimmungen mit dem AG bzw. dem Architekten des AG, nach Vorlage von Produktdatenblättern und Informationen zu den Möbeln gemäß LV-Position 01.01.1.
Alle jeweiligen Materialkenndaten sind vom AN in einem Protokoll festzuhalten und dem AG als pdf-Datei zu übergeben.

Die Mustermöbel verbleiben im Eigentum des AN und sind nach Festlegung und Freigabe durch den AG vom AN wieder abzutransportieren und zurückzunehmen.

Verweis auf Position: 02.01.2 (Seite 15)

01.02.1 **Mustertisch, Schülertisch-Einsitzer höhenverstellbar, Größe 4-6**

Liefern und Präsentieren des "Schülertisch-Einsitzer höhenverstellbar, Größe 4-6", wie beschrieben in LV-Position 02.01.2 als Mustertisch, gemäß dem vorstehenden "Hinweis zu Mustermöbeln" und den Vorabstimmungen mit dem AG, zur Festlegung der genauen Qualität, Abmessungen, Form, Materialien und Oberflächen.

1 St EP ..... GP .....

Verweis auf Position: 02.02.2 (Seite 23)

01.02.2 **Musterstuhl, Kufenstuhl höhenverstellbar, Größe 4-6**

Liefern und Präsentieren des "Kufenstuhls höhenverstellbar, Größe 4-6", wie beschrieben in LV-Position 02.02.2 als Musterstuhl, gemäß dem vorstehenden "Hinweis zu Mustermöbeln" und den Vorabstimmungen mit dem AG, zur Festlegung der genauen Qualität, Abmessungen, Form, Materialien und Oberflächen;
2 Stück unterschiedliche Musterstühle.

2 St EP ..... GP .....

Verweis auf Position: 02.02.12 (Seite 26)

01.02.3 **Musterstuhl, Holzstuhl Kleinkinder (Krippenstuhl), Gr 2, mit Armlehnen**

Liefern und Präsentieren des "Holzstuhl Kleinkinder (Krippenstuhl), Gr 2, mit Armlehnen", wie beschrieben in LV-Position 02.02.12 als Musterstuhl, gemäß dem vorstehenden "Hinweis zu Mustermöbeln" und den Vorabstimmungen mit dem AG, zur Festlegung der genauen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
01	Bereich	ALLGEMEINE LEISTUNGEN
01.02	Abschnitt	MUSTERMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Qualität, Abmessungen, Form, Materialien und Oberflächen;
2 Stück unterschiedliche Musterstühle, je einschl. Sitzknopf Krippenstuhl gemäß LV-Position 02.02.13 und Sicherheitsbügel Krippenstuhl gemäß LV-Position 02.02.14.

2 St EP ..... GP .....

Verweis auf Position: 02.02.24 (Seite 30)

01.02.4 **Musterhocker, Drehhocker mit Lehne**

Liefern und Präsentieren des "Drehhocker mit Lehne", wie beschrieben in LV-Position 02.02.24 als Musterhocker, gemäß dem vorstehenden "Hinweis zu Mustermöbeln" und den Vorabstimmungen mit dem AG, zur Festlegung der genauen Qualität, Abmessungen, Form, Materialien und Oberflächen.

1 St EP ..... GP .....

Verweis auf Position: 02.02.26 (Seite 31)

01.02.5 **Musterhocker, Mehrzweck-Hocker, 450-630 mm höhenverstellbar**

Liefern und Präsentieren des "Mehrzweck-Hocker, 450-630 mm höhenverstellbar", wie beschrieben in LV-Position 02.02.26 als Musterhocker, gemäß dem vorstehenden "Hinweis zu Mustermöbeln" und den Vorabstimmungen mit dem AG, zur Festlegung der genauen Qualität, Abmessungen, Form, Materialien und Oberflächen.

1 St EP ..... GP .....

Summe Abschnitt 01.02

MUSTERMÖBEL, Netto: .....

01.03 Abschnitt DOKUMENTATION

01.03.1 **Dokumentation, Bestandsunterlagen**

Herstellung einer zusammenfassenden Dokumentation aller erbrachten Leistungen des AN.

Übergabe der Unterlagen entsprechend BVB, Punkt Nr. 41).

Folgende Unterlagen sind zusammenzustellen:
- Nachweise und Überwachungsprotokolle;
- Konformitätserklärungen;
- sämtliche notwendige Angaben, welche nötig sind, um die erbrachte Leistung sicher und der Funktion entsprechend betreiben bzw. warten zu können;
- Dokumentation aller verwendeten Materialien, Produkte und Bauteile, einschließlich Technischer Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter der jeweiligen Hersteller;

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
01	Bereich	ALLGEMEINE LEISTUNGEN
01.03	Abschnitt	DOKUMENTATION

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- Auflistung und Anschriften sämtlicher Hersteller der in der Leistung enthaltenen Möbel und Produkte;
- Prüfzeugnisse;
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, CE-Kennzeichnungen, Verwendbarkeitsnachweise, Übereinstimmungserklärungen;
- Auflistung sämtlicher an der Leistungserbringung beteiligter Nachunternehmer inkl. Ansprechpartner (Adresse, Telefonnummer, Mail);
- Prüfprotokolle, Baustoffprüfungen;
- Entsorgungsnachweise;
- Bautagesberichte, Baustellentagebuch, gemäß BVB Nr. 39.3;
- Unterlagen zu Abnahmen, Einweisungen, Übergaben;
- Abnahmeberichte;
- Pflege- und Reinigungsanleitungen.

1 psch GP .....

Summe Abschnitt 01.03

DOKUMENTATION, Netto: .....

Summe Bereich 01

ALLGEMEINE LEISTUNGEN, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: .....

02 Bereich SCHULMÖBEL

Zusätzliche technische Hinweise für den Leistungsbereich: "LOSE MÖBLIERUNG".

1. Gegenstand der Leistungsbeschreibung

Gegenstand der Leistungsbeschreibung ist die Herstellung, Lieferung, vertragen im Gebäude und Aufstellung bzw. tlw. Montage von Tischen, Stühlen, Hockern, Bänken, Schränken, sowie sonstigen Möbeln, einschl. vorausgehender Bemusterung.

2. Angaben zur Ausführung

2.1 Allgemeines

Das jeweils aufgestellte Möbel muss dem Muster entsprechen; eine ausdrückliche Bestätigung des Musters durch den Bauherren soll eingeholt werden.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL

Zusätzliche technische Hinweise für den Leistungsbereich:

2.2 Beschläge

Alle eingebauten Beschlagteile sind einwandfrei gangbar zu machen, Schlösser, Getriebe, Schließfallen, Riegel, Bänder und alle beweglichen Teile sind zu reinigen und - soweit zulässig - zu ölen.

Beschlagteile müssen so ausgeführt sein, dass sie die Funktion der Möbel auf Dauer sicherstellen. Sie müssen einen ausreichenden Schutz gegen Fehlbedienung aufweisen. Die Möglichkeit der Wartung der Beschläge muss gegeben sein.

Alle Beschläge und Beschlagteile sind nach den Richtlinien des jeweiligen Herstellers einzubauen. Die Verwendung von Beschlagteilen verschiedener Hersteller in einem Bauteil ist nicht zugelassen.

3. Preisinhalte

Bei den nachfolgenden Leistungen der Losen Möblierung sind grundsätzlich folgende Leistungen beinhaltet:
- Herstellung,
- Lieferung und Antransport auf die Baustelle,
- Einbringen in das Gebäude,
- ggf. kurzzeitiges Zwischenlagern im Gebäude,
- Vertragen im Gebäude und Aufstellen gemäß Einrichtungsplanung,
- zerlegte Möbel aufbauen gemäß Aufbauanleitung des jeweiligen Herstellers,
- Möbel tlw. montieren an Wänden gemäß Einzelpositionen des LVs,
- Reinigung der Möbel gemäß Reinigungsanleitung des Herstellers nach abgeschlossener Einbringung.

Beschädigte oder aus sonstigen Gründen nicht funktionstüchtige Möbel sind vor Abnahme der Leistungen auszutauschen.

Die Arbeiten vor Ort sind in bereits endgereinigten Räumen auszuführen.
Vom AN sind daher alle Maßnahmen zur Staubvermeidung zu treffen (z.B. Absaugung, Abdeckungen), insbesondere bei dem Aufbau der Möbel bzw. der Montage von Möbeln an Wänden.
Evtl. Staubablagerungen bzw. Verschmutzungen sind vom AN umgehend zu beseitigen.

Werkseitig angebrachte Schutzvorrichtungen vor Beschädigungen sind erst nach Absprache mit dem Auftraggeber zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen; sie verbleiben im Eigentum des AN.
Werden vom Auftraggeber für den Zeitraum zwischen der Abnahme der Leistung und der Gesamtfertigstellung des

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL

Zusätzliche technische Hinweise für den Leistungsbereich:

Bauwerks zusätzliche Schutzvorrichtungen gefordert, so sind das Besondere Leistungen.

4. Materialien:

Spanplatten als Dreischichten-Qualitätsspanplatte nach DIN EN 14322, Emmissionsklasse E1.

Metallteile mit Oberfläche lösemittelfrei und umweltschonend pulverbeschichtet mit Schichtdicke mind. 60 my, oder Oberfläche verchromt, gemäß Einzelpositionen.

.

02.01 Abschnitt TISCHE

02.01.1 **Schülertisch-Einsitzer höhenverstellbar, Größe 3-5**

Schülertisch als Einsitzer mit Kufengestell, aufbauen und aufstellen,
höhenverstellbar, Größe 3-5,
alle Kanten kindgerecht gerundet,

Tischgestell:
- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell mit Mittelsäule,
- Gestell pulverbeschichtet in Farben lt. Herstellerkollektion, Farbe grauweiß RAL 9002,
- höhenverstellbar,
- Tischhöhe höhenverstellbar: 520 bis 700 mm,
- Rasterhöhenverstellung: mit Inbus,

Tischplatte:
- Tischplatte fix waagrecht,
- Größe Tischplatte: 700 x 500 mm,
- Tischplatte: Stärke 25 mm, Melamin, mit ABS-Kante,
- Dekor Tischplatte: Birke,

Zubehör:
- Mappenhaken: links und rechts,
- Stuhlhaken: ohne Stuhlhaken,
- Unterbau je Sitzplatz: kein Unterbau,
- Gleiter: mit Filzeinlage.

55 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.01	Abschnitt	TISCHE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.01.2 **Schülertisch-Einsitzer höhenverstellbar, Größe 4-6**

Wie Position 02.01.1 (Seite 14) jedoch:
Schülertisch als Einsitzer, aufbauen und aufstellen,
Größe 4-6,
- Tischhöhe höhenverstellbar: 580 bis 820 mm.

88 St EP ..... GP .....

02.01.3 **Lehrertisch mit Unterschrank**

Lehrertisch, mit Unterschrank mit Schublade und Türe,
aufbauen und aufstellen.

Abmessungen:
- Tischbreite: ca. 1300 mm,
- Tischtiefe: ca. 600 mm,
- Tischhöhe: ca. 760 mm,
- Unterschrank: ca. 430 x 495 x 560 mm.

Tischgestell:
- Kufengestell stabil verschweißt, aus ovalen
Stahlrohren,
- Metallteile pulverbeschichtet,
- Farbe Gestell: grauweiß RAL 9002,
- mit Rohrverschlusskappen bruchfest,

Tischplatte
- Tischplatte aus Feinspanplatte, mit ABS-Kante 5 mm
stark,
- Tischplattenstärke mind. 22 mm,
- Belag Tischplatte: beidseitig HPL-Schichtstoff,
- Dekor Tischplatte: Birke,

Unterschrank unter Tischplatte:
- Material wie Tischplatte,
- Seite: rechts,
- oben mit einer Schublade,
- Fach mit einer Drehtür, innen ein Fachboden,
- mit Metallbügelgriff verchromt,
- Sperre Schublade und Tür: mit Zylinderschloss,

Zubehör:
- Sichtblenden: seitlich und vorne,
- Gleiter: Filzgleiter.

17 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.01	Abschnitt	TISCHE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.01.4 **Leuchttisch quadratisch**

Leuchttisch quadratisch, aufbauen und aufstellen,
mit Rahmen aus 19 mm Dekorspanplatte mit ABS Kante,
Tischplatte mit Milchacrylglas beleuchtet,
mit GS-Zeichen,
alle Kanten kindgerecht gerundet,

Abmessungen:
- Breite: ca. 800 mm,
- Tiefe: ca 800 mm,
- Höhe: ca. 510-780 mm,

- mit Metallzargengestell mitwachsend höhenverstellbar, pulverbeschichtet,
- Farbe Gestell: grauweiß RAL 9002,

- Rahmen Tischplatte aus 19 mm Dekorspanplatte mit ABS Kante gerundet,
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion,
- Oberfläche: Ahorn / Birke,

- Tischplatte aus 8 mm Milchacrylglas,
- beleuchtet mit LED-Bändern,
- 5 Meter Kabel, 120 LEDs pro Meter, Kaltweiß 5000 K,
- einschließlich Kabel mit Stecker für 220V Stromanschluss,
- an einer senkrechten Außenseite mit einem Druckschalter zum An- und Ausschalten der LEDs,

- Filzgleiter/Rollen: mit 2 Feststellrollen und 2 Kunststoffgleitern mit Filz den Fußenden.

4 St EP ..... GP .....

02.01.5 **Tisch rechteckig, 1800/800/705 mm**

Schlichter Tisch, mit Tischplatte mit Kunststoffkante und beidseitigen Schichtstoffbelag, aufbauen und aufstellen.
Die Tischbeine sind außen bündig ohne sichtbare Beschläge mit eingezapften konischen Querstücken (ca. 250mm lang) zwecks stabiler Montage der Tischplatte.
Für mehr Beinfreiheit ist es eine zargenfreie Konstruktion.

Abmessungen:
- Breite: ca. 1800 mm,
- Tiefe: ca. 800 mm,
- Tischhöhe: ca. 705 mm,
- Größe 5,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.01	Abschnitt	TISCHE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- Tischplatte mit Qualitätsspanplattenkern,
- Stärke Tischplatte: 25 mm,
- Plattenart: HPL Schichtstoff Standard,
- mit 2 mm ABS-Kante,
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion,
- Plattenfarbe: weiß,
- Plattenkantenfarbe: weiß,
- alle Kanten kindgerecht gerundet,

- Tischunterbau: 4x quadratischer Holzfuß, Buche massiv, hell gebeizt,
- inkl. Filzgleiter.

Zur Form und Optik des Holztisches siehe beiliegendes Foto in der PDF-Druckversion des LVs.

Leitprodukt: Resch Möbelwerkstätten, Holztisch Modell Forma, oder gleichwertig.

Angebotenes Produkt: '.....'
(vom Bieter Hersteller und Produkt einzutragen)



10 St EP ..... GP .....

02.01.6 **Tisch rechteckig, 1800/800/755 mm**

Wie Position 02.01.5 (Seite 16) jedoch:
Schlichter Tisch, aufbauen und aufstellen,

Abmessungen:
- Breite: ca. 1800 mm,
- Tiefe: ca. 800 mm,
- Tischhöhe: ca. 755 mm,
- Größe 6.

6 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.01	Abschnitt	TISCHE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
02.01.7	**Tisch rechteckig, 1200/800/575mm** Wie Position 02.01.5 (Seite 16) jedoch: Schlichter Tisch, aufbauen und aufstellen, Abmessungen: - Breite: ca. 1200 mm, - Tiefe: ca. 800 mm, - Tischhöhe: ca. 575 mm	**15 St**	EP	GP .....
02.01.8	**Tisch rechteckig, 1400/700/575 mm** Tisch rechteckig, mit einer robusten Tischplatte mit einem echten Furnierholzkern in Verbindung mit einem extra stabilen Tischunterbau, aufbauen und aufstellen. Abmessungen: - Breite: ca. 1400 mm, - Tiefe: ca. 700 mm, - Tischhöhe: ca. 575 mm, - Tischplatte mit einem echten Furnierholzkern, Stärke 25 mm, - Holzart: Buche massiv, hell gebeizt, - Tischkante und Füsse natur lackiert, - Belag Tischplatte: HPL-Schichtstoff, - Farben lt. aktueller Herstellerkollektion - Tischunterbau: extra stabil, ohne Zarge, Rundfuß Holz, - alle Kanten kindgerecht gerundet, - Gleiter: mit Filzgleitern.	**12 St**	EP	GP .....
02.01.9	**Tisch rechteckig, 1200/800/600 mm** Wie Position 02.01.8 jedoch: Tisch rechteckig, aufbauen und aufstellen, Abmessungen: - Breite: ca. 1200 mm, - Tiefe: ca. 800 mm, - Tischhöhe: ca. 600 mm.	**4 St**	EP	GP .....
			Übertrag:	

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.01	Abschnitt	TISCHE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.01.10 **Tisch quadratisch, 800/800/575 mm**

Wie Position 02.01.8 (Seite 18) jedoch:
Tisch quadratisch, aufbauen und aufstellen,

Abmessungen:
- Breite: ca. 800 mm,
- Tiefe: ca. 800 mm,
- Tischhöhe: ca. 575 mm.

3 St EP ..... GP .....

02.01.11 **Tisch rechteckig, 1600/800/705 mm, Metallgestell**

Tisch rechteckig, als schlichtes Modell für moderne Ansprüche. Robuste Tischplatte in Verbindung mit einem stabilen, direkt verschraubten Tischunterbau, aufbauen und aufstellen.

Abmessungen:
- Breite: ca. 1600 mm,
- Tiefe: ca. 800 mm,
- Tischhöhe: ca. 705 mm,

- Tischplatte mit Qualitätsspanplattenkern, mit 2 mm ABS-Kante,
- Stärke Tischplatte: 25 mm,
- Beschichtung Tischplatte: Melaminharz,
- Tisch mit einem pulverbeschichteten Metallgestell als Tischunterbau,
- das Gestell ist mit einer schlichten Zarge direkt verschraubt mit der Tischplatte,
- Farbe Gestell: weißaluminium RAL 9006,
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion,
- alle Kanten kindgerecht gerundet,
- inkl. Filzgleiter.

4 St EP ..... GP .....

02.01.12 **Tisch sechseckig, 1150/953/705 mm, Metallgestell**

Wie Position 02.01.11 jedoch:
Tisch sechseckig, aufbauen und aufstellen,

Abmessungen:
- Breite: ca. 1150 mm,
- Tiefe: ca. 953 mm,
- Tischhöhe: ca. 705 mm,

- Belag Tischplatte: HPL-Schichtstoff.

4 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.01	Abschnitt	TISCHE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.01.13 **Computertisch rechteckig, 1600/800/705 mm, Metallgestell**

Computertisch rechteckig, aufbauen und aufstellen, mit GS-Zeichen,

Abmessungen:
- Breite: ca. 1600 mm,
- Tiefe: ca. 800 mm,
- Tischhöhe: ca. 705 mm,

- Tischplatte mit Qualitätsspanplattenkern, mit 2 mm ABS-Kante,
- Stärke Tischplatte: 22 mm,
- Beschichtung Tischplatte: beidseitig Melaminharz,
- mit einem Metallgestell als Kufengestell, aus pulverbeschichtetem Ovalstahlrohr,
- Gestell verschraubt mit der Tischplatte,
- Farbe Gestell: weißaluminium RAL 9006,
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion,
- inkl. Filzgleiter,
- Rohrverschlusskappen bruchfest,
- mit abschließbarem Kabelkanal und PC-Box.

6 St EP ..... GP .....

02.01.14 **Computerhalterung unter Computertisch**

Computerhalterung aufbauen und aufstellen, direkt an der Unterseite von vor beschriebenem Computertisch befestigt,
Farbe: silber.

6 St EP ..... GP .....

02.01.15 **Inklusionssteh- und Arbeitstisch Schule**

Inklusionssteh- und Arbeitstisch für Schule, geeignet für Menschen mit Beinträchtigungen, aufbauen und aufstellen.
Der Tisch ist zusammenklappbar.

Der Unterbau besteht aus einem Metallgestell, das sich sowohl in der Höhe als auch in der Schräge der Neigung der Tischplatte manuell verstellen lässt.

Abmessungen:
- Breite: ca. 1000 mm,
- Gestellinnenbreite: ca. 720 mm,
- Tiefe: ca. 800 mm,
- Höhe: 720-1220 mm, stufenlos höhenverstellbar,

- Tischplatte: Birken Sperrplatte, mit einer weißen matten Magnethaftplatte belegt,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.01	Abschnitt	TISCHE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- in der Fläche befindet sich eine große Anzahl an Löchern in spezieller Anordnung, in die Haltegriffe bzw. Materialkästen eingehängt werden können,
- Unterbau aus Metallgestell, verstellbar in der Höhe und in der Schräge der Neigung der Tischplatte,
- stufenlos von 722 mm bis 1220 mm Tischhöhe verstellbar
- Platte ist stufenlos von 0 bis 90 Grad neigbar,
- eine Handkurbel löst und arretiert die Höhen- und Neigungsverstellung,
- Gestellfarbe lichtgrau RAL 7035,
- Gestell unten mit 4 verstellbare Schraubfüße für unebene Böden,
- alle Kanten kindgerecht gerundet,
- Ausführung: fahrbar mit Rollen.

Zur Form, Optik und Ausstattung des Inklusionssteh- und Arbeitstisches siehe beiliegendes Foto in der PDF-Druckversion des LVs.

Leitprodukt: Resch Möbelwerkstätten, Inklusionssteh- und Arbeitstisch Volksschule, oder gleichwertig.

Angebotenes Produkt: '.....'
(vom Bieter Hersteller und Produkt einzutragen)



13 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.01	Abschnitt	TISCHE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.01.16 **Säulentisch rechteckig, 1200/900/755 mm**

Säulentisch rechteckig, aufbauen und aufstellen,
aus einer robusten Tischplatte, in Verbindung mit einem stabilen Zweisäulengestell aus Metall,
nicht höhenverstellbar.

Abmessungen:
- Breite: ca. 1200 mm,
- Tiefe: ca. 900 mm,
- Tischhöhe: ca. 755 mm,

- robuste Tischplatte mit echten Furnierholzkern,
- Stärke Tischplatte: 25 mm,
- Tischkante natur lackiert,
- Belag Tischplatte: Schichtstoff,
- Tischunterbau: Zweisäulengestell Metall, mit rechteckiger Grundplatte, pulverbeschichtet,
- Farbe Gestell: weißaluminium RAL 9006,
- inkl. Filzgleitern an der Unterseite,
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion,
- alle Kanten kindgerecht gerundet.

2 St EP ..... GP .....

Summe Abschnitt 02.01

TISCHE, Netto: .....

02.02 Abschnitt STÜHLE, HOCKER, BÄNKE

02.02.1 **Kufenstuhl höhenverstellbar, Größe 3-5**

Kufenstuhl höhenverstellbar, Größe 3-5,
aufbauen und aufstellen,
- Sitzhöhe: 350 bis 430 mm,

- höhenverstellbar, stapelbar (bis zu 5 Stück bei gleicher Sitzhöhe),
- Rasterhöhenverstellung mittels Imbus,
- mit Größenkennzeichnung,
- inkl. Tischplatten- und Stapelschonern,

- ergonomisch geformte Sitzgarnitur aus Buchensperrholz, melaminharzbeschichtet Ahorn hell,
- Sitzfläche mit Sitzmulde sowie abgerundeter Sitzvorderkante,
- Rückenlehne 3-dimensional ausgeformt, aus Buchensperrholz,
- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohr-Kufengestell aus flachovalen Profilen, mit rundum geschlossenem Sitzträger, Gestell leicht gebogen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.02	Abschnitt	STÜHLE, HOCKER, BÄNKE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

auf Höhe der Sitzfläche,
- Metallteile pulverbeschichtet, Farbe grauweiß RAL 9002,
- Kufen unten mit schwarzen Fußkappen aus Kunststoff mit Filzgleitern,
- alle Kanten kindgerecht gerundet.

60 St EP ..... GP .....

02.02.2 **Kufenstuhl höhenverstellbar, Größe 4-6**

Wie Position 02.02.1 (Seite 22) jedoch:
Kufenstuhl höhenverstellbar, Größe 4-6,
- Sitzhöhe: 380 bis 500 mm.

60 St EP ..... GP .....

02.02.3 **Kufenstuhl höhenverstellbar, Größe 5-7**

Wie Position 02.02.1 (Seite 22) jedoch:
Kufenstuhl höhenverstellbar, Größe 5-7,
- Sitzhöhe: 430 bis 510 mm.

36 St EP ..... GP .....

02.02.4 **Holzstuhl, Gr 6**

Stabiler, massiver Holzstuhl, lackiert, Größe 6, aufbauen und aufstellen.

Abmessungen:
- Breite: ca. 484 mm,
- Höhe gesamt: ca. 805 mm,
- Tiefe: ca. 462 mm,
- Sitzhöhe: 460 mm,

- stapelbar bis 5 Stück,
- das Rückenlehnenbrett ist gewölbt,
- die ergonomisch geformte Sitzfläche ist flächenbündig und allseitig in den Zargen eingenutet,
- alle Kanten kindgerecht gerundet,

- ergonomisch geformt,
- gewölbte Rückenlehne,
- Sitzfläche mit einer Sitzmulde ausgeführt,
- Vorderkante stark gerundet,

- Material: Massivholz Buche, hell gebeizt,
- Stuhlfarbe: natur, lackiert,
- Polsterung: Nein,

- Füße mit austauschbarem Einbohrfilzgleiter in Kunststoff transparent mit weißer Filzauflage.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.02	Abschnitt	STÜHLE, HOCKER, BÄNKE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Zur Form und Optik des Holzstuhls siehe beiliegendes Foto in der PDF-Druckversion des LVs.

Leitprodukt: Resch Möbelwerkstätten, Holzstuhl Garant, oder gleichwertig.

Angebotenes Produkt: '.....'
(vom Bieter Hersteller und Produkt einzutragen)



56 St EP ..... GP .....

02.02.5 **Holzstuhl, Gr 6, mit Armlehnen**

Wie Position 02.02.4 (Seite 23) jedoch:
Stabiler, massiver Holzstuhl, Größe 6,
zusätzlich mit Armlehnen,
Material: Buche, hell gebeizt (wie Stuhl).

6 St EP ..... GP .....

02.02.6 **Holzstuhl Kinder, Gr 3**

Wie Position 02.02.4 (Seite 23) jedoch:
Stabiler, massiver Holzstuhl für Kinder, Größe 3,

Abmessungen:
- Breite: ca. 386 mm,
- Höhe gesamt: ca. 639 mm,
- Tiefe: ca. 347 mm,
- Sitzhöhe: 350 mm.

30 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.02	Abschnitt	STÜHLE, HOCKER, BÄNKE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Verweis auf Position: 02.02.6 (Seite 24)

02.02.7 **Holzstuhl Kinder, Gr 3, mit Armlehnen**

Stabiler, massiver Holzstuhl für Kinder, Größe 3,
wie vor beschrieben Position 02.02.6, jedoch:
zusätzlich mit Armlehnen,
Material: hell gebeizt (wie Stuhl).

12 St EP ..... GP .....

02.02.8 **Stuhlfußpodest lose (für Holzstuhl Kinder)**

Stuhlfußpodest lose, zum Einhängen in die vorderen zwei Füße der vor beschriebenen Holzstühle für Kinder, dadurch kann eine Sitzhöhe von 31 cm für Kleinkinder erreicht werden,
leichtes aufliegen der Füße gewährleistet,

Höhe Stuhlfußpodest: 40 mm,
Breite: ca. 339 mm,
Tiefe: ca. 165 mm,

Material: hell gebeizt (wie Stuhl),
alle Kanten kindgerecht gerundet.

15 St EP ..... GP .....

02.02.9 **Holzstuhl Kinder (Hortstuhl), Gr 4**

Wie Position 02.02.4 (Seite 23) jedoch:
Stabiler, massiver Holzstuhl für Kinder (Hortstuhl), Größe 4,

Abmessungen:
- Breite: ca. 420 mm,
- Höhe gesamt: ca. 699 mm,
- Tiefe: ca. 394 mm,
- Sitzhöhe: 380 mm.

20 St EP ..... GP .....

02.02.10 **Holzstuhl Kinder (Hortstuhl), Gr 5**

Wie Position 02.02.4 (Seite 23) jedoch:
Stabiler, massiver Holzstuhl für Kinder (Hortstuhl), Größe 5,

Abmessungen:
- Breite: ca. 465 mm,
- Höhe gesamt: ca. 758 mm,
- Tiefe: ca. 435 mm,
- Sitzhöhe: 430 mm.

20 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.02	Abschnitt	STÜHLE, HOCKER, BÄNKE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Verweis auf Position: 02.02.10 (Seite 25)

02.02.11 **Holzstuhl Kinder (Hortstuhl), Gr 5, mit Armlehnen**

Stabiler, massiver Holzstuhl für Kinder (Hortstuhl),
Größe 5, wie vor beschrieben Position 02.02.10, jedoch:
zusätzlich mit Armlehnen,
Material: hell gebeizt (wie Stuhl).

10 St EP ..... GP .....

02.02.12 **Holzstuhl Kleinkinder (Krippenstuhl), Gr 2, mit Armlehnen**

Wie Position 02.02.4 (Seite 23) jedoch:
Stabiler, massiver Holzstuhl für Kinder (Krippenstuhl),
Größe 2,

Abmessungen:
- Breite: ca. 335 mm,
- Höhe gesamt: ca. 524 mm,
- Tiefe: ca. 290 mm,
- Sitzhöhe: 260 mm,

- zusätzlich mit Armlehnen,
Material: hell gebeizt (wie Stuhl),
- mit Vorbereitung für Anbauteil: Sitzknopf.

21 St EP ..... GP .....

02.02.13 **Sitzknopf Krippenstuhl, Zulage**

Sitzknopf als Zulage zu vor beschriebenem Krippenstuhl,
Größe 2, aufbauen und aufstellen,

Sitzknopf in Buche Massivholz als Rutschstopp zwischen den Beinen, um den Kleinen ein sicheres Sitzen zu ermöglichen,

- dient für sicheres Sitzen der ganz Kleinen,
- als Rutschstopp zwischen den Beinen,
- fix verschraubt von unten,
- Durchmesser: 55 mm, Höhe ca. 75 mm,
- Buche Massivholz natur lackiert,
- alle Kanten kindgerecht gerundet.

21 St EP ..... GP .....

02.02.14 **Sicherheitsbügel Krippenstuhl, Zulage**

Sicherheitsbügel als Zulage zu vor beschriebenem Krippenstuhl, Größe 2, mit Armlehnen,
aufbauen und aufstellen,

Sicherheitsbügel aus Holz wie Krippenstuhl, in Größe

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.02	Abschnitt	STÜHLE, HOCKER, BÄNKE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

passend zu dem Krippenstuhl,
für werkzeugloses entfernen und wieder montieren, durch anziehen und drehen von Knöpfen,
alle Kanten kindgerecht gerundet.

21 St EP ..... GP .....

02.02.15 **Stützkufen Krippenstuhl, Zulage**

Stützkufen als Zulage zu vor beschriebenem Krippenstuhl, Größe 2, mit Armlehnen,
aufbauen und aufstellen,

Stützkufen, wenn ein Kinderstuhl mit Sicherheitsbügel ausgeführt wird,

- verhindert ein nachvorne kippen des Stuhls,
- Montage innen an den Stuhlbeinen, sichtbar verschraubt,
- in Massivholz Buche / Birke natur lackiert
- alle Kanten kindgerecht gerundet,
- Breite: ca. 150 mm,
- Tiefe: ca. 15 mm,
- Höhe: ca. 150 mm.

Abrechnung: Je Paar Stützkufen für einen Stuhl.

21 St EP ..... GP .....

02.02.16 **Sitzkissen für Holzstuhl, Gr 3**

Sitzkissen für Holzstuhl,
liefern und einräumen / stapeln in Schrankfach,

rechteckig mit abgerundeten Ecken,
passend für Stuhlgröße 3,
- Breite: ca. 350 mm,
- Tiefe: ca. 300 mm,

- Füllung mit Schaumstoffkern, Stärke ca. 2 cm,
- mit Bändern an 2 Ecken zum Festbinden an Stuhllehnen,
- Bezug aus Kunstleder, abwischbar,
- Bezug durch Reißverschluss leicht abnehmbar,
- Stofffarbe: einfarbig, Farbe nach Herstellerkollektion, es müssen mind. 20 Farben zur Auswahl stehen.

20 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.02	Abschnitt	STÜHLE, HOCKER, BÄNKE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
02.02.17	**Sitzkissen für Holzstuhl, Gr 4** Wie Position 02.02.16 (Seite 27) jedoch: Sitzkissen für Holzstuhl, passend für Stuhlgröße 4, - Breite: ca. 380 mm, - Tiefe: ca. 350 mm.	**8 St**	EP	GP .....
02.02.18	**Sitzkissen für Holzstuhl, Gr 5** Wie Position 02.02.16 (Seite 27) jedoch: Sitzkissen für Holzstuhl, passend für Stuhlgröße 5, - Breite: ca. 420 mm, - Tiefe: ca. 400 mm.	**12 St**	EP	GP .....
02.02.19	**Sitzkissen für Holzstuhl, Gr 6** Wie Position 02.02.16 (Seite 27) jedoch: Sitzkissen für Holzstuhl, passend für Stuhlgröße 6, - Breite: ca. 440 mm, - Tiefe: ca. 420 mm.	**12 St**	EP	GP .....
02.02.20	**Vierfussstuhl mit Sitzschale, stapelbar, Gr 5** Vierfussstuhl mit Sitzschale, stapelbar, aufbauen und aufstellen, Größe 5, Sitzhöhe: 420 mm, - große Sitzschale aus mehrfach verleimtem, ergonomisch geformtem Buchenschichtholz, natur lackiert, - dabei Rückenlehne tailliert mit Griffloch in der Mitte, - Sitzpolster: ohne Sitzpolster, - Armlehnen: ohne Armlehnen, - stapelbar bis 5 Stück, - mit Stapel- und Aufhängeschutz, - Metallgestell Vierfuss, dabei die beidseitigen Stuhlbeine parabelförmig gebogen und mit Quersteg,			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.02	Abschnitt	STÜHLE, HOCKER, BÄNKE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

pulverbeschichtetet,
- Farbe Gestell: weißaluminium RAL 9006,
- mit auswechselbaren Kunststoffgleitern aus bruchfestem Polyamid mit Filzeinlage,
- farbige Größenkennzeichnung an den hinteren Gleitern,
- Farben lt. Herstellerkollektion.

37 St EP ..... GP .....

02.02.21 **Vierfussstuhl mit Sitzschale, stapelbar, Gr 4**

Wie Position 02.02.20 (Seite 28) jedoch:
Vierfussstuhl mit Sitzschale, stapelbar,
Größe 4,
Sitzhöhe: 380 mm.

4 St EP ..... GP .....

02.02.22 **Drehstuhl mit Buchenholzsitzschale**

Drehstuhl mit Buchenholzsitzschale,
aufbauen und aufstellen,

- große Sitzschale aus mehrfach verleimtem, ergonomisch geformtem Buchenschichtholz natur lackiert,
- dabei Rückenlehne tailliert mit Griffloch in der Mitte,
- Sitzpolster: ohne Sitzpolster,
- Armlehnen: ohne Armlehnen,
- fünfstrahliges Fußkreuz verchromt,
- stufenlose Höhenverstellung mittels Gasfeder,
- Sitzhöhe: 395 bis 520 mm, höhenverstellbar,
- mit auswechselbaren Kunststoffgleitern aus bruchfestem Polyamid mit Filzeinlage,
- Farben lt. Herstellerkollektion.

20 St EP ..... GP .....

02.02.23 **Treppenhochstuhl Kinder**

Treppenhochstuhl für Kinder, aufbauen und aufstellen,

Mit dem Treppenhochstuhl sitzen Kinder auf selbstverständliche Art und Weise ergonomisch.
Das wohldurchdachte Design des Klassikers wächst individuell mit dem Kind mit und passt sich an seine Proportionen an.
Der Stuhl trägt ein Erwachsenengewicht bis 136 kg.

Abmessungen:
- Breite: ca. 460 mm,
- Tiefe: ca. 490 mm,
- Höhe: ca. 790 mm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.02	Abschnitt	STÜHLE, HOCKER, BÄNKE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- Holzart: Buche massiv, natur lackiert,
- Sitz- und Fußplatte verstellbar in Höhe und Tiefe,
- mit feuchtem Tuch abwischbar.

9 St EP ..... GP .....

02.02.24 **Drehhocker mit Lehne**

Drehhocker mit höhenverstellbarer Lehne, aufbauen und aufstellen,

Gesundheitsstuhl mit 360° schwenkbarer sowie höhenverstellbarer Lehne für dynamisches und aktives Sitzen.
Mit verchromten Füßen mit Hartbodenrollen (inkl. Rollstopp), stufenlos verstellbarer Sitzhöhe sowie gepolsterter Sitzfläche.
Schont die Wirbelsäule, entlastet die Bandscheiben.
Belastbar bis 120 kg.

- mit rundem Sitz und geschwungener Rückenlehne,
- speziell für Erwachsene geeignet,
- Rückenlehne höhenverstellbar,
- mittels Gasfeder stufenlos höhenverstellbar,
- 5-armiges silber verchromtes Kunststoffdrehkreuz,
- inkl. 5 Hartbodenrollen mit Rollstopp,
- 360 Grad Bewegungsfreiheit,
- Sitzfläche/Lehne mit strapazierfähigen Textilbezug,
- Bezug: Kunstleder,
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion,
- Sitzhöhe: 420 bis 510 mm.

66 St EP ..... GP .....

02.02.25 **Mehrzweck-Hocker, 375-490 mm höhenverstellbar**

Mehrzweck-Hocker mit gerundeter Standfläche, für Bewegung im Alltag und als aktive Alternative zum Drehstuhl., aufbauen und aufstellen.
Hocker mit weichem Sitzinlay für unkomplizierten Sitzkomfort,

- Durchmesser: 330 mm,
- belastbar bis 120 kg,
- abgerundete Grundfläche,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.02	Abschnitt	STÜHLE, HOCKER, BÄNKE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- Becken- und Rückenmuskulatur werden dadurch sehr gefördert,
- mittels Schlaufe stufenlos höhenverstellbar, 375 - 490 mm,
- hochwertig verarbeiteter Kunststoff,
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion.

5 St EP ..... GP .....

02.02.26 **Mehrzweck-Hocker, 450-630 mm höhenverstellbar**

Wie Position 02.02.25 (Seite 30) jedoch:
Mehrzweck-Hocker mit gerundeter Standfläche,
- stufenlos höhenverstellbar, 450 - 630 mm.

8 St EP ..... GP .....

02.02.27 **Drehhocker höhenverstellbar, mit Filzgleitern**

Drehhocker höhenverstellbar, aufbauen und aufstellen,

- Sitzschale aus mehrfach verleimtem, ergonomisch geformtem Buchenschichtholz, natur lackiert,
- Sitzschale Durchmesser ca. 350 mm,
- verdeckte Sitzbefestigung,

- stufenlose Höhenverstellung mittels Gasfeder,
- Sitzhöhe: 380 bis 534 mm, höhenverstellbar,

- Untergestell: fünfstrahliges Fußkreuz Aluminium glanzpoliert, Durchmesser ca. 600 mm,
- mt schwarzer Standsäule,
- ohne Fußring,
- Gleiter/Rollen: Füße mit Filzgleitern.

32 St EP ..... GP .....

02.02.28 **Drehhocker höhenverstellbar, mit Rollen**

Wie Position 02.02.27 jedoch:
Drehhocker höhenverstellbar,
- Gleiter/Rollen: Füße mit Rollen, ca. 30 mm.

7 St EP ..... GP .....

02.02.29 **Kinderbank, Gr. 3**

Kinderbank, Größe 3, aufbauen und aufstellen,
als puristische Holzbank mit Rückenlehne,

Abmessungen:
- Breite: ca. 1200 mm,
- Tiefe: ca. 390 mm,
- Höhe: ca. 640 mm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.02	Abschnitt	STÜHLE, HOCKER, BÄNKE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- Sitzhöhe: ca. 350 mm,

- in Massivholz Birke natur lackiert,
- mit außen bündigen Bankstützen für Sitzfläche und Rückenlehne,
- Bankstützen aus Holzprofil mit rechteckigem Querschnitt ca. 25/50 mm und abgerundet, unter der Sitzfläche als rechteckiger Rahmen in Ansicht,
- Rückenlehne durchgehend, leicht schräg nach hinten geneigt und mit Abstand zur Sitzfläche,
- alle Kanten kindgerecht gerundet,
- Polsterung: nicht gepolstert,
- inkl. Filzgleiter unten an den Bankstützen.

6 St EP ..... GP .....

02.02.30 **Personal-Eckbank, B 2900+2400 mm**

Wie Position 02.02.29 (Seite 31) jedoch:
Personalbank als Eckbank,

Abmessungen:
- Schenkelbreite außen rechts: ca. 2900 mm,
- Schenkelbreite außen links: ca. 2400 mm,
- Tiefe: ca. 510 mm,
- Höhe: ca. 790 mm,
- Sitzhöhe: ca. 450 mm.

- Polsterung: Sitzfläche dünn gepolstert, Füllung aus Schaumstoff,
- Textilbezug aus hochwertigem strapazierfähigen Material, aus 100% Polyester,
- feines Fischgratgewebe, 2-farbig,
- dehnbar in beide Richtungen,
- geeignet für den schweren Objekteinsatz,
- Breite: ca. 140 cm nutzbare Breite,
- Gewicht: ca. 320 g/m2,
- Lichtechtheit: 5, nach ISO 105 - B02,
- Reibechtheit: Nass 4, Trocken 4, nach ISO 105 - X12,
- umweltfreundlich (zertifiziert OEKO-TEX Standard 100, Indoor Advantage Gold, Umwelt Produktdeklaration synthetische Stoffe, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe),
-Reinigung durch feuchtes abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo,
- Farben Textilbezug lt. aktueller Herstellerkollektion, es müssen mind. 40 Farben zur Auswahl stehen.

1 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.02	Abschnitt	STÜHLE, HOCKER, BÄNKE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.02.31 **Kubusbank, Gr. 3**

Kubusbank, Größe 3, aufbauen und aufstellen,
als moderne Holzbank ohne Rückenlehne,

Abmessungen:
- Breite: ca. 1150 mm,
- Tiefe: ca. 330 mm,
- Höhe: ca. 350 mm,

- moderne Bank mit seitlichen Wangen,
- mit Mittelsteg für Stabilität,
- Holzart: Birke multiplex natur lackiert,
- Sitzfläche mit Schichtstoff-Belag und lackierter Kante,
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion,
- alle Kanten kindgerecht gerundet,
- inkl. Filzgleiter an den Fußenden.

9 St EP ..... GP .....

Summe Abschnitt 02.02

STÜHLE, HOCKER, BÄNKE, Netto: .....

02.03 Abschnitt SCHRÄNKE, WÄGEN

02.03.1 **Materialladenschrank**

Materialladenschrank aufbauen und aufstellen,

Schrank in Massivholz, offen, mit 2 verstellbaren Fachböden mit Ausziehsicherung, sowie 9 Materialladen mit Acrylglasfenster. Schrankunterbau kann nach den vorgegebenen Varianten ausgewählt werden.

Abmessungen:
- Breite: 800 mm,
- Tiefe: 400 mm,
- Höhe: 800 mm,

- offen mit innen zwei verstellbaren Fachbrettern inkl. Ausziehsicherung,
- inkl. 9 Materialladen mit Acrylglasfenster im Format A4 mit Filzgleiter und Griffausfräsung zum Herausziehen,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.03	Abschnitt	SCHRÄNKE, WÄGEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- Sichtrückwand fachgerecht in den Korpus eingenutet,
- in Mehrschicht-Echtholzplatte, furniert Birke, natur lackiert gemäß DIN EN 13353 (SWP/1),
- Material Laden: Birke massiv natur lackiert,
- alle Kanten kindgerecht gerundet,
- Sockel: Rollen.

1 St EP ..... GP .....

Verweis auf Position: 02.03.1 (Seite 33)

02.03.2 **Materialladenschrank mit Magnet-Pinnwand**

Materialladenschrank wie vor beschrieben LV-Position 02.03.1, zusätzlich mit

Magnet-Pinnwand als Aufsatz zu Materialladenschrank,
- mit einer Sperrholz-Grundplatte und magnetischer HPL-Beschichtung,
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion,
- die Kanten in derselben Farbe lackiert,
- alle Kanten kindgerecht gerundet.

Abmessungen Magnet-Pinnwand:
- Breite: ca. 1500 mm,
- Höhe: ca. 800 mm,
- Tiefe: ca. 16 mm.

Die Magnet-Pinnwand ist an dem rollbaren Materialladenschrank der Vorposition so montiert, dass dieses als Raumtrenner genutzt werden kann.

26 St EP ..... GP .....

02.03.3 **Bau- und Konstruktionswagen**

Bau- und Konstruktionswagen, mit Abdeckplatte, aufbauen und aufstellen.

Wagen zum Basteln, Bauen und Konstruieren, bestehend aus einer Arbeitsfläche mit allseitigen Bordleisten. Darunter hat der Wagen an den zwei langen Seiten jeweils ein offenes Fach mit 4 Paar Führungsleisten um Boxen darin zu verstauen.

- oben mit Ablagefläche inkl. Bordleisten,
- auf 4 Rollen mit Feststellbremse,
- das Plattenmaterial hat eine Mindeststärke von 19mm,
- an den zwei langen Seite offen,
- darin befinden sich 4 Paar Führungsleisten für die passenden Boxen (diese nachfolgend beschrieben),
- Oberboden mit verschiedenen Materialien belegbar,
- Oberboden: Linoleum, gemäß Herstellerkollektion,
- alle Kanten kindgerecht gerundet,
- Ausführung: Dekor, Birke / Ahorn,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.03	Abschnitt	SCHRÄNKE, WÄGEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- Breite: ca. 711 mm,
- Tiefe: ca. 500 mm,
- Höhe: ca. 525 mm,

inkl. obere Abdeckplatte,
- mit Griffschlitz,
- rundum eine Leiste, um das Verrutschen der Platte zu vermeiden,
- Ausführung in Birke multiplex natur lackiert,
- Breite: ca. 711 mm,
- Tiefe: ca. 500 mm,
- Höhe: ca. 38 mm.

13 St EP ..... GP .....

02.03.4 **Kunststoffbox klein, für Bau-/Konstruktionswagen**

Kunststoffbox klein, aufstellen,
als Aufbewahrungsbox,
passend zu vor beschriebenen Bau- und Konstruktionswagen mit Führungsleisten für die Boxen,

- aus schwer entflammbarem, recyclebarem, extra starkem und bruchsicherem Kunststoff,
- mit einem ergonomischen Griff an den beiden gegenüberliegenden kurzen Seiten,
- mehrere Stück können übereinander und ineinander gestapelt werden,
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion, transparent,
- Breite: ca. 312 mm,
- Tiefe: ca. 427 mm,
- Höhe: ca. 75 mm.

40 St EP ..... GP .....

02.03.5 **Kunststoffbox groß, für Bau-/Konstruktionswagen**

Wie Position 02.03.4 jedoch:
Kunststoffbox, groß,
- Höhe: ca. 150 mm.

20 St EP ..... GP .....

02.03.6 **Offener Schrank, fahrbar**

Offener Schrank zum Spielen, Verstauen, etc., aufbauen und aufstellen.
Der Schrank kann mit verschiedenen Aufsätzen (nachfolgend beschrieben) kombiniert werden und neue Spielsituationen schaffen.

Abmessungen:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.03	Abschnitt	SCHRÄNKE, WÄGEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- Breite: ca. 900 mm,
- Tiefe: ca. 400 mm,
- Höhe: ca. 400 mm,

- Ausführung: Tischlerplatte,
- Echtholzplatte Birke furniert,
- Oberläche: natur lackiert,

- mit 2 Halterungen für Aufsteckelemente aus Metall,
- Sichtrückwand fachgerecht in den Korpus eingenutet,
- mit einem Mittelboden,
- seitlich überstehende Häupter,
- alle Kanten kindgerecht gerundet,
- mit 4 Rollen, 2 davon mit Bremse.

6 St EP ..... GP .....

02.03.7 **Aufsatz Sortieren, auf offenen Schrank**

Sortier-Aufsatz mit fünf verstellbaren Unterteilungen, passend zur dem vor beschriebenen Offenen Schrank, aufbauen und aufstellen.

Abmessungen:
- Breite: ca. 860 mm,
- Tiefe: ca. 400 mm,
- Höhe: ca. 200 mm,

- Material: Sperrholzplatte Birke, 15 mm,
- Oberläche: natur lackiert,
- Grundplatte inkl. zwei Lochbohrungen zum Aufstecken auf den vor beschriebenen Offenen Schrank,
- inkl. fünf verstellbare Unterteilungen,
- Unterteilungen stehen ca. 65 mm über den umlaufenden Rand hervor,
- alle Kanten kindgerecht gerundet.

1 St EP ..... GP .....

02.03.8 **Aufsatz Präsentation, auf offenen Schrank**

Präsentations-Aufsatz als Vitrine, passend zur dem vor beschriebenen Offenen Schrank, aufbauen und aufstellen.

Abmessungen:
- Breite: ca. 860 mm,
- Tiefe: ca. 400 mm,
- Höhe: ca. 135 mm,

- Material: Sperrholzplatte Birke, 15 mm,
- Oberläche: natur lackiert,
- Grundplatte inkl. zwei Lochbohrungen zum Aufstecken auf den vor beschriebenen Offenen Schrank,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.03	Abschnitt	SCHRÄNKE, WÄGEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- mit transparenter Acrylglasplatte 6 mm stark, herausnehmbar mit einer 25 mm Durchmesser großen runden Ausfräsung,
- darunter befindet sich ein Aufbewahrungsplatz mit Höhe ca. 109 mm, zum Präsentieren von Naturmaterialien, Dekorationen, etc.,
- alle Kanten kindgerecht gerundet.

1 St EP ..... GP .....

02.03.9 **Aufsatz Kochen + Spülen, auf offenen Schrank**

Aufsatz Kochen mit Immitationskochfeld und Spüle mit Wasserhahn, passend zur dem vor beschriebenen Offenen Schrank, aufbauen und aufstellen.

Abmessungen:
- Breite: ca. 860 mm,
- Tiefe: ca. 400 mm,
- Höhe: ca. 135 mm,

- Material: Sperrholzplatte Birke, 15 mm,
- Oberläche: natur lackiert,
- Grundplatte inkl. zwei Lochbohrungen zum Aufstecken auf den vor beschriebenen Offenen Schrank,
- 4x schwarze Drehknöpfe nebeneinander an der langen Außenseite,
- auf der selben Höhe oberseitig mit einer Klebefolie als Immitation für das Kochfeld (schwarz mit Darstellung von 4x Kochfeld),
- Aussparung oberseitig, mit Metallwanne als Immitation von Spülbecken,
- mit Wasserhahn aus Metall bei Spülbecken, mit 2x seitlichen Drehgriff blau bzw. rot,
- alle Kanten kindgerecht gerundet.

1 St EP ..... GP .....

02.03.10 **Aufsatz Motorik, auf offenen Schrank**

Motorik-Aufsatz mit drehbaren Farbrädern und Schiebeelementen, passend zur dem vor beschriebenen Offenen Schrank, aufbauen und aufstellen.

Abmessungen:
- Breite: ca. 860 mm,
- Tiefe: ca. 400 mm,
- Höhe: ca. 415 mm,

- Material: Sperrholzplatte Birke, 15 mm,
- Oberläche: natur lackiert,
- Grundplatte inkl. zwei Lochbohrungen zum Aufstecken auf den vor beschriebenen Offenen Schrank,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.03	Abschnitt	SCHRÄNKE, WÄGEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- mit senkrechter Platte auf Grundplatte,
- mit wellenartigen Aussparungen in der senkrechten Platte, in denen Schiebeelemente hin und her bewegt werden können,
-mit passenden Schiebeelementen für Wellen-Aussparungen: zwei Autos, ein Hubschrauber,
- mit 3x drehbare Farbrädern auf der senkrechten Platte, in 3 verschiedenen Farben,
- alle Kanten kindgerecht gerundet.

1 St EP ..... GP .....

02.03.11 **Bausteinschrank mit 2 Bausteinwägen**

Bausteinschrank mit zwei Bausteinwägen, aufbauen und aufstellen,
als Schrank in Massivholz, offen, mit einem Fachboden mit Ausziehsicherung, sowie zwei kleinen Bausteinwägen im unteren Bereich.

Abmessungen:
- Breite: ca. 800 mm,
- Tiefe: ca. 400 mm,
- Höhe: ca. 800 mm,

- Material: Birke massiv natur lackiert gemäß DIN EN 13353 (SWP/1),
- offen auf eine Langseite, mit innen einem verstellbaren Fachbrett inkl. Ausziehsicherung und einem fixen Fachbrett,
- Sichtrückwand fachgerecht in den Korpus eingenutet,
- mit 3-seitigem Sockel,
- mit 2 Stück Bausteinwägen, unten einschiebbar, vorne mit Schlitzgriff, auf je 4x schwarzen Rollen,
- alle Kanten kindgerecht gerundet.

9 St EP ..... GP .....

02.03.12 **Bausteinschrank mit 1 Bausteinwagen**

Wie Position 02.03.11 jedoch:
Bausteinschrank, jedoch mit einem Bausteinwagen im unteren Bereich,

- mit 1 Stück Bausteinwagen, unten einschiebbar, vorne mit Schlitzgriff, auf 4x schwarzen Rollen.

3 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.03	Abschnitt	SCHRÄNKE, WÄGEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.03.13 **Erste-Hilfe-Schrank**

Erste-Hilfe-Schrank, aufbauen und aufstellen,

Abmessungen:
- Breite: ca. 53 cm,
- Höhe: ca. 53 cm,
- Tiefe: ca. 21 cm.

Material: Stahlblech, weiß lackiert.

Ausstattung:
- zweitürig, mit festen Zwischenböden und zusätzlichem Stauraum in den Tür-Innenseiten,
- Türe mit Beschriftung "Erste Hilfe" und Symbol als Kreuz weiß auf grünem Grund,
- Türe abschließbar, einschl. 3 Stück Schlüssel, gleichschliessend,
- einschl. Inhalt gemäß DIN 13157.

Montage an Wand, inkl. Befestigungsmaterial.

3 St EP ..... GP .....

02.03.14 **Metallregal, B 90 cm**

Metallregal als stabiles Stecksystem ohne Schrauben, aufbauen und aufstellen,
mit Stahlrahmen aus Pfosten mit Fußkappen,
Längsstabilisierung durch rückseitige Diagonalstreben.

Abmessungen:
- Breite: ca. 90 cm,
- Tiefe: ca. 50 cm,
- Höhe: ca. 200 cm.

Rundlochbohrungen in den Pfosten, für Höhenverstellung der Fachböden im Raster 25 mm,
mit 5 Stück Fachböden aus geschlossenem Stahlblech mit Längsabkantung,
Tragkraft 140 kg je Fachboden.

Alle Stahlteile epoxidharzbeschichtet, RAL 7035 lichtgrau oder ähnlich.

12 St EP ..... GP .....

02.03.15 **Metallregal, B 100 cm**

Metallregal als stabiles Stecksystem ohne Schrauben,
- Breite: ca. 100 cm.

53 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.03	Abschnitt	SCHRÄNKE, WÄGEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.03.16 **Kunststoffbox, für Metallregal**

Kunststoffbox als Aufbewahrungsbox, aufstellen
für vor beschriebene für Metallregale,

- aus recyclebarem, extra starkem und bruchsicherem Kunststoff,
- mit oberer umlaufender Umkantung, auch als Griff,
- mit herausnehmbarem Schriftfeld an einer schmalen Seite, für beschriftbare Papiereinlage,
- mehrere Stück können übereinander und ineinander gestapelt werden,
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion, transparent,
- Breite: ca. 310 mm,
- Tiefe: ca. 430 mm,
- Höhe: ca. 80 mm.

40 St EP ..... GP .....

Summe Abschnitt 02.03

SCHRÄNKE, WÄGEN, Netto: .....

02.04 Abschnitt SONSTIGE MÖBEL

02.04.1 **Schemel multifunktional**

Schemel multifunktional, aufbauen und aufstellen,
ideal für Kinder ab ca. 12 Monaten bis hin zum Schulanfänger.
Einzeln z.B. als Essbänkchen, Bastel- und Maltischchen, Sitzbank mit Tisch oder als kleine Treppe einsetzbar, bzw. als Unterbau für den nachfolgend beschriebenen Lernturm.

Abmessungen:
- Breite: ca. 450 mm,
- Tiefe: ca. 450 mm,
- Höhe: ca. 428 mm,

- mit anderen Elementen kombinierbar,
- mit Zwischenbrett zur Nutzung als Treppe bzw. Sitzbank,
- mit Schlitzen als Griffe an 2 Seiten,
- Material: Birke Multiplex natur lackiert,
- alle Kanten kindgerecht gerundet.

3 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.04	Abschnitt	SONSTIGE MÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Verweis auf Position: 02.04.1 (Seite 40)

02.04.2 **Lernturm-Aufsatz**

Lerntum-Aufsatz, passend zum aufsetzen auf den vor beschriebenen Schemel der LV-Position 02.04.1, aufbauen und aufstellen,
dadurch entsteht ein praktisches, stabiles Podest für die Kleinen zum Mitarbeiten auf Erwachsenenhöhe.

Abmessungen:
- Breite: ca. 484 mm,
- Tiefe: ca. 350 mm,
- Höhe: ca. 850 mm,

- mit anderen Elementen kombinierbar,
- multifunktional einsetzbar,
- oberer umlaufender Holzrand als Absturzsicherung,
- Material: Birke Multiplex natur lackiert,
- alle Kanten kindgerecht gerundet.

3 St EP ..... GP .....

Verweis auf Position: 02.04.1 (Seite 40)

02.04.3 **Rutschbrett**

Rutschbrett, passend zum aufsetzen auf den vor beschriebenen Schemel der LV-Position 02.04.1, aufbauen und aufstellen.
Rutschbrett-Modul als flache schiefe Ebene oder in Verbindung mit dem Schemel ganz schnell und einfach eine kleine Kinderrutsche zum Erlernen der motorischen Fertigkeiten.

Abmessungen:
- Breite (Länge): ca. 1145 mm,
- Tiefe: ca. 484 mm,
- Höhe: ca. 169mm,

- mit anderen Elementen kombinierbar,
- multifunktional einsetzbar,
- auf einer Seite (oben) sicher einsteckbar in Griffschlitze des Schemels,
- Material: Birke Multiplex natur lackiert,
- alle Kanten kindgerecht gerundet.

1 St EP ..... GP .....

02.04.4 **Stehpult fahrbar**

Stehpult fahrbar, aufbauen und aufstellen,
als platzsparender Steh-Arbeitsplatz mit zwei Schubladen sowie mit einer Tür geschlossenem Schrankfach für Ordner.

Abmessungen:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.04	Abschnitt	SONSTIGE MÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- Breite: ca. 600 mm,
- Tiefe: ca. 600 mm,
- Höhe: ca. 1050 mm,

- Grundmaterial: Tischlerplatte,
- Echtholzplatte Birke furniert,
- Kante: Holzkante Birke massiv,
- Oberläche: natur lackiert,

- mit zwei ausziehbaren Schubladen mit einem Griff unter der Arbeitsoberfläche,
- unten geschlossen mit einer Tür mit einem Griff,
- Öffnungswinkel Türbänder mind. 180°,
- innen mit einem verstellbaren Fachbrett inkl. Ausziehsicherung,
- die Schubladen und die Tür sind sperrbar,
- an der Pultrückseite sind unten 2 Rollen angebracht, sodass dies leicht transportiert werden kann,
- die Arbeitsoberfläche ist an allen 4 Seiten ca. 10 cm größer als der Schrankkorpus,
- Griffe und Farben lt. aktueller Herstellerkollektion,
- Sichtrückwand fachgerecht in den Korpus eingenutet,
- Sichtrückwand: Mindeststärke 8 mm,
- Plattenmaterial: Mindeststärke 19 mm,
- alle Kanten kindgerecht gerundet.

3 St EP ..... GP .....

02.04.5 **Bau- und Spielteppich, 2000/2300 mm**

Bau- und Spielteppich, aufstellen,

Abmessungen:
- Breite: 2000 mm (als eine Bahnenbreite, mit bis zu 2000 mm),
- Länge: 2300 mm,
- Teppichform: rechteckig,
- Fixmaß konfektionieren bei Überbreite: Nein,

- Material: Mischung aus 80 % robustem Ziegenhaar und 20 % weicher Schurwolle,
- für Fußbodenheizung geeignet,
- besonders pflegeleicht,
- Trittschallverbesserung: ca 22 dB,
- Polhöhe: ca. 7,2 mm,
- Gewicht: ca 2,7 kg/m2,
- Unterseite mit Juterücken,
- Farbe lt. aktueller Herstellerkollektion, erhältlich in mind. 40 verschiedenen Farben.

3 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.04	Abschnitt	SONSTIGE MÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.04.6 **Stiefel- und Taschenwagen**

Stiefel- und Taschenwagen, aufbauen und aufstellen,
als einfacher Bausatz,
mit 30 Nasen für 15 Schuh- oder Stiefelpaare, und oben
mind. 8 kurzen Nasen für Taschen, Mützen, etc.

Abmessungen:
- Breite: ca. 770 mm,
- Höhe: ca. 750 mm,
- Tiefe: ca. 340 mm,
- Länge je Nase: ca. 150 mm.

Material: Birke Multiplex, natur lackiert,
mit 4 Stück arretierbaren Rollen.

3 St EP ..... GP .....

02.04.7 **Garderobenständer**

Garderobenständer rollbar, aufbauen und aufstellen,

Stahl-Blende: pulverbeschichtet nach RAL-Farbkarte nach
Wahl des AG,
Länge: ca. 1000 mm,

mit 24 Haken nach vorne zeigend, Haken fest
verschweißt,
mit Fuß mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller.

4 St EP ..... GP .....

02.04.8 **Garderobenstange**

Garderobenstange, aufbauen und aufstellen,
als Wandleiste mit Haken, in modernem Design,
schwebende Optik, bestehend aus:
- 1x Garderobenstange,
- 2x Wand-Abstandshalter,
- 6x Haken, verschiebbar, äußere Haken fixieren,
- 2x Schrauben und Dübel.

Abmessungen:
- Höhe Wandleiste: ca. 40 mm,
- Höhe einschl. Haken: ca. 75 mm,
- Breite: ca. 580 mm,
- Stärke Wandleiste: ca. 5 mm,
- Tiefe einschl. Haken: ca. 48 mm,
- Lochabstand: ca. 480 mm.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.04	Abschnitt	SONSTIGE MÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Material: Aluminium, pulverbeschichtet,
Farbe: weiß, matt.

Wandmontage mit Schrauben und Dübeln, inkl. Befestigungsmaterial.

14 St EP ..... GP .....

02.04.9 **Akustik-Trennwandelement, 600/1600 mm**

Akustik-Trennwandelement, aufbauen und aufstellen, zur optischen und akustischen Raumtrennung, Elemente können in Reihen kombiniert werden.

Abmessungen:
- Breite: ca. 600 mm,
- Höhe: ca. 1600 mm,
- Stärke: ca. 25 mm.

Akustik-Trennwandelement mit beidseitig textiler Oberfläche, grau,
Wand aus 100% Polyesterfaser, Bezug aus 100% Polyethylenterephthalat (PET),
Dichte ca. 2400 g/m2,

unten mit stabilen, abnehmbaren Metallfüßen, auf die die Wandelemente aufgesteckt werden, Farbe schwarz;
Verbindung der Elemente mit Reißverschluss.

3 St EP ..... GP .....

02.04.10 **Medikamententresor**

Medikamententresor als abschließbare Box für Medikamente, aufbauen und aufstellen, vielseitig im Gesundheitsbereich einsetzbar.

Material: Polycarbonat in medizinischer Qualität, bruchsicher, zu ca. 95 % recycelbarem Material.
Vorne mit Drehtür, mit Hebelschloss mit dreistelligen Zahlenschloss.

Abmessungen:
- Breite: ca. 210 mm,
- Tiefe: ca. 310 mm,
- Höhe: ca. 170 mm.

Montage an Wand bzw. in Schrank, inkl. Befestigungsmaterial.

4 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.04	Abschnitt	SONSTIGE MÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.04.11 **Klemmschiene Aluminium weiß, L 1,0 m**

Klemmschiene als Wandschiene aus Aluminium,
aufbauen und aufstellen,
für das einfache Aus- und Aufhängen von Notizen,
Mitteilungen, Fotos, etc.
Die Aushänge werden einfach in die Schiene
hineingesteckt und durch die 3-fach Gummilippe
gehalten. Dadurch ist bei dieser Schiene auch eine
senkrechte Montage möglich.
Die Schiene ist optimal für Standard Büropapier (mit
ca. 80 g/m2), nimmt aber auch Materialien bis zu 2 mm
Stärke auf.
Farbe: weiß (RAL 9016) mit weißen Endkappen.

Profilabmessungen:
- Profilbreite: ca. 10 mm,
- Profilhöhe: ca. 50 mm,
- Einzellänge: ca. 1,0 m.

Montage der Schiene verdeckt an Trockenbau-Wänden,
inkl. Befestigungsmaterial.

1 St EP ..... GP .....

02.04.12 **Klemmschiene Aluminium weiß, L 4,0 m**

Wie Position 02.04.11 jedoch:
Klemmschiene als Wandschiene aus Aluminium,
- Einzellänge: ca. 4,0 m (auch als 4x 1,0 m
nebeneinander möglich).

14 St EP ..... GP .....

02.04.13 **Pinnwand Kork, 2000/1000 mm**

Pinnwand aus Kork mit Aluminiumrahmen,
aufbauen und aufstellen,
zur Verwendung von Pinnnadeln und Reißnägeln geeignet,
zum Anheften von Informationen, Bildern, Plänen,
Notizen, etc.

Abmessungen:
- Breite: ca. 2000 mm,
- Höhe: ca. 1000 mm.
- Gewicht: ca. 5,5 kg.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.04	Abschnitt	SONSTIGE MÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Aus Naturkork mit selbstheilender Oberfläche,
Aluminiumrahmen silber eloxiert und Kunststoff-Ecken.

Wandmontage mit Schrauben und Dübeln im Hoch- oder Querformat, inkl. Befestigungsmaterial.

10 St EP ..... GP .....

02.04.14 **Whiteboard, 1800/1200 mm**

Whiteboard lackiert, mit Aluminiumrahmen,
aufbauen und aufstellen,
Oberfläche zur Aufbringung kurzlebiger Notizen,
Modernes Whiteboard in schlichtem, elegantem Design.

Abmessungen:
- Breite: ca. 1800 mm,
- Höhe: ca. 1200 mm.
- Gewicht: ca. 12 kg.

Oberfläche: lackiert weiß Magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar,
Rahmen: Aluminium, mit abgerundeten Gehrungsecken, unten mit durchgehender Ablageschale für Stifte, abgerundet.

Wandmontage mit Schrauben und Dübeln im Querformat, inkl. Befestigungsmaterial.

15 St EP ..... GP .....

02.04.15 **Leichtspiegel an Wand, 750/2000 mm**

Leichtspiegel an Wand, aufbauen und aufstellen, hinter bauseitiger Sprossenwand.

Abmessungen:
- Breite: ca. 750 mm,
- Höhe: ca. 2000 mm,
- Spiegelstärke: ca. 20 mm.

Rundumlaufender nicht sichtbarer Aluminiumrahmen mit Aussparungen zur Montage, bespannt mit Brillantfolie. Die Folie hat die gleichen Eigenschaften wie Glasspiegel, ist völlig verzerrungsfrei und dabei absolut bruchsicher, sowie mit geringem Gewicht (ca. 2,2 kg/m2).

Montage verdeckt an Trockenbau-Wänden, inkl. Befestigungsmaterial.

2 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.04	Abschnitt	SONSTIGE MÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.04.16 **Klappleiter 3 Stufen**

Klappleiter mit 3 Stufen,
TÜV-geprüfte Qualität für zuverlässige Sicherheit,
gemäß DIN EN 131-3.

Material: Aluminium silber,
Tritte und obere Plattform rutschsicher,
mit Haltebügel,
Standfüsse aus Kunststoff.

Abmessungen:
Breite: ca. 42 cm,
Höhe: ca. 126 cm,
Arbeitshöhe: bis ca. 260 cm,
Tritttiefe untere 2 Tritte: ca. 8 cm,
Tiefe obere Plattform: ca. 25 cm,
Höhe obere Plattform: ca. 61,0 cm
Gewicht: ca. 3 kg,
Belastbarkeit: bis 150 kg,

Abmessung geschlossen (zusammengeklappt): B/T/H max.
ca. 42/22/134 cm.

Aufstellen der Leiter zusammengeklappt in Fach von
Schrank mit lichter Abmessung B/T/H ca. 58/25/140 cm.

16 St EP ..... GP .....

02.04.17 **Papierkorb rund, 20 l**

Papierkorb rund, aufstellen,
robuster und stabiler Papierkorb,
im schlichten und modernen Design.

Abmessungen:
- Höhe: ca. 340 mm,
- Durchmesser: ca. 290 mm,
- Fassungsvermögen: ca. 20 Liter.

Form: rund,
Material: Metalldraht mit oberen Rand, Boden
geschlossen, pulverbeschichtet,
Farbe: schwarz.

88 St EP ..... GP .....

Summe Abschnitt 02.04

SONSTIGE MÖBEL, Netto: .....

02.05 Abschnitt STÜHLE SCHWIMMBAD

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.05	Abschnitt	STÜHLE SCHWIMMBAD

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.05.1 **Stuhlsessel Schwimmbadbereich, ohne Armlehnen**

Stuhlsessel im Schwimmbadbereich aufstellen,
geeignet für Innen- und Außenbereich,

Abmessungen:
- Länge: ca. 800 mm,
- Tiefe gesamt: ca. 750 mm,
- Höhe gesamt: ca. 700 mm,
- Sitztiefe: ca. 600 mm,
- Sitzhöhe: ca. 350-400 mm,
- Gewicht: ca. 15 kg.

Material: Polyethylen durchgefärbt, recyclebar,
UV-beständig, wetterfest,
temperaturbeständig von ca. -30 bis +80 °C.
Farben lt. aktueller Herstellerkollektion, es müssen mind. 12 Farben zur Auswahl stehen, Lieferung des Stuhls in unterschiedlichen Farben nach Angabe Architekt.

Gefertigt als eine geschwungene Form, ohne Armlehnen, in Optik mit Falten und Schnitten.
Zur Form und Optik des Stuhlsessels siehe beiliegendes Foto in der PDF-Druckversion des LVs.

Leitprodukt: SLIDE Design, Kami Ichi, oder gleichwertig.

Angebotenes Produkt: '.....'
(vom Bieter Hersteller und Produkt einzutragen)



5 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL
02.05	Abschnitt	STÜHLE SCHWIMMBAD

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.05.2 **Stuhlsessel Schwimmbadbereich, mit Armlehnen**

Wie Position 02.05.1 (Seite 48) jedoch:
Stuhlsessel im Schwimmbadbereich aufstellen,

Abmessungen:
- Länge: ca. 950 mm,
- Tiefe gesamt: ca. 750 mm,
- Höhe gesamt: ca. 700 mm,
- Sitztiefe: ca. 600 mm,
- Sitzhöhe: ca. 350-400 mm,
- Höhe bei Armlehnen: ca. 500 mm,
- Gewicht: ca. 20 kg.

Gefertigt als eine geschwungene Form, mit Armlehnen, in Optik mit Falten und Schnitten.
Zur Form und Optik des Stuhlsessels siehe beiliegendes Foto in der PDF-Druckversion des LVs.

Leitprodukt: SLIDE Design, Kami San, oder gleichwertig.

Angebotenes Produkt: '.....'
(vom Bieter Hersteller und Produkt einzutragen)



2 St EP ..... GP .....

Summe Abschnitt 02.05

STÜHLE SCHWIMMBAD, Netto: .....

6101	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL**
02	Bereich	SCHULMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Bereich 02

SCHULMÖBEL, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: .....

03 Bereich STUNDENLOHNARBEITEN

03.01 Abschnitt STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten:

Hinweis zu Stundenlohnarbeiten:

Ausführung von Leistungen im Stundenlohn, gemäß VOL/B § 16 und BVB Punkt-Nr. 15).

03.01.1 **Stundenlohn Vorarbeiter**

Stundenlohn Vorarbeiter.

5 h EP ..... GP .....

03.01.2 **Stundenlohn Facharbeiter**

Stundenlohn Facharbeiter.

12 h EP ..... GP .....

03.01.3 **Stundenlohn Helfer**

Stundenlohn Helfer.

6 h EP ..... GP .....

Summe Abschnitt 03.01

STUNDENLOHNARBEITEN, Netto: .....

Summe Bereich 03

STUNDENLOHNARBEITEN, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: .....

LV-Zusammenfassung

6101 LV BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	**Bereich**	**ALLGEMEINE LEISTUNGEN**	8	.....
01.01	Abschnitt	VORBEREITENDE LEISTUNGEN, PLANUNG	8	.....
01.02	Abschnitt	MUSTERMÖBEL	9	.....
01.03	Abschnitt	DOKUMENTATION	11	.....
02	**Bereich**	**SCHULMÖBEL**	12	.....
02.01	Abschnitt	TISCHE	14	.....
02.02	Abschnitt	STÜHLE, HOCKER, BÄNKE	22	.....
02.03	Abschnitt	SCHRÄNKE, WÄGEN	33	.....
02.04	Abschnitt	SONSTIGE MÖBEL	40	.....
02.05	Abschnitt	STÜHLE SCHWIMMBAD	48	.....
03	**Bereich**	**STUNDENLOHNARBEITEN**	50	.....
03.01	Abschnitt	STUNDENLOHNARBEITEN	50	.....

Summe LV 6101 BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULMÖBEL

Angebotssumme, Netto:	EUR	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
Angebotssumme, Brutto:	EUR	.....