Fußbodenaufbau Küche:
1,5 cm Fliesen
(Fußbodenaufbau in Bearbeitung)
Dampfsperre



Fußbodenaufbau Fliesen:
1,5 cm Fliesen
7,0 cm schw. Zementestrich mit Fb-Heizung
PE-Folie
3,0 cm Wärmedämmung EPS-DES sm - 0,040 W/(mK)
7,0 cm Wärmedämmung EPS-DEO dm
Dampfsperre



Fußbodenaufbau Linoleum:
0,5 cm Linoleum
7,0 cm schw. Zementestrich mit Fb-Heizung
PE-Folie
3,0 cm Wärmedämmung EPS-DES sm - 0,040 W/(mK)
8,0 cm Wärmedämmung EPS-DEO dm
Dampfsperre



BAUSTOFFE

Holz	Nadelholz C24
Vormauerwerk	VMz 20 / 1,8 / IIa
Hintermauerwerk	Kalksandstein KS 12 / 2,0 / DüBm
Innenmauerwerk	Kalksandstein KS 12 / 2,0 / DüBm
Leichtwände	Trockenbauwände
Beton	gem. Statik
Betonstahl	B 500 M und 500 S
Formstahl	S 235 JR

ANMERKUNGEN

Öffnungsmaße und Brüstungshöhen sind **Rohbaumaße** und beziehen sich auf dem **Fertigfußboden**.

Anschläge sind mit 4 cm herzustellen.

Alle Maße sind am Bau zu überprüfen

Flächenangaben als **Bruttogrundfläche**, ohne Berücksichtigung von Türlaibungen und Sanitärvorwände

LEGENDE

- Dachüberstand
- Stahlbeton
- WU-Beton
- Fertigteil
- KS / Mwk
- Porenbeton
- Trockenbauwand
- Vormauerwerk
- Vorhangfassade
- Wärmedämmung
- Wand mit Brandschutzanforderung, siehe Brandschutzkonzept
- Index Wölkchen

Achtung:
Die Ausführungsplanung ist nur zusammen mit dem Brandschutzkonzept gültig!

± 0,00 m BN = +7,63 m NHN

ERDGESCHOSS

Bauvorhaben
Neubau KiTa
Brande-Hörnerkirchen
Lindenstraße
25364 Brande-Hk.

Bauherr
Amt Hörnerkirchen über Stadt Barmstedt
Am Markt 1
25355 Barmstedt

Maßstab
1:50 [cm,m] **Ausschreibung**

Datum	Gezeichnet	Nr.	Blatt
06.08.2026		**2533**	**12**

2533 AVA 12_EG - PL3014 PL 3014

H/B = 1118 / 1350 (1.51m²)

Allplan 2026