

LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas

Projekt KITASONNE 2027_Sonnensegel in Kitas

Auftraggeber

Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22
Willy-Brandt-Platz 13
38102 Braunschweig

Angebotsabgabe

Datum der Submission

Art der Vergabe

Ort der Submission

Angebotseröffnung

Zuschlagsfrist bis

Uhr

Bieter / Auftragnehmer

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kontakt:

LV Summe netto

..... EUR

zuzügl. 19,00% MwSt.

..... EUR

LV Summe brutto

..... EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22
Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas
LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas
LV-Datum : 21.09.2026

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
	Sicherheit und Bauablauf	3
	Bei der Maßnahme handelt es sich um die Lieferung und Installation	3
	Allgemeine und zusätzliche Vertragsbedingungen	4
1	Rückbau-und-Fundamentarbeiten Sonnensegel	8
1. 1	Demontage, Abbruch und Entsorgung	8
2	Fundamente	9
2. 1	Schraubfundamente	9
3	Lieferung und Einbau von Sonnensegel in verschiedenen Kitas	10
3. 1	Lieferung und Einbau von Sonnensegel in verschiedenen Kitas der Stadt Braunschweig	10
4	Sonnenschirme	21
4. 1	Sonnenschirme	21
5	Stundenlohnarbeiten	23
5. 1	Stundenlohnarbeiten	23
	Zusammenstellung	24

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22
Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas
LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas
LV-Datum : 21.09.2026

Vertragliche Regelungen

Sicherheit und Bauablauf

Die Arbeiten finden auf dem Freigelände eines Kindergartens statt! Der Bereich ist durch einen Bauzaun zu sichern. Der Zaun ist ggf. entsprechend den Erfordernissen des Arbeitsablaufes anzupassen. Dieses wird nicht gesondert vergütet sondern ist in den jeweiligen Leistungspositionen mit einzukalkulieren.

Die Arbeiten sind besonders sorgsam und umsichtig durchzuführen! Jegliches Rangieren mit Baufahrzeugen auf dem Gelände, im Bereich der Zufahrt, auf der Straße etc. ist nur unter strenger Einhaltung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften möglich. Hierbei ist eine Sicherung durch eine zusätzliche Arbeitskraft (jeweils vom Vorarbeiter namentlich festzulegen) grundsätzlich erforderlich.

Die Arbeiten sind anzukündigen, so dass eine entsprechende Beaufsichtigung der Kinder von Seiten des Kindergartens organisiert werden kann.

Bei der Maßnahme handelt es sich um die Lieferung und Installation von Sonnensegeln und Sonnenschirmen über Spielflächen in div. Kitas der Stadt Braunschweig.

Die vorhandene Bausubstanz und Ausstattungen wie Beläge, Spielgeräte, Zäune sowie die verbleibende Bepflanzung sind vor Beschädigungen zu schützen.

Zugänglichkeit

Die Baustellen sind über eine Pflegezufahrt zugänglich.

Adressen:

Kita Siegmundstraße 2a, 38106 Braunschweig

Kita Dorothea-Erxleben-Straße 9, 38116 Braunschweig

Kita In den Heistem 5, 38108 Braunschweig

Kita Kastanienallee 71, 38102 Braunschweig

Kita Neue Knochenhauer Straße 5, 38100 Braunschweig

Kita Mergestraße 13b, 38108 Braunschweig

Kita Böcklinstraße 29, 38106 Braunschweig

Kita Ilmenaustraße 24, 38120 Braunschweig

Kita Fremersdorfer Straße 13, 38116 Braunschweig

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22
Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas
LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas
LV-Datum : 21.09.2026

Vertragliche Regelungen

Kita Roseliesstraße 39, 38126 Braunschweig

Kita Pfälzerstraße 37, 38112 Braunschweig

Die jeweilige Baustelleneinrichtung/ Verkehrssicherung ist in die einzelnen Positionen einzukalkulieren.

Ortsbesichtigung

Eine Ortsbesichtigung als Grundlage für die Kalkulation ist zu empfehlen.

Rahmenbedingungen

Baustelleneinrichtung, -vorhaltung, -abbau, Materiallagerflächen; Baustellenverkehr

Die Flächen für die Baustelleneinrichtung und Materiallagerflächen sind vor Beginn der jeweiligen Maßnahmen durch den AN mit dem Auftraggeber abzuklären. Sollten darüber hinausgehende Lagerplätze für den Auftragnehmer erforderlich werden, hat der AN diese zu beschaffen. Die Kosten dafür sind durch die Vertragspreise abgegolten.

Der AN hat nach Beendigung der Baumaßnahme den ursprünglichen Zustand der in Anspruch genommenen Flächen auf eigene Kosten wiederherzustellen. Schäden an überfahrenen Flächen sind vom AN nach Abschluss der Arbeiten auf dessen Kosten zu beseitigen.

Einzukalkulieren sind die baubehördlichen bzw. berufsgenossenschaftlich erforderlichen Aufenthaltsbereiche und die Einholung aller für die Baustelleneinrichtung und den Baubetrieb erforderlichen Genehmigungen und Gebühren.

Leitungsauskünfte

Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kanälen und Schächten zu informieren, die erforderlichen Erlaubnisscheine sind bei den zuständigen Versorgungsträgern einzuholen. Die entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise der jeweiligen Teilleistung einzukalkulieren.

Anschlussmöglichkeiten Wasser und Strom

Das Heranbringen von Wasser und Strom ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der Anschluss an öffentliche Abwasserleitungen ist nicht möglich.

Steuerabzug

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf die vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Preisgleitklauseln (Lohn- oder Stoffgleitklauseln) werden nicht vereinbart.

Mitarbeiter und deren kontinuierlicher Einsatz

Der Auftragnehmer hat sein Angebot so zu kalkulieren, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Der Auftraggeber hat für die gesamte Zeit der Auftragserledigung einen deutschsprachenden Bauleiter sowie einen Vorarbeiter zu benennen.
- Der Vorarbeiter jeder Kolonne muss eine erfahrene Fachkraft sein. Ein Nachweis ist nach Aufforderung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22
Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas
LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas
LV-Datum : 21.09.2026

Vertragliche Regelungen

vorzulegen.

- Eine ausreichende Entscheidungsbefugnis des Bauleiters bzw. einer kurzfristigen Abstimmung mit der Geschäftsleitung z.B. für den zusätzlichen Einsatz von Mitarbeitern oder Kolonnen wird vorausgesetzt.
- Vorarbeiter und Bauleiter müssen für den Auftraggeber zu den üblichen Geschäftszeiten an Werktagen per Mobiltelefon erreichbar sein.
- Der Auftragnehmer/Bauleiter muss innerhalb von spätestens drei Werktagen für einen Ortstermin in Braunschweig nach Vereinbarung zur Verfügung stehen.
- Mit Ausnahme von Urlaub und Krankheit hat der Auftragnehmer in der jeweiligen Kolonne immer dieselben Vorarbeiter einzusetzen. Urlaubs- und Krankheitsvertretungen sind rechtzeitig einzuarbeiten. Eine zweite Einweisung durch den Auftraggeber erfolgt nicht.

Ausführung

Bei dem Einsatz von motorbetriebenen Geräten in sämtlichen Grünanlagen sind die Verordnungen zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie die Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie zum Schutz vor Lärm in der Stadt Braunschweig jeweils in der aktuellen Fassung (durch den Rat der Stadt Braunschweig beschlossen) zu beachten.

Die Durchführung aller Arbeiten hat grundsätzlich nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. Es gelten die Bestimmungen der VOB und die für die im Leistungsverzeichnis angeführten Gewerke geltenden DIN 18916 - DIN 18920, ZTV-Baumpflege, RAS-LP 4 in ihrer jeweils neuesten Fassung.

Die Zuwege zum Objekt sind während der jeweiligen Bauarbeiten in einwandfreiem Zustand zu halten. Dem AN obliegen alle erforderlichen Sicherungs-, Absperr- und Reinigungsmaßnahmen.

Anfallende, nicht mehr verwertbare Stoffe sind an dem Tag, an dem sie anfallen, ohne Zwischenlagerung zu entfernen.

Die Kosten für eventuell erforderliche verkehrsbehördliche Genehmigungen und deren Durchführung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die vorhandenen Baumbestände im Bereich der Baumaßnahmen sind entsprechend der DIN 18920 vor Beeinträchtigungen zu schützen, erforderliche Maßnahmen im Traufbereich sind vorher abzustimmen. Bei Schäden an Bäumen und Pflanzenbeständen muss der AN Schadensersatz leisten, soweit er den Schaden zu vertreten hat. Der AG ist in diesem Fall unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

Kalkulation

Die Einheitspreise haben alle Nebenkosten zu enthalten.

Sämtliche LKW, Maschinen, Geräte etc., die für die Durchführung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten erforderlich sind, sind vom Auftragnehmer zu stellen. Die entsprechenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Kosten des Verladens und Abtransportes sind bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen.

Ortsbesichtigungen sind zur Preisbildung ratsam.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche Anordnung des AG auszuführen (mündlicher ggf. schriftlicher Arbeitsauftrag). Des weiteren ist zu beachten:

- Die Kolonnengröße ist in der Regel für Stundenlohnarbeiten auf zwei bis drei Arbeitskräfte zu begrenzen.
- Die Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nur auf genauen Nachweis und ist vom Vorarbeiter zu

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22
Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas
LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas
LV-Datum : 21.09.2026

Vertragliche Regelungen

schreiben und zu unterschreiben.

- Auf dem Stundenlohnnachweis müssen aufgeführt sein: Name des Objektes, Ausführungsdatum, Datum des Arbeitsauftrages, vor den Namen der ausführenden Mitarbeiter müssen die Positionsnummern des Leistungsverzeichnisses aufgeführt sein.
- Es ist halbstundenweise auf- bzw. abzurunden.
- Der Einsatz von Transportern und Gemeinkostengeräten im Rahmen von Stundenlohnarbeiten wird nicht gesondert vergütet und ist über die Kalkulation der personellen Lohnstunden abgegolten.

Termine:

Die Arbeiten sind möglichst ohne Unterbrechung und in enger Abstimmung mit dem AG durchzuführen. Mit Abgabe des Angebotes bestätigt der Bieter, dass er die in der Terminplanung genannten Termine - soweit die Rahmenbedingungen es zulassen - einhalten kann sowie die o.g. Bedingungen anerkennt.

Für alle Leistungen gilt die Gewährleistung gemäß beigefügter Vertragsbestimmungen der Stadt Braunschweig.

Ergänzend und im Besonderen zu beachten, gelten folgende verbindliche Vorgaben zu den Arbeiten in den Bereichen des Fachbereiches Stadtgrün und Sport: Die Durchführung aller Arbeiten hat grundsätzlich nach den gängigen Richtlinien und Normen in ihrer jeweils neuesten Fassung zu erfolgen; u.a. DIN 18920, ZTV-Baumpflege, RAS-LP 4. Flächen für Baustelleneinrichtung und Lagerung stehen im gesamten Bereich der angrenzenden Grünanlagen nicht zur Verfügung. Befahrung und Materiallagerung im gesamten Bereich von Grünanlagen, insbesondere unter dem gesamten unbefestigten Bereich von Baumkronen ist untersagt. Bodenverdichtungen sind unbedingt zu vermeiden. Auskofferungen unterhalb von Baumkronen - auch in befestigten Flächen - sind nur mithilfe verletzungsfreier Techniken (Druckluft, Spülung, Saugbagger, vorsichtige Handschachtung) gestattet. Die technische Durchführung wird ggf. vom Fachbereich Stadtgrün und Sport, 67.4, während der Bauarbeiten festgelegt. Offene Wurzelräume sind umgehend und dauerhaft gegen Austrocknung zu schützen. Vorgefundene Wurzeln sind vollständig zu belassen und nicht abzuschneiden. Das Nachschneiden verletzter oder störender Wurzeln sowie das Herstellen von erforderlichen Lichtraumprofilen ist nur nach vorheriger Absprache mit der Abt. 67.4 gestattet und ist fachgerecht durchzuführen. Bei Zuwiderhandlung ist mit Regressansprüchen zu rechnen. Auf Kosten des Verursachers sind u.a. entsprechend Trassen und Gruben wieder zu öffnen, Gutachten zu erstellen und die daraus resultierenden Konsequenzen vollumfänglich zu tragen. Sollte sich während der Baumaßnahme herausstellen, dass die Auflagen bzw. die entsprechenden Positionen nicht fachgerecht umgesetzt werden, wird - um sicherzustellen, dass die Bäume den geringstmöglichen Schaden durch die Bauarbeiten davontragen - vor Fortsetzung der Arbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22
Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas
LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas
LV-Datum : 21.09.2026

Vertragliche Regelungen

ein externer Aushubüberwacher hinzugezogen. Hieraus resultierende Bauunterbrechungen gehen zu Lasten des AN. Der Bauüberwacher ist von diesem Zeitpunkt an bei allen Ausschachtungsarbeiten unter Baumkronen anwesend.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22
 Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas
 LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas
 LV-Datum : 21.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Rückbau-und-Fundamentarbeiten So	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterabschnitt: Demontage, Abbruch und Entso				

1 Rückbau-und-Fundamentarbeiten Sonnensegel

1. 1 Demontage, Abbruch und Entsorgung

1. 1. 10 Demontage, Abbruch und Entsorgung vorh. defekter Sonnensegel

Demontage, Abbruch und Entsorgung vorh. defekter Sonnensegel.

Größen bis 25 m²

3 St

1. 1. 20 Demontage, Abbruch und Entsorgung vorh. abgängiger Standpfosten

Demontage, Abbruch vorh. abgängiger Standpfosten inkl. der Betonfundamente. Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht der Verwertung zuführen.

Die Fundamentlöcher sind im Anschluss mit verdichtungsfähigem Füllboden zu verschließen.

20 St

Summe 1. 1	Demontage, Abbruch und Entsorgung	
------------	-----------------------------------	-------

Summe 1	Rückbau-und-Fundamentarbeiten Sonnensegel	
---------	---	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22
Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas
LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas
LV-Datum : 21.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Fundamente	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Schraubfundamente			in EUR	in EUR

2 Fundamente

2.1 Schraubfundamente

2.1. 20

Schraubfundamente liefern und einbauen
Schraubfundamente einschließlich Bodenplatten für Sonnensegelanlagen der Position 03.01.0010 - Position 03.01.0090 liefern und fachgerechtes Herstellen von Schraubfundamenten einschließlich erforderlicher Anschluss- und Befestigungselemente zur Aufnahme von Sonnensegelkonstruktionen. Die Schraubfundamente sind entsprechend der statischen und konstruktiven Anforderungen der vorgesehenen Sonnensegelanlage auszulegen und auszuführen. Sämtliche Fundamente müssen für die dauerhaft sichere Aufnahme der aus Eigengewicht, Wind- und Nutzlasten resultierenden Kräfte geeignet sein. Der Leistungsumfang umfasst insbesondere: Lieferung und Einbau der Schraubfundamente, Herstellung der erforderlichen Bodenplatten beziehungsweise Anschlussplatten, sämtliche Befestigungs-, Verbindungs- und Montagemittel, Einmessung und lagegenaue Herstellung nach Rücksprache mit dem AG. Berücksichtigung der örtlichen Bodenverhältnisse, erforderliche Erdarbeiten und Freilegungen, Schutz vorhandener Oberflächen und angrenzender Bauteile, Wiederherstellung beanspruchter Flächen nach Abschluss der Arbeiten, Nachweis der statischen Eignung der Fundamentkonstruktion. Die Schraubfundamente einschließlich Bodenplatten sind korrosionsgeschützt auszuführen und für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet. Die genaue Dimensionierung, Einbindetiefe sowie Anzahl der Fundamente erfolgt auf Grundlage der statischen Erfordernisse und ist durch den Auftragnehmer nachzuweisen. Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer die geplante Ausführung, die Fundamenttypen sowie die vorgesehenen Einbauorte mit der Bauleitung beziehungsweise dem Auftraggeber abzustimmen. Beschädigungen vorhandener Leitungen, Beläge, Vegetationsflächen oder Einbauten sind zu vermeiden. Entstehende Schäden sind durch den Auftragnehmer fachgerecht und auf eigene Kosten zu beseitigen.

45 Stk

Summe 2.1	Schraubfundamente	
-----------	-------------------	-------

Summe 2	Fundamente	
---------	------------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22
Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas
LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas
LV-Datum : 21.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Lieferung und Einbau von Sonnenseg	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

- 3 **Lieferung und Einbau von Sonnensegel in verschiedenen Kitas**
3. 1 **Lieferung und Einbau von Sonnensegel in verschiedenen Kitas der Stadt Braunschweig**
3. 1. 10 **Kita Siegmundstraße 2a, Siegfriedviertel**
Sonnensegel; bestehend aus:

Segel 1: circa 6 x 6 m

Segel 2: circa 7 x 7 m

Segel 3: circa 6,5 x 6,5 m

benötigte Pfostenanzahl: 9

benötigte Wandbefestigungen: 3

Farbe nach Bemusterung

Alle Angaben sind ca. Werte. Für die Angebotsabgabe ist eine Besichtigung der Kitas ratsam.

Leitprodukt: Sonnensegel, mechanisch aufrollbar über Getriebewinsch liefern und auf Schraubfundamenten der Position 02.01.0020#~TH~3~1~10~44 mittels Bodenplatten (Flanschplatten) montieren. A
Aufrollbar,
4 Stck. Alupfosten ca. 3000 x 86 x 7, ohne Höhenverstellung, , 1 horizontale Welle und Segeltuch (UV Standart 801) Farbe nach Wahl AG, Dessin Tuch: Solmesh-Gewebe, Prallschutz PVC für Masten
Winsch, Kurbel und Winter - Schutzhülle, sowie alle erforderlichen Kleinteile, Bodenhülsen und Spannmaterial
Inkl. Montage, Inbetriebnahme u. Unterweisung des Bedienpersonals.
Für die Farben des Segeltuchs sind vor Bestellung aussagekräftige Muster vorzulegen. Die Bestellung erfolgt erst nach schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung der Bauherrschaft.

Leitprodukt:

SunFurl RF-KiTä

Hersteller:
Bartels GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22
Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas
LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas
LV-Datum : 21.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Lieferung und Einbau von Sonnenseg	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Lieferung und Einbau von Sonn			in EUR	in EUR

Produkt:

.....
vom Bieter einzutragen

3 St

3. 1. 20 Kita Mergestraße 13b, Kralenriede

Sonnensegel; bestehend aus:

Segel 1: 5 x 6 m

benötigte Pfostenanzahl: 4

Farbe nach Bemusterung

Alle Angaben sind ca. Werte. Für die Angebotsabgabe ist eine Besichtigung der Kitas ratsam.

Leitprodukt:

Leitprodukt: Sonnensegel, mechanisch aufrollbar über Getriebewinsch liefern und auf Schraubfundamenten der Position 02.01.0020 mittels Bodenplatten (Flanschplatten) montieren. A
Aufrollbar,
4 Stck. Alupfosten ca. 3000 x 86 x 7, ohne Höhenverstellung, , 1 horizontale Welle und Segeltuch (UV Standart 801) Farbe nach Wahl AG, Dessin Tuch: Solmesh-Gewebe, Prallschutz PVC für Masten
Winsch, Kurbel und Winter - Schutzhülle, sowie alle erforderlichen Kleinteile, Bodenhülsen und Spannmaterial
Inkl. Montage, Inbetriebnahme u. Unterweisung des Bedienpersonals.
Für die Farben des Segeltuchs sind vor Bestellung aussagekräftige Muster vorzulegen. Die Bestellung erfolgt erst nach schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung der Bauherrschaft.

Leitprodukt:

SunFurl RF-KiT

Hersteller:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22
Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas
LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas
LV-Datum : 21.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Lieferung und Einbau von Sonnenseg	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

Bartels GmbH

Produkt:

.....
vom Bieter einzutragen

1 St

3. 1. 30 Kita, In den Heistern 5, Hondelage

Sonnensegel; bestehend aus:

Segel 1: 6 x 6 m

benötigte Pfostenanzahl: 4

Farbe nach Bemusterung

Alle Angaben sind ca. Werte. Für die Angebotsabgabe
ist eine Besichtigung der Kitas ratsam.

Leitprodukt:

Leitprodukt: Sonnensegel, mechanisch aufrollbar über
Getriebewinch liefern und auf Schraubfundamenten der
Position 02.01.0020
mittels Bodenplatten (Flanschplatten) montieren. A
Aufrollbar,
4 Stck. Alupfosten ca. 3000 x 86 x 7, ohne
Höhenverstellung, , 1 horizontale Welle und Segeltuch
(UV Standart 801) Farbe nach Wahl AG, Dessin Tuch:
Solmesh-Gewebe, Prallschutz PVC für Masten
Winch, Kurbel und Winter - Schutzhülle, sowie alle
erforderlichen Kleinteile, Bodenhülsen und
Spannmaterial
Inkl. Montage, Inbetriebnahme u. Unterweisung des
Bedienpersonals.
Für die Farben des Segeltuchs sind vor Bestellung
aussagekräftige Muster vorzulegen. Die Bestellung
erfolgt erst nach schriftlicher Freigabe durch die
Bauleitung der Bauherrschaft.

Leitprodukt:

SunFurl RF-KiTä

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22
Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas
LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas
LV-Datum : 21.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Lieferung und Einbau von Sonnenseg	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

Hersteller:
Bartels GmbH

Oder gleichwertig, die Gleichwertigkeit ist
nachzuweisen.

Produkt: '
..... '
vom Bieter einzutragen

1 St

3. 1. 40

Kita Böcklinstraße 29,
Sonnensegel; bestehend aus:

Segel 1: 5 x 7 m

Segel 2: 6 x 6 m

benötigte Pfostenanzahl: 4

Alle Angaben sind ca. Werte. Für die Angebotsabgabe
ist eine Besichtigung der Kitas ratsam.

Leitprodukt: Sonnensegel, mechanisch aufrollbar über
Getriebewinch liefern und auf Schraubfundamenten der
Position 02.01.0020
mittels Bodenplatten (Flanschplatten) montieren. A
Aufrollbar,
4 Stck. Alupfosten ca. 3000 x 86 x 7, ohne
Höhenverstellung, , 1 horizontale Welle und Segeltuch
(UV Standart 801) Farbe nach Wahl AG, Dessin Tuch:
Solmesh-Gewebe, Prallschutz PVC für Masten
Winch, Kurbel und Winter - Schutzhülle, sowie alle
erforderlichen Kleinteile, Bodenhülsen und
Spannmaterial
Inkl. Montage, Inbetriebnahme u. Unterweisung des
Bedienpersonals.
Für die Farben des Segeltuchs sind vor Bestellung
aussagekräftige Muster vorzulegen. Die Bestellung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22
Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas
LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas
LV-Datum : 21.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Lieferung und Einbau von Sonnenseg	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

erfolgt erst nach schriftlicher Freigabe durch die
Bauleitung der Bauherrschaft.

Leitprodukt:

SunFurl RF-KiT

Hersteller:
Bartels GmbH

Oder gleichwertig, die Gleichwertigkeit ist
nachzuweisen.

Produkt: '

.....'
vom Bieter einzutragen

1 St

3. 1. 50

Kita Kastanienallee 71

Sonnensegel; bestehend aus:

Segel 1: 7 x 7 m

benötigte Pfostenanzahl: 4

Farbe nach Bemusterung

Alle Angaben sind ca. Werte. Für die Angebotsabgabe
ist eine Besichtigung der Kitas ratsam.

Leitprodukt: Sonnensegel, mechanisch aufrollbar über
Getriebewinch liefern und auf Schraubfundamenten der
Position 02.01.0020
mittels Bodenplatten (Flanschplatten) montieren. A
Aufrollbar,
4 Stck. Alupfosten ca. 3000 x 86 x 7, ohne
Höhenverstellung, , 1 horizontale Welle und Segeltuch
(UV Standart 801) Farbe nach Wahl AG, Dessin Tuch:
Solmesh-Gewebe, Prallschutz PVC für Masten
Winch, Kurbel und Winter - Schutzhülle, sowie alle

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22
Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas
LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas
LV-Datum : 21.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Lieferung und Einbau von Sonnenseg	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

erforderlichen Kleinteile, Bodenhülsen und
Spannmaterial
Inkl. Montage, Inbetriebnahme u. Unterweisung des
Bedienpersonals.
Für die Farben des Segeltuchs sind vor Bestellung
aussagekräftige Muster vorzulegen. Die Bestellung
erfolgt erst nach schriftlicher Freigabe durch die
Bauleitung der Bauherrschaft.

Leitprodukt:

SunFurl RF-KiT

Hersteller:
Bartels GmbH

Oder gleichwertig, die Gleichwertigkeit ist
nachzuweisen.

Produkt: '

..... '
vom Bieter einzutragen

1 St

3. 1. 60 Kita Ilmenaustraße 24, Weststadt
Sonnensegel; bestehend aus:

Segel 1: 6 x 6 m

Segel 2: 7 x 7 m

Segel 3: 7 x 7 m

benötigte Pfostenanzahl: 12

Farbe nach Bemusterung

Alle Angaben sind ca. Werte. Für die Angebotsabgabe ist eine Besichtigung der Kitas ratsam.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22
Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas
LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas
LV-Datum : 21.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Lieferung und Einbau von Sonnenseg	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Lieferung und Einbau von Sonn			in EUR	in EUR

Leitprodukt: Sonnensegel, mechanisch aufrollbar über Getriebewinsch liefern und auf Schraubfundamenten der Position 02.01.0020 mittels Bodenplatten (Flanschplatten) montieren. A
Aufrollbar,
4 Stck. Alupfosten ca. 3000 x 86 x 7, ohne Höhenverstellung, , 1 horizontale Welle und Segeltuch (UV Standart 801) Farbe nach Wahl AG, Dessin Tuch: Solmesh-Gewebe, Prallschutz PVC für Masten
Winsch, Kurbel und Winter - Schutzhülle, sowie alle erforderlichen Kleinteile, Bodenhülsen und Spannmaterial
Inkl. Montage, Inbetriebnahme u. Unterweisung des Bedienpersonals.
Für die Farben des Segeltuchs sind vor Bestellung aussagekräftige Muster vorzulegen. Die Bestellung erfolgt erst nach schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung der Bauherrschaft.

Leitprodukt:

SunFurl RF-KiTä

Hersteller:
Bartels GmbH

Oder gleichwertig, die Gleichwertigkeit ist nachzuweisen.

Produkt:

.....
vom Bieter einzutragen

3 St

3. 1. 70 Kita Dorothea-Erxleben-Straße 9, Kanzlerfeld
Sonnensegel; bestehend aus:

Segel 1: 5 x 7 m

benötigte Pfostenanzahl: 4

Farbe nach Bemusterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22
Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas
LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas
LV-Datum : 21.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Lieferung und Einbau von Sonnenseg	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Lieferung und Einbau von Sonn			in EUR	in EUR

Alle Angaben sind ca. Werte. Für die Angebotsabgabe ist eine Besichtigung der Kitas ratsam.

Leitprodukt: Sonnensegel, mechanisch aufrollbar über Getriebewinch liefern und auf Schraubfundamenten der Position 02.01.0020 mittels Bodenplatten (Flanschplatten) montieren. A Aufrollbar, 4 Stck. Alupfosten ca. 3000 x 86 x 7, ohne Höhenverstellung, , 1 horizontale Welle und Segeltuch (UV Standart 801) Farbe nach Wahl AG, Dessin Tuch: Solmesh-Gewebe, Prallschutz PVC für Masten Winsch, Kurbel und Winter - Schutzhülle, sowie alle erforderlichen Kleinteile, Bodenhülsen und Spannmateri
Inkl. Montage, Inbetriebnahme u. Unterweisung des Bedienpersonals.
Für die Farben des Segeltuchs sind vor Bestellung aussagekräftige Muster vorzulegen. Die Bestellung erfolgt erst nach schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung der Bauherrschaft.

Leitprodukt:

SunFurl RF-KiT

Hersteller:
Bartels GmbH

Oder gleichwertig, die Gleichwertigkeit ist nachzuweisen.

Produkt: '

.....'
vom Bieter einzutragen

1 St

3. 1. 80 Kita Pfälzerstraße 37, Veltenhof
Sonnensegel; bestehend aus:

Segel 1: 5 x 6 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22
Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas
LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas
LV-Datum : 21.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Lieferung und Einbau von Sonnenseg	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

benötigte Pfostenanzahl: 4

Farbe nach Bemusterung

Alle Angaben sind ca. Werte. Für die Angebotsabgabe ist eine Besichtigung der Kitas ratsam.

Leitprodukt: Sonnensegel, mechanisch aufrollbar über Getriebewinch liefern und auf Schraubfundamenten der Position 02.01.0020 mittels Bodenplatten (Flanschplatten) montieren. A Aufrollbar, 4 Stck. Alupfosten ca. 3000 x 86 x 7, ohne Höhenverstellung, , 1 horizontale Welle und Segeltuch (UV Standart 801) Farbe nach Wahl AG, Dessin Tuch: Solmesh-Gewebe, Prallschutz PVC für Masten Winsch, Kurbel und Winter - Schutzhülle, sowie alle erforderlichen Kleinteile, Bodenhülsen und Spannmaterial
Inkl. Montage, Inbetriebnahme u. Unterweisung des Bedienpersonals.
Für die Farben des Segeltuchs sind vor Bestellung aussagekräftige Muster vorzulegen. Die Bestellung erfolgt erst nach schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung der Bauherrschaft.

Leitprodukt:

SunFurl RF-KiTä

Hersteller:
Bartels GmbH

Oder gleichwertig, die Gleichwertigkeit ist nachzuweisen.

Produkt: '
..... '
vom Bieter einzutragen

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22
Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas
LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas
LV-Datum : 21.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Lieferung und Einbau von Sonnenseg	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

3. 1. 90

Krippe, Neue Knochenhauerstraße 5

Sonnensegel; bestehend aus:

Segel 1: 7 x 7 m

benötigte Pfostenanzahl: 4

Farbe nach Bemusterung

Alle Angaben sind ca. Werte. Für die Angebotsabgabe ist eine Besichtigung der Kitas ratsam.

Leitprodukt: Sonnensegel, mechanisch aufrollbar über Getriebewinch liefern und auf Schraubfundamenten der Position 02.01.0020

mittels Bodenplatten (Flanschplatten) montieren. A Aufrollbar,

4 Stck. Alupfosten ca. 3000 x 86 x 7, ohne

Höhenverstellung, , 1 horizontale Welle und Segeltuch

(UV Standart 801) Farbe nach Wahl AG, Dessin Tuch:

Solmesh-Gewebe, Prallschutz PVC für Masten

Winch, Kurbel und Winter - Schutzhülle, sowie alle

erforderlichen Kleinteile, Bodenhülsen und

Spannmaterial

Inkl. Montage, Inbetriebnahme u. Unterweisung des Bedienpersonals.

Für die Farben des Segeltuchs sind vor Bestellung aussagekräftige Muster vorzulegen. Die Bestellung erfolgt erst nach schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung der Bauherrschaft.

Leitprodukt:

SunFurl RF-KiTa

Hersteller:

Bartels GmbH

Oder gleichwertig, die Gleichwertigkeit ist nachzuweisen.

Produkt: '

..... '

vom Bieter einzutragen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22

Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas

LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas

LV-Datum : 21.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Lieferung und Einbau von Sonnenseg	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Lieferung und Einbau von Sonn			in EUR	in EUR

1	St		
---	----	-------	-------

Summe 3. 1	Lieferung und Einbau von Sonnensegel in verschiedenen Kitas der Stadt Braunschweig	
------------	--	-------

Summe 3	Lieferung und Einbau von Sonnensegel in verschiedenen Kitas	
---------	---	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22
 Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas
 LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas
 LV-Datum : 21.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Sonnenschirme	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterabschnitt: Sonnenschirme				

4 Sonnenschirme

4. 1 Sonnenschirme

4. 1. 10 Kita Roseliesstraße 39, Roseliesviertel

Schirm B x T: 450 x 450 cm, liefern und montieren.
 Gesamthöhe: 412 cm
 Höhe, wenn geöffnet: 298 cm
 Durchgangshöhe: 225 cm
 Schließhöhe: 89 cm
 Höhe Schieber: 55 cm
 Grundfläche: 20,3 m²
 Mast: Ø 9 cm, 3,2 mm Wandstärke
 maximal zulässige Windgeschwindigkeit (bei geöffnetem Schirm): 65 km/h
 UV-Schutz: > 98 % (vom Hersteller garantiert)
 Wasserdruckbeständigkeit: > 350 mm
 Produktfarbe: nach Bemusterung
 Gestell: Aluminium (natureloxiert)
 Standrohr (inliegend): Stahl (feuerverzinkt)
 Schieber und Krone: Kunststoff (glasfaserverstärkt)
 Schirmüberzug: Textil (100 % Polyacryl, ca. 300 g/m²)
 Schutzhülle: Textil (100 % Polyester, reißfest)
 Prallschutz: Schaumstoff
 Bodenhülse: Stahl (feuerverzinkt)
 Schrauben und Niete: Edelstahl
 Einbau in eine Betonpflasterfläche
 Fundamentgröße: 60 x 60 x 80 cm
 Betongüte: C20-25
 Aushub laden und nachweislich der Verwertung zuführen.
 Die Betonpflasterfläche ist nach dem Einbau wieder herzurichten.

Bei Gleichwertigkeit ist auch eine Fundamentierung mit einem Schraubfundament möglich.
 Die Gleichwertigkeit ist nachzuweisen.

3 St

4. 1. 20 Kita Fremersdorfer Straße 13, Lehdorf

Schirm B x T: 450 x 450 cm liefern und montieren.
 Gesamthöhe: 412 cm
 Höhe, wenn geöffnet: 298 cm
 Durchgangshöhe: 225 cm
 Schließhöhe: 89 cm
 Höhe Schieber: 55 cm
 Grundfläche: 20,3 m²
 Mast: Ø 9 cm, 3,2 mm Wandstärke
 maximal zulässige Windgeschwindigkeit (bei geöffnetem Schirm): 65 km/h
 UV-Schutz: > 98 % (vom Hersteller garantiert)
 Wasserdruckbeständigkeit: > 350 mm
 Produktfarbe: nach Bemusterung
 Gestell: Aluminium (natureloxiert)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22
Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas
LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas
LV-Datum : 21.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Sonnenschirme	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Sonnenschirme			in EUR	in EUR

Standrohr (inliegend): Stahl (feuerverzinkt)
Schieber und Krone: Kunststoff (glasfaserverstärkt)
Schirmüberzug: Textil (100 % Polyacryl, ca. 300 g/m²)
Schutzhülle: Textil (100 % Polyester, reißfest)
Prallschutz: Schaumstoff
Bodenhülse: Stahl (feuerverzinkt)
Schrauben und Niete: Edelstahl

Einbau in eine Betonpflasterfläche
Fundamentgröße: 60 x 60 x 80 cm
Betongüte: C20-25
Aushub laden und nachweislich der Verwertung zuführen.
Die Betonpflasterfläche ist nach dem Einbau wieder herzurichten.

Bei Gleichwertigkeit ist auch eine Fundamentierung mit einem Schraubfundament möglich.
Die Gleichwertigkeit ist nachzuweisen.

2 St

Summe 4. 1	Sonnenschirme	
------------	---------------	-------

Summe 4	Sonnenschirme	
---------	---------------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22
Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas
LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas
LV-Datum : 21.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Stundenlohnarbeiten Unterabschnitt: Stundenlohnarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5	Stundenlohnarbeiten				
5. 1	Stundenlohnarbeiten				
5. 1. 10	Vorarbeiter Vorarbeiter im Stundenlohn				
		4	h		
5. 1. 20	Helfer im Stundenlohn				
		4	h		
5. 1. 30	Lkw, ca. 3,5 t, mit Fahrer auf Nachweis.				
		1	h		
5. 1. 40	Kleingeräte mit Bedienung auf Nachweis				
		1	h		
<hr/>					
Summe 5. 1	Stundenlohnarbeiten				
<hr/>					
Summe 5	Stundenlohnarbeiten				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22

Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas

LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas

LV-Datum : 21.09.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen	Summe
OZ (LV-Gruppe)	in EUR

1. 1	Demontage, Abbruch und Entsorgung	
1	Rückbau-und-Fundamentarbeiten Sonnensegel	
2. 1	Schraubfundamente	
2	Fundamente	
3. 1	Lieferung und Einbau von Sonnensegel in verschiedenen Kitas der Stadt Braunschweig	
3	Lieferung und Einbau von Sonnensegel in verschiedenen Kitas	
4. 1	Sonnenschirme	
4	Sonnenschirme	
5. 1	Stundenlohnarbeiten	
5	Stundenlohnarbeiten	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig FB Stadtgrün 67.22

Projekt : KITASONN 2027_Sonnensegel in Kitas

LV : 20262309 2027_Sonnensegel in Kitas

LV-Datum : 21.09.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen	Summe in EUR
---------------------------------	-----------------

1	Rückbau-und-Fundamentarbeiten Sonnensegel	
2	Fundamente	
3	Lieferung und Einbau von Sonnensegel in verschiedenen Kitas	
4	Sonnenschirme	
5	Stundenlohnarbeiten	

<u>Angebotssumme netto</u>	
----------------------------	-------

<u>zuzügl. 19.00% MwSt.</u>	
-----------------------------	-------

<u>Angebotssumme brutto</u>	
-----------------------------	-------

Seiten: 1 - 25 Das Dokument enthält 18 Positionen, davon 18 im freien Text.