


Anlagenkennzeichnung

AKZ- Nr.	Benennung	DN	Objekt	Elektrisch
H01	Schieber 1 Zu- und Ablaufleitung	100	Absperrschieber	Nein
H02	Klappe 2 Zulaufleitung	65	Absperrklappe	Nein
H03	Klappe 3 Zulaufleitung B1	65	Absperrklappe	Nein
H04	Klappe 4 Zulaufleitung B2	65	Absperrklappe	Nein
H05	Klappe 5 Ablaufleitung B1	100	Absperrklappe	Nein
H06	Klappe 6 Ablaufleitung B2	100	Absperrklappe	Nein
H07	Schieber 7 Entleerung B1	65	Absperrschieber	Nein
H08	Schieber 8 Entleerung B2	65	Absperrschieber	Nein
H09	Klappe 9 Ablaufleitung	100	Absperrklappe	Nein
H10	Klappe 10 Blindflansch 1	100	Absperrklappe	Nein
H11	Klappe 11 Blindflansch 2	100	Absperrklappe	Nein
R01	Rückflussverhinderer Ablauf	100	Rückflussverhinderer	Nein
MF01	Durchflussmessung Zu- und Ablauf	100	Durchflussmessung	Ja
ML01	Füllstandsmessung B1		Füllstandmessung	Ja
ML02	Füllstandsmessung B2		Füllstandmessung	Ja

Symbolik

Absperrklappe | Rückflussverhinderer | Durchflussmessung | Probenahmeventil
Absperrklappe mit Blindflansch | Absperrschieber | freier Auslauf | Kugelhahn
C- Kupplung | Pumpe | Be- und Entlüftung

Bauherr: Stadtwerke Steinheim GmbH

Bauvorhaben: Neubau Hochbehälter Grevenhagen

Projekt-Nr.: 864

Auftrags-Nr.: A-2025-120

Fließbild

Maßstab: -

Zeichnungs-Nr.: 4

WasserService Kommunal
Eine Kooperation von Westfalen Weser & Gelsenwasser
WSK GmbH, Tegelweg 25, 33102 Paderborn

	Datum:	Name:
Bearb.:	24.9.26	St
Gepr.:	24.9.26	St