Tür - und Fensterliste FB Thermalfreibad Bad Lippspringe

Projekt: 23.121
Ersteller: ma/ chk
Datum: 08.07.2026
Status:

DIESE ANGABEN SIND NUR GÜLTIG MIT ÜBERPRÜFUNG DER ÖRTL. SITUATION SEITENS DES AUSFÜHRENDEN GEWERKES!
Z.B. ÜBEREINSTIMMUNG DER ROHBAUÖFFNUNGEN NACH AUFMASS

Bauabschnitt	Raumbezeichnung	Raumnummer	Tür-Nr.	Geschoss	Türart	Rohbau Breite (m)	Rohbau Höhe auf FFB (m)	Fußbodenaufbau (cm)	Wandtyp	Wandstärke (cm)	Anschlag nach DIN	Stehflügel (Gestrichelt)	Falzausführung	Feuchtraumkante	Nassraum	Zargenmaterial	Zargentyp	Türblatt Material	Türblatt Oberfläche	Bodenschwelle	Türschließmechanik	Drückerhöhe ab OK FFB (m)	Bemerkung:	Spalte1
Kellergeschoss																								
	Treppenhaus UG	-	TI.01.UG	UG	1-flg	1,01	2,135	0,00	STB	25	L		DÜ			ST	ZU	Röhrenspannplatte	Stahlblechpanell nach RaL	Absenkbare Bodendichtung	Drücker, PZ rund	1,05	Klimaklasse 3	
	HA	0.33	TI.02.UG	UG	1-flg	1,01	2,135	0,00	STB	25	R		DÜ			ST	ZU	Brandschutztür T30 - Stahlblech	Stahlblechpanell nach RaL	Absenkbare Bodendichtung	Drücker, PZ rund	1,05		
	HA	0.34	TI.03.UG	UG	1-flg	1,01	2,135	0,00	STB	25	L		DÜ			ST	ZU	Brandschutztür T30 - Stahlblech	Stahlblechpanell nach RaL	Absenkbare Bodendichtung	Drücker, PZ rund	1,05		
Erdgeschoss Außenbereich Türliste																								
	Lager	0.01	TA.01.EG	EG	1-flg	1,26	2,510	0,17	MW	24+17,5	L		Ohne / EF			Holz	BK	Holzrahmentür, Gedämmt, Beplankt	Aufbau Außenfassade, Holz	Absenkbare Bodendichtung		1,05	Außenfassade als Einfachfalz, Rahmen Überdecken / Schattenfuge	
	NSHV	0.02	TA.02.EG	EG	1-flg	1,26	2,510		STB	25+17,5	L		Ohne / EF			ST	BK	Stahlblech	Aufbau Außenfassade, Holz	Absenkbare Bodendichtung		1,05	Absenkbare Bodendichtung	
	Vereinsraum	0.05	TA.03.EG	EG	1-flg	1,01	2,510	0,17	MW/S TB	24+17,5	L		Ohne / EF			Holz	BK	Holzrahmentür, Gedämmt, Beplankt	Aufbau Außenfassade, Holz	Absenkbare Bodendichtung		1,05		
	Eingang P.	0.10	TA.04.EG	EG	1-flg	1,01	2,510	0,17	MW	24+17,5	L		Ohne / EF			Holz	BK	Holzrahmentür, Gedämmt, Beplankt	Aufbau Außenfassade, Holz	Absenkbare Bodendichtung		1,05		
	Schwimmaufsicht	0.12	TA.05.EG	EG	1-flg	1,135	2,510	0,17	MW	24+17,5	L		Ohne / EF	X		Holz	BK	Holzrahmentür, Gedämmt, mit Symbol foliert	Aufbau Außenfassade, Putz	Absenkbare Bodendichtung		1,05		
	WC Behin.	0.13	TA.06.EG	EG	1-flg	1,135	2,135	0,17	MW	24+17,5	L		Ohne / EF	X		Holz	BK	Holzrahmentür, Gedämmt, mit Symbol foliert	Aufbau Außenfassade, Putz	Absenkbare Bodendichtung		1,05	elektrischer Türnantrieb; elektrischer Türöffner, Euro-Behinderten-WC-Schließanlage mit Besetzt / Freianzeige, Doppel PZ Einsteckschloß	
	Vorraum H.	0.14	TA.07.EG	EG	1-flg	1,135	2,135	0,17	MW	24+17,5	R		Ohne / EF	X		Holz	BK	Holzrahmentür, Gedämmt, mit Symbol foliert	Aufbau Außenfassade, Putz	Absenkbare Bodendichtung		1,05	Unterschnitt 1cm	
	Umkleide H.	0.16	TA.08.EG	EG	1-flg	1,135	2,135	0,17	MW	24+17,5	L		Ohne / EF	X		Holz	BK	Holzrahmentür, Gedämmt, mit Symbol foliert	Aufbau Außenfassade, Putz	Absenkbare Bodendichtung		1,05		
	Eingang P.	0.10	TA.09.EG	EG	1-flg	1,135	2,510	0,17	MW	24+17,5	R		Ohne / EF			Holz	BK	Holzrahmentür, Gedämmt, Beplankt	Aufbau Außenfassade, Holz	Absenkbare Bodendichtung		1,05	digitaler PZ? Betreiber?	
	Müllraum	0.04	TA.10.EG	EG	1-flg	1,5	2,510		STB	25+17,5	R		Ohne / EF			ST	BK	Stahlblech, Gedämmt, Beplankt	Aufbau Außenfassade, Holz	Absenkbare Bodendichtung		1,05		
	Lager	0.03	TA.11.EG	EG	1-flg	1,5	2,510		STB	25+17,5	L		Ohne / EF			ST	BK	Stahlblech, Gedämmt, Beplankt	Aufbau Außenfassade, Holz	Absenkbare Bodendichtung		1,05		
	Treppenraum EG	0.20	TA.12.EG	EG	1-flg	1,135	2,510	0,17	MW	24+17,5	L		Ohne / EF			Holz	BK	Holzrahmentür, Gedämmt, Beplankt	Aufbau Außenfassade, Holz	Absenkbare Bodendichtung		1,05		
	Technikfläche	0.29	TA.13.EG	EG	1-flg	1,26	2,510		MW	24+17,5	L		Ohne / EF			Holz	BK	Holzrahmentür, Gedämmt, Beplankt	Aufbau Außenfassade, Holz	Absenkbare Bodendichtung		1,05		
	Lager	0.30	TA.14.EG	EG	2-flg	2,01	2,510		MW	24+17,5	L	R	Ohne / EF			Holz	BK	Holzrahmentür, Gedämmt, Beplankt	Aufbau Außenfassade, Holz	Absenkbare Bodendichtung		1,05		
	Anlieferung	-	TA.15.EG	EG	2-flg	2,5	2,260		MW	24+17,5	L	R	Ohne / EF			ST	BK	Stahlblech, Beplankt	Aufbau Außenfassade, Holz	Absenkbare Bodendichtung		1,05		
	Chlorgasraum	0.27	TA.16.EG	EG	1-flg	1,26	2,510		MW	24+17,5	L		Ohne / EF	X		ST	BK	Stahlblech, Beplankt	Aufbau Außenfassade, Holz	Absenkbare Bodendichtung		1,05		
	Pumi	0.21	TA.17.EG	EG	1-flg	1,135	2,135	0,17	MW	17,5+17,5	R		Ohne / EF	X		Holz	BK	Holzrahmentür, Gedämmt, mit Symbol foliert	Aufbau Außenfassade, Putz	Absenkbare Bodendichtung		1,05		
	Vorraum D.	0.24	TA.18.EG	EG	1-flg	1,135	2,135	0,17	MW	17,5+17,5	L		Ohne / EF	X		Holz	BK	Holzrahmentür, Gedämmt, mit Symbol foliert	Aufbau Außenfassade, Putz	Absenkbare Bodendichtung		1,05	elektrischer Türnantrieb; elektrischer Türöffner	
Erdgeschoss Innenbereich Türliste																								
	WC P.	0.06	TI.01.EG	EG	1-flg	1,01	2,135	17,00	MW	11,5	L		EF	X		ST	ZU	CPL	CPL nach RAL	?		1,05		
	WC P.	0.06	TI.02.EG	EG	1-flg	1,01	2,135	17,00	MW	11,5	R		EF	X		ST	ZU	CPL	CPL nach RAL	?		1,05		
	Pausenraum P.	0.09	TI.03.EG	EG	1-flg	1,01	2,135	17,00	MW	11,5	L		EF			ST	ZU	CPL	CPL nach RAL	?		1,05		
	Umkleide P.	0.08	TI.04.EG	EG	1-flg	1,01	2,135	17,00	MW	15	R		EF	X		ST	ZU	CPL	CPL nach RAL	?		1,05		
	Umkleide P.	0.07	TI.05.EG	EG	1-flg	1,01	2,135	17,00	MW	15	R		EF	X		ST	ZU	CPL	CPL nach RAL	?		1,05	Abdeckleiste	
	WC H.	0.11	TI.06.EG	EG	1-flg	1,01	2,375	17,00	MW	17,5	L		EF	X		ST	ZU	CPL	CPL nach RAL	?		1,05		
	Dusche H.	0.15	TI.07.EG	EG	1-flg	1,01	2,375	17,00	MW	17,5	R		EF	X	X	ST	ZU	CPL	CPL nach RAL	?		1,05		
	Handkasse	0.22	TI.08.EG	EG	1-flg	1,01	2,135	17,00	TB	10-15	R		EF			ST	ZU	CPL	CPL nach RAL	?		1,05		
	WC D.	0.25	TI.09.EG	EG	1-flg	1,01	2,135	17,00	MW	11,5	L		EF	X		ST	ZU	CPL	CPL nach RAL	?		1,05	Schlüterschienen / Fliesenschienen	
	Umkleide Damen	0.26	TI.10.EG	EG	1-flg	1,135	2,135	17,00	MW	11,5	L		EF	X		ST	ZU	CPL	CPL nach RAL	?		1,05	elektrischer Türnantrieb; elektrischer Türöffner	
	Dusche D.	0.23	TI.11.EG	EG	Sch.	1,135	2,135	17,00	MW	11,5	-		EF	X	X	ST	ZU	CPL	CPL nach RAL	?		1,05		
	Technikfläche	0.28	TI.12.EG	EG	1-flg	1,26	2,260	17,00	MW	27	L		EF			ST	ZU	CPL	CPL nach RAL	?		1,05		