AUSFÜHRUNGSHINWEISE UND ZEICHENERKLÄRUNG

A. RAUMINFORMATIONEN

0.000	**Raumbenennung**
Raum	Raumfunktion
NUF / VF / TF:	Nutzungsfläche / Verkehrsfläche / Technikfläche
LH:	Lichte Höhe (min.)
B:	Bodenbelag
D:	Deckenbekleidung (an)
W:	Wandbekleidung (an)

B. ALLGEMEINE ZEICHENERKLÄRUNG

- WANDBAUTEIL STAHLBETON
- FERTIGTEIL STAHLBETON
- GIPSKARTON TRENNWAND
- HOLZBAUTEIL PLATTENWERKSTOFF
- HOLZBAUTEIL BALKEN / TRÄGER
- ZEMENTESTRICH / HEIZESTRICH
- SAUBERKEITSSCHICHT / SCHÜTTUNG
- BAUGRUNDVERBESSERUNGEN
- DÄMMMATERIAL HART
- DÄMMMATERIAL WEICH
- UNTERZUG
- BRANDWAND
- BAULAST BRANDWAND
- FEUERBESTÄNDIG
- FEUERHEMMEND
- **FBÖ Breite / Tiefe (Nutzung)** - Fußbodendurchbruch
- **DD Breite / Tiefe (Nutzung)** - Deckendurchbruch
- **WD Breite / Höhe (Nutzung)** - Wanddurchbruch
- **WS Breite / Tiefe (Nutzung)** - Wandschlitz
- **KS Durchmesser (Nutzung)** - Wandelement

UKRD+	UNTERKANTE ROHDECKE	OKFF	OBERKANTE FERTIGFUßBODEN
UKFD+	UNTERKANTE FERTIGDECKE	UKFD	UNTERKANTE FERTIGDECKE
LH=	LICHTE HÖHE	OKRF	OBERKANTE ROHFUßBODEN
OKFF+	OBERKANTE FERTIGFUßBODEN	UKRD	UNTERKANTE ROHDECKE
OKRF+	OBERKANTE ROHFUßBODEN		

BRH	BRÜSTUNGSHÖHE ÜBER OKFF
OK Ü2	OBERKANTE ÜBERZUG
LI. BL	LICHTE TÜRBREITE (MINDESTMAß)
T30-RS	Brandschutzanforderung Tür / Fensterbauteil gem. Brandschutzkonzept

C. BESONDERE HINWEISE

OKFF = ±0.00 = +74,10 M ü.NN
ALLE ÖFFNUNGS- UND BRÜSTUNGSMAßE BEZIEHEN SICH AUF DIE OKFF.
ALLE TÜRÖFFNUNGEN SIND IM ROHBAU (FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN) +2,26 M VON OKFF HOCH.
MASSGENAUIGKEIT BEIM ANLEGEN DER ÖFFNUNGEN IM ROHBAU GEM. DIN 18100.

D. FENSTERSTEMPEL

Fensternummer	Sonnenschutz
Fenstertyp	U-Wert Fenster

E. TÜRSTEMPEL

Türnummer	
B=Rohbaubreite	H=Rohbauhöhe
Brandschutzanforderung	Schallschutz





Die Maße der **Maßketten an Türen** beziehen sich auf die geplante Wandöffnung:
Über der Maßkette: Breite der Wandöffnung
Unter der Maßkette: Höhe der Wandöffnung ab OKFF
Angaben zu lichten Durchgangsbreiten ("Li. Br.") sind Mindestmaße.
Alle weiteren Türinformationen sind der Türliste zu entnehmen.

STÜTZE IM EG - HIER DURCHBRINGUNGEN VERMEIDEN

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANSTAND: 19.08.26

ROHBAU: BAUFREI - INDEX D

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG
D - BF	19.08.26	Anpassung Fensterstürze
C - BF	20.07.26	Änderungen gem. Workpro
B - BF	13.07.26	Änderungen gem. Workpro
A - BF	02.06.26	Änderungen gem. Workpro, Ergänzung Bemaßung

Projekt:

Rathaus Herzebrock-Clarholz

Am Rathaus 1
33442 Herzebrock-Clarholz

Interne Projektnummer:
23-11-Hb-RHC

OKFF EG = ± 0,00 M

RHC
RATHAUSNEUBAU
HERZEBROCK-CLARHOLZ

Bauherr:
Gemeinde
Herzebrock-Clarholz

Gemeinde Herzebrock-Clarholz
Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz
kontakt @ herzebrock-clarholz.de
05245 / 444 - 0

Generalplanung:

Ort, Datum | Unterschrift Bauherr

Ort, Datum | Unterschrift Entwurfsverfasser

Planinhalt:	gez.:	Format	Nord
Grundriss Untergeschoss	AR	1290 x 841 mm	232.0°

Fachplanung:

Datum:	Projekt	Planer	Firma	LP	Planart	Bereich	Nr	Index-Status
04.05.26	RHC_ARC_HSA_05_GR_UG_00_D_BF							
Maßstab: 1:50								