

Information über vergebene Aufträge

a) Name und Anschrift der Vergabestelle

Bezeichnung	Kath. Expositurkirchenstiftung St. Anna / Schöffau, Kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts, Mühlstr. 3 A, 82449 Uffing
Zusatz	vertreten durch die Diözese Augsburg - Fachbereich Bauvergabestelle
Postanschrift	Fronhof 4 86152 Augsburg
Telefon-Nummer	+49 82131667852
Telefax-Nummer	
E-Mail-Adresse	bauvergabestelle@bistum-augsburg.de

b) Gewähltes Vergabeverfahren

Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb nach VOB/A

c) Auftragsgegenstand

Aktenzeichen 405410
136971 012

Schöffau_Expositurkirche St. Anna_Außeninstandsetzung Turm_Gerüstbauarbeiten

Objekt-Nr. 18018 – Expositurkirche „St. Anna“, Kirchplatz 1
Projekt-Nr. 136971 012 - Außeninstandsetzung Turm

Gewerk: Gerüstbauarbeiten

Die Expositurkirche „St. Anna“ in Schöffau wurde um 1621 auf den Resten eines Vorgängerbaus errichtet. Das Gebäude besteht aus Langhaus mit anschließenden Polygonalchor, einer im Norden an den Chor angrenzenden Sakristei, sowie dem Glockenturm.

Für die Kirche ist eine Sanierung geplant. Dabei sollen alle Fassadenanstriche des Turmes sowie die Holzverschindelungen an der Dachkonstruktion und der westlichen Fassade des Glockenturmes und an der Westfassade des Langhauses erneuert werden. Die Dachkonstruktion des Turmes ist statisch instand zu setzen.

Arbeitsgerüst Turm:

Die Gerüstbauarbeiten umfassen ein Arbeitsgerüst für die Instandsetzungsmaßnahmen am Glockenturm. Die Höhe der obersten Gerüstlage beträgt ca. 23.00 m über dem Gelände und ist ca. 30 cm unter der Traufe des Krüppelwalmes anzuordnen. Im Bereich der Dachkonstruktionen über der Sakristei und dem Hauptschiff ist das Gerüst freitragend im Turm zu verankern. Die Verankerung ist bis auf eine Höhe von ca. 8,00 m in einen innenseitigen Stahlbetonkern vorzusehen, auf welchem der Glockenstuhl aufsitzt. Für die oberste Arbeitslage ist eine Konsolverbreiterung von 30 cm vorzusehen. Außenseitig ist ein Treppenturm anzubauen. Alle Gerüstlagen des Turmgerüsts sollen genutzt werden.

Höhe der Arbeitsfläche

- h = ca. 30 cm unter Traufkanten Giebelseitig
- h = ca. 1,50 m unter First

Breite der Arbeitsfläche b = 90 cm

Breitenklasse W09

Gerüstklasse 3 (200 kg/m²)

Höhenklasse H1

Besonderheiten

- Konsolverbreiterung um 30 cm oberste Arbeitslage
- Ausbau zum Dachfanggerüst oberste Arbeitslage
- Überbauen Anschluss Hauptdach freitragend
- Treppenturm

Arbeitsgerüst Giebelwand West Hauptschiff:

Die Fassade des Langhauses ist auf der Westseite mit Holzschindeln verkleidet. Die sollen im Rahmen der Sanierung ausgetauscht werden. Hierfür wird ein Arbeitsgerüst an der Wandfläche benötigt. Die Höhe der letzten Arbeitslage ist mit ca. 12.00 m über dem Gelände und ca. 1,50 m unter dem First anzuordnen. Das Gerüst darf nicht an dem historischen Bestand des Langhauses befestigt werden. Vielmehr ist das Gerüst durch Streben freistehend abzustützen. Alle Lagen des Gerüsts sollen genutzt werden.

Höhe der Arbeitsfläche h = ca. 1,50 m unter First

Breite der Arbeitsfläche b = 90 cm

Breitenklasse W09

Gerüstklasse 3 (200 kg/m²)

Höhenklasse H1

Besonderheiten - Freistehendes Gerüst, keine Verankerung an der bestehenden Wand

08.06.2026 bis 04.09.2026

d) Ort der Ausführung

82449 Uffing a. Staffelsee, Schöffau

e) Name und Anschrift des Auftragnehmers

Bezeichnung Gerüstbau A. Schleipfer GmbH

Postanschrift Kreuzeckstr. 7

DE-82362 Weilheim

f) Datum der Information

05.06.2026 - 07:45 Uhr