

Inhaltsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		ZTV Tapezier-, Maler- und Lackierarbeiten	3
		ZTV - Zusätzliche Technische Vorbemerkungen- Wandschutz	7
		ATV Plan- und Ausführungsunterlagen	9
		Planunterlagen	11
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	12
01.01	Untertitel	Baustelleinrichtung	12
01.02	Untertitel	Schutzmaßnahmen	13
01.03	Untertitel	Vorbereitung ungeeigneter Untergründe	15
02	Titel	Wände	18
02.01	Untertitel	Untergrund- und Spachtelarbeiten	18
02.02	Untertitel	Tapezierarbeiten	20
02.03	Untertitel	Innenanstricharbeiten	22
02.04	Untertitel	Wände Bestand	24
03	Titel	Decken	27
03.01	Untertitel	Untergrund- und Spachtelarbeiten Decken neu	27
03.02	Untertitel	Tapezierarbeiten Decken	29
03.03	Untertitel	Innenanstricharbeiten Decken neu	31
03.04	Untertitel	Decken Bestand	33
04	Titel	Zulagen	35
04.01	Untertitel	Mehraufwendungen Wände/Decken	35
04.02	Untertitel	Musterflächen	37
05	Titel	Fugenversiegelung	39
05.01	Untertitel	Arcryl, überstreichbar und Silikon	39
05.02	Untertitel	Elastische Fugen mit Hinterfüllung	42
06	Titel	Metallbauteile	43
06.01	Untertitel	Vorbereitende Arbeiten	44
06.02	Untertitel	Endbeschichtung	46
07	Titel	Wandschutz	47
		Systembeschreibung Wandschutz-Kunststoff	47
07.01	Untertitel	Wandschutz, Kunststoff, B-s2d0	48
07.02	Untertitel	Bemusterung und Dokumentation	54
08	Titel	Stundenlohnarbeiten und Sonstiges	55

Inhaltsverzeichnis

340	LV	Malerarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
08.01	Untertitel	Dokumentation	55
08.02	Untertitel	Stundenlohnarbeiten	56
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		60
		Bieterangabenverzeichnis	62

340 LV Malerarbeiten

ZTV Tapezier-, Maler- und Lackierarbeiten

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - Tapezier-, Maler- und Lackierarbeiten

1. Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

1.1) Die Ausführung der Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen erfolgt nach VOB Teil C DIN 18 363,ie Tapezierarbeiten nach VOB Teil C DIN 18366.

1.2) Sämtliche aus diesen Zusätzlichen Technischen Vorbemerkungen (ZTV) und den Allgemeinen Technischen Vorbemerkungen (ATV) resultierenden Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Eine gesonderte Vergütung für die ausgeführten Leistungen erfolgt nicht, sofern nicht in besonderen Positionen ausgewiesen.

2. Stoffe, Bauteile und Richtfabrikate

2.1) Die im Leistungsverzeichnis und in den Planungsunterlagen geforderten Fabrikate, Konstruktionen und Qualitäten können in gleichwertiger Ausführung angeboten werden. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch vergleichbare Kennwerte, Prüfzeugnisse, Zertifikate usw. bei der Angebotsabgabe zu erbringen. Eine Leistung, die von den vorgesehenen technischen Spezifikationen abweicht, darf angeboten werden, wenn sie mit dem geforderten Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichwertig ist. Die Abweichung muss im Angebot eindeutig bezeichnet sein.

2.2) Die Materialien müssen umweltfreundlich und für den Einsatz in Krankenhäusern geeignet sein.

2.3) Die Werte der verwendeten Produkte entsprechen den Anforderungen des AgBB (AgBB- Bewertungsschema 2024) bzw. des DIBt:

- TVOC [mg/m3] nach 3 Tagen ≤ 10
- Summe SVOC [mg/m3] nach 3 Tagen ≤ 1
- Summe SVOC [mg/m3] nach 28 Tagen $\leq 0,1$
- Kanzerogene 1A/1B GHS-System [mg/m3] n. 3 Tagen $\leq 0,01$
- Kanzerogene 1A/1B GHS-System [mg/m3] n. 28 Tagen $\leq 0,001$

Als weitere verbindliche Kriterien nach 28 Tagen sind festgelegt:

- die VOC-Einzelstoffbewertung nach dem NIK-Konzept (NIK= niedrigste interessierende Stoffkonzentration) des AgBB mit dem stoffspezifischen NIK-Wert (NIKi);
- die R-Wert-Beurteilung über $R = \text{Summe } c_i / \text{NIKi} \leq 1$ mit c_i = gemessene VOC-Einzelstoffkonzentration(i);
- nicht bewertbare VOC-Einzelstoffe (ohne NIK-Wert) über die Summenkonzentration $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$.

Lösemittelhaltige Farben und Lacke, die nicht der ChemVOCFarbV entsprechen, dürfen nicht verwendet werden. Die Produkteigenschaften sind bereits mit dem Angebot per Datenblatt nachzuweisen.

2.4) Es dürfen nur Materialien und Arbeitsgänge zur Anwendung kommen, die zueinander passen und zu geschlossenen und zugelassenen Systemen gehören.

Zum Beschichtungssystem gehören jeweils die notwendigen Grund- Zwischen- und Schlussbeschichtungen, in den vom Hersteller angegebenen Anzahl von Wiederholungen, wenn nicht in der Leistungsposition anders vorgegeben.

Diese Systeme sind herstellergebunden anzuwenden.

Bei bauseits gelieferten, mit Grundanstrich versehenen Teilen (z.B. Stahlzargen, Stahltüren, Revisionsklappen) hat der AN die aufzubringenden Anstriche den Grundanstrichen anzupassen.

2.5) Die Anstrichstoffe müssen, auch bei Anwendung alkalischer Reinigungsmittel gewährleisten, dass der mit ihnen ausgeführte Anstrich absolut hochreinigungsfähig (geringe Quellbarkeit) und nassscheuerfest, atmungsfähig und chemikalienfest ist.

2.6) Abspermittel dürfen die Wasserdampfdurchlässigkeit der nachfolgend vorgesehenen Beschichtungen nicht wesentlich verändern.

2.7) Sind die Farbtöne in der Leistungsbeschreibung nicht exakt benannt, so gelten folgende Farbtonstufen:

"weiß" bzw. "altweiß": Alle Weißtöne, die vom Hersteller zum Grundpreis geliefert werden.

"hell getönt": Farbtöne mit Hellbezugswert > 65

"mittel getönt": Farbtöne mit Hellbezugswert ≥ 25 und ≤ 65

"satt getönt": Farbtöne mit Hellbezugswert < 25

340	LV	Malerarbeiten
ZTV Tapezier-, Maler- und Lackierarbeiten		
<ul style="list-style-type: none"> • Standardfarbton für Wände und abgehängte Decken: verkehrsweiß (ähnlich) RAL 9016 • Standardfarbton für Stahlzargen und -blechtüren: verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016) <p>3. Allgemeine Angaben zur Ausführung</p> <p>3.1) Der Untergrund aller zu bearbeitenden Bauteile ist vor Beginn der Arbeiten auf seine Tragfähigkeit eigenverantwortlich zu überprüfen. Die Prüfung des Untergrundes auf Feuchtigkeit, Haftung des Putzes oder Spachtelung der Gipskartonplatten und die Prüfung bereits ausgeführter Schutz- oder Grundieranstriche sind dabei eingeschlossen. Grundsätzlich gilt, dass auf fehlerhafte Vorleistung nicht aufgebaut werden darf! Beanstandungen sind der Bauleitung zu melden, damit die Mängelbeseitigung veranlasst werden kann. Spätere Einwendungen werden nicht berücksichtigt. Bedenken sind auch über die DIN 18363 hinaus anzumelden bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rissbildungen im Untergrund; • ungeeigneter Art, Lage oder Befestigung von durchdringenden Bauteilen <p>3.2) Beschichtungsstoffe und -techniken müssen auf den Untergrund abgestimmt sein und den zu erwartenden oder ausgeschriebenen Beanspruchungen gerecht werden. Das Geltend machen von Bedenken gemäß Nr. 3.1.1 DIN 18363 umfasst deshalb auch die vom Auftraggeber vorgesehene Ausführung aus fachspezifischer Sicht.</p> <p>3.3.) Bei Unstimmigkeiten hinsichtlich der Umweltverträglichkeit und der Systemkompatibilität behält sich die Bauleitung des AG vor, auf Kosten des AN die aufgetragenen Anstriche durch einen unabhängigen Gutachter stichprobenartig prüfen zu lassen. Bei unzulässigen Abweichungen von den festgelegten Fabrikaten und Anstrichsystemen sind die Anstriche vom AN unverzüglich kostenfrei zu entfernen.</p> <p>3.4) Für notwendige Reinigungs-, Entschichtungs- und Entsorgungsarbeiten wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen. Diese sind bei den zuständigen Behörden zu erfragen. Behördliche Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend zu berücksichtigen.</p> <p>3.5) Die Beschichtungsarbeiten dürfen nur auf nachweislich geeigneten und freigegebenen Untergründen erfolgen. Im Zweifelsfall ist eine Haftprobe durchzuführen.</p> <p>3.6) Die Systemverträglichkeit der vorhandenen Beschichtung mit dem geplanten Beschichtungs Aufbau ist sicherzustellen.</p> <p>Ausführung ausschließlich nach Herstellervorschriften der eingesetzten Materialien.</p> <p>3.7) Anschlüsse an eingebaute Zargen, Schränke, Kästen, Ventilatoren, Dosen, Fenster, Fensterrahmen, Türen, Türfutter, Türrahmen, Türzargen, Verglasungen, Sichtbeton-Bauteile, angrenzende Bauteile usw. sind sorgfältig abzudecken und nach Fertigstellung der Arbeiten wieder zu entfernen. Einrichtungsgegenstände, die durch die Ausführung der Anstrich- und Tapezierarbeiten in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, sind ebenfalls zum Schutz mit Folie abzukleben oder staubdicht abzudecken, einschließlich der Beseitigung und Entsorgung des Abdeckmaterials nach der Beendigung der Anstrich- und Tapezierarbeiten. Das Klamern, die Verwendung von Reißzwecken o.ä. Befestigungsmitteln, die die abzudeckende Oberfläche beschädigen oder Rostflecken verursachen können, ist ausdrücklich untersagt. Eingebaute Teile, die durch die Arbeiten verschmutzt werden, sind sofort ohne Beschädigung zu reinigen. Klebebänder dürfen die Beschichtungen der Fensterrahmen und Türzargen nicht angreifen. Im Zweifel sind Proben an unsichtbarer Stelle vorzunehmen.</p> <p>3.8) Bei den auszuführenden Arbeiten darf es zu keiner Durchfeuchtung der Böden kommen. Verursachte Feuchtestellen werden auf Kosten der Malerfirma nachgetrocknet.</p> <p>3.9) Vorhandene Abflüsse (WCs, Waschtische, Wannen etc.) dürfen nicht zum Ausgießen von Farben und Farbresten o. dgl. benutzt werden. Gleiches gilt für die Reinigung von Arbeitsgeräten.</p> <p>3.10) Die Lieferung der Werkstoffe muss in Originalgebinden des Herstellerwerkes erfolgen.</p> <p>4. Besondere Angaben zur Bauausführung</p> <p>4.1) Es sind die vorhandenen und geplanten Raumsituationen, insbesondere die Raumgrößen, zu beachten. Eine besondere Vergütung für unterschiedliche Raumgrößen erfolgt nicht.</p> <p>4.2) Das Abkleben von Gummidichtungen und Glasleisten oder Entfernen von Beschlagteilen, Sockelblechen, Schonschildern, Schaltern, Dosendeckeln, Lampensockeln, Rolladenkastendeckel usw. ist</p>		

340	LV	Malerarbeiten
ZTV Tapezier-, Maler- und Lackierarbeiten		
<p>vor dem Anstrich vorzunehmen. Die Montage dieser Teile sowie die Reinigung sämtlicher durch Anstrich- und Tapezierarbeiten verschmutzter Teile, wie z.B. Platten an Waschtischen, Handräder und Rohrhülsen der Heizung gehören zum Leistungsbestandteil.</p> <p>Wenn möglich sind vorhandene Dichtungen an Bestandszargen von Türen, Fenstern u. dgl. vor den Arbeiten zu entfernen und anschließend wieder einzubauen. Das gilt in gleicher Weise für Beschläge. Bewegliche Teile sind gangbar zu halten.</p> <p>4.3) Zusätzlich zu Nr. 4. der ATV DIN 18299 und der ATV DIN 18363 gelten als Nebenleistung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schutzmaßnahmen für den Personenverkehr durch Hinweisschilder oder Absperrungen im gewerkeüblichen Umfang • Das Ausbessern von kleinen Schäden in der Altbeschichtung und im Untergrund sind gemäß ATV DIN 18363 Nebenleistung. Als kleine Untergrundscha den in diesem Sinne verstehen sich: vereinzelte Fehlstellen oder durch Stoß und Druck entstandene kleinere Unebenheiten (bis 3% der Fläche), Putzspritzer, die mit dem Spachtel leicht entfernt werden können und keine Vertiefungen hinterlassen, Löcher, die z.B. durch Stoß entstanden sind, Schwundrisse, jedoch nicht Setzrisse <p>4.4) Ist Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleibt die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und ist auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen. Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind grundsätzlich Absaugvorrichtungen zu verwenden.</p> <p>Zu beschichtende Putzflächen sind vor der Grundierung mit einem Messingbesen abzukehren.</p> <p>4.5) Grundierungen im Spritzverfahren sind wegen des hohen Feuchtigkeitseintrages in die Gipskartonplatten zu vermeiden. Wird Spritzen vom Auftragnehmer vorgesehen, übernimmt er die Gewähr dafür, dass angrenzenden Bauteile und Flächen nicht verschmutzt werden. Notwendige Abdeck- und Abklebearbeiten sind Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Bei allen Spachtel- und Anstricharbeiten sind die darunter befindlichen Bodenflächen sowie alle angrenzenden Bauteile zu schützen.</p> <p>4.6) Das angewandte Material muss dem Muster entsprechen, eine ausdrückliche Bestätigung des Musters durch den Architekten ist einzuholen. Bemusterungen sind im zeitlichen Zusammenhang mit der Vorlage der Mustervorlage anderer Leistungsbereiche dieses Loses vorzunehmen, um Farb- und Strukturzusammenhänge beurteilen zu können.</p> <p>4.7) Das Ausschütten und Versickern lassen von Rückständen aller Art ist untersagt.</p> <p>Abwässer aus den Verarbeitungsprozessen, auch solche aus der täglichen Reinigung von Arbeitsgeräten, sind durch eine vom AN zu stellenden Auffangvorrichtung zu sammeln und entsprechen den geltenden Entsorgungsvorschriften zu beseitigen.</p> <p>4.8) Die einschlägigen Vorschriften über Sonderabfall sind einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis verlangen.</p> <p>5. Abrechnung</p> <p>Als begrenzende Bauteile im Sinne der VOB gelten immer raumbildende Systemböden, Vorsatzschalen sowie Unterdecken und abgehängte Decken. Das gilt nicht für Putze und Estriche.</p> <p>Bezüglich der Übermessung von Aussparungen mit einer Einzelgröße von = 2,50 m² ist die Größe der Fenster- oder Türöffnung (z.B. Maueröffnungsmaß (BRM)) maßgebend.</p> <p>Wandbeschichtungen von umlaufenden Wandbekleidungen (z. B. Wandschutz, Wandfliesen, Holzvertäfelungen) werden übermessen, wenn die Beschichtung in einer Höhe = 30 cm ausgeführt wird. Da der Wandschutz mit einer Höhe > 30 cm ausgeführt und direkt oberhalb des Sockels angebracht wird, ist das Höhenmaß ab Oberkante Wandschutz bis Unterkante Unterdecke bzw. abgehängte Decke anzusetzen. Die Wandbekleidungen begrenzen die Bearbeitungsfläche und dürfen nicht übermessen werden und zwar unabhängig von Einzellänge.</p> <p>Die Größen der Wandflächen sind raumweise von Rohfußboden bis zu den Unterdecken oder abgehängte Decken zu ermitteln.</p> <p>Alle Fenster- und Türöffnungen mit einer Einzel- oder Gesamtfläche > 2,50 m² (gemäß Architektenplan) sind davon abzuziehen. Anschließend erfolgt der Abzug der Fläche des Wandschutz (inkl. Sockel und Estrich).</p> <p>Unterzüge mit mehr als 30 cm Einzelbreite sind von der behandelten Fläche abzuziehen und gesondert zu</p>		

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten
-----	----	---------------

ZTV Tapezier-, Maler- und Lackierarbeiten

berechnen.

340	LV	Malerarbeiten
ZTV - Zusätzliche Technische Vorbemerkungen- Wandschutz		
ZTV - Zusätzliche Technische Vorbemerkungen- Wandschutz		
<p>1. Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage</p> <p>1.1. Die Ausführung der Arbeiten für den Wandschutz erfolgt nach VOB Teil C DIN 18 355.</p> <p>1.2. Es gelten alle zum Zeitpunkt der Erstellung des Leistungsverzeichnisses gewerkespezifischen und/oder gewerketangierenden Regelwerke. Zusätzlich sind die Empfehlungen und Vorschriften sowie die neusten Richtlinien der Fachverbände zu beachten.</p> <p>1.3. Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller sind zu beachten, und dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen. Das gilt insbesondere für das Verschneiden, Verkleben und Versiegelung der Wandschutzplatten.</p> <p>2. Stoffe, Bauteile und Richtfabrikate</p> <p>2.1. Die im Leistungsverzeichnis und in den Planungsunterlagen angegebenen vorgesehenen technischen Spezifikationen, Konstruktionen und Qualitäten können in gleichwertiger bzw. höherwertigen Ausführung angeboten werden, wenn sie mit dem geforderten Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichwertig bzw. höherwertiger ist. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist durch vergleichbare Kennwerte (gemäß Leistungsposition und Technischer Spezifikation), Konstruktionszeichnungen, Prüfzeugnisse, Referenzobjekte, Muster usw. auf Anforderung kurzfristig zu erbringen.</p> <p>2.2. Die zur Ausführung kommenden Bauteile müssen den bauphysikalischen und hygienischen Anforderungen entsprechen und die Anforderungen an Feuchtigkeitsschutz, mechanische Belastbarkeit, Scheuer-, chemikalien-, Desinfektionsmittel- und Reinigungsmittelbeständigkeit erfüllen.</p> <p>3. Allgemeine Angaben zur Ausführung</p> <p>3.1. Vorleistungen und Baufreiheit</p> <p>3.1.1. Der Auftragnehmer hat alle zur Verwendung kommenden Materialien entsprechend der ausgeschriebenen Fabrikate und Oberflächen unmittelbar nach Beauftragung zu bemustern. Handmuster im Format ca. DIN A4 bzw. von ca. 30 cm Länge sind durch den AN zur Verfügung zu stellen. Die Farbpalette des Produktherstellers umfasst mindestens 30 verschiedene Farbtöne zur Auswahl. Durch den Auftragnehmer ist der Auftraggeber und der Architekt des AG bezüglich der Materialwahl bis zur Entscheidung zu beraten.</p> <p>3.1.2. Wandflächen auf/an die Bauteile dieser Ausschreibung montiert werden, sind vom AN zu prüfen. Grundsätzlich gilt, auf fehlerhafte Vorleistungen darf nicht montiert werden. Beanstandungen sind rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung zu melden, damit die Mängelbeseitigung veranlasst werden kann. Spätere Einwendungen werden nicht berücksichtigt. Wartezeiten werden diesbezüglich nicht anerkannt. Bedenken sind anzumelden bei:</p> <p>3.1.2.1. außergewöhnlichen Unebenheiten des Untergrundes</p> <p>3.1.2.2. ungeeigneter Oberfläche des Untergrundes für die vorgesehenen Montagearbeiten</p> <p>3.1.2.3. Rissbildungen im Untergrund.</p> <p>3.2. Allgemeine Angaben und Hinweise zur Produktanwendung</p> <p>3.2.1. Leistungsbestandteil sind alle erforderlichen Arbeiten zur kompletten Herstellung und Montage der ausgeschriebenen Bauteile sowie deren Befestigung incl. erforderlicher Befestigungs- und Verbindungselemente mit dem Bauwerk, als fix und fertige Komplettleistung incl. aller Versiegelungen umlaufend und an allen angrenzenden Bauteilen (inkl. der Stahlzargen), sowie alle erforderliche Anpassarbeiten zum Ein- und Anbau in die Räumlichkeiten.</p> <p>3.2.2. Es dürfen nur Materialien zur Anwendung kommen, die zueinander passen und zu geschlossenen und zugelassenen Systemen gehören. Diese Systeme sind herstellergebunden anzuwenden.</p> <p>3.2.3. Bei der Auswahl der Materialien und Systeme wie z.B. Kleber und Farbbeschichtungen hat der Auftragnehmer mit besonderer Sorgfalt auf Umweltverträglichkeit und baubiologisches Verhalten zu achten. Alle Stoffe und Hilfsstoffe sollen nach Möglichkeit biologisch abbaubar sein und sind generell ohne chlorierte Kohlenwasserstoffe, PCP, Formaldehyd oder sonstige Schadstoffe.</p>		

340 LV Malerarbeiten

ZTV - Zusätzliche Technische Vorbemerkungen- Wandschutz

- 3.2.4.Über Art und Umfang der Umweltverträglichkeit sind dem AG entsprechende Nachweise vorzulegen.
- 3.2.5.Die Oberflächen der ausgeschriebenen Bauteile müssen, auch bei Anwendung alkalischer Reinigungsmittel gewährleisten, dass sie absolut hochreinigungsfähig, nassscheuerfest, desinfektionsmittelbeständig und chemikalienfest sind. Alle Oberflächen und Kanten sind so auszuführen, dass das Eindringen von Feuchtigkeit und Desinfektionsmittel nicht möglich ist.
- 3.2.6.Fugenversiegelungen sind elastoplastisch aus überstreichbarem bakteriostatischem und fungizidem Material im Farbton der Wandschutzplatten herzustellen. Versiegelungsfugen sind so auszubilden, dass bei Dehnungsbewegungen die Versiegelung nicht abreißt.
- 3.2.7.Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu beachten und bei der Ausführung zu berücksichtigen. Bei den Montagearbeiten sind die angrenzenden Bauteile sowie alle Bodenbeläge und Sockelleisten sorgfältig abzudecken bzw. abzukleben. Nach Fertigstellung der Arbeiten ist der Schutz wieder zu entfernen. Einrichtungsgegenstände, die durch die Ausführung der Arbeiten in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, sind ebenfalls zum Schutz mit Folie abzukleben oder staubdicht abzudecken, einschließlich der Beseitigung und Entsorgung des Abdeckmaterials nach der Beendigung der Arbeiten. Das Klammern, die Verwendung von Reißzwecken o.ä. Befestigungsmitteln, die die abzudeckende Oberfläche beschädigen oder Rostflecken verursachen können, ist ausdrücklich untersagt. Eingebaute Teile, die durch die Arbeiten verschmutzt werden, sind sofort ohne Beschädigung zu reinigen.

4. Besondere Angaben zur Ausführung

- 4.1. Nach Anforderung der örtlichen Bauleitung wird in bis zu 3 Teilabschnitten montiert. Entsprechende An - und Abfahrten sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen. Zwischen den Bauabschnitten ist mit einer Unterbrechung von bis zu 3 Monaten zu rechnen.
- 4.2. Befestigungsuntergrund des Wandschutzes:
- 4.2.1.oberflächenfertige Gipskartonwände mit/ohne Anstrich
- 4.2.2.oberflächenfertige Mauerwerkswände mit Putz- und/oder Spachtelbeschichtung mit/ohne Anstrich

5. Abrechnungshinweise

- 5.1. Der Wandschutz ist in Anlehnung an DIN 18355 nach Mengen bzw. nach Längen gemäß dem Leistungsverzeichnis abzurechnen. Dieser Hinweise zur Abrechnung ist entsprechend in die Einheitspreise einzukalkulieren.

340 LV Malerarbeiten

ATV Plan- und Ausführungsunterlagen

ATV - Allgemeine Vertragsbedingungen - Plan- und Ausführungsunterlagen

1. Angaben zur Ausführung

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt nach den Architektenzeichnungen sowie der genehmigten "zur Ausführung freigegebenen" Werk- und Montageplanung (soweit eine WMP erforderlich ist). Die vorgenannten Planungsunterlagen sind der Ausführung zu Grunde zu legen und zeitgleich auf der Baustelle vorzuhalten und gegeneinander abzugleichen bzw. zu prüfen. Werden bei den Arbeiten Abweichungen oder Besonderheiten festgestellt, so hat der AN dies dem AG sofort anzuzeigen.

1.1) Mitwirkungspflicht

Der Auftragnehmer wird hiermit auf seine Mitwirkungspflichten nach § 3 Absatz 5 VOB/B vor dem Beginn der Ausführung hingewiesen. Innerhalb von 14 Werktagen nach Übergabe der Ausführungspläne erstellt der AN die zur fachgerechten Ausführung erforderlichen Herstellerunterlagen (Werk- und Montageplanung; Anschluss- und Installationspläne) zur Prüfung und Freigabe in Abstimmung mit dem Auftraggeber (AG) und auf Grundlage des Ausführungsplanung des AG und den am Bau genommenen Maßen. Die Architekten- und Detailzeichnungen sind Systemvorschläge. Ansichten sowie Konstruktionsmaße müssen erhalten bleiben. Notwendige Änderungen in der Ausführung sind in den Zeichnungen zu dokumentieren und mit dem Architekten des AG zu besprechen. Prüfzeugnisse sind vorzulegen.

1.2) Maßstäbe

- Hauptmaßstab 1:50
- Ansicht-, Schnitt- und Detailzeichnungen im Maßstab 1:25, 1:50 oder 1:100
- Anschlüsse an angrenzende Bauteile im Maßstab 1:2 mit Darstellung des Baukörpers

Kleinere Maßstäbe (z.B. 1:1, 1:2, 1:5) sind nur in Sonderfällen (z.B. Schweißnahtprüfplan, Korrosionsschutzplan, Übersichtspläne) zu verwenden.

1.3) Bemaßung

Maße sind in Meter [m] anzugeben.
Bezugspunkte, auf die sich Maßlinie bezieht, müssen eindeutig erkennbar sein.

1.4) Änderung und Aktualisierung von Zeichnungen

Im Plankopf ist analog der Architektenpläne eine Änderungshistorie anzulegen und sind Änderungen durch Einwolken der betroffenen Zeichnungsinhalte kenntlich zu machen.

1.5) Darstellung der Hauptbauteile

Alle Hauptbauteile sind in der Hauptansicht (bei Vorhandensein analog der Stückliste) zu benennen. Schnittführungen sind in dieser Hauptansicht einzutragen.
Die Anbauteile sind in den Ansichten der Hauptbauteile und in Schnitten darzustellen, zusätzlich sind die Einzelteile, mit der entsprechenden Stücklisten-Nr. bezeichnet, zeichnerisch darzustellen.
Sämtliche Materialien, Profile, Befestigungsmittel, Beschläge etc. sowie die vor Ort festgestellten Abmessungen sind positionsbezogen auf den Werkszeichnungen zu benennen.

1.6) Planbereitstellung

Der Planaustausch erfolgt elektronisch über eine speziell eingerichtete Projekt-E-Mail-Adresse. Ausdrucke und Vervielfältigungen sind auf eigene Kosten zu erstellen.

1.7) Prüfpflicht des AN

Vor Fertigung hat der AN seine Zeichnungen, Berechnungen usw. eigenverantwortlich falls erforderlich durch den Prüfstatiker des AG prüfen zu lassen und die geprüften Unterlagen in 3-facher Ausführung dem AG zu überlassen.

1.8) Prüfung durch den Architekten des AG

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungspläne müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers

340	LV	Malerarbeiten
ATV Plan- und Ausführungsunterlagen		
<p>oder seines Bevollmächtigten tragen. Nicht freigegebene bzw. überholte Pläne oder Unterlagen dürfen nicht verwendet werden und sind entsprechend eigenverantwortlich zu entfernen.</p> <p>Für die Prüfung und Freigabe durch den Architekten oder die Objektüberwachung TGA sind mindestens 10 Werkzeuge einzuplanen. Die Prüfung des Architekten umfasst lediglich die Einhaltung der vorgegebenen Planung in Bezug auf Konstruktion und Gestaltung. Die Verantwortung zur sach- und fachgerechten Ausführung unter Einhaltung der betreffenden Regeln und Vorschriften verbleibt beim AN und geht mit der Prüfung in keinem Fall auf den Architekten über.</p> <p>Korrekturen und Änderungen sind durch den AN umgehend in die Werkszeichnungen einzuarbeiten. Die korrigierten und mit allen erforderlichen Änderungen versehenen Pläne sind innerhalb von 10 Werktagen nach Vorlage des Prüfexemplars beim AN als Belegexemplar beim Architekten des AG einzureichen.</p> <p>2. Besondere Angaben zur Ausführung</p> <p>Sofern im Leistungsverzeichnis keine Detailunterlagen beigelegt sind, treffen die Pläne des Architekten in erster Linie eine formale Gestaltungsaussage. Es gehört zu den Aufgaben des AN in Abstimmung mit dem Architekten des AG und den anerkannten Regeln der Technik den zu erwartenden Gebrauchswert herzustellen.</p> <p>Installationshöhen der Fachplanung (TGA) sind einzuhalten oder es bedarf einer schriftlichen Freigabe durch den zuständigen Planer / Objektüberwachung</p> <p>Zeichnungen sind in den Dateiformaten pdf und dwg zu fertigen.</p> <p>3. Plananlagen</p> <p>Pläne bzw. Gutachten liegen dem Leistungsverzeichnis als Kalkulationsgrundlage gemäß Plananlagenliste zugrunde.</p>		

340 LV Malerarbeiten

Planunterlagen

PLANUNTERLAGEN UND DOKUMENTE

Der Ausschreibung sind folgende Planunterlagen beigelegt:

250429_Baustelleneinrichtungsplan.pdf

02301-A-1.OG-50-A1-u_Grundriss 1.OG.pdf

02301-A-2.OG-50-A1-M Grundriss 2.OG.pdf

02301-A-WA-01-1280-a_OP Flur.pdf

04.04.4.25 Wandabwicklung Vers-Flur.pdf

02301-A-WA-01-1280-a_OP Flur-ANLAGE ME.pdf, (Mengenermittlung Wandschutz)

04.04.4.25 Wandabwicklung Vers-Flur-ANLAGE ME.pdf, (Mengenermittlung Wandschutz)

02301-A-DSP-1.OG-50-A1-I_Deckenspiegel.pdf

02301-A-AS-50-g_Schnitte-Ansichten.pdf

04.04.4.36 Ansicht OP Flur.pdf

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Titel Vorbereitende Arbeiten				
01.01 Untertitel Baustelleneinrichtung				
01.01.1	Baustelleneinrichtung des AN Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Malerarbeiten einrichten, für die Dauer der Vertragsleistungen vorhalten und nach Beendigung aller Arbeiten wieder räumen. Im Pauschalpreis enthalten sind u.a. folgende Leistungen: - An- und Abtransport, Auf- und Abbau aller erforderlichen Geräte, Maschinen, Hebezeuge, Transportfahrzeuge usw., einschl. erforderlichen Betriebsstoffe - Lager-/Material-Container, innerhalb der BE-Einrichtungsfläche gemäß BE-Plan - Mannschafts-Container (Aufenthalts-Container) innerhalb der BE-Einrichtungsfläche gemäß BE-Plan - erforderlichen Arbeits- und Schutzgerüst sowie Rollgerüste im Innenbereich bis Raumhöhen von 3,50 m Die Baustelleneinrichtungsflächen werden dem AN, nach Absprache mit der Objektüberwachung des AG gemäß BE-Plan zugewiesen.			
		1 psch		GP
01.01.2	Vorhaltung Baustelleneinrichtung des AN Vorhaltung und Unterhaltung der vor beschriebenen Baustelleneinrichtung des AN			
		6 Mt	EP	GP
Summe Untertitel 01.01		Baustelleneinrichtung , Netto:		

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten			
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten			
01.02	Untertitel	Schutzmaßnahmen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01.02	Untertitel Schutzmaßnahmen				
	<p>Hinweis</p> <p>Bei den Arbeiten ist darauf zu achten, dass keine Verunreinigungen von angrenzenden Bauteilen erfolgt bzw. diese sofort gereinigt werden.</p> <p>Abdekarbeiten werden nur vergütet, wenn Sie keine Nebenleistung nach DIN 18363, Abschnitt 4.1.3 darstellen.</p>				
01.02.1	<p>Abkleben Fenster- / Türflächen, Abdeckfolie, PE, Innenflächen</p> <p>Abkleben von Fenster- und Türflächen inkl. den jeweiligen Rahmen im Innenbereich mit Malerfolie. Klebebänder passend zu den Rahmenmaterialien wählen. Folien nach Abschluss der Arbeiten rückstandslos entfernen und entsorgen. Abdeckmaterial: Abdeckfolie (PE) Verwendung: Abkleben Fenster- und Türflächen Einzelgrößen 1,00m2 bis 10,00 m2 Einbauort: Innenflächen</p>	160 m2	EP	GP	
01.02.2	<p>Milchtütenpapierabdeckung</p> <p>Abdeckung für Boden, zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung mit beidseitig silikoniertem/PE-beschichtetem Karton, unempfindlich gegen Wasser, Flüssigkeiten und Gerüststellen.</p> <p>Diese Leistung kommt nur zur Ausführung auf gesonderte Anordnung der örtlichen Bauüberwachung in Bereichen, deren Abdeckung keine Nebenleistung darstellt.</p>	25 m2	EP	GP	
01.02.3	<p>Abdeckung Bodenflächen, Malerabdeckvlies, Innenflächen</p> <p>Abdecken von Bodenflächen mit Malerabdeckvlies, rutschfest befestigt oder verklebt, beschichtet, vor Beginn der Arbeiten auslegen und nach Beendigung zur Wiederverwendung</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
01.02	Untertitel	Schutzmaßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	entfernen. Abdeckmaterial: Malerabdeckvlies ab 0,2 mm Verwendung: Abdeckung Bodenflächen Einbauort: Innenflächen		Übertrag:	
		50 m2	EP	GP
01.02.4	Gegenstände abdecken und abkleben, Malerabdeckplane (keine Nebenleistung) Staub- und wasserdichtes Abdecken und Abkleben von Gegenständen, Sanitäreinbauten, Möbel- und Einrichtungsgegenständen und zu schützende Flächen mit Malerabdeckfolie zusätzlich zu den Nebenleistungen laut DIN 18299/ DIN 18363. Unterhalten sowie Entfernen nach Abschluss der Arbeiten sind einzukalkulieren. Das gebrauchte Schutzmaterial bleibt Eigentum des AN und ist entsprechend der gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen oder zur Wiederverwendung zu entfernen. Abdeckmaterial: Abdeckfolie (PE) ab 0,2 mm Verwendung: Abdeckung Einrichtungsgegenstände Einbauort: Innenflächen Hinweis: Ausführung nur in Absprache mit BL! (zusätzlich zu den Nebenleistungen lt. DIN 18299/ DIN 18363)			
		60 m2	EP	GP
01.02.5	Dichtungen vor Beschichtungsarbeiten entfernen, anbringen Dichtungen der Tür vor den Beschichtungsarbeiten entfernen, sortiert gebündelt aufbewahren und nach vollständigem Trocknen der Farbe wieder fachgerecht anbringen.			
		15 m	EP	GP
Summe Untertitel 01.02		Schutzmaßnahmen , Netto:		

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten			
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten			
01.03	Untertitel	Vorbereitung ungeeigneter Untergründe			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01.03 Untertitel Vorbereitung ungeeigneter Untergründe					
01.03.1	Vorstehende Teile vom Beton abstoßen oder abschleifen Vorstehende Knubben, Grate, Betonspritzer u. Ä. von der Betonfläche durch Abstoßen oder Abschleifen entfernen. Raumhöhe: bis ca. 3,50m Ausführung in Teilflächen nach Angabe der Örtlichen Bauleitung				
		25 m2	EP	GP	
01.03.2	Spachtelarbeiten an Schalungsversätzen deutliche an Betondeckenflächen Spachtelarbeiten an Schalungsversätzen in Betondeckenflächen, zur Egalisierung von Schalungsstößen und Kantenausbildungen, einschließlich aller Nebenarbeiten wie Entfernen lose sitzender Bestandteile, Reinigen, Entstauben und ggf. Aufrauen der Oberfläche, Schutz angrenzender Bauteile, Entfernen des Schleifstaubs und Reinigung der bearbeiteten Flächen. Grundierung der zu bearbeitenden Flächen gemäß Herstellerangaben (z.B. Haftbrücke). Spachteln der Schalungsversätze mit zementärem oder polymermodifiziertem Feinspachtel (Schichtdicke je nach Fehlstelle). Zweite Spachtelage (Feinspachtel) zur Herstellung einer homogenen, übergangslosen Oberfläche. Planschleifen der gespachtelten Bereiche bis zum Erreichen der für die weitere Beschichtung erforderlichen Ebenheit. Vorhandene Schalungsversätze: deutlich > 3 bis 5 mm Raumhöhe: bis ca. 3,50m				
		25 m2	EP	GP	
01.03.3	Füll- und Feinspachtelarbeiten an Deckenflächen Füllen von Poren, Lunkern und Kiesnestern sowie zum Abglätten (Abporen) von Betonflächen im Innenbereich sowie auf anderen mineralischen Untergründen, z. B. Innenputz usw. einsetzbar mit verarbeitungsfertiger, einkomponentiger Dispersionsspachtelmasse für innen Mit einem Gummi-Reibebrett dünnsschichtig auftragen und abziehen, sodass keine Schicht gebildet wird, sondern die Spachtelmasse nur in den Poren und Lunkern verbleibt. Spachtelgrate ausgleichen. Flächen nach ausreichender Trocknung ggf. schleifen und entstauben. Materialanforderungen:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
01.03	Untertitel	Vorbereitung ungeeigneter Untergründe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> • verarbeitungsfertig • einkomponentig • hellbeige • alkalibeständig • besonders haftfest • trocknet rissfrei durch - geringe Wasserquellbarkeit • auch auf Dispersions-, Lackfarbenanstrichen sowie Putzen einsetzbar <p>Raumhöhe: bis ca. 3,50m</p>			Übertrag:
		25 m2	EP	GP
01.03.4	<p>Leitungsschlitze 5/20 cm nachtr.schließen, Q2; Wand</p> <p>Nachträgliches Verschließen von Installationsschlitzen an bereits fertiggestellten Putzflächen einschl. dem lot- und fluchtrechten, wandflächenbündigen Anschluss wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schlitzverfüllung; Lose Bestandteile im Schlitz entfernen, Schlitz mit geeigneten Gips- oder Kalk-Zementputz flächenbündig, für die Aufnahme von Spachtel, verschließen • Vorspachtelung; Größere Vertiefungen, Lunker, Porennester u.ä. mit einem Fugen- und Wandspachtel auf Gips-Kunststoffbasis ausfüllen und glatt abziehen, evtl. Versatz breitflächig abziehen • Oberflächenspachtelung; mit wasserverdünnbarer Dispersions-Spachtelmasse in ausreichender Schichtstärke auftragen und mit breitem Stahlspachtel angleichen und abglätten. • Arbeitsgang wiederholen bis zur vollständig planeben hergestellten Fläche. • Anfallende Restmaterialien sind zu entfernen, inkl. Abtransport und fachgerechter Entsorgung. <p>Tiefe: bis 5 cm Breite: bis 10 cm Arbeitshöhe bis 3,90 m. Oberflächenqualität Q 2 gemäß Merkblatt 2 glatt für Anstrich.</p> <p>Auf besondere Anweisung der örtlichen Bauleitung des AG.</p>			
		10 m	EP	GP
01.03.5	<p>Leitungsschlitze 3/5 cm nachtr. schließen, Q2; Wand</p> <p>Wie Position 01.03.4 jedoch: Tiefe bis 3 cm, Breite bis 5 cm.</p>			
		30 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
01.03	Untertitel	Vorbereitung ungeeigneter Untergründe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.6	Löcher bis D=10cm nachtr.schließen, Q2; Wand Wie Position 01.03.4 (Seite 16) jedoch: Löcher bis 10 cm Durchmesser	10 St	EP	GP
01.03.7	Fensterbänke nachträglich einputzen; B=30cm Fensterbänke unterschiedlicher Materialien (Naturstein, Holz, Aluminium etc.) nachträglich mit Gips- oder Kalk-Zementputz Q2 einputzen. Als Rissüberbrückung ist ein Gewebestreifen von ca. 30 cm Breite mit einzuputzen Die Fensterbänke sind fachgerecht abzukleben. Länge Fensterbank: ca. bis 2,00 m Breite Schlitz unter und seitlich der Fensterbank: ca. 150 mm.	1 St	EP	GP
01.03.8	Behandlung Betonoberflächen mit Schalölrückständen Nach Sichtprüfung, Wischtest und hierbei festgestellten vorhandenen Trennmittelrückstände auf neu errichteten Betonoberflächen der Betonwände, hat vor weiteren Beschichtungs- oder Spachtelarbeiten eine fachgerecht Vorbereitung zu erfolgen. Die Maßnahmen umfassen: Reinigung der Betonflächen durch geeignete chemische oder mechanische Verfahren wie <ul style="list-style-type: none">• Einsatz alkalischer Reinigungsmittel zur Entfernung ölhaltiger Trennmittelreste, bei Erfordernis• Alternativ oder ergänzend: mechanische Behandlung wie Schleifen, Bürsten, Dampf-/Heißwasserhochdruckreinigung.• Bei stark haftenden Trennmitteln: Einsatz eines geeigneten Betonschnellreinigers zur Entfernung von Trennmittelrückständen	25 m2	EP	GP
Summe Untertitel 01.03		Vorbereitung ungeeigneter Untergründe , Netto:		
Summe Titel 01		Vorbereitende Arbeiten , Netto:		

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
02	Titel	Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02 Titel Wände				
02.01 Untertitel Untergrund- und Spachtelarbeiten				
02.01.1	<p>Grundierung, für Spachtelarbeiten Q3, Wände</p> <p>Liefern und Auftragen eines rollfähigen tiefeindringenden Spezial-Grundiermittels auf Acrylatbasis für innen zur Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen mit Spachtelmasse als Sonderserspachtelung Q3.</p> <p>Die Grundierung muss die Oberkante des Wandschutzes um mindestens 4cm überlappen.</p> <p>Untergrund Gipsputz oder Gipskartonwände mit einer Standardoberflächenqualität Q2.</p> <p>Produkteigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none">• Optimiert für die Rollenverarbeitung<ul style="list-style-type: none">• Sehr gut festigend• Hohe verfestigende Eindringtiefe• Offenzeit verlängernd• Wasserverdünnbar<p>Technische Eigenschaften:</p><ul style="list-style-type: none">• Konservierungsmittelfrei<ul style="list-style-type: none">• Farbton: Transparent<p>Rollauftrag oder Spritzapplikation im Airless-Verfahren</p><p>Modifizierte, wässrige Kunststoffdispersion</p>	230 m2	EP	GP
02.01.2	<p>Grundierung, für Spachtelarbeiten, Q3, Leibungen</p> <p>Wie Position 02.01.1 jedoch:</p> <p>auf Leibungen von Türen, Fenstern etc.</p> <p>Leibungsbreite: bis ca. 20 cm</p> <p>Oberfläche: Qualitätsstufe Q3 (Sonderserspachtelung)</p>	60 m	EP	GP
02.01.3	<p>Vollflächige Spachtelung, Wand Q3, Dispersionsspachtel</p> <p>Flächenspachtelung an Wandflächen, innen, Untergrund GK</p> <p>Bepankung, geputzte und vorbereitete Betonwände bz.w geputzte Mauerwerkswände, Oberfläche Q2,</p> <p>ganzflächig spachteln, mit kunststoffmodifizierter E.L.F.-Spachtelmasse, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, spannungsfrei, diffusionsoffen,</p> <p>Dispersionsspachtelmasse aufziehen, abrichten und glätten, nachschleifen.</p> <p>Material: kunststoffmodifizierte Dispersionsspachtelmasse der</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
02	Titel	Wände		
02.01	Untertitel	Untergrund- und Spachtelarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>E.L.F.-Klasse, Klassifizierung des Brandverhaltens: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1, geforderte Oberfläche: Qualitätsstufe Q3 (Sonderverspachtelung) entsprechend den Vorgaben des BVG-Merkblatt Nr. 2 und BFS-Merkblatt Nr. 12 Arbeitshöhe: bis ca. 3,00 m, oder von OK Wandschutz bis UK Abhangdecke</p> <p>Bauteil: Innenwände und Vorsatzschalen</p>	230 m2	EP	GP
02.01.4	<p>Vollflächige Spachtelung Leibungen Q3 Wie Position 02.01.3 (Seite 18) jedoch: auf Leibungen von Türen, Fenstern etc. Leibungsbreite: bis ca. 20 cm Oberfläche: Qualitätsstufe Q3 (Sonderverspachtelung)</p>	60 m	EP	GP
02.01.5	<p>Grundierung, für Anstricharbeiten Innenwände Technikräume Liefern und Auftragen eines rollfähigen tiefeindringenden Spezial-Grundiermittels auf Acrylatbasis für innen zur Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen mit Silikatfarbe für Technikräume.</p> <p>Untergrund Gipsputz mit einer Standardoberflächenqualität Q2.</p> <p>Produkteigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimiert für die Rollenverarbeitung • Sehr gut festigend • Hohe verfestigende Eindringtiefe • Offenzeit verlängernd • Wasserverdünnbar <p>Technische Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konservierungsmittelfrei • Farbton: Transparent Rollauftrag oder Spritzapplikation im Airless-Verfahren Modifizierte, wässrige Kunststoffdispersion 	105 m2	EP	GP
Summe Untertitel 02.01		Untergrund- und Spachtelarbeiten , Netto:		

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten			
02	Titel	Wände			
02.02	Untertitel	Tapezierarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.02 Untertitel Tapezierarbeiten					
02.02.1	Tiefengrund Wände, Glasanstrichvlies, Q3 Untergrund Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern. Liefern und Auftragen einer an der Oberfläche verfestigenden, haftvermittelnden und saugfähigkeitsregulierenden Universalgrundierung für mineralische und organische Untergründe. Material: <ul style="list-style-type: none">• besonders gesundheitsverträgliches E.L.F.-Produkt: emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei sowie frei von foggingaktiven Substanzen (mit Nachweis)• geruchsneutral, tief eindringend, Wasserdampf-diffusionsfähig, alkalibeständig und schnell trocknend Untergrund: Spachtel gemäß Vorbeschrieb auf Putz- und GK-Flächen von Wänden, Q3 Arbeitshöhe bis ca. 3,20 m				
			230 m2	EP	GP
02.02.2	Tiefengrund Leibungen B bis 20cm, Q3 Untergrund Wie Position 02.02.1 jedoch: an Leibungen, Leibungsbreite über 10 bis 20 cm, Ausführungshöhe bis ca. 3,20 m				
			60 m	EP	GP
02.02.3	Tiefengrund Stützen/Pfeiler, Q3 Untergrund Wie Position 02.02.1 jedoch: Ausführung auf Rechteckstützen und Pfeiler, ein- bis vierseitig, Pfeiler-/Stützenbreite: bis 5 - 25cm, Ausführungshöhe bis ca. 3,20 m				
			3 m	EP	GP
02.02.4	Tapezieren Wand Glasanstrichvlies, Erstbeschichtung Tapezieren der Wand, mit Glasanstrichvlies, für nachträgliche Behandlung, glattes Glasvlies als Anstrichvlies, ohne Struktur, ohne Muster, auf Stoß , rissüberbrückend, dimensionsstabil für sauber geschlossene Nähte, nassstabil, schwerentflammbar, druckunempfindlich, Flächengewicht ca. 140 g/m2, schwer entflammbar B1 bzw.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
02	Titel	Wände		
02.02	Untertitel	Tapezierarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
	nicht brennbar A2, Verklebung faltenfrei, auf Stoß mit umweltfreundlichem E.L.F-Kleber, schadstoffgeprüfter Dispersions-/Gewebe Kleber, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei sowie frei von foggingaktiven Substanzen (mit Nachweis), feuchtigkeitsbeständig (geeignet für erhöhte Anforderung an die Feuchtigkeitsbelastung), Untergrund gespachtelter Gipsputz und Gipsbauplatte, als Sonderverspachtelung Q3 gemäß Vorbeschrieb. Das Abfugen und Glätten der Tapetenstöße an Innenecken mit Acryl-Dichtstoff, überstreichbar, ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Ausführungshöhe bis ca. 3,20 m			Übertrag:
			230 m2	EP GP
02.02.5	Tapezieren Leibungen B bis 20cm Wie Position 02.02.4 (Seite 20) jedoch: an Leibungen, Leibungsbreite über 10 bis 20 cm, Ausführungshöhe bis ca. 3,20 m			
			60 m	EP GP
Summe Untertitel 02.02			Tapezierarbeiten , Netto:	

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten			
02	Titel	Wände			
02.03	Untertitel	Innenanstricharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.03 Untertitel Innenanstricharbeiten					
02.03.1	Erstbeschichtung, Wand mit Vlies, NAK 1				
<p>Beschichtung auf mit Glasgewebeanstrichvlies beschichteten Innenwänden mit Innendispersionsfarbe, besonders gesundheitsverträgliches E.L.F.-Produkt, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei sowie frei von foggingaktiven Substanzen (mit Nachweis), desinfektionsmittelbeständig (gemäß Prüfzeugnis), mit gutem Deckvermögen. geruchsneutral, wasserdampfdiffusionsfähig, sehr strapazierfähig, wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1x bis 2x Zwischenbeschichtung• 1x Schlussbeschichtung <p>Klassifizierung nach DIN EN 13300 Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1 Deckkraftklasse: mind. 2 Glanz nach EN 13300: G4 stumpfmatt Farbton: weiß (Hellbezugswert < 25) Arbeitshöhe bis ca. 3,20 m</p>					
			230 m2	EP	GP
02.03.2	Erstbeschichtung auf Leibungen, Wand mit Vlies				
<p>Wie Position 02.03.1 jedoch: an Leibungen, Leibungsbreite 15 bis 20 cm, Ausführungshöhe bis 3,2 m</p>					
			60 m	EP	GP
02.03.3	Zulage farbliches Absetzen > 25 bis < 65				
<p>Farbiges Band über Wandschutz bis UK abgehängte Decken in Flächen, mit zuvor beschriebenen Wandbeschichtungen (Erstbeschichtung) ausführen, abgrenzen absetzen und beschneiden; einschl. aller erforderlichen Einmess- u. Abklebearbeiten etc., als Mehrpreis;</p> <p>Farbton: abgetönt in Abgleich mit Wandschutz</p>					
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
02	Titel	Wände		
02.03	Untertitel	Innenanstricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(Hellbezugswert > 25 bis < 65)			
	Ausführungshöhe von 1,10 m bis 3,00 m			
	UK Abhangdecke: 3,00			
	in den Fluren mit Wandschutz			
		70 m2	EP	GP
02.03.4	Zulage farbliches Absetzen > 65			
	Wie Position 02.03.3 (Seite 22) jedoch:			
	Farbton: abgetönt in Abgleich mit Wandschutz			
	(Hellbezugswert > 65)			
		130 m2	EP	GP
02.03.5	Wandfarbe Silikat Technikräume			
	Hoch diffusionsoffene Innensilikatfarbe			
	(Dispersions-Silikatfarbe) liefern und auf Gipsputz in der			
	Qualitätsstufe Q2 mit geeignetem Streichwerkzeug 2-mal			
	aufbringen. Farbe Lösemittel-, Weichmacher- und			
	Konservierungsmittelfrei.			
	Kontrastverhältnis DIN 13300: Klasse 1			
	Nassabrieb DIN 13300: Klasse 2			
	Farbto: weiß			
	Arbeitshöhe bis ca. 3,50 m			
		105 m2	EP	GP
Summe Untertitel 02.03		Innenanstricharbeiten , Netto:		

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten			
02	Titel	Wände			
02.04	Untertitel	Wände Bestand			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02.04	Untertitel Wände Bestand				
02.04.1	Untergrund auf Eignung prüfen Untergrund wie verputzte Wände, GK-Wände, Vorsprünge u.vgl. auf Eignung hinsichtlich Ebenheit, Tragfähigkeit, Saugverhalten u. vgl. sowie evtl. beeinträchtigende Rückstände gemäß DIN V 18550 für das Aufbringen der Anstriche prüfen. Nach der Untergrunduntersuchung sind zusammen mit der zuständigen Bauleitung, bzw. mit dem Bauherrn als Auftraggeber, die Maßnahmen festzulegen, die zur Erreichung eines geeigneten Untergrundes notwendig sind. Leistungsabrechnung über nachfolgende Positionen				
		200 m2	EP	GP	
02.04.2	Reinigen Untergrund Vor beschriebene Wandflächen reinigen von Schmutz, Staub und losen Bestandteilen durch abkehren, absaugen o.vg. Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein.				
		80 m2	EP	GP	
02.04.3	Fehlstellen Wände ausbessern, bis 0,25 m2 Einzelfläche Schadhafte Stellen in Wandflächen vorbereiten. Fehlstellen in Kleinflächen bis ca. 0,25 m2 Einzelgröße mit Haftputz auf Gips-, Kalk- oder Kalkzementbasis je nach Ausführungsbereich auffüllen, inkl. Untergrundvorbehandlung. Oberflächen abzuziehen und den angrenzenden Flächen anpassen. Einzelabmessung bis 0,25 m2 Materialstärke bis 25 mm				
		20 St	EP	GP	
02.04.4	Fehlstellen Wände ausbessern, bis 0,50 m2 Einzelfläche Schadhafte Stellen in Wandflächen vorbereiten. Fehlstellen in Kleinflächen bis ca. 0,50 m2 Einzelgröße mit Haftputz auf Gips-, Kalk- oder Kalkzementbasis je nach Ausführungsbereich auffüllen, inkl. Untergrundvorbehandlung.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
02	Titel	Wände		
02.04	Untertitel	Wände Bestand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Oberflächen abzuziehen und den angrenzenden Flächen anpassen.			
	Einzelabmessung bis 0,50 m2 Materialstärke bis 25 mm			
		10 St	EP	GP
02.04.5	Tapete entfernen für Neuanstrich auf Glasvlies			
	Tapeten sauber einschneiden, ablösen und entsorgen			
		50 m2	EP	GP
02.04.6	Tapezieren Wand, Glasanstrichvlies			
	Wände neu tapizieren, mit Glasanstrichvlies, für nachträgliche Behandlung, glattes Glasvlies als Anstrichvlies, ohne Struktur, ohne Muster, auf Stoß , rissüberbrückend, dimensionsstabil für sauber geschlossene Nähte auch an Bestandstapeten, nassstabil, druckunempfindlich, Flächengewicht ca. 140 g/m2, schwer entflammbar B1			
	Verklebung faltenfrei, mit umweltfreundlichem E.L.F-Kleber, schadstoffgeprüfter Dispersions-/Gewebe Kleber, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei sowie frei von foggingaktiven Substanzen (mit Nachweis), feuchtigkeitsbeständig (geeignet für erhöhte Anforderung an die Feuchtigkeitsbelastung), Untergrund gespachtelter Gipsputz und Gipsbauplatte, als Standardverspachtelung Q2 Das Abfugen und Glätten der Tapetenstöße an Innenecken mit Acryl-Dichtstoff, überstreichbar, ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.			
	Ausführungshöhe bis ca. 3,20 m			
		50 m2	EP	GP
02.04.7	Wandanstrich, Reinacrylat NAK1 G4, weiß			
	Wandanstriche, auch in Teilflächen, passend zu den vorbeschriebenen beschichteten Wände			
	Arbeitshöhe bis 3,0 m			
	Farbton: weiß (Standardfarbton) Material: Reinacrylat- Innendispersionsfarbe			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
02	Titel	Wände		
02.04	Untertitel	Wände Bestand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Nassabriebbeständigkeit BFS-Merkblatt 26: NAK 1 Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 2 Glanz nach EN 13300: G4 stumpfmatt</p> <p>Ausführung nur in Absprache mit BL!</p>			Übertrag:
		160 m2	EP	GP
Summe Untertitel 02.04			Wände Bestand , Netto:	
Summe Titel 02			Wände , Netto:	

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
03	Titel	Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03 Titel Decken				
03.01 Untertitel Untergrund- und Spachtelarbeiten Decken neu				
03.01.1	<p>Grundierung, für Spachtelarbeiten Q3, Einzeldecken</p> <p>Gipskartonfläche säubern, Grundierung auf Gipskartonplatten (GKB/GKBI) mit tief eindringendem Acrylatgrund zur Egalisierung des Saugverhaltens als Vorbereitung für nachfolgende Beschichtungen (in gesonderten Positionen) wie folgt:</p> <p>Sonderverspachtelung Q3</p> <p>Glasvlies</p> <p>Anstriche mit Dispersionsfarben</p> <p>Untergrund:</p> <p>Gipskartondecken GKB (Typ A) oder Gipskartondecken GKBI (Typ H2) als raumweise Einzeldecken mit einer Standardoberflächenqualität Q2.</p> <p>Flächenanteil GKBI: < 4,5%</p> <p>Produkteigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sehr gut festigend• Hohe verfestigende Eindringtiefe• Offenzeit verlängernd• Wasserverdünnbar <p>Technische Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none">• Konservierungsmittelfrei• Rollauftrag oder Spritzapplikation im Airless-Verfahren• Modifizierte, wässrige Kunststoffdispersion <p>Farbton: Transparent</p> <p>Arbeitshöhe: bis ca. 3,00 m</p> <p>Bauteil: raumweise Einzeldecken</p>			
		85 m2	EP	GP
03.01.2	<p>Vollflächige Spachtelung, Einzeldecken, Q3</p> <p>Flächenspachtelung an Decken, innen, Untergrund (GKB/GKBI), Verspachtelung von Gipsplattendecken mit erhöhten Anforderungen, in Qualitätsstufe Q3 aufbauend auf Standardverspachtelung Q2, ganzflächig spachteln, mit kunststoffmodifizierter E.L.F.-Spachtelmasse, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, spannungsfrei, diffusionsoffen, Dispersionsspachtelmasse aufziehen, abrichten und glätten, nachschleifen.</p> <p>Klassifizierung des Brandverhaltens: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1,</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten			
03	Titel	Decken			
03.01	Untertitel	Untergrund- und Spachtelarbeiten Decken neu			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	geforderte Oberfläche: Qualitätsstufe Q3 (Sonderverspachtelung) entsprechend den Vorgaben des BVG-Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. und BFS-MB Nr. 12 und Nr. 16				
	Arbeitshöhe: bis ca. 2,90m Bauteil: raumweise Einzeldecken				
		85 m2	EP	GP	
03.01.3	Grundierung, für Anstricharbeiten Decken Technikräume Liefern und Auftragen eines rollfähigen tiefeindringenden Spezial-Grundiermittels auf Acrylatbasis für innen zur Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen mit Silikatfarbe für Technikräume.				
	Untergrund Betondecke mit einer Standardoberflächenqualität Q2.				
	Produkteigenschaften:				
	• Optimiert für die Rollenverarbeitung				
	• Sehr gut festigend				
	• Hohe verfestigende Eindringtiefe				
	• Offenzeit verlängernd				
	• Wasserverdünnbar				
	Technische Eigenschaften:				
	• Konservierungsmittelfrei				
	• Farbton: Transparent				
	Rollauftrag oder Spritzapplikation im Airless-Verfahren				
	Modifizierte, wässrige Kunststoffdispersion				
		25 m2	EP	GP	
Summe Untertitel 03.01					
Untergrund- und Spachtelarbeiten Decken neu , Netto:					

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten			
03	Titel	Decken			
03.02	Untertitel	Tapezierarbeiten Decken			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.02 Untertitel Tapezierarbeiten Decken					
03.02.1	Tiefengrund Einzeldecken Q3, für Glasanstrichvlies Tiefengrund auf Q3 gespachtelte Oberflächen, verfestigenden, haftvermittelnden und saugfähigkeitsregulierenden mit Universalgrundierung für mineralische und organische Untergründe als Vorbereitung für nachfolgende Beschichtungen (in gesonderten Positionen) wie folgt: Glasvlies Anstriche mit Dispersionsfarben Material: <ul style="list-style-type: none">• besonders gesundheitsverträgliches E.L.F.-Produkt, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei sowie frei von foggingaktiven Substanzen (mit Nachweis)• geruchsneutral, tief eindringend, Wasserdampf-diffusionsfähig, alkalibeständig und schnell trocknend Untergrund: Spachtelung gemäß Vorbeschrieb auf GK-Flächen von raumweisen Einzeldecken, Q3, Arbeitshöhe bis ca. 3,00 m Ausführung im 1. Obergeschoss: Raum 1280 OP Flur <div>86 m2 EP GP</div>				
03.02.2	Tapezieren Einzeldecken, Glasanstrichvlies Tapezieren der raumweisen Einzeldecken und Deckenfrieze mit Richtungswechseln und T-Verbindungen, mit Glasanstrichvlies, für nachträgliche Behandlung, glattes Glasvlies als Vorbereitung für nachfolgenden Anstriche (in gesonderten Positionen wie folgt: Dispersionsfarbanstriche Anstrichvlies: ohne Struktur, ohne Muster, auf Stoß, rissüberbrückend, dimensionsstabil für sauber geschlossene Nähte, nassstabil, schwerentflammbar, druckunempfindlich, Flächengewicht ca. 140 g/m2 schwer entflammbar B1 bzw. nicht brennbar A2 Verklebung faltenfrei, auf Stoß mit umweltfreundlichem E.L.F.-Kleber, schadstoffgeprüfter Dispersions-/Gewebekleber, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei sowie frei von foggingaktiven Substanzen (mit Nachweis), feuchtigkeitsbeständig (geeignet für erhöhte Anforderung an die Feuchtigkeitsbelastung) Untergrund: Spachtelung gemäß Vorbeschrieb auf GK-Flächen				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
03	Titel	Decken		
03.02	Untertitel	Tapezierarbeiten Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>von raumweisen Einzeldecken und Deckenfriesen mit Richtungswechseln und T-Verbindungen, Q3, grundiert</p> <p>Das Abfugen und Glätten der Tapetenstöße an Innenecken mit Acryl-Dichtstoff, überstreichbar, ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.</p> <p>Ausführungshöhe bis ca. 3,0 m Ausführung im 1. Obergeschoss: Raum 1280 OP Flur</p> <p>Angeb. Fabrikat/System/Hersteller: '.....'</p>	86 m2	EP	GP
Summe Untertitel 03.02		Tapezierarbeiten Decken, Netto:		

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten			
03	Titel	Decken			
03.03	Untertitel	Innenanstricharbeiten Decken neu			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.03 Untertitel Innenanstricharbeiten Decken neu					
03.03.1	Erstbeschichtung, Einzeldecke1 mit Vlies, NAK 1, desinfektionsmittelbeständig				
Beschichtung auf mit Glasgewebeanstrichvlies beschichteten Innendecken als raumweisen Einzeldecken 1 mit Reinacrylat-Dispersionsfarbe in mittel getönter Ausführung wie folgt:					
<ul style="list-style-type: none">• 1x bis 2x Zwischenbeschichtung• 1x Schlussbeschichtung					
Eigenschaften: besonders gesundheitsverträgliches E.L.F.-Produkt, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei sowie frei von foggingaktiven Substanzen (mit Nachweis), desinfektionsmittelbeständig mit gutem Deckvermögen. geruchsneutral, wasserdampfdiffusionsfähig, sehr strapazierfähig, Nassabriebbeständigkeit BFS-Merkblatt 26: NAK 1 Deckkraftklasse: mind. 2 Glanz nach EN 13300: G4 stumpfmatt Farbton: weiß					
Arbeitshöhe bis ca. 3,00 m Ausführung im 1. Obergeschoss: Raum 1280 OP Flur					
Angeb. Fabrikat/System/Hersteller:					
'.....'					
			86 m2	EP	GP
03.03.2	Deckenfarbe Silikat Technikräume				
Hoch diffusionsoffene Innensilikatfarbe (Dispersions-Silikatfarbe) liefern und auf Betondecke mit geeignetem Streichwerkzeug 2-mal aufbringen. Farbe Lösemittel-, Weichmacher- und Konservierungsmittelfrei.					
Kontrastverhältnis DIN 13300: Klasse 1 Nassabrieb DIN 13300: Klasse 2					
Farbto: weiß Arbeitshöhe bis ca. 3,50 m					
Ausführung im 1. Obergeschoss: Raum 1021 AV und 1022 SV					
			25 m2	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
03	Titel	Decken		
03.03	Untertitel	Innenanstricharbeiten Decken neu		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe Untertitel 03.03				
Innenanstricharbeiten Decken neu , Netto:				

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten			
03	Titel	Decken			
03.04	Untertitel	Decken Bestand			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.04	Untertitel Decken Bestand				
03.04.1	Untergrund auf Eignung prüfen Untergrund wie verputzte Decken, GK-Abhangdecken (glatt und gelocht), Randfriese u.vgl. auf Eignung hinsichtlich Ebenheit, Tragfähigkeit, Saugverhalten u. vgl. sowie evtl. beeinträchtigende Rückstände gemäß DIN V 18550 für das Aufbringen der Anstriche prüfen. Nach der Untergrunduntersuchung sind zusammen mit der zuständigen Bauleitung, bzw. mit dem Bauherrn als Auftraggeber, die Maßnahmen festzulegen, die zur Erreichung eines geeigneten Untergrundes notwendig sind. Leistungsabrechnung über nachfolgende Positionen				
		246 m2	EP	GP	
03.04.2	Reinigen Untergrund Vor beschriebene Deckenflächen reinigen von Schmutz, Staub und losen Bestandteilen durch abkehren, absaugen o.vg. Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein.				
		198 m2	EP	GP	
03.04.3	Fehlstellen Decke ausbessern, bis 0,50 m2 Einzelfläche Schadhafte Stellen in Deckenflächen vorbereiten. Fehlstellen in Kleinflächen bis ca. 0,50 m2 Einzelgröße mit Haftputz auf Gips-, Kalk- oder Kalkzementbasis je nach Ausführungsbereich auffüllen, inkl. Untergrundvorbehandlung. Oberflächen abzuziehen und den angrenzenden Flächen anpassen. Einzelabmessung bis 0,50 m2 Materialstärke bis 25 mm				
		30 St	EP	GP	
03.04.4	Deckenanstrich, Reinacrylat NAK1 G4, weiß raumweiser Deckenanstrich passend zu den vorbeschriebenen beschichteten Decken gemäß Titel 003 Arbeitshöhe bis 3,0 m Farbton: weiß (Standardfarbton) Material: Reinacrylat- Innendispersionsfarbe Nassabriebbeständigkeit BFS-Merkblatt 26: NAK 1				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
03	Titel	Decken		
03.04	Untertitel	Decken Bestand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 2 Glanz nach EN 13300: G4 stumpfmatt</p> <p>Ausführung nur in Absprache mit BL!</p>			Übertrag:
		246 m2	EP	GP
Summe Untertitel 03.04			Decken Bestand , Netto:	
Summe Titel 03			Decken , Netto:	

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
04	Titel	Zulagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04 Titel Zulagen				
04.01 Untertitel Mehraufwendungen Wände/Decken				
04.01.1	<p>Mehraufwand für Vlieszuschnitt unter Wandeinbauteilen</p> <p>Mehraufwand für den Zuschnitt des Glasanstrichvlieses der Wandbeschichtung im Bereich von Eckschutzschienen (auf Wandecken), senkrechten Wandschutzanschlüssen und im Bereich von Ausschnitten für Revisionsklappen usw. für folgende Ausführung:</p> <p>Eckschutzschienen: das Glasanstrichvlies ist unter dem nachfolgenden bauseitig einzubringenden senkrechten Ecken- oder Wandschutz so aus-/anzuschneiden, das nach der Montage des Ecken- oder Wandschutzes keine Übergänge sichtbar werden (Montage des Eckenschutzes erfolgt auf vliesfreiem Untergrund); Höhe Eckschutz bis 1,60 m Gleiches gilt sinngemäß für Abdeckungen von Revi-Klappen u.ä. jedoch umlaufend.</p>	6 m	EP	GP
04.01.2	<p>Mehraufwand für Vlieszuschnitt unter Deckeneinbauteilen</p> <p>Mehraufwand für den Zuschnitt des Glasanstrichvlieses der Deckenbeschichtung im Bereich von Ausschnitten für Revisionsklappen (z.B. 600x600 mm), Lüftungsauslässen, Kabeln bis 2,5m² für folgende Ausführung:</p> <p>das Glasanstrichvlies ist unter dem nachfolgenden bauseitig einzubringenden Revisionsklappen, Lüftungsauslässen, Kabeln so aus-/anzuschneiden, das nach der Montage keine Übergänge sichtbar werden mit umlaufender Ausführung.</p>	4 St	EP	GP
04.01.3	<p>Zulage Mehraufwand Ausschnitte in Glasgewebe, Elt-Dosen</p> <p>Zulage zu den Tapezierarbeiten aller Art an Wänden für den Mehraufwand beim Anarbeiten an runde Ausschnitte für Elektrodosen etc.; nach dem Entfernen der Schutzdeckel, Schalter- oder Steckdosenabdeckungen etc., Dosen übertapezieren, Tapete über der Dose kreuzförmig einschneiden und Schaltmechanik von Kleister reinigen, nach dem Trocknen der Tapete die Dose sauber ausschneiden.</p> <p>Ausschnitt rund in Wänden Größen bis ca. Durchmesser 80 mm</p>	12 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten			
04	Titel	Zulagen			
04.01	Untertitel	Mehraufwendungen Wände/Decken			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Untertitel 04.01			Mehraufwendungen Wände/Decken , Netto:		

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten			
04	Titel	Zulagen			
04.02	Untertitel	Musterflächen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.02 Untertitel Musterflächen					
04.02.1	Musterfläche 2x1m; Glasvlies+Erstanstrich, Dispersionsfarbe, NAK 1, auf Innenwand				
Anlegen einer Musterfläche ca. 2 x 1 m zu vorbeschriebenen Innenbeschichtungen mit Dispersionsbeschichtung auf Glasanstrichvlies mit erforderlichen Zwischen- und Schlussbeschichtungen, einschl. Grundierung sowie erford. Abschlussstriche und Absetzarbeiten Nassabriebbeständigkeit BFS-Merkblatt 26: NAK 1					
Bauteil: Innenwand					
Farbton: weiß bzw. farblich getönt, nach Wahl des AG					
			2 St	EP	GP
04.02.2	Musterfläche 2x1m; Glasvlies+Erstanstrich, Dispersionsfarbe, NAK 1, auf Innendecke				
Anlegen einer Musterfläche ca. 2 x 1 m zu vorbeschriebenen Innenbeschichtungen mit Dispersionsbeschichtung auf Glasanstrichvlies mit erforderlichen Zwischen- und Schlussbeschichtungen, einschl. Grundierung sowie erford. Abschlussstriche und Absetzarbeiten, Nassabriebbeständigkeit BFS-Merkblatt 26: NAK 1					
Bauteil: Innendecke					
Farbton: weiß bzw. farblich getönt, nach Wahl des AG					
			2 St	EP	GP
04.02.3	Musterfläche 1m; ein-/mehrfarbig beseitigen				
Musterfläche 1m, ein-/mehrfarbig, wie vor beschrieben, beseitigen und für Neubeschichtung vorbereiten.					
			2 St	EP	GP
Summe Untertitel 04.02			Musterflächen , Netto:		

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten
04	Titel	Zulagen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<div> <div>Summe Titel 04</div> <div>Zulagen , Netto:</div> </div>				

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
05	Titel	Fugenversiegelung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel Fugenversiegelung			
05.01	Untertitel Arcryl, überstreichbar und Silikon			
05.01.1	<p>elast.Verfug. 5-7mm, Acryl überstreichbar (Decke/Wand)</p> <p>Elastische Verfugung von Anschlussfugen verschiedener Oberflächenmaterialien</p> <ul style="list-style-type: none"> - aus optischen Gründen überstreichbar - fachgerecht und sorgfältig nach Herstellervorgaben; einschl. erforderlicher Grundierung und ggf. Hinterfüllung mit unverrottbaren, porengeschlossenen Schaumstoffschnüren, Vorbereitung der Fugen und Fugenflanken sowie geeignetes Glättmittel, inkl. dem Überstreichen. <p>(z.B. im Bereich der Anschlüsse Decke/Wand, nach Beendigung der Gewebe-, Vliesverklebung und vor Ausführung der Anstricharbeiten)</p> <p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1K-Dichtstoff; plastoelastische Fugendichtmasse auf Acrylat-Dispersionsbasis • zulässige Gesamtverformung (ZGV) >= 15% • gute UV-Beständigkeit • überstreichbar und Anstrichverträglich • geringer Schrumpf (max. zul. 25%) und breites Haftspektrum • innen und außen einsetzbar • Brandverhalten: Klasse E • geruchs- und schadstoffarm; emissionsarm, lösemittelfrei (EMICODEEC 1 Plus) <p>Farbton: verschiedenfarbig gem. Hersteller-Standardfarbkarte (weiß gebrochen, grau oder braun). Einzusetzenden Farbton vor Ausführung abfragen.</p> <p>Fugenbreite im Mittel: ca.5-7 mm</p> <p>Bereich: z.B. Anschlussfugen der Abhangdecken</p>	345 m	EP	GP
05.01.2	<p>elast.Verfug. 5-7mm, Acryl überstreichbar (Wand/Fenster)</p> <p>Wie Position 05.01.1 jedoch:</p> <p>im Bereich der Fensterbänke bzw. an Fensterprofilen sowie an Außentüren, inkl. dem Überstreichen.</p>	50 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
05	Titel	Fugenversiegelung		
05.01	Untertitel	Arcryl, überstreichbar und Silikon		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.01.3	elast.Verfug. 5-7mm, Acryl überstreichbar (Innentürzargen) Wie Position 05.01.1 (Seite 39) jedoch: im Bereich von Türzargen zum Wandanschluss mit einer dünnen Kehlnaht zur Rissüberdeckung, inkl. dem Überstreichen.	210 m	EP	GP
05.01.4	elast.Verfug. 5-7mm, Acryl überstreichbar (Wandschutzplatte) Wie Position 05.01.1 (Seite 39) jedoch: im Bereich von Wandschutzplatten zum Wandanschluss mit einer dünnen Kehlnaht zur Rissüberdeckung, inkl. dem Überstreichen. Ausführung und Vergütung nur auf ausdrückliche Anweisung durch die örtliche Bauüberwachung!	32 m	EP	GP
05.01.5	elast.Verfug. 5-15mm, Silikon (Einbauteile Med.Technik) Wie Position 05.01.1 (Seite 39) jedoch: Elastische Fugenversiegelung im Bereich der Anschlüsse von Einbauteilen, einschl. erforderlicher Grundierung und ggf. Hinterfüllung mit unverrottbaren, porengeschlossenen Schaumstoffschnüren, Vorbereitung der Fugen und Fugenflanken sowie geeignetes Glättmittel. (z.B. Röntgenräume, medizinische Untersuchungsräume, medizinische Behandlungsräume) Material: <ul style="list-style-type: none"> • Acetat vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff • zulässige Gesamtverformung (ZGV) >= 25% • gute chemische Beständigkeit (z.B. gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln) • sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit • hohe Kerb- und Reißfestigkeit • Anwendungseignung: Elastische Verfugung in medizinischen Räumen mit hohen Hygieneanforderungen und häufigem Einsatz von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (z.B. OP-Räume, medizinische Untersuchungsräume, medizinische Laborräume), Abdichtung von Lüftungsanlagen aus korrosionsgeschützten Materialien			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten			
05	Titel	Fugenversiegelung			
05.01	Untertitel	Arcryl, überstreichbar und Silikon			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Farbton: verschiedenfarbig gem. Hersteller- Standardfarbkarte (weiß, grau oder braun). Genauen Farbton vor Ausführung abfragen.				
	Fugenbreite im Mittel: ca.5-15 mm				
		30 m	EP	GP	
Summe Untertitel 05.01		Arcryl, überstreichbar und Silikon , Netto:			

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
05	Titel	Fugenversiegelung		
05.02	Untertitel	Elastische Fugen mit Hinterfüllung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.02	Untertitel	Elastische Fugen mit Hinterfüllung		
05.02.1	Fugenabdichtung, Polyurethan, <=50 mm, Innenbereich Elasto-plastische Verfugung von Bauteilanschlüssen mit Dichtstoff aus Polyurethan und Hinterfüllung mit Schaumstoffprofil, im Innenbereich inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten. Bauteil: Fugen Breite d. Fuge: ≤ 50 mm Fugenmaterial: Polyurethan Einbauort: Innenbereich, Dehnfugen			
		5 m	EP	GP
Summe Untertitel 05.02		Elastische Fugen mit Hinterfüllung , Netto:		
Summe Titel 05		Fugenversiegelung , Netto:		

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
06	Titel	Metallbauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	Titel Metallbauteile			
	Ausführungsbeschreibung zu den Beschichtungsarbeiten			
	Hinweise zum Titel			
	Beschichtungsarbeiten an Stahlzargen und Stahlblechtüren erfolgen im eingebauten Zustand.			
	Brandschutzschilder, Typenschilder, Beschläge, Bänder, Schließbleche, Stulpe, Verriegelungsmechaniken sowie angrenzende Bauteile sind fachgerecht abzukleben bzw. abzudecken und vor Verschmutzung durch Beschichtungsstoffe zu schützen.			
	Die Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.			

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten			
06	Titel	Metallbauteile			
06.01	Untertitel	Vorbereitende Arbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
06.01	Untertitel	Vorbereitende Arbeiten			
06.01.1	Vorbereiten Oberflächen, industriell beschichtet, pulvergrundiert				
	<p>Vorhandene, werkseitig applizierte Beschichtung (z.B. Pulverbeschichtung/Grundierung) auf Eignung als Beschichtungsuntergrund prüfen, insbesondere hinsichtlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tragfähigkeit • Haftfestigkeit (z. B. Gitterschnittprüfung nach DIN EN ISO 2409) • Verschmutzungen, Fett- und Silikonrückstände • Kreidung und sonstige haftungsmindernde Bestandteile <p>Nicht tragfähige, lose oder beschädigte Altbeschichtungen vollständig entfernen.</p> <p>Partielle Korrosionsstellen fachgerecht entrosten bis zum Vorbereitungsgrad St 2 gemäß DIN EN ISO 8501-1, auf einen Flächenanteil von bis zu 10 % begrenzt.</p> <p>Untergrundvorbereitung Industriell pulvergrundierte bzw. beschichtete Oberflächen sind vollflächig anzuschleifen mittels:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mattschleifen mit Nassschleifpapier geeigneter Körnung oder • Kunststoffschleifvlies <p>unter Verwendung eines geeigneten, silikonfreien und fettlösenden Reinigungsmittels. Flächen im Anschluss gründlich mit klarem Wasser nachwaschen und trocknen lassen. Die Ausführung hat unter Beachtung des BFS-Merkblattes Nr. 24 sowie der einschlägigen Regelwerke (u. a. DIN EN ISO 12944) zu erfolgen. einschließlich sonstiger erforderlicher Maßnahmen zur Herstellung eines tragfähigen und sauberen Untergrundes für nachfolgende Beschichtung.</p> <p>Untergrundinstandsetzung Vorhandene Bohrlöcher (z. B. aus Transportsicherungen oder Distanzwinkeln, ca. 4 Stück je Zarge) schließen durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fachgerechtes Auffüllen mit geeigneter 2K-Spachtelmasse (z.B. Epoxid- oder Polyesterbasis) • planebenes Verschleifen der gespachtelten Flächen <p>Grundierung / Korrosionsschutz Freigelegte Metallflächen und Schadstellen sind mit einem geeigneten 2K-Epoxidharz-Primer zu beschichten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wasserverdünnbar oder lösemittelfrei • für Innenanwendung geeignet • geruchsarm • mit sehr guter Haftvermittlung auf verzinkten Untergründen • schnelltrocknend • überarbeitbar mit nachfolgenden Beschichtungssystemen 				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
06	Titel	Metallbauteile		
06.01	Untertitel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>(z.B. Alkyd-, Acryl-, PU-, Epoxidharzsysteme)</p> <p>Auftrag gleichmäßig und ansatzfrei, ohne Läufer oder Tränenbildung.</p> <p>Das eingesetzte Beschichtungssystem muss den Anforderungen der DIN EN ISO 12944 entsprechen und gemäß Herstellervorgaben verarbeitet werden.</p> <p>Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none">• Abklebe- und Schutzmaßnahmen angrenzender Bauteile• Staubschutzmaßnahmen• Reinigung der Arbeitsbereiche• Entsorgung anfallender Reststoffe entsprechend den geltenden Vorschriften <p>Bauteil: verzinkte pulvergrundierte Stahlzargen</p>	3,75 m2	EP	GP
Summe Untertitel 06.01		Vorbereitende Arbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten			
06	Titel	Metallbauteile			
06.02	Untertitel	Endbeschichtung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06.02 Untertitel Endbeschichtung					
06.02.1	<div>Endbesch. Stahlblechzarge Abwicklung bis 380mm, RAL 9016</div> <div>Endbeschichtung/Erstbeschichtung an Umfassungs- und Eckzargen, innen, Untergrund verzinktes Stahlblech, werkseitig pulverbeschichtet grundiert, mit einer abriebfesten 2K-PUR-Lackbeschichtung als Dickschichtsystem, 120–200 µm Gesamt-Trockenschichtdicke (innen) beständig gegen handelsübliche alkoholische und wässrige Desinfektionsmittel, Prüfung erfolgt nach Herstellerangabe.</div> <div>Untergrund vorbereitet gemäß Vorbescrieb, Partielle bzw. bei Bedarf vollflächige Grundierung mit 2K-Epoxidhaftgrund entsprechend Untergrundzustand Zwischenbeschichtung aus PUR-Lack, Schlussbeschichtung aus PUR-Lack,</div> <div>Eigenschaften: abriebfest schlagfest mechanisch und chemisch belastbar beständig gegen handelsübliche Desinfektionsmittel sehr gute Lichtbeständigkeit für Innenräume geeignet (emissionsarm, z. B. AgBB-konform nach Herstellerangabe)</div> <div>Oberflächenanforderung: deckend gleichmäßig frei von Läufern, Ansätzen und Einschlüssen Glanzgrad: seidenmatt</div> <div>Abwicklungsbreite der Zarge: über 300 bis 380 mm, Zargenhöhe: 2,15 bis 2,35 m Zargenbreite/Türbreite: 0,88 bis ca. 1,26 m, Farbton RAL 9016 Verkehrsweiß</div> <div>Angeb. Fabrikat/System/Hersteller: '.....'</div> <div>3,75 m2EP GP</div>				
Summe Untertitel 06.02			Endbeschichtung, Netto:		
Summe Titel 06			Metallbauteile, Netto:		

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten
07	Titel	Wandschutz

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	<p>Titel Wandschutz</p> <p>Systembeschreibung Wandschutz - Kunststoff</p> <p>Wandschutzbekleidungen mittels Wandschutzplattensysteme aus durchgefärbtem, kratzfestem, schlag- und bruchfestem Kunststoff mit glatter Oberfläche, zur mechanischen Sicherung der Wandflächen gegen Stoß-, Anfahr- und Abrieb Beanspruchung z. Bsp. durch Krankenhausbetten, geeignet für erhöhte hygienische Anforderungen in medizinisch genutzten Bereichen. Die Oberfläche ist einfach zu reinigen, robust, chemikalienresistent und desinfektionsmittelbeständig sowie stoßfest entsprechend Krankenhausbeanspruchung.</p> <p>Merkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchgefärbte, lichtbeständige, kratz-, schlag- und bruchfeste Kunststoffplatten • thermoplastisch verformbar • Oberfläche glatt, nicht porös, hygienisch und Reinigungsfreundlich • Verwendung im Innenbereich • Nutzung in Krankenhaus / medizinische Bereiche • beständig gegen Säuren, Chemikalien, Desinfektionsmittel und Reinigungsmittel aller Konzentrationen • Plattenstärke 2,0 mm, obere Kante leicht gerundet/gefast • alle Materialien (Kunststoffplatten, Kleber und Silikon bzw. Acryl) gemäß DIN 4102 = B1 (schwer entflammbar) Brandschutzklasse Wandschutzplatte nach EN 13501-1 B-S2, d0 • Brandschutznachweis für den Wandschutz im eingebauten Zustand (inkl. Kleber, im Verbund) gemäß DIN 4102 bzw. nach EN 13501-1 bei vollflächiger Verklebung der Platten liegt vor • Farbe nach Bemusterung/ Vorgabe des Planers aus einem Farbsortiment von mindestens 32 verschiedenen Farbtönen <p>Abmessungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Oberkante des Wandschutzes ist im gesamten OP Flur Achse C-D gleich und beträgt 1,20m, ab OKFF • Die Oberkante des Wandschutzes im Versorgungsflur Achse G-H ist im Bereich der Fenster bis unterhalb der Fensterbänke geplant und beträgt ca. 0,88 m Ü OKFF und an der Flurtür Achse 4 1,00 m Ü OKFF. • Die Höhe der Wandschutzplatten, welche auf einem ca. 10 cm hohem Sockel aufgestellt werden, beträgt somit im OP Flur ca. 1,10 m und im Versorgungsflur 0,78 m bzw. 0,90 m Ü OKFF und muss entsprechend angepasst werden. • Die einzelnen Wandschutzplatten haben Verschiedene Längen laut Planung und werden nach genauerem, örtlichem Aufmaß angefertigt <p>Befestigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durch Verklebung nach Herstellervorgaben • Außenecken sowie Enden mit systemzugehörigen Profilen ausgebildet • Innenecken und Plattenstöße bündig ausgebildet und nach Herstellerangabe dicht ausgebildet • Alle Anschlüsse dicht ausgebildet und systemgerecht versiegelt <p>Dies verhindert eine dichte, spaltenfreie Verbindung, die das Eindringen von Schmutz und Bakterien verhindert.</p>			

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten			
07	Titel	Wandschutz			
07.01	Untertitel	Wandschutz, Kunststoff, B-s2d0			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
07.01	Untertitel	Wandschutz, Kunststoff, B-s2d0			
07.01.1	<p>Wandschutzplatten B-S2d0, im 1.OG OP-Flur, OK 120cm Ü OKFF</p> <p>Auf Fußbodensockel im OP Flur aufgesetzte Wandschutzbekleidung gemäß "Systembeschreibung Wandschutz-Kunststoff" vor Ort genau aufmessen, herstellen, liefern und vor Ort als Komplettleistung dauerhaft mit einem systemrelevanten Kleber vollflächig, Fugendicht absolut eben, lot- und fluchtgerecht und höhengenaue befestigen; inkl. aller Einmessarbeiten (Höhenlage), Untergrundvorbereitung (Tiefengrundierung/ Haftbrücke und ggf. Spachteln), sämtlicher Anpassarbeiten (z.B. an Türzargen), Passpaneele, Innenecken, sowie erfordl. Befestigungsmittel und temporärer Fixierung während des Abbindeprozesses des Klebers, Dauerelastischer Versiegelung aller Wandschutzkanten im Farbton der Wandschutzelementen.</p> <p>Ausführung: frei montiert bzw. aufgesetzt auf den bauseitigen Stellssockel/auf die bauseitige Sockelleiste,</p> <p>Aufteilung der Platten nach Planung bzw. Erfordernis und in Absprache mit dem Architekten; Anordnung immer symmetrisch.</p> <p>Die Verwendung von Vollformatplatten und Zuschnittplatten ist einzukalkulieren. Für Längen bis 1,00 m wird eine gesonderte Position als Zulage vorgesehen.</p> <p>Stoßausbildungen zu angrenzenden Bauteilen mit emissionsarmen Silikon, farbgleich zum Wandschutz.</p> <p>Wandschutzplatten in verschiedenen Längen, Türen und unterbrechungen bis 1,00m werden übermessen</p> <p>Wandschutzplatten OK 120 cm Ü OKFF</p> <p>Wandschutzplatten Unterkante: ca. 10 cm ü. OKFFB</p> <p>Wandschutzplatten Höhe: ca. 110cm</p> <p>Wandschutzplatten Stärke: 2mm</p> <p>Wandschutzplatten Oberfläche glatt</p> <p>Angeb. Fabrikat/System/Hersteller:</p> <p>'.....'</p> <p>Befestigungsuntergrund: gemäß und Planungsunterlagen auf Trockenbauwände gespachtelt, Beton (gespachtelt oder ungespachtelt), geputztes Mauerwerk (gespachtelt oder ungespachtelt) ohne Tapete/Malervlies</p> <p>Die Wandschutzplatten sind vor Bestellung und Einbau zu bemustern und örtlich genau aufzumessen!</p> <p>40 m EP GP</p> <p>Übertrag:</p>				

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
07	Titel	Wandschutz		
07.01	Untertitel	Wandschutz, Kunststoff, B-s2d0		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
U01	Einzellängen der Wandschutzplatten im OP-Flur			
Unterbeschreibung	<p>Kalkulationshiweis Einzellängen zwischen Bauteilen im 1.OG OP-Flur laut Mengenermittlungsplan: 02301-A-WA-01-1280-a_OP Flur-ANLAGE ME.pdf</p> <p>Achse D Schnitt -1-1 (Positionen 1 bis 8) Wandschutzplattenlängen: 1x 67,5 cm 1x 80 cm 1x 98 cm 2x 166 cm 2x 160 cm 1x 190 cm 4x 162 cm 1x 85,5 cm Summe Wandschutzplattenlänge Achse D : 1820 cm</p> <p>Achse C und 5 Schnitte 2-2 und 3-3 (Positionen 9 bis 19) Wandschutzlängen: 1x 132 cm 1x 23 cm 1x 179 cm 1x 187 cm 3x 147,5 cm 2x 300 cm 1x 80,5 cm 1x 293 cm 1x 27 cm 1x 123 cm 1x 11,5 cm Summe Wandschutzplattenlänge Achsen C und 5: 2098 cm</p> <p>Gesamt Wandschutzplattenlängen OP-Flur: 3918 cm</p>			
07.01.2	<p>Zulage für Kleinstlängen, Wandschutzplatten Längen bis 100 cm, OK 120cm ÜOKFF</p> <p>Wie Position 07.01.1 (Seite 48) jedoch: Zulage zum vorbeschriebenen Wandschutz für die Herstellung an kurzen Wandabschnitten zwischen zwei Türen, u.ä. in Kleinstlängen und -abwicklungen bis 100cm</p>			
		4,75 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
07	Titel	Wandschutz		
07.01	Untertitel	Wandschutz, Kunststoff, B-s2d0		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
U01	Zulage Kleinstlängen der Wandschutzplatten bis 100 cm im OP-Flur			
Unterbeschreibung	<p>Kalkulationshiweis Einzellängen zwischen Bauteilen im 1.OG OP-Flur Einzellängen bis 100 cm: laut Mengenermittlungsplan: 02301-A-WA-01-1280-a_OP Flur-ANLAGE ME</p> <p>Achse D 1x Wandschutzplattenlänge 67,5 cm 1x 80 cm 1x 98 cm 1x 85,5 cm Summe Wandschutzplattenlänge Achse D bis 100cm : 331 cm</p> <p>Achse C und Achse 5 1x Wandschutzlänge 0,23 cm 1x 80,5 cm 1x 27 cm 1x 11,5 cm Summe Wandschutzplattenlänge Achsen C u.5 bis 100 cm: 142 cm</p> <p>Gesamt Wandschutzplattenlängen OP-Flur bis 100 cm : 473cm</p>			
07.01.3	Wandschutzplatten B-S2d0 im 1.OG Vers.-Flur, OK = UK Fensterbänke ca 0,88m Ü OKFF			
	<p>Wie Position 07.01.1 (Seite 48) jedoch: Wandschutzplatten im Versorgungs Flur bei Achse H Die Platten sind beidseitig je 20 cm länger hinter den geplanten Schränken vorgesehen laut Mengenermittlungsanlage Plan</p> <p>Wandschutzplatten OK bis UK Fensterbänke ca. 0,88 m Ü OKFF Wandschutzplatten Höhe ca. 78 cm</p>			
		11 m	EP	GP
U01	Einzellängen der Wandschutzplatten im Versorgungs-Flur			
Unterbeschreibung	<p>Kalkulationshiweis Einzellängen der Wandschutzplatten im 1.OG Versorgungs-Flur OK 88 cm Ü OKFF zwischen Bauteilen laut dem Mengenermittlungsplan: 0404.4.25 Wandabwicklung Vers-Flur-Anlage ME.pdf</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
07	Titel	Wandschutz		
07.01	Untertitel	Wandschutz, Kunststoff, B-s2d0		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Achse H (Positionen 20 bis 25) Wandschutzplattenlängen:</p> <p>1x 106 + 2 x 20= 146 cm</p> <p>1x 96 + 2 x 20 = 136 cm</p> <p>2x 200 + 2 x 20 = 480 cm</p> <p>1x 121 + 2 x 20 = 161 cm</p> <p>1x 140 + 2 x 20 = 180 cm</p> <p>Summe Wandschutzplattenlänge Achse H : 1103cm</p>			
07.01.4	<p>Wandschutzplatten B-S2d0, im 1.OG Versorgungs-Flur, OK =100cm Ü OKFF</p> <p>Wie Position 07.01.1 (Seite 48) jedoch:</p> <p>Wandschutzplatten im Versorgungs Flur bei Achse 4</p> <p>Die Platten sind je einseitig 20 cm länger hinter den geplanten Schränken vorgesehen.</p> <p>Wandschutzplatten OK = 100 cm Ü OKFF</p> <p>Wandschutzplatten Unterkannte: ca. 10 cm ü. OKFF</p> <p>Wandschutzplatten Höhe 90 cm</p> <p>Die Wandschutzplatten sind vor Bestellung und Einbau zu bemustern und örtlich genau aufzumessen!</p>			
		0,9 m	EP	GP
U01	Einzellängen der Wandschutzplatten im Versorgungs-Flur OK= 100cm Ü OKFF			
Unterbeschreibung	<p>Kalkulationshiweis Einzellängen der Wandschutzplatten im 1.OG Versorgungs-Flur OK 100cm Ü OKFF zwischen Bauteilen laut Mengenermittlungsplan:</p> <p>0404.4.25 Wandabwicklung Vers-Flur-Anlage ME.pdf</p> <p>Achse 4 (Position 26)</p> <p>2 x Wandschutzplattenlänge 0,25+0,20= 90 cm</p>			
07.01.5	<p>Zulage Kleinstlängen der Wandschutzpl. bis 100 cm, OK =100cm Ü OKFF</p> <p>Zulage zum vorbeschriebenen Wandschutz für Herstellung an kurzen Wandabschnitten zwischen zwei Türen, u.ä. in Kleinstlängen bis 100cm</p>			
		0,9 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
07	Titel	Wandschutz		
07.01	Untertitel	Wandschutz, Kunststoff, B-s2d0		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
U01	Zulage Kleinstlängen bis 100 cm, OK =100cm Ü OKFF			
Unterbeschreibung	Kalkulationshiweis Einzellängen zwischen Bauteilen laut Plan im 1.OG Versorgungs-Flur Einzellängen bis 100 cm laut Mengenermittlungsplan: 0404.4.25 Wandabwicklung Vers-Flur-Anlage ME.pdf Achse 4 (Position 26) 2x Wandschutzplattenlänge 45 cm = 90cm			
07.01.6	Aussparungen für Geräte- und Elektro-Dosen, rund/eckig Einmessen vor Ort und werkseitiges Herstellen von Aussparungen im vorbeschriebenen Wandschutz für Geräte- und Elektrodosen für Kommunikationstechnik, Medizinische Gase, Stark- und Schwachstromkomponenten, die im Wandschutzbereich liegen, in Abstimmung mit dem AN der Haustechnikgewerke. Einzeldosendurchmesser: bis ca. 100 mm, bzw. Einzelabmessung: 100 x 100 mm			
		10 St	EP	GP
07.01.7	Ausschnitte bis 10/10cm bzw. 0,01m2 Ausschnitte in v.g. Wandschutzbekleidung für Anpassung an angrenzenden Bauteilen herstellen (z. Bsp. Fensterbank) Ausschnitt bis 100 mm x 100 mm bzw. 0,01 m2			
		6 St	EP	GP
07.01.8	Dauerelastische Versiegelung der Anschlussfugen Dauerelastische Versiegelung der Abschlusskante des Wandschutzes über den Sockelleisten sowie anderen begrenzenden Bauteilen d= ca. 3-6 mm, im Farbton des jeweils eingebauten Wandschutzes. Abrechnung erfolgt in lfm versiegelten Fuge Vor der Ausführung ist der Farbton des Dichtstoffes zu bemustern.			
		175 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
07	Titel	Wandschutz		
07.01	Untertitel	Wandschutz, Kunststoff, B-s2d0		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
07.01.9	Vorh., Edelstahlplatten abbauen und entsorgen. Vorhandene Wandschutzverkleidung aus Edelstahlplatten im OP-Flur, 2-teilig bestehend aus einem schmalen Streifen direkt über der Sockelleiste und einem breiteren Streifen darüber angebracht, abnehmen und entsorgen. Die Edelstahl-Wandschutzplatten sind mechanisch mit eingelassenen Schrauben befestigt und umlaufend versiegelt. Abgerechnet wird in laufenden Metern gesutzte Wandfelder.	40 m	EP	GP
07.01.10	Zulage zum Abbau von zusätzlich verklebten Wandschutzplatten Zulage zur Vorposition zum Abbau des zusätzlich an den Wänden verklebten, 2-teiligen Wandschutzes.	40 m	EP	GP
Summe Untertitel 07.01		Wandschutz, Kunststoff, B-s2d0, Netto:		

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten			
07	Titel	Wandschutz			
07.02	Untertitel	Bemusterung und Dokumentation			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07.02 Untertitel Bemusterung und Dokumentation					
07.02.1	Bemusterung Bemusterung aller zur Ausführung kommenden Bauteile unmittelbar nach Beauftragung für Ausführung gemäß ZTV. Muster verbleiben beim AG.				
			1 psch		GP
07.02.2	Bestandsunterlagen/Übergabedokumentationen Zusammenstellung und Übergabe der Bestandsunterlagen/Übergabedokumentationen gemäß VOB Teil C und Weitere für: DIN 18355 Tischlerarbeiten 1. Fachunternehmererklärung 2. Materiallisten/Herstellerunterlagen/Zulassungen 3. Bestellangaben für Nachlieferungen 4. GS-Urkunden und TÜV-Prüfbescheide 5. Pflegeanleitungen 6. Hersteller- /Fabrikatsverzeichnis Die vorstehenden Unterlagen sind als Bestandteil der Gesamtleistung spätestens zur Abnahme der Leistung zweifach im A4 Ordner oder Schnellhefter einzureichen. Die aufgeführten Unterlagen bzw. Mengenangaben gelten je Ausfertigung. Die Abnahme kann von der Übergabe abhängig gemacht werden!				
			1 psch		GP
Summe Untertitel 07.02			Bemusterung und Dokumentation, Netto:		
Summe Titel 07			Wandschutz, Netto:		

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
08	Titel	Stundenlohnarbeiten und Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	Titel Stundenlohnarbeiten und Sonstiges			
08.01	Untertitel Dokumentation			
08.01.1	Dokumentation Erstellung und Übergabe der Dokumentationsunterlagen für ausgeführte Leistungen: Zur Dokumentation der Leistungen hat der Auftragnehmer die erforderlichen Nachweise über die verwendeten Bauprodukte und Bauarten spätestens vor Abnahme zu erbringen und dem AG zu übergeben. Die Unterlagen sind 1-fach in Papierform und 1-fach in digitaler Form (Datenträger) über die Bauleitung des AG einzureichen. Folgende Leistungen sind zu berücksichtigen: <ul style="list-style-type: none"> • Fachbauleiter- und Fachunternehmererklärung • Herstellernachweise, Datenblätter der verwendeten Produkte, Zertifikate, Prüfzeugnisse, Zulassungen, Konformitätserklärungen und die entsprechenden Übereinstimmungserklärungen, Verwendungszweck bzw. -ort, Fabrikat, Hersteller und Chargen-Nummer sind anzugeben • Leistungserklärungen für jede beschriebene Bauprodukt, das von einer harmonisierten Norm erfasst ist oder das einer Europäisch Technischen Bewertung entspricht • Dokumentation der Bedienungsanleitungen. • Pflege-/Wartungsunterlagen • Geforderte Lieferscheine • Aufmaßzeichnungen mit Eintragungen der überwachungspflichtigen bzw. brandschutzrelevanter Bauteile • Dokumentation der verwendeten Produkte, Farben und Farbnummern Die Dokumentationsunterlagen sind spätestens zur Abnahme vollständig vorzulegen. Das Vorliegen der kompletten Dokumentationsunterlagen ist Voraussetzung für die Abnahme			
		1 St	EP	GP
Summe Untertitel 08.01			Dokumentation , Netto:	

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten			
08	Titel	Stundenlohnarbeiten und Sonstiges			
08.02	Untertitel	Stundenlohnarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08.02 Untertitel Stundenlohnarbeiten					
A0001	Stundenlohnarbeiten				
Ausführungsbeschr.	<p>Stundenlöhne enthalten die Zulagen für Feiertags- , Samstags- und Sonntagsarbeit sowie für Überstunden. Mit den Stundenlöhnen sind im Weiteren, Aufwendungen für Verpflegung, Übernachtung sowie Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen sowie Verbrauchsmaterialien und dgl. abgegolten.</p> <p>Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten Stunden besteht generell nicht.</p> <p>Ein Vergütungsanspruch für Zeitaufwendungen entsteht nur, wenn die voraussichtlich benötigten Aufwendungen vor Arbeitsausführung von der örtlichen Bauleitung des AG bestätigt/ beauftragt wurden.</p> <p>Für einfache Tätigkeiten, wie Transport, Reinigung Stemm- & Abbrucharbeiten etc., gelangen grundsätzlich nur die Stundensätze für Bauhelfer zur Abrechnung.</p> <p>Die vom AN angegebenen Stundensätze werden als Grundlage wechselseitiger Zeitaufwandsverrechnung zwischen AN und AG herangezogen.</p> <p>Hinweis zu nachfolgend aufgeführten Leistungen: Die nachfolgend aufgeführten Leistungen sind nicht Bestandteil der vertraglich geschuldet Grundleistung und werden ausschließlich nach gesonderter, schriftlicher Aufforderung durch den Bauherrn ausgeführt.</p> <p>Kleinmaterial umfasst verbrauchbare, geringwertige Materialien und Hilfsstoffe, deren Einzelverbrauch für die jeweilige Leistung nicht wirtschaftlich oder praktisch mengenmäßig erfassbar ist (z. B. Dichtmassen, Klebebänder, Schmierstoffe, Bindedraht, Abstandhalter).</p> <p>Diese Materialien werden nicht gesondert in Rechnung gestellt. Ihre Kosten sind durch die allgemeinen Zuschläge des Auftragnehmers (insbesondere Baustellengemeinkosten und Allgemeine Geschäftskosten) abgedeckt.</p> <p>Materialien, deren Verbrauch mengenmäßig eindeutig bestimmbar und der Leistung konkret zuordenbar ist (z. B. Schrauben, Dübel, Clips, Beschläge), werden als gesonderte Materialpositionen ausgewiesen und nach tatsächlichem Verbrauch abgerechnet</p>				
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten			
08	Titel	Stundenlohnarbeiten und Sonstiges			
08.02	Untertitel	Stundenlohnarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
08.02.1	Stundensatz Fachwerker Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 56) Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen. Facharbeiter / Geselle				
		30 h	EP	GP	
08.02.2	Stundensatz Helfer/-in Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 56) Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen. Helfer/ Azubi				
		30 h	EP	GP	
08.02.3	Zulage Nachtarbeit Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 56) Zulage für Nachtarbeitsstunden, auf ausdrückliche Anforderung durch den Bauherrn				
		5 h	EP	GP	
	Zusätzl. Anfahrten für nachträgliche Malerarbeiten Besondere Bedingungen: Freigabe der Zusatzfahrten: durch AG vor Ausführung (Text/E-Mail). Entfernung: nach kürzester Strecke Bündelung mehrerer Leistungen je Tag nach Möglichkeit; Wartezeiten/Parken nicht enthalten.				
08.02.4	Zusätzliche Anfahrt zur Baustelle, eine Arbeitskraft, Anfahrtspauschale Zusätzliche Anfahrt zur Baustelle. Aufgrund nachträglicher Arbeiten, terminlicher Umplanung oder Zusatzleistungen sind zusätzliche Anfahrten zur Baustelle erforderlich. Diese Position umfasst die Anfahrt der notwendigen Arbeitskräfte mit Fahrzeug				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
08	Titel	Stundenlohnarbeiten und Sonstiges		
08.02	Untertitel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>einschließlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fahrzeugkosten (Kraftstoff, Verschleiß, Wartung, Versicherung) • Personalkosten für die Anfahrtszeit (Anreise vom Betriebssitz/Lager zur Baustelle und zurück) • Betriebskosten und anteilige Gemeinkosten des Fahrzeugs <p>Nachweis: Abrechnung mittels Fahrtenbuch/Leistungsnachweis mit Datum, Projekt, Mitarbeiter, Start/Ziel, Kilometer, Anfahrtszeit.</p> <p>Anfahrtpauschale je Fahrt(Anreise vom Betriebssitz/Lager zur Baustelle und zurück) Pauschale je einfacher Anfahrt (inkl. bis zu 20 km) Enthalten: Fahrzeugkosten, Anfahrtszeit bis zu 0,5 h sowie die ersten 20 km Personalstärke: 1</p> <p>Zusatzkilometer über die Kilometerpauschale</p> <p>Abrechnung: 1-Fahrt = 1 Stück</p>			
		6 St	EP	GP
08.02.5	<p>Zusätzliche Anfahrt je Mitarbeiter (Fahrt/Mitarbeiter)</p> <p>Kosten für die Anfahrt einer zusätzliche Arbeitskraft (Anreise vom Betriebssitz/Lager zur Baustelle und zurück) für nachträgliche Malerarbeiten ohne Fahrzeugkosten und Kilometerpauschale.</p> <p>Abrechnung: 1-Fahrt = 1 Stück</p>			
		6 St	EP	GP
08.02.6	<p>Kilometerpauschale</p> <p>Zusätzliche Anfahrt zur Baustelle für nachträgliche Arbeiten, inkl. Fahrzeug- und Personalkosten. Ansatz je (Hin- und Rückweg) inkl. der Fixkosten je Fahrt über das je Anfahrtpauschale enthaltene Kontingent von 20 km für gefahrene Kilometer je zusätzlicher Fahrt. Abrechnung erfolgt pauschal je Fahrt (Hin- und Rückweg), unabhängig von Entfernung</p>			
		6 psch	EP	GP
Summe Untertitel 08.02				
		Stundenlohnarbeiten , Netto:		

Leistungsverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten
08	Titel	Stundenlohnarbeiten und Sonstiges

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<div> <div>Summe Titel 08</div> <div> <div>Stundenlohnarbeiten und Sonstiges, Netto:</div> <div>.....</div> </div> </div>				

LV-Zusammenfassung

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten	12	
01.01	Untertitel	Baustelleinrichtung	12	
01.02	Untertitel	Schutzmaßnahmen	13	
01.03	Untertitel	Vorbereitung ungeeigneter Untergründe	15	
02	Titel	Wände	18	
02.01	Untertitel	Untergrund- und Spachtelarbeiten	18	
02.02	Untertitel	Tapezierarbeiten	20	
02.03	Untertitel	Innenanstricharbeiten	22	
02.04	Untertitel	Wände Bestand	24	
03	Titel	Decken	27	
03.01	Untertitel	Untergrund- und Spachtelarbeiten Decken neu	27	
03.02	Untertitel	Tapezierarbeiten Decken	29	
03.03	Untertitel	Innenanstricharbeiten Decken neu	31	
03.04	Untertitel	Decken Bestand	33	
04	Titel	Zulagen	35	
04.01	Untertitel	Mehraufwendungen Wände/Decken	35	
04.02	Untertitel	Musterflächen	37	
05	Titel	Fugenversiegelung	39	
05.01	Untertitel	Arcryl, überstreichbar und Silikon	39	
05.02	Untertitel	Elastische Fugen mit Hinterfüllung	42	
06	Titel	Metallbauteile	43	
06.01	Untertitel	Vorbereitende Arbeiten	44	
06.02	Untertitel	Endbeschichtung	46	
07	Titel	Wandschutz	47	
07.01	Untertitel	Wandschutz, Kunststoff, B-s2d0	48	
07.02	Untertitel	Bemusterung und Dokumentation	54	
08	Titel	Stundenlohnarbeiten und Sonstiges	55	
08.01	Untertitel	Dokumentation	55	

LV-Zusammenfassung

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten	
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
08.02	Untertitel Stundenlohnarbeiten	56	
Summe LV 340 Malerarbeiten			
Stempel			
..... Anbieter - Unterschrift		Angebotssumme, Netto:	EUR

Bieterangabenverzeichnis

KH Plau am See (2024) (023-01)

340	LV	Malerarbeiten
03	Titel	Decken
03.02	Untertitel	Tapezierarbeiten Decken
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
03.02.2	Tapezieren Einzeldecken, Glasanstrichvlies	
	'.....'	
03.03.1	Erstbeschichtung, Einzeldecke1 mit Vlies, NAK 1, desinfektionsmittelbeständig	
	'.....'	
06.02.1	Endbesch. Stahlblechzarge Abwicklung bis 380mm, RAL 9016	
	'.....'	
07.01.1	Wandschutzplatten B-S2d0, im 1.OG OP-Flur, OK 120cm Ü OKFF	
	'.....'	