II
Dachfläche 02 – Dachterrasse
73m² [von Innenkante Attika]
davon 19m² Dachbegrünung
38m² Dachterrasse
50 CM Kiesstreifen
10 CM Dachbegrünung, extensiv

OKRD Dach: +6,88m
Höhe ca. + 7,00 M

IV
Dachfläche 01 – Hauptdach
466m² + 30m² Antennenbereich [von Innenkante Attika]
davon 400m² Dachbegrünung
50 CM Kiesstreifen
10 CM Dachbegrünung, extensiv
Aufstellfläche TGA / ELT
Aufstellfläche PV Anlage

OKRD Dach: +13,92m
Gebäudehöhe ca. + 14,10 M

I
Dachfläche 03 – Innenhof
63m² [von Innenkante Attika]
davon 48m² Dachbegrünung
50 CM Kiesstreifen
10 CM Dachbegrünung, extensiv

OKRD Dach: +3,36m
Höhe ca. + 3,50 M

I
Dachfläche 04 – Foyer
137m² [von Innenkante Attika]
davon 102m² Dachbegrünung
50 CM Kiesstreifen
10 CM Dachbegrünung, extensiv

OKRD Dach: +3,36m
Höhe ca. + 3,50 M

I
Dachfläche 05 – Ratssaal
186m² [von Innenkante Attika]
davon 154m² Dachbegrünung
50 CM Kiesstreifen
10 CM Dachbegrünung, extensiv
Aufstellfläche PV-Anlage

OKRD Dach: +4,85m
Höhe ca. + 5,00 M

AUSFÜHRUNGSHINWEISE UND ZEICHENERKLÄRUNG

A. RAUMINFORMATIONEN

0.000 Raumbenennung
Raum Raumfunktion
NUF / NF / TF Nutzungsfläche / Verkehrsfläche / Technikfläche
LH: Lichte Höhe (min.)
B: Bodenbelag
D: Deckenbekleidung (an)
W: Wandbekleidung (an)

B. ALLGEMEINE ZEICHENERKLÄRUNG

WANDBAUTEIL STAHLBETON
FERTIGTEIL STAHLBETON
GIPSKARTON TRENNWAND
HOLZBAUTEIL PLATTENWERKSTOFF
HOLZBAUTEIL BALKEN / TRÄGER
ZEMENTESTRICH / HEIZESTRICH
SAUBERKEITSSCHICHT / SCHÜTTUNG
BAUGRUNDVERBESSERUNGEN
DÄMMMATERIAL HART
DÄMMMATERIAL WEICH
UNTERZUG

BRANDWAND
BAUART BRANDWAND
FEUERBESTÄNDIG
FEUERHEMMEND

FBD Breite / Tiefe (Nutzung): Fußbodendurchbruch
DD Breite / Tiefe (Nutzung): Deckendurchbruch
WD Breite / Höhe (Nutzung): Wanddurchbruch
WS Breite / Tiefe (Nutzung): Wandschlitz
KS Durchmesser (Nutzung): Wandelement

UKRD= UNTERKANTE ROHDECKE
UKFD= UNTERKANTE FERTIGDECKE
LH= LICHTE HÖHE
OKFF= OBERKANTE FERTIGFUßBODEN
OKRF= OBERKANTE ROHFUßBODEN
OKFF OBERKANTE FERTIGFUßBODEN
UKFD UNTERKANTE FERTIGDECKE
OKRF OBERKANTE ROHFUßBODEN
UKRD UNTERKANTE ROHDECKE

BRH BRÜSTUNGSHÖHE ÜBER OKFF
OK ÜZ OBERKANTE ÜBERZUG
LI. BL LICHTE TÜRBREITE (MINDESTMAß)
T30-RS Brandschutzanforderung T30 / Fensterbauteil gem. Brandschutzkonzept

C. BESONDERE HINWEISE

OKFF = ±0.00 = +74,10 M ü.NN
ALLE ÖFFNUNGS- UND BRÜSTUNGSMAßE BEZIEHEN SICH AUF DIE OKFF.
ALLE TÜRÖFFNUNGEN SIND IM ROHBAU (FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN):
+2,26 M VON OKFF HOCH.
MASSGENAUIGKEIT BEIM ANLEGEN DER ÖFFNUNGEN IM ROHBAU GEM. DIN 18100.

D. FENSTERSTEMPEL

Fensternummer	Sonnenschutz
Fenstertyp	U-Wert Fenster

E. TÜRSTEMPEL

Türnummer	
B=Rohbaubreite	H=Rohbauhöhe
Brandschutzanforderung	Schallschutz

Die Maße der **Maßketten an Türen** beziehen sich auf die geplante Wandöffnung:
Über der Maßkette: Breite der Wandöffnung
Unter der Maßkette: Höhe der Wandöffnung ab OKFF
Angaben zu lichten Durchgangsbreiten ("Li. Br.") sind Mindestmaße.
Alle weiteren Türinformationen sind der Türliste zu entnehmen.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANSTAND: 13.08.26

ROHBAU: BAUFREI - INDEX B

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG
B - NF	13.08.26	Anp. Attikahöhen Hauptdach, Anp. Flachdachmitte
A - NF	11.06.26	Änderungen gem. Wolken + Anpassung Breite Attikablech und Bemaßung

Projekt:
Rathaus Herzebrock-Clarholz

Am Rathaus 1
33442 Herzebrock-Clarholz

Interne Projektnummer:
23-11-Hb-RHC

OKFF EG = ± 0,00 M

RHC
RATHAUSNEUBAU
HERZEBROCK-CLARHOLZ

Bauherr:
Gemeinde **Herzebrock-Clarholz**
Gemeinde Herzebrock-Clarholz
Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz
kontakt @ herzebrock-clarholz.de
05245 / 444 - 0

Generalplanung:

Ort, Datum | Unterschrift Bauherr | Ort, Datum | Unterschrift Entwurfsverfasser

Planinhalt: Dachaufsicht
gez.: AR | Format: 1290 x 841 mm | Nord

Fachplanung:

Datum: 04.05.26 | Maßstab: 1:50

Projekt | Planer | Firma | LP | Planart | Bereich | Nr | Index Status
RHC_ARC_HSA_05_GR_DA_00_B_BF