

Bieter	Vergabenummer		Datum
	60-12-66-30-2026		13.05.2026
Baumaßnahme : 26036a Eichtalstraße Ost			
Leistung : 1 Straßenbauarbeiten			

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	sonstige ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 1. 10	Ungeb.Tragsch. in Fahrbahn und Nebenflächen aufn. u. laden, BM-F3 / 17 05 04	20,000	m3						
1. 1. 20	Geladenes Material transp. verwerten bzw. beseitigen, BM-F3 / 17 05 04	20,000	m3						
1. 1. 30	Ungeb. Tragsch. in Fahrbahn und Nebenflächen aufn. u. laden, BM-0* / 17 05 04	360,000	m3						
1. 1. 40	Geladenes Material transp. verwerten bzw. beseitigen, BM-0* / 17 05 04	360,000	m3						
1. 1. 50	Bit.Befestig.iFahrb.u.Nebenfl. aufn. u. laden, VK B u VK C / 17 03 01*	17,000	m3						
1. 1. 60	Geladenes bel. Material.transp., Deponie Watenbüttel, VK B u.VK C, >Z2, Begleitscheinverf., (PAK -haltig >25 mg/kg)	43,000	t						
1. 1. 70	Bit.Befestig.iFahrb.u.Nebenfl. aufn. u. laden, VKA / 17 03 02	7,000	m3						
1. 1. 80	Geladenes Material transp. verwerten bzw. beseitigen, VK A / 17 03 02	7,000	m3						
1. 1. 90	Tragschicht hydr.geb. in Fahrbahn aufn. u. laden, RC-3 / 17 01 01	8,000	m3						
1. 1. 100	Geladenes Material transp. verwerten bzw. beseitigen, RC-3 / 17 01 01	8,000	m3						
1. 1. 110	Rinnengroßpfl aus Beton. einschl. Bettung aufn.,zeV. RC-2 / 17 01 01, Aufbr. bis 50cm	33,000	m2						
1. 1. 120	Tragschicht aus Natursteinpflaster in Fahrbahn aufn. u. laden, RC-1 / 17 01 01	85,000	m3						
1. 1. 130	Geladenes Material transp. verwerten bzw. beseitigen, RC-1 / 17 01 01	85,000	m3						
1. 1. 140	NatSteinpflaster jeglicher Art aufn., zeV., RC-1	1,000	m2						
1. 1. 150	Betonpfl./Platten jeglicher Art aufn., zeV. RC-1/ 17 01 01	53,000	m2						
1. 1. 160	Bit.Befestig. schneiden, T. 10 b.20cm.	50,000	m						
1. 1. 170	Betontragschicht schneiden, T. 15 b.35 cm	25,000	m						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum
	60-12-66-30-2026		13.05.2026
Baumaßnahme : 26036a Eichtalstraße Ost			
Leistung : 1 Straßenbauarbeiten			

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	sonstige ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 1. 180	Straßenpoller ausbauen und seitlich lagern	13,000	St						
1. 1. 190	Verkehrsschild abb.,mPfost.,stl.lag	4,000	St						
1. 1. 200	BetBord 10/30 b15/30 iBet aufn.,mRückenst., zeV	13,000	m						
1. 1. 210	NatBord 10/30b21/30 aBet aufn. mRückenstütze. NatBord seitlich lagern	3,000	m						
1. 1. 220	Planum herstellen und verdichten	880,000	m2						
1. 2. 10	LeitgsGraben ausheben und Boden laden,	42,000	m3						
1. 2. 20	LeitgsGraben vHand herst.,a.ZULAGE	3,000	m3						
1. 2. 30	Gelad. Boden aus LeitgsGraben transp. u. abfahren, BM-0* / 17 05 04	45,000	m3						
1. 2. 40	KiesSand-Gem.lief.u. iLeitGrab einb.	45,000	m3						
1. 2. 50	Versorgungsleitung jed.Art sichern	10,000	m						
1. 2. 60	Rohrleitung ausb.,T.b.2,50m,zeV abf.	10,000	m						
1. 2. 70	FABEKUN(R)-HS-R-Kunststoffrohre DN 150	20,000	m						
1. 2. 80	FABEKUN(R)-HS-R-Bogen DN 150	6,000	St						
1. 2. 90	FABEKUN(R)-HS-R-Abzweig DN 150 auf DN 100 für Sickerrohrleitung	2,000	St						
1. 2. 100	Rohrschnitt	2,000	St						
1. 2. 110	Manschette-VPC-Rohrkupplung	2,000	St						
1. 2. 120	StrAblauf inkl. Aufsatz ausb.,zeV.,	2,000	St						
1. 2. 130	Straßenablauf fAufsatz 50/50cm einb.,	2,000	St						
1. 2. 140	Aufsatz versetz.,GeradeF., (50x50), Klasse D 400.	2,000	St						
1. 2. 150	Einbau von Verschußblechen -Straßenablaufaufsatz-	2,000	St						
1. 2. 160	SchAbdeck.dAG aufsetz.H=Zug um Zug	3,000	St						
1. 2. 170	Straßenkappe anheben, in Pflasterdecke.	2,000	St						
1. 2. 180	Straßenkappe anheben in bituminöser Decke	3,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum
	60-12-66-30-2026		13.05.2026
Baumaßnahme : 26036a Eichtalstraße Ost			
Leistung : 1 Straßenbauarbeiten			

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	sonstige ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 2. 190	Sickerrohrtrg. DN 100 aus PVC hart verl.,	69,000	m						
1. 2. 200	Geotextil für Drainagekörper (Sickerstrang)	69,000	lfm						
1. 3. 10	1. Tragschicht liefern und einbauen, D=13 cm, 0/32,	210,000	m2						
1. 3. 20	1. Tragschicht liefern und einbauen, D=26 cm, 0/32, Bk 1,8 Zufahrt	70,000	m2						
1. 3. 30	1. Tragschicht liefern und einbauen, D=34 cm, 0/32, Bk 1,8 Fahrbahn	470,000	m2						
1. 3. 40	Schottertragschicht liefern und einbauen, D=15 cm, 0/32, Bk 1,8 Fahrbahn	380,000	m2						
1. 3. 50	Schottertragschicht liefern und einbauen, D=15 cm, 0/32, Gehweg	210,000	m2						
1. 3. 60	Schottertragschicht liefern und einbauen, D=25 cm, 0/32, Bk 1,8 Zufahrt	70,000	m2						
1. 3. 70	Bit.Tragsch.AC 32T N,	380,000	m2						
1. 3. 80	Bit.Tragsch.AC 32T N, liefern, einbauen, verdichten vHd Streifen, Zwickeln	20,000	m2						
1. 3. 90	Schottertragsch. iZwick.+Streif. herst.,	20,000	m2						
1. 4. 10	BetPfl.30x30x8 cm grau lief. und verl., ungeb. Bettung 2/5mm, Fuge 1/3mm, Gehweg	203,000	m2						
1. 4. 20	BetPfl.20/10/10 cm grau lief. und verl., ungeb., Bettung 2/5 mm, Fuge 1/3 mm, Zufahrt	66,000	m2						
1. 4. 30	BetPlatten und -pflaster schneiden, D. 4-10 cm	110,000	m						
1. 4. 40	BetPfl. fachgerecht mit engen Fugen an Schachtbdeckungen- und	12,000	St						
1. 4. 50	SchAbdeck. usw., dAG aufsetzen	3,000	St						
1. 4. 60	BetBord HB 150x250 mm setz., gerade, aU-Beton mRückenstütze	94,000	m						
1. 4. 70	BetBord HB 150x250 mm setz., gerade in Bogen R=8, aU-Beton mRückenstütze	8,000	m						
1. 4. 80	BetBord HB 150x250 mm setz., Bogen R=0,5, aU-Beton mRückenstütze	4,000	Stk						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum
	60-12-66-30-2026		13.05.2026
Baumaßnahme : 26036a Eichtalstraße Ost			
Leistung : 1 Straßenbauarbeiten			

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	sonstige ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 4. 90	BetBord HB 150x250 mm setz.,Bogen R=4, aU-Beton mRückenstütze	4,000	m						
1. 4. 100	BetBord RB 150x220 mm setz., gerade, Ansicht=3cm aU-Beton mRückenstütze	8,000	m						
1. 4. 110	BetBord RB 150x220 mm setz.,gerade in Bogen Radius=8, Ansicht=3cm, aU- Beton mRückenstütze	17,000	m						
1. 4. 120	BetBord Übergang HB auf RB, L=1m	2,000	St						
1. 4. 130	BetBord TB 100x250 mm setz.,gerade, aU- Beton,mRückenstütze	11,000	m						
1. 4. 140	BetRinnenPfl. 160x160x140 mm setz., U-Beton	50,000	m2						
1. 4. 150	NatBord einbauen, U-Beton u.Rückenstütze	3,000	m						
1. 4. 160	Nat.-Bordstein quer schneid., 10-30/30cm.	5,000	St						
1. 5. 10	Bitumenemulsion aufsprühen, Bindemittel = C60BP4-S	380,000	m2						
1. 5. 20	Asphaltdeckschicht AC 11 DN, BK 1,8, liefern, Fahrbahn	380,000	m2						
1. 5. 30	Angelief. Deckschichtmaterial einbauen, Schichtdicke 4 cm, Fahrbahn	380,000	m2						
1. 5. 40	Abstreumaterial aufbring.,Korn1/3, 1kg/m²	380,000	m2						
1. 5. 50	Gussasphalt MA 11 N vHand Anpassungsfläche, d=4cm, Bk 1,8	20,000	m2						
1. 5. 60	Fugenverschluss herstellen Typ N2, 4,0 cm	25,000	lfdm						
1. 5. 70	Fuge als Randfuge an Rinnen herstellen	190,000	m						
1. 5. 80	Mischproben entnehmen	2,000	St						
1. 6. 10	Absperrpfosten wieder einbauen	7,000	Stk						
1. 6. 20	Plattendruckversuch durchführen	3,000	St						
1. 6. 30	Kompressor, über 5 bis 10 m3/min	3,000	h						
1. 6. 40	Bohr- und Abbauhammer bis 20 kg	3,000	h						
1. 6. 50	Baufacharbeiter (LG 3)	10,000	h						
1. 6. 60	Baufachwerker (LG 2)	5,000	h						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum
	60-12-66-30-2026		13.05.2026
Baumaßnahme : 26036a Eichtalstraße Ost			
Leistung : 1 Straßenbauarbeiten			

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	sonstige ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 6. 70	Bagger, ca. 0,4 m3	5,000	h						
1. 6. 80	Rüttelverdichter bis 0,75 t	5,000	h						
1. 6. 90	Lkw, ca. 5 t Nutzlast	5,000	h						
1. 6. 100	Frontlader, luftbereift, bis 45 kW	5,000	h						
1. 6. 110	Lkw-Kipper m.Allradantrieb, ca. 12t	5,000	h						
1. 6. 120	Rohrhülse für Verkehrsschild dAG aufstellen	4,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.