

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
Projekt : 26036a Eichtalstraße Ost
LV : 2 Bepflanzung
LV-Datum : 12.05.2026

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
2	Bepflanzung Eichtalstr. Ost	2
2. 1	Pflanzarbeiten	2
	Zusammenstellung	5

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
 Projekt : 26036a Eichtalstraße Ost
 LV : 2 Bepflanzung
 LV-Datum : 12.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Bepflanzung Eichtalstr. Ost Unterabschnitt: Pflanzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

2 Bepflanzung Eichtalstr. Ost

2. 1 Pflanzarbeiten

Arbeiten sind durch einen Fachbetrieb des Garten- und Landschaftsbaus auszuführen.

2. 1. 10 Oberboden liefern und einbauen

Humoser lehmig-sandiger-Boden als Oberboden gesiebt, nach DIN 18915 für Vegetationsflächen liefern und profilgerecht einbauen, inkl. Feinplanum.

Der vorhandene Untergrund ist vor Oberbodenauftrag ca. 10-15 cm tief aufzulockern.

Andeckstärke nach Setzung:

-50cm bis -2cm unter GOK

Einbaugenauigkeit von ≤ 5 cm unter 4,00 m Meßstrecke.

Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, ist in einem ca. 50cm breiten Randbereiche von Baumgruben an Geh- und Radwegen, eine Höhe von -3cm unter GOK nach Setzung zwingend einzuhalten.

Der Oberboden muß frei von Fremdstoffen, Bauschutt, Steinen > 3 cm und Wurzelunkräutern sein, pH-Wert 5,5-7,0, mind. 4% Humusanteil.

Der Bauleitung ist auf Anfrage vor Anlieferung eine Probe zur Begutachtung und Einbaufreigabe und ggfs. ein Nachweis zu Humusgehalt, Zusammensetzung, pH-Wert etc. vorzulegen.

Bodengruppe: 4

Im Zuge der Andeckarbeiten sind höhengleiche Anschlüsse an vorh. Wegekanten herzustellen.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß (Horizontalfäche x Einbauhöhe) in verdichtetem Zustand. Lieferscheine als Nachweis der Materialeignung sind ebenfalls der Rechnung beizufügen.

90 m3

2. 1. 20 Spiraea arguta Sol 3xv mDb Hoe 150-175 Spiraea arguta Sol 3xv mDb Hoe 150-175, Schneespieri - Brautspieri,

6 St

2. 1. 30 Spiraea billardii 'Triumphans' Str 3xv mDb L Hoe 125-150 Spiraea billardii 'Triumphans' Str 3xv C 12.0 L Hoe 100-125, Rotbluehender Sommerspieri

6 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
 Projekt : 26036a Eichtalstraße Ost
 LV : 2 Bepflanzung
 LV-Datum : 12.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Bepflanzung Eichtalstr. Ost Unterabschnitt: Pflanzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

2. 1. 40	Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu' Sol 4xv mDb Hoe 150-175 Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu' Sol 4xv mDb Hoe 150-175, Eibisch 'Oiseau Bleu'	6	St		
----------	---	---	----	-------	-------

2. 1. 50	Sträucher pflanzen Pflanzung der Sträucher mB/C 125-175 nach DIN 18916. in vorhandenen Boden, inkl. Anwässern mit ca. 25l Wasser pro Stk. Die Sträucher sind gleichmäßig gemischt in drei Einzelgruppen jeweils in der Mitte der Pflanzfläche zu verteilen.	18	St		
----------	--	----	----	-------	-------

2. 1. 60	Rasenplanum Planum für Rasenflächen herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2 cm, Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge 2 cm unter Belagoberfläche. Steine, Fremdkörper und schwer verrottbare Pflanzenteile über 3 cm ablesen, Dauerunkräuter ausgraben. Abfuhr und Entsorgung werden getrennt vergütet.	180	m2		
----------	---	-----	----	-------	-------

2. 1. 70	Rasen ansäen; RSM 2.3: Gebrauchsrasen Rasensaatgut liefern und ansäen, Gebrauchsrasen, RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen Nachweis über das Mischungsverhältnis durch Vorlage der Lieferscheine. Saatgutmenge: 25g/m² gleichmäßig ausbringen. Fläche anschließend anwalzen und wässern. Abrechnung nach Aufmaß eingesäter Fläche.	180	m2		
----------	--	-----	----	-------	-------

2. 1. 80	F-Pflege 1. Standjahr: Sträucher wässern Sträucher wässern, bei Ausbleiben der natürlichen Niederschläge für den Zeitraum der Fertigstellungspflege. Aufwandmenge: 20 l pro Gehölz ausbringen. Voraussichtlich 8 Wässerungsgänge inkl. Anlieferung des Wassers durch den Auftragnehmer. Vor Beginn der jeweiligen Wässerung ist der AG zu informieren; diese ist mittels Rapportzettel zu dokumentieren und dieser dem AG vorzulegen Flächen eben bis leicht geneigt.				
----------	--	--	--	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
Projekt : 26036a Eichtalstraße Ost
LV : 2 Bepflanzung
LV-Datum : 12.05.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Bepflanzung Eichtalstr. Ost Unterabschnitt: Pflanzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

EP je m² und 8 Durchgängen.
Ein Durchgang wird jeweils mit 1/8 des EP abgerechnet.

18 St

2. 1. 90

F-Pflege 1. Standjahr: Rasenflächen wässern

Rasenflächen wässern, bei Ausbleiben der natürlichen Niederschläge für den Zeitraum der Fertigstellungspflege.

Aufwandmenge: 15 l Wasser/m² gleichmäßig verteilt.

Voraussichtlich 5 Wässerungsgänge inkl. Anlieferung des Wassers durch den Auftragnehmer.

Vor Beginn der jeweiligen Wässerung ist der AG zu informieren; diese ist mittels Rapportzettel zu dokumentieren und dieser dem AG vorzulegen

Flächen eben bis leicht geneigt.

Anzahl der Wässerungsgänge: 5 Stück

Ein Durchgang wird jeweils mit 1/5 des EP abgerechnet.

180 m2

2. 1. 100

F-Pflege 1. Jahr: Mähen von Gebrauchsrasen

Mähen von Gebrauchsrasen, Wuchshöhe 6 bis 10 cm,
Schnitthöhe 4 cm, Schnitt maschinell, inkl. laden und entsorgen des anfallenden Schnittgutes.

EP je m² und 6 Durchgängen.
Ein Durchgang wird jeweils mit 1/6 des EP abgerechnet.

180 m2

Summe 2. 1	Pflanzarbeiten	
------------	----------------	-------

Summe 2	Bepflanzung Eichtalstr. Ost	
---------	-----------------------------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
Projekt : 26036a Eichtalstraße Ost
LV : 2 Bepflanzung
LV-Datum : 12.05.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen	Summe
OZ (LV-Gruppe)	in EUR

2. 1	Pflanzarbeiten	
2	Bepflanzung Eichtalstr. Ost	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig
Projekt : 26036a Eichtalstraße Ost
LV : 2 Bepflanzung
LV-Datum : 12.05.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen	Summe
OZ (LV-Gruppe)	in EUR

2	Bepflanzung Eichtalstr. Ost	
---	-----------------------------	-------

<u>Angebotssumme netto</u>	
----------------------------	-------

<u>zuzügl. 19.00% MwSt.</u>	
-----------------------------	-------

<u>Angebotssumme brutto</u>	
-----------------------------	-------

Seiten: 1 - 6 Das Dokument enthält 10 Positionen, davon 10 im freien Text.