Tür - und Fensterliste FB Thermalfreibad Bad Lippspringe

Projekt: 23.121
Ersteller: ma/ chk
Datum: 08.07.2026
Status:

DIESE ANGABEN SIND NUR GÜLTIG MIT ÜBERPRÜFUNG DER ÖRTL. SITUATION SEITENS DES AUSFÜHRENDEN GEWERKES!
Z.B. ÜBEREINSTIMMUNG DER ROHBAUÖFFNUNGEN NACH AUFMASS

Bauabschnitt	Raumbezeichnung	Raumnummer	Fenster-Nr.	Geschoss	Fensterart	Rohbau Breite (m)	Rohbau Höhe auf FFB (m)	Brüstungshöhe	Wandtyp	Wandstärke (cm)	Anzahl Sproßen	Glasfüllung	Dreh-/ Kippfunktion [Dr./Kip]	Feuchtraumkante	Nassraum	Zargenmaterial	Zargentyp	Fensterrahmen Material	Scheiben Follierung ?	Schließmechanik	Drückerhöhe ab OK FFB (m)	Bemerkung:	Spalte1
Linke Gebäudehälfte EG																							
	Vereinsraum	0.02	FA.01.EG	EG		2,01	1,760	0,75	MW	24+17,5			Dr./Kip					Holz/ Kunststoff					
	Schwimmaufsicht	0.12	FA.02.EG	EG		0,76	2,510	0,00	MW	24+17,5			Dr./Kip					Holz/ Kunststoff					
	Schwimmaufsicht	0.13	FA.03.EG	EG		0,76	2,510	0,00	MW	24+17,5			Dr./Kip					Holz/ Kunststoff					
	Schwimmaufsicht	0.14	FA.04.EG	EG		5,27+1,92	1,760	0,75	MW/ ST	24+17,5			fest					Holz/ Kunststoff					
	Dusche H/ Umkleide H.	0.15/16	FA.05.EG	EG		4,01	0,735	1,775	MW	24+17,5			Dr./Kip	x	x			Holz/ Kunststoff				Verglasung transluzent	
	Pausenraum	0.09	FA.06.EG	EG		2,01	1,680	0,83	MW	24+17,5			Dr./Kip					Holz/ Kunststoff					
																		Holz/ Kunststoff					
Rechte Gebäudehälfte EG																		Holz/ Kunststoff					
	Umkleide Damen	0.26	FA.07.EG	EG		4,01	0,735	1,775	MW	24+17,5			Dr./Kip					Holz/ Kunststoff					
	Handkasse	0.22	FA.08.EG	EG		1,385+1,88	1,680	0,83	MW	24+17,5			Schiebe-elemente					Holz/ Kunststoff				Pfosten-Riegelkonstruktion, Eckfenster - Siehe Statik	