

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

150

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesh...

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

11

Innen- und Außenputz

Ausführungsbeginn

01.03.2027

Ausführungsende

12.03.2027 (1. BA)

03.09.2027 (2. BA)

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

03.11.2026

Abgabezeit

11:00

Abgabeort

**Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein
Kyllweg 1
54568 Gerolstein**

Zuschlagsfrist

03.12.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 14

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (150)

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim

Leistung (LV)

11 Innen- und Außenputz

Bauvorhaben

Bauherr

Verbandsgemeinde Gerolstein
Kyllweg 1, 54568 Gerolstein

Telefon
Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (03.11.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangebotsverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

11	LV	Innen- und Außenputz	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Vorbemerkung:	5
		Wasser und Strom:	6
		Lagerflächen:	6
		Gleichzeitiges Arbeiten:	6
		Beschreibung Gebäude	6
1	Bereich	Innenwandputzarbeiten lt. VOB Teil C; DIN 18350	7
1. 1	Abschnitt	Wandputze	7
2	Bereich	Außenputzarbeiten	10
2. 1	Abschnitt	Sockeldämmung	10
2. 2	Abschnitt	Sockelputz	11
3	Bereich	Stundenlohnarbeiten	12
3. 1	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	12
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	14

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

11	LV	Innen- und Außenputz
Vorbemerkung:		
<p>Vorbemerkung:</p> <p>Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe anhand von Plänen und Ortsbesichtigungen Kenntnis vom Umfang und der Schwierigkeit der Maßnahme zu verschaffen.</p> <p>Nachforderungen durch Unkenntnis hieraus werden nicht erfüllt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die übertragenen Arbeiten gewissenhaft und sorgfältig nach den anerkannten Regeln der Baukunst und Technik auszuführen.</p> <p>Konstruktions-, Ausführungs- und Detailpläne werden vor Baubeginn zur Verfügung gestellt.</p> <p>Stellt der Auftragnehmer in Planungs- und Ausschreibungsunterlagen Widersprüche fest, oder erscheinen ihm einzelne Punkte nicht zweifelsfrei, hat er sich durch Rückfragen Klarheit zu verschaffen. Für die konstruktiv richtige und fachgerechte Durchführung der Arbeiten ist der Auftragnehmer allein verantwortlich, wenn er evtl. Bedenken nicht vor der Ausführung schriftlich angemeldet hat. Grundlage für das Angebot, die Ausführung und die Abrechnung der Arbeiten ist die VOB.</p> <p>Alle Lieferungen und Leistungen, die zur Durchführung der beschriebenen Bauleistungen erforderlich sind sowie Vorhaltung von Gerüst und Gerät, die Sicherung und die Unterhaltung der Baustelle und die Beschaffung der notwendigen Betriebsstoffe, sind in die Preise einzukalkulieren.</p> <p>Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne Positionen aus dem Auftrag zu reduzieren oder ganz zu streichen. Daraus resultierende Mindermengenzuschläge werden nicht berücksichtigt.</p> <p>Massenveränderungen +/- 10 % gelten als vereinbart.</p> <p>Verbindlich für die Ausführung sind jeweils in ihrer letzten Fassung: DIN-Normen, VDE-Richtlinien, Richtlinien der Fachverbände und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.</p> <p>Ein seitens des Auftraggeber beauftragter Sicherheits- und Gesundheitsschutzkordinator überwacht in regelmäßigen Abständen die Einhaltung von Arbeits- und Gesundheitsschutzanforderungen. Seinen Anweisungen ist Folge zu leisten.</p> <p>Die Bauarbeiten erfolgen im laufenden Schulbetrieb in 2 Bauabschnitten. Eine enge Abstimmung mit dem Bauherrn, der Schulleitung, der Bauleitung und mit anderen Gewerken, und eine entsprechende Umsicht und Rücksicht auf den Schulbetrieb, die Schüler, das Lehrpersonal und der Besucher, ist unbedingt erforderlich.</p> <p>Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Kreuzungen von Schülern und Lehrpersonal mit Baustellenverkehr, insbesondere bei Anlieferungen und</p>		

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

11	LV	Innen- und Außenputz
Vorbemerkung:		
<p>Abtransport, vermieden werden, dies insbesondere bei Schulbeginn und Schulende.</p> <p>Es werden wöchentliche Baubesprechungen anberaumt, an denen die Auftragnehmer der jeweiligen Gewerke innerhalb der Gewerke-Ausführungszeiten verpflichtend teilzunehmen haben. Beginnende Termine sind jeweils 1 Woche vor dem verbindlich abgestimmten Gewerk-Beginn.</p> <p>Wasser und Strom:</p> <p>Erforderliche Anschlüsse, Leitungen und evtl. Messgeräte hat der Auftragnehmer auf seine Kosten zu erbringen.</p> <p>Wasserentnahmestelle ist im bestehenden Gebäude,</p> <p>Stromanschluß 220/230 V im Gebäude, Stromanschluss 16 A im Gebäude Stromanschluß 32 A im Gebäude,</p> <p>Ein Gerüst entlang der Fassaden wird bauseits gestellt.</p> <p>Lagerflächen:</p> <p>Für die Baustelleneinrichtung werden dem Auftragnehmer (AN) die befestigten Flächen unmittelbar am Gebäude zur Verfügung gestellt. Genaue Angaben erfolgen bei der Einweisung in die Baustelle. Diese Flächen werden vom Auftraggeber (AG) nicht umzäunt und sind vom AN selbst verkehrstechnisch zu sichern.</p> <p>Gleichzeitiges Arbeiten:</p> <p>Während des Ausbaues können bei Erfordernis verschiedene Gewerke parallel ausgeführt werden.</p> <p>Beschreibung Gebäude</p> <p>Die Grundschule Hillesheim in der Lammersdorfer Straße 18a wird um einen Mensa-Neubau-Trakt in nördlicher Richtung erweitert. Geplant ist ein 1-geschossiger, nicht unterkellelter Flachdach-Anbau. Der Neubau-Bauabschnitt erschließt sich über eine Länge von ca. 16,00 m und einer Gebäudetiefe bis zu 16,00 m. Die Geschosshöhe im Erdgeschoss entwickelt sich von Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Dachkante auf ca. 4,25 m.</p> <p>Die Baustelle ist über die Zufahrt aus der Burgstraße über den Park an</p>		

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

11	LV	Innen- und Außenputz			
Beschreibung Gebäude					
der Stadtmauer anzufahren und ebenerdig zu bedienen.					
1 Bereich Innenwandputzarbeiten lt. VOB Teil C; DIN 18350					
1.1 Abschnitt Wandputze					
1.1.10	Schutzmaßnahmen an Fenstern und Türen Schutzmaßnahmen an Fenstern und Türen anbringen und zum Abschluss der Arbeiten wieder entfernen.				
	1 pau	EP	GP		
1.1.20	Wandflächen anschleifen Wandflächen mit Farbauftrag anschleifen.,				
	80 m2	EP	GP		
1.1.30	Grundierung stark saugende Untergründe / Tiefgrund Grundierung stark saugender Untergründe mit Tiefgrund vorstreichen.				
	80 m2	EP	GP		
1.1.40	Putzeckleisten Putzeckleisten aus verzinktem Stahl für den Innenputz anbringen.				
	70 m	EP	GP		
1.1.50	Schlitze schließen, 15/15 u. 20/15 cm Rohrinstallationsschlitze im Mauerwerk in einer Breite von 15 - 20 cm, Tiefe 15 cm mit Mineralfaserwolle füllen und mit Streckmetall bzw. Gittexgewebe fachgerecht überdecken.				
	10 m	EP	GP		
1.1.60	Putzbewehrung Innenputz Putzbewehrung aus Glasfaser-Armierungsgewebe, für Kalkgipsputz /Kalkputz zugelassen, als Armierung im Innenputz zur Verminderung von Rißbildung in Putzmitte satt eingebettet, anbringen.				
	10 m2	EP	GP		
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

11	LV	Innen- und Außenputz			
1	Bereich	Innenwandputzarbeiten lt. VOB Teil C; DIN 18350			
1.1	Abschnitt	Wandputze			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
1.1.70	Haftbrücke als Rillenspachtelung Haftbrücke mineralisch als Rillenspachtelung ca. 5 mm dick herstellen auf glatten oder wenig saugenden Untergründen, z.B. Beton. Produkt: z.B. terragrund 101 Haftbrücke mineralisch o.gl.	280 m2	EP	GP	
1.1.80	Anputzleisten für Innenputz Anputzleisten aus Kunststoff für Innenputz, zum Anputzen an Fenster und Außentüren, liefern und einbauen.	40 m	EP	GP	
1.1.90	Kalkputz gespachtelt Mineralischer Kalkputz auf Beton-Mauerwerk 2-lagig aufbringen. Putzdicke 12-15 mm Oberfläche:glatt gespachtelt Q2 angeb. Fabrikat:_____	280 m2	EP	GP	
1.1.100	Oberfläche Q3 Oberfläche Q3 als Zulage.	280 m2	EP	GP	
1.1.110	Mehrstärke Kalkputz 1 cm als Zulage zur Vorposition.	20 m2	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

11	LV	Innen- und Außenputz			
1	Bereich	Innenwandputzarbeiten lt. VOB Teil C; DIN 18350			
1.1	Abschnitt	Wandputze			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:				
1.1.120	Laibungen b = 15-17 cm Kalkputz				
	Kalkputz als Innenputz in den Fensterlaibungen auftragen. Putzdicke: 12-15 mm, Laibungstiefe : ca. 15 - 17 cm.				
			25 m	EP	GP
1.1.130	Kalkzementputz, Naßbereich				
	Kalkzementputz als Innenputz in den wandzufließenden Bereichen aus Mörtel der MG P II auf Mauerwerk auftragen und rauh abziehen. Der Untergrund muß zum Verlegen der Wandfliesen im Dünnbettverfahren geeignet sein und den Maßtoleranzen der DIN 18202 Tab. 3, Zeile 7, entsprechen. Schnellputzschienen sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Putzdicke: min. 8 mm angeb. Fabrikat:				
			160 m2	EP	GP
1.1.140	Mehrstärke Kalkzementputz 1 cm				
	als Zulage zur Vorposition.				
			10 m2	EP	GP
1.1.150	Verputzen von Kleinflächen ca. 2,00 m2				
	Verputzen von Kleinflächen nach bauseitigem Schließen von Fensteröffnungen Untergrund Bimsstein, Kalkputz gespachtelt, Oberflächengüte Q2 einschließlich aller Nebenarbeiten, Brüstungshöhe ca. 2,00 m 3 Stück ca. 1,70 * 1,15 m 2 Stück ca. 1,30 * 1,75 m				
			5 St	EP	GP
1.1.160	Oberflächengüte Q3 ca. 2,00 m2				
	Oberflächengüte Q3 als Zulage zur Vorposition				
			5 St	EP	GP
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

11	LV	Innen- und Außenputz		
1	Bereich	Innenwandputzarbeiten lt. VOB Teil C; DIN 18350		
1.1	Abschnitt	Wandputze		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.1.170	Verputzen von Kleinf lächen ca. 1,25 m2 Verputzen von Kleinf lächen nach bauseitigem Schließen von Fensteröffnungen Kalkputz gespachtelt, Untergrund: Bimsstein Oberflächengüte Q2 einschließ lich aller Nebenarbeiten, Brüstungshöhe ca. 0,85 m Größen ca.1,70 * 1,15 m	2 St	EP	GP
1.1.180	Oberflächengüte Q3 ca. 1,25 m2 Oberflächengüte Q3 als Zulage zur Vorposition	3 St	EP	GP
Summe Abschnitt 1. 1			Wandputze, Netto:	
Summe Bereich 1			Innenwandputzarbeiten lt. VOB Teil C; DIN 18350, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
2 Bereich Außenputzarbeiten				
2. 1 Abschnitt Sockeldämmung				
2.1.10	XPS Dämmplatte für Sockeldämmung XPS Dämmplatte für Sockeldämmung WLG 035 d= 12 cm liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht im Punkt-Wulst-Verfahren einbauen Die untere Kante zum Erdreich ist im Winkel von 45° zu schneiden.	25 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

11	LV	Innen- und Außenputz			
2	Bereich	Außenputzarbeiten			
2.1	Abschnitt	Sockeldämmung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
2.1.20	Dämmplatten dübeln Dämmplatten-System mit versenkbaren Schraubdübeln nach Herstellerangaben und Statik befestigen, einschließlich Abdeckung der Dübel mit Mineralwolle/XPS-Kappen. .		25 m2	EP	GP
2.1.30	Armierung an rissgefährdeten Stellen Armierung an rissgefährdeten Stellen als Flächenarmierung und als Putzträger sowie für Verwahrungen aller Art, und als Diagonalarmierung, liefern und fachgerecht mit Stoßüberdeckung im Grundputz satt eingebettet, anbringen; Aufmaß nach Sichtfläche.		10 m2	EP	GP
2.1.40	Armierungsgewebe flächig Putzbewehrung aus Glasfaser-Armierungsgewebe, als Flächen-Armierung auf WDVS, als Flächenüberspannung und als Putzträger, liefern und fachgerecht mit Stoßüberdeckung und im Grundputz satt eingebettet, anbringen; Aufmaß nach Sichtfläche.		25 m2	EP	GP
2.1.50	Gewebeeckwinkel Gewebeeckwinkel passend zum WDVS-System liefern lotrecht einputzen.		7 m	EP	GP
Summe Abschnitt 2. 1			Sockeldämmung, Netto:		
2. 2 Abschnitt Sockelputz					
2.2.10	Armierungsgewebe Putzbewehrung aus Glasfaser-Armierungsgewebe, als zusätzliche 2. Armierungslage im Sockelbereich.		25 m2	EP	GP
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

11	LV	Innen- und Außenputz			
2	Bereich	Außenputzarbeiten			
2.2	Abschnitt	Sockelputz			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:	
2.2.20	Zementputz als Fassaden-Sockelputz				
	Zementputz als Fassaden-Sockelputz, 2-lagig fachgerecht aufbringen, fertige Sicht-Oberfläche gefilzt; Sockelhöhe: ca. 50 cm.				
			25 m2	EP	GP
2.2.30	Anstrich des Sockelputzes				
	Sockelputz in 2 Arbeitsgängen deckend streichen, Ausführung nach den Werksvorschriften der Farbhersteller; die Farben müssen mit dem Putz materialverträglich sein und dürfen keinerlei chemische Veränderungen am Putz hervorrufen;				
	Farbe: nach Wahl des Auftraggebers.				
			25 m2	EP	GP
Summe Abschnitt 2.2				Sockelputz, Netto:	
Summe Bereich 2				Außenputzarbeiten, Netto:	
				zzgl. MwSt. (19,0 %):	
				Gesamtsumme, Brutto:	
3	Bereich Stundenlohnarbeiten				
3.1	Abschnitt Stundenlohnarbeiten				
	Stundenlohnarbeiten,				
	Stundenlohnarbeiten, insbesondere für Anpassungen an den Bestand nach gesonderter Beauftragung durch die Bauleitung. Tagesrapporte sind unaufgefordert der Bauleitung vorzulegen.				
3.1.10	Facharbeiter				
			12 h	EP	GP
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

11	LV	Innen- und Außenputz		
3	Bereich	Stundenlohnarbeiten		
3.1	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag:				
3.1.20	Gehilfe		8 h	EP GP
Summe Abschnitt 3. 1			Stundenlohnarbeiten, Netto:	
Summe Bereich 3			Stundenlohnarbeiten, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

LV-Zusammenfassung

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

11	LV	Innen- und Außenputz		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
1	Bereich	Innenwandputzarbeiten lt. VOB Teil C; DIN 18350	7	
1. 1	Abschnitt	Wandputze	7	
2	Bereich	Außenputzarbeiten	10	
2. 1	Abschnitt	Sockeldämmung	10	
2. 2	Abschnitt	Sockelputz	11	
3	Bereich	Stundenlohnarbeiten	12	
3. 1	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	12	
Summe LV 11 Innen- und Außenputz				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				