Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**LOS 1: Heizung und Sanitär**		LOS						
01.01	**Abwasseranlagen**		TITEL						
01.01.01	**Rohrleitungen und Formstück...**		BE...						
01.01.01.0...	Abwassersystem HT	\	\	\	\	\	\	\	\
01.01.01.1	Rohr DN 50	**53**	**m**						
01.01.01.2	Rohr DN 70	**26**	**m**						
01.01.01.3	Rohr DN 100	**80**	**m**						
01.01.01.4	Rohr DN 125	**10**	**m**						
01.01.01.5	Bogen DN 50	**46**	**Stck**						
01.01.01.6	Bogen DN 70	**20**	**Stck**						
01.01.01.7	Bogen DN 100	**50**	**Stck**						
01.01.01.8	Bogen DN 125	**8**	**Stck**						
01.01.01.9	Abzweig DN 50	**10**	**Stck**						
01.01.01.10	Abzweig DN 70	**5**	**Stck**						
01.01.01.11	Abzweig DN 100	**25**	**Stck**						
01.01.01.12	Abzweig DN 125	**2**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.01.13	Muffe DN 50	**10**	**Stck**						
01.01.01.14	Muffe DN 70	**2**	**Stck**						
01.01.01.15	Muffe DN 100	**20**	**Stck**						
01.01.01.16	Muffe DN 125	**1**	**Stck**						
01.01.01.17	Reduktion DN 70	**2**	**Stck**						
01.01.01.18	Reduktion DN 100	**20**	**Stck**						
01.01.01.19	Reduktion DN 125	**2**	**Stck**						
01.01.01.20	Muffenstopfen DN 50	**5**	**Stck**						
01.01.01.21	Muffenstopfen DN 70	**1**	**Stck**						
01.01.01.22	Muffenstopfen DN 100	**10**	**Stck**						
01.01.01.23	Muffenstopfen DN 125	**1**	**Stck**						
01.01.01.24	Reinigungsrohr DN 100	**14**	**Stck**						
01.01.01.25	Passstück DN 50	**23**	**Stck**						
01.01.01.26	Passstück DN 70	**2**	**Stck**						
01.01.01.27	Passstück DN 100	**12**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.01.28	Passstück DN 125	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.02	**Rohrleitungen und Formstück...**		BE...						
01.01.02.0...	Steckmuffenrohr DN 50/110	\	\	\	\	\	\	\	\
01.01.02.1	Rohr DN 50	**6**	**m**						
01.01.02.2	Rohr DN 100	**1**	**m**						
01.01.02.3	Bogen DN 50	**20**	**Stck**						
01.01.02.4	Bogen DN 100	**4**	**Stck**						
01.01.02.5	Abzweig DN 50	**3**	**Stck**						
01.01.02.6	Abzweig DN 100	**1**	**Stck**						
01.01.02.7	Muffe DN 50	**2**	**Stck**						
01.01.02.8	Muffe DN 100	**1**	**Stck**						
01.01.02.9	Reduktion DN 100	**4**	**Stck**						
01.01.02.10	Muffenstopfen DN 50	**3**	**Stck**						
01.01.02.11	Muffenstopfen DN 100	**1**	**Stck**						
01.01.02.12	Reinigungsrohr DN 100	**3**	**Stck**						
01.01.02.13	Passstück DN 50	**5**	**Stck**						
01.01.02.14	Passstück DN 100	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.03	**Rohrleitungen und Formstück...**		BE...						
Text	Abwassersystem schalloptimiert	\	\	\	\	\	\	\	\
01.01.03.1	Rohr DN 50	**2**	**m**						
01.01.03.2	Rohr DN 70	**4**	**m**						
01.01.03.3	Rohr DN 100	**4**	**m**						
01.01.03.4	Bogen DN 50	**12**	**Stck**						
01.01.03.5	Bogen DN 70	**3**	**Stck**						
01.01.03.6	Bogen DN 100	**4**	**Stck**						
01.01.03.7	Abzweig DN 50	**1**	**Stck**						
01.01.03.8	Abzweig DN 70	**2**	**Stck**						
01.01.03.9	Abzweig DN 100	**2**	**Stck**						
01.01.03.10	Muffe DN 50	**1**	**Stck**						
01.01.03.11	Muffe DN 70	**1**	**Stck**						
01.01.03.12	Muffe DN 100	**1**	**Stck**						
01.01.03.13	Reduktion DN 70	**2**	**Stck**						
01.01.03.14	Reduktion DN 100	**2**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.03.15	Passstück DN 50	**5**	**Stck**						
01.01.03.16	Passstück DN 70	**4**	**Stck**						
01.01.03.17	Passstück DN 100	**6**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.04	**Anschlüsse, Einbauteile und ...**		BE...						
Text	Bodenabläufe Küche	\	\	\	\	\	\	\	\
01.01.04.1	Grundkörper senkrecht, mit Rückstauverschluss	**4**	**Stck**						
01.01.04.2	Aufsatzstück System 200, Schlitzrost, V2A, K 3	**4**	**Stck**						
01.01.04.3	Verlängerungsstück Pressdichtungsflansch, Gegenflansch	**4**	**Stck**						
01.01.04.4	Verlängerungsstück System 200, H: 175 mm	**4**	**Stck**						
01.01.04.5	BodenwanneKlebeflansch H: 6 mm, 500 x 1000 mm	**1**	**Stck**						
01.01.04.6	Montagezuschlag Bodenwanne	**1**	**Stck**						
Text	Bodenabläufe EG	\	\	\	\	\	\	\	\
01.01.04.7	Grundkörper senkrecht, mit Rückstauverschluss	**5**	**Stck**						
01.01.04.8	Aufsatzstück System 200, Schlitzrost, V2A, K 3	**5**	**Stck**						
01.01.04.9	Verlängerungsstück Pressdichtungsflansch, Gegenflansch	**5**	**Stck**						
01.01.04.10	Verlängerungsstück System 200, H: 175 mm	**5**	**Stck**						
Text	Bodenabläufe OG	\	\	\	\	\	\	\	\
01.01.04.11	Aufsatzstück Sys 125, Klebefl., Schlitzr., 100x100 mm	**2**	**Stck**						
01.01.04.12	Grundkörper Sys 125, DN 70, Auslauf seitlich	**2**	**Stck**						
01.01.04.13	Verlängerungsstück System 125, Edelstahl V2A, L = 200 mm	**2**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.04.14	Haarsieb Kunststoff, für Badabläufe System 125	**2**	**Stck**						
01.01.04.15	Belüftungsventil für Abwasserrohr DN100	**1**	**Stck**						
01.01.04.16	Anschluss an Grundleitung DN 100	**30**	**Stck**						
01.01.04.17	Anschluss an Dachentlüftung DN 100	**4**	**Stck**						
01.01.04.18	Anschluss an Dachentlüftung DN 125	**2**	**Stck**						
01.01.04.19	Kondensatanschluss Lüftungsgerät	**1**	**Stck**						
01.01.04.20	PP-Trichtersiphon	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.05	**Dachentwässerung**		BE...						
01.01.05.1	Kompakt-Kragen-Gully, Flachdach	**1**	**Stck**						
01.01.05.2	Ablaufdrossel GDK	**1**	**Stck**						
01.01.05.3	Notentwässerung, Speier	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02	**Wasseranlagen**		TITEL						
01.02.01	**Rohrleitungen und Formstück...**		BE...						
01.02.01.0...	Rohrleitungen Edelstahl nickelfrei	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Hinweis Wandscheiben	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.01.1	Rohr 15 mm	**105**	**m**						
01.02.01.2	Rohr 18 mm	**25**	**m**						
01.02.01.3	Rohr 22 mm	**20**	**m**						
01.02.01.4	Rohr 28 mm	**90**	**m**						
01.02.01.5	Rohr 35 mm	**10**	**m**						
01.02.01.6	Bogen 15 mm	**100**	**Stck**						
01.02.01.7	Bogen 18 mm	**20**	**Stck**						
01.02.01.8	Bogen 22 mm	**21**	**Stck**						
01.02.01.9	Bogen 28 mm	**31**	**Stck**						
01.02.01.10	Bogen 35 mm	**5**	**Stck**						
01.02.01.11	T-Stück 15 mm	**30**	**Stck**						
01.02.01.12	T-Stück 18 mm	**4**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.01.13	T-Stück 22 mm	**6**	**Stck**						
01.02.01.14	T-Stück 28 mm	**12**	**Stck**						
01.02.01.15	T-Stück 35 mm	**2**	**Stck**						
01.02.01.16	Muffe 15 mm	**20**	**Stck**						
01.02.01.17	Muffe 18 mm	**5**	**Stck**						
01.02.01.18	Muffe 22 mm	**5**	**Stck**						
01.02.01.19	Muffe 28 mm	**10**	**Stck**						
01.02.01.20	Muffe 35 mm	**1**	**Stck**						
01.02.01.21	Reduzierung 18 mm	**10**	**Stck**						
01.02.01.22	Reduzierung 22 mm	**4**	**Stck**						
01.02.01.23	Reduzierung 28 mm	**8**	**Stck**						
01.02.01.24	Reduzierung 35 mm	**2**	**Stck**						
01.02.01.25	Übergangsstück 15 mm - IG/AG	**11**	**Stck**						
01.02.01.26	Übergangsstück 18 mm - IG/AG	**6**	**Stck**						
01.02.01.27	Übergangsstück 22 mm - IG/AG	**8**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.01.28	Übergangsstück 28 mm - IG/AG	**2**	**Stck**						
01.02.01.29	Übergangsstück 35 mm - IG/AG	**8**	**Stck**						
01.02.01.30	Verschraubung 18 mm	**2**	**Stck**						
01.02.01.31	Wandscheibe 15 mm	**1**	**Stck**						
01.02.01.32	Wandscheibe 18 mm	**1**	**Stck**						
01.02.01.33	Wandscheibe 22mm	**1**	**Stck**						
01.02.01.34	Doppelwandscheibe 15 mm	**1**	**Stck**						
01.02.01.35	Doppelwandscheibe 18 mm	**1**	**Stck**						
01.02.01.36	Doppelwandscheibe 22 mm	**1**	**Stck**						
01.02.01.37	Endkappe 15 mm	**5**	**Stck**						
01.02.01.38	Endkappe 18 mm	**5**	**Stck**						
01.02.01.39	Endkappe 22 mm	**8**	**Stck**						
01.02.01.40	Endkappe 28 mm	**5**	**Stck**						
01.02.01.41	Endkappe 35 mm	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.02	**Rohrleitungen und Formstück...**		BE...						
01.02.02.0...	Mehrschichtverbundrohr Trinkw...	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Hinweis Bögen	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Hinweis Wandscheiben	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.02.1	Rohr 16 mm mit Dämmung 13 mm	**170**	**m**						
01.02.02.2	Rohr 20 mm mit Dämmung 13 mm	**40**	**m**						
01.02.02.3	Rohr 25 mm mit Dämmung 13 mm	**25**	**m**						
01.02.02.4	Bogen 16 mm	**80**	**Stck**						
01.02.02.5	Bogen 20 mm	**15**	**Stck**						
01.02.02.6	Bogen 25 mm	**10**	**Stck**						
01.02.02.7	T-Stück 16 mm	**25**	**Stck**						
01.02.02.8	T-Stück 20 mm	**15**	**Stck**						
01.02.02.9	T-Stück 25 mm	**6**	**Stck**						
01.02.02.10	Muffe 16 mm	**15**	**Stck**						
01.02.02.11	Muffe 20 mm	**12**	**Stck**						
01.02.02.12	Muffe 25 mm	**5**	**Stck**						
01.02.02.13	Reduzierung 20 mm	**20**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.02.14	Reduzierung 25 mm	**5**	**Stck**						
01.02.02.15	Übergangsstück 16 mm - IG/AG	**19**	**Stck**						
01.02.02.16	Übergangsstück 20 mm - IG/AG	**1**	**Stck**						
01.02.02.17	Übergangsstück 25 mm - IG/AG	**1**	**Stck**						
01.02.02.18	Übergangsstück 16 mm auf SC-Contur 16mm	**12**	**Stck**						
01.02.02.19	Übergangsstück 20 mm auf SC-Contur 20mm	**8**	**Stck**						
01.02.02.20	Übergangsstück 25 mm auf SC-Contur 25mm	**4**	**Stck**						
01.02.02.21	Wandscheibe 16 mm	**32**	**Stck**						
01.02.02.22	Wandscheibe 20 mm	**1**	**Stck**						
01.02.02.23	Wandscheibe 25mm	**1**	**Stck**						
01.02.02.24	Dämmschale für Wandscheiben	**34**	**Stck**						
01.02.02.25	Doppelwandscheibe 16 mm	**11**	**Stck**						
01.02.02.26	Doppelwandscheibe 20 mm	**4**	**Stck**						
01.02.02.27	Doppelwandscheibe 25 mm	**3**	**Stck**						
01.02.02.28	Dämmschale für Doppelwandscheiben	**18**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.02.29	Halter für Wandwinkel, gestuft	**52**	**Stck**						
01.02.02.30	Halter mit Stichmaß 70 / 150 mm, gestuft	**26**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.03	**Gewindeformstücke Rotguss**		BE...						
01.02.03.0...	Gewindefitting aus Rotguss	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.03.1	Winkel aus Rotguss DN15	**17**	**Stck**						
01.02.03.2	Winkel aus Rotguss DN20	**16**	**Stck**						
01.02.03.3	Winkel aus Rotguss DN25	**12**	**Stck**						
01.02.03.4	Winkel aus Rotguss DN32	**8**	**Stck**						
01.02.03.5	Winkel aus Rotguss DN40	**6**	**Stck**						
01.02.03.6	Winkel aus Rotguss DN50	**8**	**Stck**						
01.02.03.7	Reduzierstück aus Rotguss DN20	**14**	**Stck**						
01.02.03.8	Reduzierstück aus Rotguss DN25	**4**	**Stck**						
01.02.03.9	Reduzierstück aus Rotguss DN32	**6**	**Stck**						
01.02.03.10	Reduzierstück aus Rotguss DN40	**6**	**Stck**						
01.02.03.11	Reduzierstück aus Rotguss DN50	**4**	**Stck**						
01.02.03.12	T-Stück aus Rotguss DN15	**5**	**Stck**						
01.02.03.13	T-Stück aus Rotguss DN20	**4**	**Stck**						
01.02.03.14	T- Stück aus Rotguss DN25	**4**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.03.15	T- Stück aus Rotguss DN32	**5**	**Stck**						
01.02.03.16	T- Stück aus Rotguss DN40	**4**	**Stck**						
01.02.03.17	T- Stück aus Rotguss DN50	**3**	**Stck**						
01.02.03.18	Stopfen, Kappe, Muffe aus Rotguss DN15	**13**	**Stck**						
01.02.03.19	Stopfen, Kappe, Muffe aus Rotguss DN20	**15**	**Stck**						
01.02.03.20	Stopfen, Kappe, Muffe aus Rotguss DN25	**8**	**Stck**						
01.02.03.21	Stopfen, Kappe, Muffe aus Rotguss DN32	**6**	**Stck**						
01.02.03.22	Stopfen, Kappe, Muffe aus Rotguss DN40	**5**	**Stck**						
01.02.03.23	Stopfen, Kappe, Muffe aus Rotguss DN50	**6**	**Stck**						
01.02.03.24	Doppelnippel aus Rotguss DN15 bis 120 mm	**16**	**Stck**						
01.02.03.25	Doppelnippel aus Rotguss DN20 bis 120 mm	**12**	**Stck**						
01.02.03.26	Doppelnippel aus Rotguss DN25 bis 120 mm	**14**	**Stck**						
01.02.03.27	Doppelnippel aus Rotguss DN32 bis 120 mm	**6**	**Stck**						
01.02.03.28	Doppelnippel aus Rotguss DN40 bis 120 mm	**4**	**Stck**						
01.02.03.29	Doppelnippel aus Rotguss DN50 bis 120 mm	**7**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.03.30	Hahnverlängerung aus Rotguss DN 15 (R 1/2) bis 50mm	**16**	**Stck**						
01.02.03.31	Hahnverlängerung aus Rotguss DN 15 (R 1/2) bis 25mm	**16**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.04	**Armaturen, Ventile und Appar...**		BE...						
01.02.04.1	Freistromventil, DN 15, IG	**4**	**Stck**						
01.02.04.2	Freistromventil, DN 25, IG	**2**	**Stck**						
01.02.04.3	Freistromventil, DN 32, IG	**1**	**Stck**						
01.02.04.4	KFR-Ventil, DN 32, IG	**1**	**Stck**						
01.02.04.5	KFR-Ventil, DN 32, IG, m. Entleerung	**1**	**Stck**						
01.02.04.6	Isolierbox für Schrägsitz- und KFR-Ventil DN15	**4**	**Stck**						
01.02.04.7	Isolierbox für Schrägsitz- und KFR-Ventil DN25	**2**	**Stck**						
01.02.04.8	Isolierbox für Schrägsitz- und KFR-Ventil DN32	**2**	**Stck**						
01.02.04.9	Probenahmeventil G 1/4"	**1**	**Stck**						
01.02.04.10	WZ-Einbaugarnitur kommunal,QN 6,0	**1**	**Stck**						
01.02.04.11	Hauswasserstation 1¼", Q 5,8 m³/h, Maschenweite 0,1 mm	**1**	**Stck**						
01.02.04.12	Kalkschutzanlage	**1**	**Stck**						
01.02.04.13	Inbetriebnahme Kalkschutzanlage	**1**	**Stck**						
01.02.04.14	Servicevertrag Kalkschutzanlage	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.04.15	Frostsichere Außenarmatur, DN 15	**1**	**Stck**						
01.02.04.16	Abschließbarer Bediengriff	**1**	**Stck**						
01.02.04.17	Verlängerung	**1**	**Stck**						
01.02.04.18	Dichtmanschette	**1**	**Stck**						
01.02.04.19	Systemtrenner BA, RG, DN 12	**1**	**Stck**						
01.02.04.20	Systemtrenner BA, RG, DN 15	**1**	**Stck**						
01.02.04.21	Systemtrenner BA, RG, DN 20	**1**	**Stck**						
01.02.04.22	Frischwasser-Wohnungsstation UP, Schüttleistung 22l/min	**2**	**Stck**						
01.02.04.23	Frischwasser-Wohnungsstation UP, Schüttleistung 32l/min	**1**	**Stck**						
01.02.04.24	Zulage Zirkulationsmodul	**1**	**Stck**						
01.02.04.25	Zulage edelstahlgelöteter PWÜ 22 l/min	**2**	**Stck**						
01.02.04.26	Zulage edelstahlgelöteter PWÜ 32l/min	**1**	**Stck**						
01.02.04.27	Zulage Strangregulierventil DN 20	**3**	**Stck**						
01.02.04.28	Ringraumdichtung Hauseinführung	**1**	**Stck**						
01.02.04.29	Übergangsnippel PN10 50x4,6-G2	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.04.30	Versorgungsstation Wasser und Strom, Unterputz, frostsicher	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03	**Installationselemente**		TITEL						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.01	**EG, WC Herren**		BE...						
01.03.01.1	Element f. WT, 82-98 cm Standarmatur	**2**	**Stck**						
01.03.01.2	Element f. WWC, 112 cm mit UP-SPK 12 cm	**3**	**Stck**						
01.03.01.3	Set Power & Connect Box u. Netzteil f. WWC Element	**3**	**Stck**						
01.03.01.4	Element f. Urinal, 112-130 cm universell	**4**	**Stck**						
01.03.01.5	Montageplatte aus Holz Universal	**4**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.02	**EG, WC Damen**		BE...						
01.03.02.1	Element f. WT, 82-98 cm Standarmatur	**2**	**Stck**						
01.03.02.2	Element f. WWC, 112 cm mit UP-SPK 12 cm	**4**	**Stck**						
01.03.02.3	Set Power & Connect Box u. Netzteil f. WWC Element	**4**	**Stck**						
01.03.02.4	Montageplatte aus Holz Universal	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.03	**EG, Rollstuhlgerechtes WC**		BE...						
01.03.03.1	Element f. WWC, 112cm m. UP-SPK 12 cm, barrierefrei, S-H Griffe	**1**	**Stck**						
01.03.03.2	Set Power & Connect Box u. Netzteil f. WWC Element	**1**	**Stck**						
01.03.03.3	Element f. WT, 112 cm elektr. Standarm. m. UP-Funkt.-Box UP-GV	**1**	**Stck**						
01.03.03.4	Montageplatte aus Holz Universal	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.04	**EG, WC Backstage**		BE...						
01.03.04.1	Element f. WT, 82-98 cm Standarmatur	**1**	**Stck**						
01.03.04.2	Element f. WWC, 112 cm mit UP-SPK 12 cm	**1**	**Stck**						
01.03.04.3	Set Power & Connect Box u. Netzteil f. WWC Element	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.05	**EG, WC Küche**		BE...						
01.03.05.1	Element f. WT, 82-98 cm Standarmatur	**1**	**Stck**						
01.03.05.2	Element f. WWC, 112 cm mit UP-SPK 12 cm	**1**	**Stck**						
01.03.05.3	Set Power & Connect Box u. Netzteil f. WWC Element	**1**	**Stck**						
01.03.05.4	Element f. Urinal, 112-130 cm universell	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.06	**EG, Küche und Bar**		BE...						
01.03.06.1	Traverse für Standarmatur Küchenspüle	**4**	**Stck**						
01.03.06.2	Montageplatte aus Holz Universal	**1**	**Stck**						
01.03.06.3	Vorbereitung Anschluss von Waschbecken	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.07	**EG, Putzraum**		BE...						
01.03.07.1	Element f. Ausgussbecken 130 cm, Wandarmatur AP	**1**	**Stck**						
01.03.07.2	Set Wandanker	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.08	**EG, Umkleide**		BE...						
01.03.08.1	Vorbereitung Anschluss von Waschbecken	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.09	**OG, WC Herren**		BE...						
01.03.09.1	Element f. WT, 82-98 cm Standarmatur	**1**	**Stck**						
01.03.09.2	Element f. WWC, 112 cm mit UP-SPK 12 cm	**1**	**Stck**						
01.03.09.3	Set Power & Connect Box u. Netzteil f. WWC Element	**1**	**Stck**						
01.03.09.4	Element f. Urinal, 112-130 cm universell	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.10	**OG, WC Damen**		BE...						
01.03.10.1	Element f. WT, 82-98 cm Standarmatur	**1**	**Stck**						
01.03.10.2	Element f. WWC, 112 cm mit UP-SPK 12 cm	**1**	**Stck**						
01.03.10.3	Set Power & Connect Box u. Netzteil f. WWC Element	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.11	**OG, Teeküche und Jugendrau...**		BE...						
01.03.11.1	Traverse für Standarmatur Küchenspüle	**2**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.12	**OG, Umkleide Damen**		BE...						
01.03.12.1	Wandscheibe 15 x Rp1/2 x 45	**3**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.13	**OG, Umkleide Herren**		BE...						
01.03.13.1	Wandscheibe 15 x Rp1/2 x 45	**3**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.14	**OG, Umkleide Rollstuhlgerecht**		BE...						
01.03.14.1	Element f. WT, 112 cm elektr. Standarm. m. UP-Funkt.-Box UP-GV	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04	**Sanitäre Einrichtung**		TITEL						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.01	**EG, WC Herren**		BE...						
Text	WC-Anlage	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.01.1	Set WWC, Tiefsp., geschl. Form, m. WC-Sitz, T:53cm, weiß	**3**	**Stck**						
01.04.01.2	WC-Strg. elektron.Spül, Netz 2-M-Sp., Round	**3**	**Stck**						
01.04.01.3	Schallschutzset für WWC und Bidet	**3**	**Stck**						
01.04.01.4	Silikonieren der Sanitärgegenstände	**3**	**Stck**						
01.04.01.5	WC anschließen.	**3**	**Stck**						
01.04.01.6	Toilettenpapierhalter, Edelstahl	**3**	**Stck**						
01.04.01.7	Toilettenpapier Ersatzrollenhalter, Edelstahl	**3**	**Stck**						
01.04.01.8	Toilettenbürstengarnitur, Edelstahl, wandhängend	**3**	**Stck**						
Text	WT-Anlage	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.01.9	Aufsatz-WT, rechteckig mit Hahnlochbank, 60x45cm, m. Ül., weiß	**2**	**Stck**						
01.04.01.10	WT-Arm., Standmontage, Netz für UP-Funkt.Box, o.Misch., hgl.verchr.	**2**	**Stck**						
01.04.01.11	Abdeckplatte für Waschtischarmaturen mit UP-Funktionseinheit: weiß-alpin	**2**	**Stck**						
01.04.01.12	Ablaufventil mit freiem Auslauf Sieb, 1 1/4	**2**	**Stck**						
01.04.01.13	Tauchr.Ger-Vers. für WB, Abg. horiz. d32, 1 1/4, weiß-alpin	**2**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.01.14	Silikonieren der Sanitärgegenstände	**2**	**Stck**						
01.04.01.15	Waschtisch anschließen	**2**	**Stck**						
01.04.01.16	Gumminippel DN 50/32	**2**	**Stck**						
01.04.01.17	Eckventil	**4**	**Stck**						
01.04.01.18	Hahnverlängerung aus Rotguss DN 15 (R 1/2)	**4**	**Stck**						
01.04.01.19	Kristallglasspiegel, 800 x 650mm	**2**	**Stck**						
01.04.01.20	Abfallbehälter 24 Liter, Edelstahl	**1**	**Stck**						
Text	Urinal-Anlage	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.01.21	UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, edst. gebü., poliert	**5**	**Stck**						
01.04.01.22	Urinal, für UP-Strg. Zulauf hinten, weiß	**5**	**Stck**						
01.04.01.23	Schallschutzset für WWC und Bidet	**5**	**Stck**						
01.04.01.24	Silikonieren der Sanitärgegenstände	**5**	**Stck**						
01.04.01.25	Urinaltrennwand Glas rechteckig umbra	**3**	**Stck**						
01.04.01.26	Urinal anschließen.	**3**	**Stck**						
Text	Sonstige Ausstattung	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.01.27	Auslaufventil, abschließbar, 1/2", chrom	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.02	**EG, WC Damen**		BE...						
Text	WC-Anlage	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.02.1	Set WWC, Tiefsp., geschl. Form, m. WC-Sitz, T:53cm, weiß	**4**	**Stck**						
01.04.02.2	WC-Strg. elektron.Spül, Netz 2-M-Sp., Round,	**4**	**Stck**						
01.04.02.3	WC anschließen.	**4**	**Stck**						
01.04.02.4	Silikonieren der Sanitärgegenstände	**4**	**Stck**						
01.04.02.5	Schallschutzset für WWC und Bidet	**4**	**Stck**						
01.04.02.6	Toilettenpapierhalter, Edelstahl	**4**	**Stck**						
01.04.02.7	Toilettenpapier Ersatzrollenhalter, Edelstahl	**4**	**Stck**						
01.04.02.8	Toilettenbürstengarnitur, Edelstahl, wandhängend	**4**	**Stck**						
Text	WT-Anlage	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.02.9	Aufsatz-WT, rechteckig mit Hahnlochbank, 60x45cm, m. Ül., weiß	**2**	**Stck**						
01.04.02.10	WT-Arm., Standmontage, Netz für UP-Funkt.Box, o.Misch., hgl.verchr.	**2**	**Stck**						
01.04.02.11	Abdeckplatte für Waschtischarmaturen mit UP-Funktionseinheit: weiß-alpin	**2**	**Stck**						
01.04.02.12	Ablaufventil mit freiem Auslauf Sieb, 1 1/4	**2**	**Stck**						
01.04.02.13	Tauchr.Ger-Vers. für WB, Abg. horiz. d32, 1 1/4, weiß-alpin	**2**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.02.14	Waschtisch anschließen	**2**	**Stck**						
01.04.02.15	Silikonieren der Sanitärgegenstände	**2**	**Stck**						
01.04.02.16	Gumminippel DN 50/32	**2**	**Stck**						
01.04.02.17	Eckventil	**4**	**Stck**						
01.04.02.18	Hahnverlängerung aus Rotguss DN 15 (R 1/2)	**4**	**Stck**						
01.04.02.19	Kristallglasspiegel, 800 x 650mm	**2**	**Stck**						
01.04.02.20	Abfallbehälter 24 Liter, Edelstahl	**1**	**Stck**						
Text	Sonstige Ausstattung	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.02.21	Auslaufventil, abschließbar, 1/2", chrom	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.03	**EG, Rollstuhlgerechtes WC**		BE...						
Text	WC-Anlage	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.03.1	Wand-WC Tiefspüler teilgeschlossene Form, Rimfree, weiß	**1**	**Stck**						
01.04.03.2	WC-Sitz, barrierefrei antibakteriell, Bef. von oben., weiß	**1**	**Stck**						
01.04.03.3	WC-Strg. elektron.Spül, Netz 1-M-Sp., Round, SKG, man., gebü. pol.	**1**	**Stck**						
01.04.03.4	Schallschutzset für WWC und Bidet	**1**	**Stck**						
01.04.03.5	WC anschließen.	**1**	**Stck**						
01.04.03.6	Silikonieren der Sanitärgegenstände	**1**	**Stck**						
01.04.03.7	Stützklappgriff E-Ausführung Rot 850 mm rechts	**1**	**Stck**						
01.04.03.8	Stützklappgriff 850 mm links	**1**	**Stck**						
01.04.03.9	Rückenstütze Griff beidseitig	**1**	**Stck**						
01.04.03.10	Papierrollenhalter für Griffmontage	**1**	**Stck**						
01.04.03.11	Reserve-Papierrollenhalter	**1**	**Stck**						
01.04.03.12	WC-Bürstengarnitur	**1**	**Stck**						
Text	WT-Anlage	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.03.13	Square WT barrierefrei 60x55cm, m. Hl., m. Ül., weiß	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.03.14	WT-Arm., Standmontage, Netz für UP-Funkt.Box, o.Misch., hgl.verchr.	**1**	**Stck**						
01.04.03.15	Abdeckplatte für Waschtischarmaturen mit UP-Funktion u. UP-Siphon weiß-alpin	**1**	**Stck**						
01.04.03.16	Ablaufventil mit freiem Auslauf Sieb, 1 1/4	**1**	**Stck**						
01.04.03.17	Waschtisch anschließen	**1**	**Stck**						
01.04.03.18	Silikonieren der Sanitärgegenstände	**1**	**Stck**						
01.04.03.19	Gumminippel DN 50/32	**1**	**Stck**						
01.04.03.20	Eckventil	**2**	**Stck**						
01.04.03.21	Hahnverlängerung aus Rotguss DN 15 (R 1/2)	**2**	**Stck**						
01.04.03.22	Kristallglasspiegel, 600 x 1000mm	**1**	**Stck**						
01.04.03.23	Abfallbehälter 24 Liter, Edelstahl	**1**	**Stck**						
Text	Sonstige Ausstattung	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.03.24	Auslaufventil, abschließbar, 1/2", chrom	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.04	**EG, WC Backstage**		BE...						
Text	WC-Anlage	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.04.1	Set WWC, Tiefsp., geschl. Form, m. WC-Sitz, T:53cm, weiß	**1**	**Stck**						
01.04.04.2	WC-Strg. elektron.Spül, Netz 2-M-Sp., Round,	**1**	**Stck**						
01.04.04.3	Schallschutzset für WWC und Bidet	**1**	**Stck**						
01.04.04.4	WC anschließen.	**1**	**Stck**						
01.04.04.5	Silikonieren der Sanitärgegenstände	**1**	**Stck**						
01.04.04.6	Toilettenpapierhalter, Edelstahl	**1**	**Stck**						
01.04.04.7	Toilettenpapier Ersatzrollenhalter, Edelstahl	**1**	**Stck**						
01.04.04.8	Toilettenbürstengarnitur, Edelstahl, wandhängend	**1**	**Stck**						
Text	WT-Anlage	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.04.9	Aufsatz-WT, rechteckig mit Hahnlochbank, 60x45cm, m. Ül., weiß	**1**	**Stck**						
01.04.04.10	WT-Arm., Standmontage, Netz für UP-Funkt.Box, o.Misch., hgl.verchr.	**1**	**Stck**						
01.04.04.11	Abdeckplatte für Waschtischarmaturen mit UP-Funktionseinheit: weiß-alpin	**1**	**Stck**						
01.04.04.12	Ablaufventil mit freiem Auslauf Sieb, 1 1/4	**1**	**Stck**						
01.04.04.13	Tauchr.Ger-Vers. für WB, Abg. horiz. d32, 1 1/4, weiß-alpin	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.04.14	Waschtisch anschließen	**1**	**Stck**						
01.04.04.15	Silikonieren der Sanitärgegenstände	**1**	**Stck**						
01.04.04.16	Durchlauferhitzer 3,5kW 230V	**1**	**Stck**						
01.04.04.17	T-Stück Durchlauferhitzer	**1**	**Stck**						
01.04.04.18	Gumminippel DN 50/32	**1**	**Stck**						
01.04.04.19	Eckventil	**2**	**Stck**						
01.04.04.20	Hahnverlängerung aus Rotguss DN 15 (R 1/2)	**2**	**Stck**						
01.04.04.21	Kristallglasspiegel, 800 x 650mm	**1**	**Stck**						
01.04.04.22	Abfallbehälter 24 Liter, Edelstahl	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.05	**EG, WC Küche**		BE...						
Text	WC-Anlage	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.05.1	WWC, Tiefsp., geschl. Form, m. WC-Sitz, T:53cm, weiß	**1**	**Stck**						
01.04.05.2	WC-Strg. elektron.Spül, Netz 2-M-Sp., Round,	**1**	**Stck**						
01.04.05.3	Schallschutzset für WWC und Bidet	**1**	**Stck**						
01.04.05.4	WC anschließen.	**1**	**Stck**						
01.04.05.5	Silikonieren der Sanitärgegenstände	**1**	**Stck**						
01.04.05.6	Toilettenpapierhalter, Edelstahl	**1**	**Stck**						
01.04.05.7	Toilettenpapier Ersatzrollenhalter, Edelstahl	**1**	**Stck**						
01.04.05.8	Toilettenbürstengarnitur, Edelstahl, wandhängend	**1**	**Stck**						
Text	Urinal-Anlage	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.05.9	UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, edst. gebü., poliert	**1**	**Stck**						
01.04.05.10	Urinal, für UP-Strg. Zulauf hinten, weiß	**1**	**Stck**						
01.04.05.11	Schallschutzset für WWC und Bidet	**1**	**Stck**						
01.04.05.12	Silikonieren der Sanitärgegenstände	**1**	**Stck**						
01.04.05.13	Urinal anschließen.	**1**	**Stck**						
Text	WT-Anlage	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.05.14	Waschtisch anschließen	**1**	**Stck**						
01.04.05.15	Silikonieren der Sanitärgegenstände	**1**	**Stck**						
01.04.05.16	Aufsatz-WT, rechteckig mit Hahnlochbank, 60x45cm, m. Ül., weiß	**1**	**Stck**						
01.04.05.17	WT-Arm., Standmontage, Netz für UP-Funkt.Box, o.Misch., hgl.verchr.	**1**	**Stck**						
01.04.05.18	Abdeckplatte für Waschtischarmaturen mit UP-Funktionseinheit: weiß-alpin	**1**	**Stck**						
01.04.05.19	Ablaufventil mit freiem Auslauf Sieb, 1 1/4	**1**	**Stck**						
01.04.05.20	Tauchr.Ger-Vers. für WB, Abg. horiz. d32, 1 1/4, weiß-alpin	**1**	**Stck**						
01.04.05.21	Gumminippel DN 50/32	**1**	**Stck**						
01.04.05.22	Eckventil	**2**	**Stck**						
01.04.05.23	Hahnverlängerung aus Rotguss DN 15 (R 1/2)	**2**	**Stck**						
01.04.05.24	Kristallglasspiegel, 800 x 650mm	**1**	**Stck**						
01.04.05.25	Abfallbehälter 24 Liter, Edelstahl	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.06	**EG, Küche und Bar**		BE...						
Text	Küchenspüle Bar	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.06.1	berührungslose Küchenarmatur wahlweise mit Netzteil	**1**	**Stck**						
01.04.06.2	Netzteil für Küchenarmatur	**1**	**Stck**						
01.04.06.3	Anschluss an bauseitige Spüle herstellen	**1**	**Stck**						
01.04.06.4	Kombi-Eckventil COMFORT 1/2	**1**	**Stck**						
01.04.06.5	Eckventil	**5**	**Stck**						
01.04.06.6	Hahnverlängerung aus Rotguss DN 15 (R 1/2)	**6**	**Stck**						
01.04.06.7	Siphon 1 1/2"x50mm	**4**	**Stck**						
Text	WT-Anlage	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.06.8	Waschtisch anschließen	**1**	**Stck**						
01.04.06.9	Siphon 1 1/2"x50mm	**1**	**Stck**						
01.04.06.10	Silikonieren der Sanitärgegenstände	**1**	**Stck**						
01.04.06.11	Gumminippel DN 50/32	**1**	**Stck**						
01.04.06.12	Eckventil	**2**	**Stck**						
01.04.06.13	Hahnverlängerung aus Rotguss DN 15 (R 1/2)	**2**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.06.14	Flüssigseifenspender	**2**	**Stck**						
01.04.06.15	Händetrockner	**1**	**Stck**						
Text	Küchenspüle	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.06.16	Eckventil	**6**	**Stck**						
01.04.06.17	Hahnverlängerung aus Rotguss DN 15 (R 1/2)	**6**	**Stck**						
01.04.06.18	Anschluss an bauseitige Spüle herstellen	**3**	**Stck**						
Text	Sonstige Ausstattung	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.06.19	Auslaufventil 1/2", chrom	**1**	**Stck**						
01.04.06.20	Anschluss Kippbratpfanne	**1**	**Stck**						
01.04.06.21	Anschluss Kombidämpfer	**2**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.07	**EG, Putzraum**		BE...						
01.04.07.1	Ausgussbecken,glasiert, 505x330mm	**1**	**Stck**						
01.04.07.2	Klapprost Alu	**1**	**Stck**						
01.04.07.3	Siphon 1 1/2"x50mm	**1**	**Stck**						
01.04.07.4	Ausgussbecken anschließen.	**1**	**Stck**						
01.04.07.5	Silikonieren der Sanitärgegenstände	**1**	**Stck**						
01.04.07.6	Gumminippel DN 50/32	**1**	**Stck**						
01.04.07.7	Eckventil	**2**	**Stck**						
01.04.07.8	Hahnverlängerung aus Rotguss DN 15 (R 1/2)	**2**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.08	**EG, Umkleide**		BE...						
01.04.08.1	Waschtisch 500x420mm	**1**	**Stck**						
01.04.08.2	WT-Arm. Elektron. Mischwasser, Steckernetzteil, chrom	**1**	**Stck**						
01.04.08.3	Ablaufventil mit freiem Auslauf Sieb, 1 1/4	**1**	**Stck**						
01.04.08.4	Tauchr.Ger-Vers. für WB, Abg. horiz. d32, 1 1/4, weiß-alpin	**1**	**Stck**						
01.04.08.5	Silikonieren der Sanitärgegenstände	**1**	**Stck**						
01.04.08.6	Waschtisch anschließen	**1**	**Stck**						
01.04.08.7	Gumminippel DN 50/32	**1**	**Stck**						
01.04.08.8	Eckventil	**2**	**Stck**						
01.04.08.9	Hahnverlängerung aus Rotguss DN 15 (R 1/2)	**2**	**Stck**						
01.04.08.10	Kristallglasspiegel, 800 x 650mm	**1**	**Stck**						
01.04.08.11	Abfallbehälter 24 Liter, Edelstahl	**1**	**Stck**						
01.04.08.12	Flüssigseifenspender	**2**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.09	**OG, WC Herren**		BE...						
Text	WC-Anlage	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.09.1	Set WWC, Tiefsp., geschl. Form, m. WC-Sitz, T:53cm, weiß	**1**	**Stck**						
01.04.09.2	WC-Strg. elektron.Spül, Netz 2-M-Sp., Round,	**1**	**Stck**						
01.04.09.3	Schallschutzset für WWC und Bidet	**1**	**Stck**						
01.04.09.4	Silikonieren der Sanitärgegenstände	**1**	**Stck**						
01.04.09.5	WC anschließen.	**1**	**Stck**						
01.04.09.6	Toilettenpapierhalter, Edelstahl	**1**	**Stck**						
01.04.09.7	Toilettenpapier Ersatzrollenhalter, Edelstahl	**1**	**Stck**						
01.04.09.8	Toilettenbürstengarnitur, Edelstahl, wandhängend	**1**	**Stck**						
Text	WT-Anlage	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.09.9	Aufsatz-WT, rechteckig mit Hahnlochbank, 60x45cm, m. Ül., weiß	**1**	**Stck**						
01.04.09.10	WT-Arm., Standmontage, Netz für UP-Funkt.Box, o.Misch., hgl.verchr.	**1**	**Stck**						
01.04.09.11	Abdeckplatte für Waschtischarmaturen mit UP-Funktionseinheit: weiß-alpin	**1**	**Stck**						
01.04.09.12	Ablaufventil mit freiem Auslauf Sieb, 1 1/4	**1**	**Stck**						
01.04.09.13	Tauchr.Ger-Vers. für WB, Abg. horiz. d32, 1 1/4, weiß-alpin	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.09.14	Silikonieren der Sanitärgegenstände	**1**	**Stck**						
01.04.09.15	Waschtisch anschließen	**1**	**Stck**						
01.04.09.16	Gumminippel DN 50/32	**1**	**Stck**						
01.04.09.17	Eckventil	**2**	**Stck**						
01.04.09.18	Hahnverlängerung aus Rotguss DN 15 (R 1/2)	**2**	**Stck**						
01.04.09.19	Kristallglasspiegel, 800 x 650mm	**1**	**Stck**						
01.04.09.20	Abfallbehälter 24 Liter, Edelstahl	**1**	**Stck**						
Text	Urinal-Anlage	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.09.21	UR-Strg. m. elektron. Sp-Ausl. Netz.-Betr., Round, edst. gebü., poliert	**1**	**Stck**						
01.04.09.22	Urinal, für UP-Strg. Zulauf hinten, weiß	**1**	**Stck**						
01.04.09.23	Schallschutzset für WWC und Bidet	**1**	**Stck**						
01.04.09.24	Silikonieren der Sanitärgegenstände	**1**	**Stck**						
01.04.09.25	Urinal anschließen.	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.10	**OG, WC Damen**		BE...						
Text	WC-Anlage	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.10.1	WWC, Tiefsp., geschl. Form, m. WC-Sitz, T:53cm, weiß	**1**	**Stck**						
01.04.10.2	WC-Strg. elektron.Spül, Netz 2-M-Sp., Round	**1**	**Stck**						
01.04.10.3	Schallschutzset für WWC und Bidet	**1**	**Stck**						
01.04.10.4	Silikonieren der Sanitärgegenstände	**1**	**Stck**						
01.04.10.5	WC anschließen.	**1**	**Stck**						
01.04.10.6	Toilettenpapierhalter, Edelstahl	**1**	**Stck**						
01.04.10.7	Toilettenpapier Ersatzrollenhalter, Edelstahl	**1**	**Stck**						
01.04.10.8	Toilettenbürstengarnitur, Edelstahl, wandhängend	**1**	**Stck**						
Text	WT-Anlage	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.10.9	Aufsatz-WT, rechteckig mit Hahnlochbank, 60x45cm, m. Ül., weiß	**1**	**Stck**						
01.04.10.10	WT-Arm., Standmontage, Netz für UP-Funkt.Box, o.Misch., hgl.verchr.	**1**	**Stck**						
01.04.10.11	Abdeckplatte für Waschtischarmaturen mit UP-Funktionseinheit: weiß-alpin	**1**	**Stck**						
01.04.10.12	Ablaufventil mit freiem Auslauf Sieb, 1 1/4	**1**	**Stck**						
01.04.10.13	Tauchr.Ger-Vers. für WB, Abg. horiz. d32, 1 1/4, weiß-alpin	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.10.14	Silikonieren der Sanitärgegenstände	**1**	**Stck**						
01.04.10.15	Waschtisch anschließen	**1**	**Stck**						
01.04.10.16	Gumminippel DN 50/32	**1**	**Stck**						
01.04.10.17	Eckventil	**2**	**Stck**						
01.04.10.18	Hahnverlängerung aus Rotguss DN 15 (R 1/2)	**2**	**Stck**						
01.04.10.19	Kristallglasspiegel, 800 x 650mm	**1**	**Stck**						
01.04.10.20	Abfallbehälter 24 Liter, Edelstahl	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.11	**OG, Teeküche und Jugendrau...**		BE...						
01.04.11.1	berührungslose Küchenarmatur wahlweise mit Netzteil	**2**	**Stck**						
01.04.11.2	Netzteil für Küchenarmatur	**2**	**Stck**						
01.04.11.3	Kombi-Eckventil COMFORT 1/2	**2**	**Stck**						
01.04.11.4	Eckventil	**2**	**Stck**						
01.04.11.5	Hahnverlängerung aus Rotguss DN 15 (R 1/2)	**4**	**Stck**						
01.04.11.6	Siphon 1 1/2"x50mm	**2**	**Stck**						
01.04.11.7	Anschluss an bauseitige Spüle herstellen	**2**	**Stck**						
01.04.11.8	Silikonieren der Sanitärgegenstände	**2**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.12	**OG, Umkleide Damen**		BE...						
01.04.12.1	Duschkopf, DN15, Wandanschluss	**3**	**Stck**						
01.04.12.2	Dscharmatur UP, elek., f. Netzteil	**3**	**Stck**						
01.04.12.3	UP-Netzteil, Eingang 100-240 VAC, Ausgang 6,75 VDC	**3**	**Stck**						
01.04.12.4	UP-Rohbauset,Systembox, duschen, Warm- und Kaltwasser, Klebeflansch	**3**	**Stck**						
01.04.12.5	Hahnverlängerung aus Rotguss DN 15 (R 1/2)	**3**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.13	**OG, Umkleide Herren**		BE...						
01.04.13.1	Duschkopf, DN15, Wandanschluss	**3**	**Stck**						
01.04.13.2	Dscharmatur UP, elek., f. Netzteil	**3**	**Stck**						
01.04.13.3	UP-Netzteil, Eingang 100-240 VAC, Ausgang 6,75 VDC	**3**	**Stck**						
01.04.13.4	UP-Rohbauset,Systembox, duschen, Warm- und Kaltwasser, Klebeflansch	**3**	**Stck**						
01.04.13.5	Hahnverlängerung aus Rotguss DN 15 (R 1/2)	**3**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.14	**OG, Umkleide Rollstuhlgerecht**		BE...						
Text	WT-Anlage	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.14.1	Square WT barrierefrei 60x55cm, m. Hl., m. Ül., weiß	**1**	**Stck**						
01.04.14.2	WT-Arm., Standmontage, Netz für UP-Funkt.Box, o.Misch., hgl.verchr.	**1**	**Stck**						
01.04.14.3	Abdeckplatte für Waschtischarmaturen mit UP-Funktion u. UP-Siphon weiß-alpin	**1**	**Stck**						
01.04.14.4	Ablaufventil mit freiem Auslauf Sieb, 1 1/4	**1**	**Stck**						
01.04.14.5	Silikonieren der Sanitärgegenstände	**1**	**Stck**						
01.04.14.6	Waschtisch anschließen	**1**	**Stck**						
01.04.14.7	Gumminippel DN 50/32	**1**	**Stck**						
01.04.14.8	Eckventil	**2**	**Stck**						
01.04.14.9	Hahnverlängerung aus Rotguss DN 15 (R 1/2)	**2**	**Stck**						
01.04.14.10	Kristallglasspiegel, 600 x 1000mm	**1**	**Stck**						
01.04.14.11	Abfallbehälter 24 Liter, Edelstahl	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.05	**Wärmeversorgung**		TITEL						
01.05.01	**Wärmeversorgungsanlage**		BE...						
Text	Wärmepumpenanlage	\	\	\	\	\	\	\	\
01.05.01.1	Wärmepumpe Monoblock 50kW	**1**	**Stck**						
01.05.01.2	Inbetriebnahme Wärmepumpe	**1**	**Stck**						
01.05.01.3	Vorbereitung Inbetriebnahme	**1**	**Stck**						
01.05.01.4	Erweiterungsmodul Regelung	**1**	**Stck**						
01.05.01.5	Verbindungskabel 32m	**1**	**Stck**						
01.05.01.6	Nachrüstset E-Heizstab	**1**	**Stck**						
01.05.01.7	Elektro-Heizung im Rohrgehäuse, 9.0 kW	**1**	**Stck**						
01.05.01.8	Frostschutz, Propylenglykol	**4**	**Stck**						
01.05.01.9	Visualisierung des Hydraulikschemas	**1**	**Stck**						
01.05.01.10	Schallprognose	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.05.02	**Armaturen, Ventile und Appar...**		BE...						
Text	Druckhaltung und Puffer	\	\	\	\	\	\	\	\
01.05.02.1	Membran-Druckausdehnungsge... grau, 80L	**2**	**Stck**						
01.05.02.2	Kappenventil G 1" × 1"	**2**	**Stck**						
01.05.02.3	Heizungsspeicher 1000l	**2**	**Stck**						
01.05.02.4	Isoliermantel Heizungsspeicher 1000l	**2**	**Stck**						
Text	Heizungswasseraufbereitung	\	\	\	\	\	\	\	\
01.05.02.5	Nachspeiseeinrichtung Standard 0,8	**1**	**Stck**						
01.05.02.6	Basisarmatur zur Aufbereitung von Füll- und Ergänzungswasser	**1**	**Stck**						
01.05.02.7	Mischbettharzpatrone	**2**	**Stck**						
01.05.02.8	Patronenschlüssel	**1**	**Stck**						
01.05.02.9	Heizungswasser Reguliergerät, < 5 m³/h	**1**	**Stck**						
Text	Armaturen	\	\	\	\	\	\	\	\
01.05.02.10	Dreiweg-Weichenventil 2"	**1**	**Stck**						
01.05.02.11	Luftabscheider 2"	**1**	**Stck**						
01.05.02.12	Dämmschale Luftabscheider	**1**	**Stck**						
01.05.02.13	Schlammabscheider 2" mit Magnet	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.05.02.14	Dämmschale Schlammabscheider	**1**	**Stck**						
01.05.02.15	KFE-Kugelhahn DN15	**16**	**Stck**						
01.05.02.16	Schnellentlüfter 1/2"	**10**	**Stck**						
01.05.02.17	Heizungsmanometer,radial, G1/2, d 100 mm	**6**	**Stck**						
01.05.02.18	Bimetall-Zeigerthermometer Ø 80 mm, Fühler 75 mm	**8**	**Stck**						
01.05.02.19	Tauchhülse bis 200mm, 1/2"	**16**	**Stck**						
01.05.02.20	Sicherheitsgruppe mit Isolierung für Heizungsanlagen bis 50 kW	**2**	**Stck**						
01.05.02.21	Heizungskugelhahn Innengewinde, DN 15, Rotguss	**2**	**Stck**						
01.05.02.22	Wärmedämmschale für Kugelhahn, DN 15	**2**	**Stck**						
01.05.02.23	Heizungskugelhahn Innengewinde, DN 20, Rotguss	**4**	**Stck**						
01.05.02.24	Wärmedämmschale für Kugelhahn, DN 20	**4**	**Stck**						
01.05.02.25	Heizungskugelhahn Innengewinde, DN 25, Rotguss	**2**	**Stck**						
01.05.02.26	Wärmedämmschale für Kugelhahn, DN 25	**2**	**Stck**						
01.05.02.27	Heizungskugelhahn Innengewinde, DN 32, Rotguss	**2**	**Stck**						
01.05.02.28	Wärmedämmschale für Kugelhahn, DN 32	**2**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.05.02.29	Heizungskugelhahn Innengewinde, DN 40, Rotguss	**6**	**Stck**						
01.05.02.30	Wärmedämmschale für Kugelhahn, DN 40	**6**	**Stck**						
01.05.02.31	Heizungskugelhahn Innengewinde, DN 50, Rotguss	**10**	**Stck**						
01.05.02.32	Wärmedämmschale für Kugelhahn, DN 50	**10**	**Stck**						
01.05.02.33	Schmutzfänger FY30 Messing Ausführung A, 2 "	**1**	**Stck**						
01.05.02.34	Mikroblasenabscheider 2" mit Gewinde	**2**	**Stck**						
Text	Verteiler und Pumpen	\	\	\	\	\	\	\	\
01.05.02.35	Pumpen Absperrset DN 32	**1**	**Stck**						
01.05.02.36	Pumpengruppe mit Mischventil, DN 25, ohne Pumpe	**2**	**Stck**						
01.05.02.37	Pumpengruppe mit Mischventil, DN 32, ohne Pumpe	**2**	**Stck**						
01.05.02.38	Anschluss-Set für Pumpengruppe DN 32	**2**	**Stck**						
01.05.02.39	Anschluss-Set für Pumpengruppe DN25	**2**	**Stck**						
01.05.02.40	Heizungspumpe 32-75	**1**	**Stck**						
01.05.02.41	Heizungspumpe 25-60	**2**	**Stck**						
01.05.02.42	Heizungspumpe 32-90	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.05.02.43	Heizungspumpe 32-80	**1**	**Stck**						
01.05.02.44	Strangregulierventil, Innengewinde, DN 20	**1**	**Stck**						
01.05.02.45	Wärmedämmschale für Strangregulierventil, DN 20	**1**	**Stck**						
01.05.02.46	Strangregulierventil, Innengewinde, DN 25	**1**	**Stck**						
01.05.02.47	Wärmedämmschale für Strangregulierventil, DN 25	**1**	**Stck**						
01.05.02.48	Strangregulierventil, Innengewinde, DN 32	**2**	**Stck**						
01.05.02.49	Wärmedämmschale für Strangregulierventil, DN 32	**2**	**Stck**						
01.05.02.50	Verteilerbalken Pumpengruppen DN 32, 4 Heizkreise	**1**	**Stck**						
01.05.02.51	Standkonsolen für Verteilerbalken DN 32	**1**	**Stck**						
01.05.02.52	Übergangsstück DN 32 x DN 25	**4**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06	**Wärmeverteilung**		TITEL						
01.06.01	**Rohrleitungen und Formstück...**		BE...						
01.06.01.0...	Rohrleitungen aus Edelstahl	\	\	\	\	\	\	\	\
01.06.01.1	Rohr 15 mm	**18**	**m**						
01.06.01.2	Rohr 18 mm	**50**	**m**						
01.06.01.3	Rohr 22 mm	**170**	**m**						
01.06.01.4	Rohr 28 mm	**175**	**m**						
01.06.01.5	Rohr 35 mm	**120**	**m**						
01.06.01.6	Rohr 42 mm	**75**	**m**						
01.06.01.7	Rohr 54 mm	**40**	**m**						
01.06.01.8	Bogen 15 mm	**20**	**Stck**						
01.06.01.9	Bogen 18 mm	**40**	**Stck**						
01.06.01.10	Bogen 22 mm	**62**	**Stck**						
01.06.01.11	Bogen 28 mm	**60**	**Stck**						
01.06.01.12	Bogen 35 mm	**34**	**Stck**						
01.06.01.13	Bogen 42 mm	**22**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.01.14	Bogen 54 mm	**32**	**Stck**						
01.06.01.15	T-Stück 15 mm	**1**	**Stck**						
01.06.01.16	T-Stück 18 mm	**2**	**Stck**						
01.06.01.17	T-Stück 22 mm	**4**	**Stck**						
01.06.01.18	T-Stück 28 mm	**8**	**Stck**						
01.06.01.19	T-Stück 35 mm	**4**	**Stck**						
01.06.01.20	T-Stück 42 mm	**4**	**Stck**						
01.06.01.21	T-Stück 54 mm	**5**	**Stck**						
01.06.01.22	T-Stück 22mm x Rp	**4**	**Stck**						
01.06.01.23	T-Stück 28mm x Rp	**2**	**Stck**						
01.06.01.24	T-Stück 42mm x Rp	**2**	**Stck**						
01.06.01.25	T-Stück 54mm x Rp	**4**	**Stck**						
01.06.01.26	Muffe 15 mm	**2**	**Stck**						
01.06.01.27	Muffe 18 mm	**3**	**Stck**						
01.06.01.28	Muffe 22 mm	**20**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.01.29	Muffe 28 mm	**20**	**Stck**						
01.06.01.30	Muffe 35 mm	**15**	**Stck**						
01.06.01.31	Muffe 42 mm	**3**	**Stck**						
01.06.01.32	Muffe 54 mm	**3**	**Stck**						
01.06.01.33	Reduzierung 18 mm	**1**	**Stck**						
01.06.01.34	Reduzierung 22 mm	**6**	**Stck**						
01.06.01.35	Reduzierung 28 mm	**6**	**Stck**						
01.06.01.36	Reduzierung 35 mm	**4**	**Stck**						
01.06.01.37	Reduzierung 42 mm	**2**	**Stck**						
01.06.01.38	Reduzierung 54 mm	**4**	**Stck**						
01.06.01.39	Übergangsstück 15 mm - IG/AG	**10**	**Stck**						
01.06.01.40	Übergangsstück 18 mm - IG/AG	**6**	**Stck**						
01.06.01.41	Übergangsstück 22 mm - IG/AG	**12**	**Stck**						
01.06.01.42	Übergangsstück 28 mm - IG/AG	**4**	**Stck**						
01.06.01.43	Übergangsstück 35 mm - IG/AG	**10**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.01.44	Übergangsstück 42 mm - IG/AG	**8**	**Stck**						
01.06.01.45	Übergangsstück 54 mm - IG/AG	**16**	**Stck**						
01.06.01.46	Endkappe 15 mm	**2**	**Stck**						
01.06.01.47	Endkappe 18 mm	**12**	**Stck**						
01.06.01.48	Endkappe 22 mm	**10**	**Stck**						
01.06.01.49	Endkappe 28 mm	**4**	**Stck**						
01.06.01.50	Endkappe 35 mm	**2**	**Stck**						
01.06.01.51	Endkappe 42 mm	**2**	**Stck**						
01.06.01.52	Endkappe 54 mm	**2**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.02	**Gewindeformstücke Temperg...**		BE...						
01.06.02.1	Winkel, schwarz, DN 15	**4**	**Stck**						
01.06.02.2	Winkel, schwarz, DN 20	**4**	**Stck**						
01.06.02.3	Winkel, schwarz, DN 25	**4**	**Stck**						
01.06.02.4	Winkel, schwarz, DN 32	**4**	**Stck**						
01.06.02.5	Winkel, schwarz, DN 40	**4**	**Stck**						
01.06.02.6	Winkel, schwarz, DN 50	**4**	**Stck**						
01.06.02.7	Stopfen, Kappe, Muffe schwarz DN 15	**2**	**Stck**						
01.06.02.8	Stopfen, Kappe, Muffe schwarz DN 20	**2**	**Stck**						
01.06.02.9	Stopfen, Kappe, Muffe schwarz DN 25	**2**	**Stck**						
01.06.02.10	Stopfen, Kappe, Muffe schwarz DN 32	**2**	**Stck**						
01.06.02.11	Stopfen, Kappe, Muffe schwarz DN 40	**2**	**Stck**						
01.06.02.12	Stopfen, Kappe, Muffe schwarz DN 50	**2**	**Stck**						
01.06.02.13	Verschraubung, schwarz DN 20	**1**	**Stck**						
01.06.02.14	Verschraubung, schwarz DN 25	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.02.15	Verschraubung, schwarz DN 40	**2**	**Stck**						
01.06.02.16	Verschraubung, schwarz DN 50	**2**	**Stck**						
01.06.02.17	Doppelnippel, schwarz DN 15 bis 120mm	**2**	**Stck**						
01.06.02.18	Doppelnippel, schwarz DN 20 bis 120mm	**4**	**Stck**						
01.06.02.19	Doppelnippel, schwarz DN 25 bis 120mm	**4**	**Stck**						
01.06.02.20	Doppelnippel, schwarz DN 32 bis 120mm	**1**	**Stck**						
01.06.02.21	Doppelnippel, schwarz DN 40 bis 120mm	**4**	**Stck**						
01.06.02.22	Doppelnippel, schwarz DN 50 bis 120mm	**4**	**Stck**						
01.06.02.23	Reduzierung DN20	**2**	**Stck**						
01.06.02.24	Reduzierung DN25	**2**	**Stck**						
01.06.02.25	Reduzierung DN32	**2**	**Stck**						
01.06.02.26	Reduzierung DN50	**6**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.03	**Nahwärmeleitung**		BE...						
01.06.03.1	Fernwärmerohr Single 63x5,8 /175	**42**	**m**						
01.06.03.2	Fernwärmerohr Gummi-Endkappe, Single 63+75/175	**4**	**Stck**						
01.06.03.3	Trassenwarnband, rot 40mm x 250m	**1**	**Stck**						
01.06.03.4	Übergangsnippel PN6 63x5,8-G2	**4**	**Stck**						
01.06.03.5	Drehnippel G2	**4**	**Stck**						
01.06.03.6	Fixpunktmuffe G2	**2**	**Stck**						
01.06.03.7	Fixpunkt	**2**	**Stck**						
01.06.03.8	Ringraumdichtung Dichtungseinsatz	**2**	**Stck**						
01.06.03.9	Zuschlag für Anschluss an Wärmepumpe	**1**	**psch**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07	**Raumheizflächen**		TITEL						
01.07.01	**Fußbodenheizung**		BE...						
Text	Flächenheizungssystem mit Klet...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.07.01.1	Fußbodenheizung, Klett, Verlegeabstand 7,5cm	**40**	**m²**						
01.07.01.2	Fußbodenheizung, Klett, Verlegeabstand 10cm	**50**	**m²**						
01.07.01.3	Fußbodenheizung, Klett, Verlegeabstand 20cm	**1.600**	**m²**						
01.07.01.4	Füllen, Spülen und Druckprüfung der Fußbodenheizung je Verteiler nach Montage	**11**	**Stck**						
01.07.01.5	Leerrohr aus Kunststoff D 25mm, Schutzrohr für Flächenheizrohr	**30**	**m**						
01.07.01.6	Presskupplung	**3**	**Stck**						
01.07.01.7	Klemmverschraubung 16/17 x 2,0 - Eurokonus 3/4" Außengewinde	**196**	**Stck**						
01.07.01.8	Rohrführungsbogen für Flächenheizrohr	**196**	**Stck**						
01.07.01.9	FB-Anschlussstation 6 Hkr.	**2**	**Stck**						
01.07.01.10	FB-Anschlussstation 7 Hkr.	**1**	**Stck**						
01.07.01.11	FB-Anschlussstation 8 Hkr.	**1**	**Stck**						
01.07.01.12	FB-Anschlussstation 9 Hkr.	**3**	**Stck**						
01.07.01.13	FB-Anschlussstation 10 Hkr.	**3**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07.01.14	FB-Anschlussstation 12 Hkr.	**1**	**psch**						
01.07.01.15	Rohrdämmhülse 16/17mm	**480**	**m**						
01.07.01.16	Tellerdübel, Niederhaltung Systemrolle	**25**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.07.02	**Heizregister Lüftungsgerät**		BE...						
01.07.02.1	Zuschlag Anschluss Heizregister	**1**	**psch**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.08	**Befestigung, Dämmung und B...**		TITEL						
01.08.01	**Befestigung**		BE...						
Text	Rohrbefestigung	\	\	\	\	\	\	\	\
01.08.01.1	Rohrbefestigung DN 12	**110**	**Stck**						
01.08.01.2	Rohrbefestigung DN 15	**42**	**Stck**						
01.08.01.3	Rohrbefestigung DN 20	**70**	**Stck**						
01.08.01.4	Rohrbefestigung DN 25	**106**	**Stck**						
01.08.01.5	Rohrbefestigung DN 32	**26**	**Stck**						
01.08.01.6	Rohrbefestigung DN 40	**20**	**Stck**						
01.08.01.7	Rohrbefestigung DN 50	**90**	**Stck**						
01.08.01.8	Rohrbefestigung DN 65	**22**	**Stck**						
01.08.01.9	Rohrbefestigung DN 100	**50**	**Stck**						
01.08.01.10	Rohrbefestigung DN 125	**5**	**Stck**						
01.08.01.0...	Systemschiene bis 41/41	\	\	\	\	\	\	\	\
01.08.01.11	Systemschiene	**36**	**m**						
01.08.01.12	Schienenverbindungsbauteile	**90**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.08.01.13	Schienenkonsole bis 500mm	**14**	**Stck**						
01.08.01.14	Schienenkonsole über 500mm bis 1000mm	**10**	**Stck**						
01.08.01.15	Montage-Lochband in 10-m-Rolle kunststoffbeschichtet, 12 x 0,75 mm	**8**	**Roll**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.08.02	**Dämmung**		BE...						
01.08.02.0...	Wärmedämmung nach GEG	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Wärmedämmung 100% nach G...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.08.02.1	Dämmung für Rohr DN 12	**20**	**m**						
01.08.02.2	Dämmung für Rohr DN 15	**15**	**m**						
01.08.02.3	Dämmung für Rohr DN 20	**15**	**m**						
01.08.02.4	Dämmung für Rohr DN 25	**14**	**m**						
01.08.02.5	Dämmung für Rohr DN 32	**16**	**m**						
01.08.02.6	Dämmung für Rohr DN 40	**8**	**m**						
01.08.02.7	Dämmung für Rohr DN 50	**4**	**m**						
Text	Wärmedämmung 50% nach GEG	\	\	\	\	\	\	\	\
01.08.02.8	Dämmung für Rohr DN 12	**9**	**m**						
01.08.02.9	Dämmung für Rohr DN 15	**15**	**m**						
01.08.02.10	Dämmung für Rohr DN 20	**15**	**m**						
01.08.02.11	Dämmung für Rohr DN 25	**25**	**m**						
01.08.02.12	Dämmung für Rohr DN 32	**25**	**m**						
01.08.02.13	Dämmung für Rohr DN 40	**30**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.08.02.14	Dämmung für Rohr DN 50	**40**	**m**						
01.08.02.0...	Rohrdämmhülse	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Wärmedämmung 100% nach G...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.08.02.15	Rohrdämmhülse, 15/18mm	**116**	**m**						
01.08.02.16	Rohrdämmhülse, 22mm	**134**	**m**						
01.08.02.17	Rohrdämmhülse, 28mm	**122**	**m**						
01.08.02.18	Rohrdämmhülse, 35mm	**116**	**m**						
01.08.02.19	Rohrdämmhülse, 42mm	**40**	**m**						
Text	Wärmedämmung 50% nach GEG	\	\	\	\	\	\	\	\
01.08.02.20	Rohrdämmhülse, 15/18mm	**57**	**m**						
01.08.02.21	Rohrdämmhülse, 22mm	**65**	**m**						
01.08.02.22	Rohrdämmhülse, 28mm	**68**	**m**						
01.08.02.23	Rohrdämmhülse, 35mm	**44**	**m**						
01.08.02.24	Rohrdämmhülse, 42mm	**10**	**m**						
01.08.02.0...	Abwasserdämmschlauch 9mm	\	\	\	\	\	\	\	\
01.08.02.25	Dämmung Abwasser DN50	**53**	**m**						
01.08.02.26	Dämmung Abwasser DN75	**65**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.08.02.27	Dämmung Abwasser DN100	**80**	**m**						
01.08.02.28	Dämmung Abwasser DN125	**10**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.08.03	**Brandschutz**		BE...						
01.08.03.0...	Brandschutzschale für Rohrabs...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.08.03.1	Brandschutzschale für Rohrabschottungen DN 12	**5**	**m**						
01.08.03.2	Brandschutzschale für Rohrabschottungen DN 15	**1**	**m**						
01.08.03.3	Brandschutzschale für Rohrabschottungen DN 20	**6**	**m**						
01.08.03.4	Brandschutzschale für Rohrabschottungen DN 25	**10**	**m**						
01.08.03.5	Brandschutzschale für Rohrabschottungen DN 32	**9**	**m**						
01.08.03.6	Brandschutzschale für Rohrabschottungen DN 40	**4**	**m**						
Text	Schottungen im Fußbodenaufbau	\	\	\	\	\	\	\	\
01.08.03.7	Ausbildung des Leitungsübergangs im Fußbodenaufbau	**8**	**Stck**						
01.08.03.0...	Brandschutzmanschette an Wä...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.08.03.8	Brandschutzmanschette DN 50	**1**	**Stck**						
01.08.03.9	Brandschutzmanschette DN 75	**2**	**Stck**						
01.08.03.10	Brandschutzmanschette DN 100	**8**	**Stck**						
Text	Kapselung von brennbaren Leit...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.08.03.11	Kapselung von brennbaren Leitungen DN110	**5**	**m**						
01.08.03.12	Kapselung von brennbaren Leitungen DN75	**5**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.09	**Allgemein**		TITEL						
Text	Stundenlohnarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
01.09.1	Stundensatz Obermonteur/-in	**20**	**h**						
01.09.2	Stundensatz Monteur-/in	**20**	**h**						
01.09.3	An- und Abfahrt für Stundenlohnarbeiten	**5**	**Stck**						
Text	Sonstige Leistungen	\	\	\	\	\	\	\	\
01.09.4	Baustelleneinrichtung, Vorhaltung und Absicherung	**1**	**psch**						
01.09.5	Laufende Baustellenreinigung und Entsorgung	**1**	**psch**						
01.09.6	Beantragung von Medienanschlüssen und Behördenmanagement	**1**	**psch**						
01.09.7	Fachbauleitung und Teilnahme an Projektbesprechungen	**1**	**psch**						
01.09.8	Gewerkeübergreifende Koordination und Schnittstellenmanagement	**1**	**psch**						
01.09.9	Koordination und Einmessen von Schlitzen und Durchbrüchen	**1**	**psch**						
01.09.10	Erstellung und Lieferung von Aufmaßplänen zur Abrechnung	**1**	**psch**						
01.09.11	Erstellung und Lieferung der Montageplanung Sanitär/Heizung	**1**	**psch**						
01.09.12	Dokumentationsanforderung: Bestandsunterlagen (As-Built) - Heizung/Sanitär	**1**	**psch**						
01.09.13	Zusätzliche Dokumentationsanforderung: Brandschutzdokumentation (Schottungskataster)	**1**	**psch**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.09.14	Zusätzliche Dokumentationsanforderung: Fotodokumentation der Rohr- und Leitungsführung Heizung/Sanitär	**1**	**psch**						
01.09.15	Bereitstellung elektrischer Anschlussdaten und Dokumentation Heizung/Sanitär	**1**	**psch**						
01.09.16	Elektrischer Endanschluss der Sanitär und Heizungs-Komponenten	**1**	**psch**						
01.09.17	Einweisung des Bedienungspersonals in Sanitäranlagen	**1**	**psch**						
01.09.18	Einweisung des Bedienungspersonals in die Heizungsanlagen	**1**	**psch**						
01.09.19	Wiederholende Nachunterweisung nach Betriebsaufnahme	**1**	**psch**						
01.09.20	Trinkwasseranlage, Druckprobe	**1**	**Stck**						
01.09.21	Trinkwasseranlage Dichtigkeits-Zwischenprüfung	**4**	**Stck**						
01.09.22	Hygieneprüfung Trinkwasser	**1**	**psch**						
01.09.23	Inbetriebnahme und Spülung der Trinkwasseranlage	**1**	**psch**						
01.09.24	Dichtigkeits-Prüfung der Heizungsanlage	**1**	**Stck**						
01.09.25	Dichtigkeits-Zwischenprüfung der Heizungsanlage	**4**	**Stck**						
01.09.26	Erstbefüllung, Spülen und Entlüften	**1**	**Stck**						
01.09.27	1. Nachbefüllung der Heizungsanlage	**1**	**Stck**						
01.09.28	2. Nachbefüllung der Heizungsanlage	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.09.29	Filtration Anlagenwasser - Wochenmiete	**1**	**Wo**						
01.09.30	Filtration Anlagenwasser - Tagesmiete	**3**	**Stck**						
01.09.31	Ersatzfilter	**2**	**Stck**						
01.09.32	Aufbereitung Anlagenwasser - Wochenmiete	**1**	**Wo**						
01.09.33	Aufbereitung Anlagenwasser - Tagesmiete	**3**	**d**						
01.09.34	Mischbettharz	**3**	**Stck**						
01.09.35	Reinigung und Aufbereitung des Anlagenwassers	**1**	**psch**						
01.09.36	Funktionsheizen Bodenheizung	**1**	**psch**						
01.09.37	Belegreifheizen Bodenheizung	**1**	**psch**						
01.09.38	Mobile Heizzentrale zur Estrichaufheizung	**1**	**psch**						
01.09.39	Wöchentliche Verlängerung der mobilen Heizzentrale	**1**	**Wo**						
01.09.40	Hydraulischer Abgleich und Einregulierung	**1**	**psch**						
01.09.41	Schemata in der Technikzentrale (HAR)	**1**	**psch**						
01.09.42	Bezeichnungsschild	**25**	**Stck**						
Text	Hinweis: Kernbohr- und Stemm...	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.09.43	Erstellung von Durchbrüchen und Schlitzen	**40**	**h**						
Text	Winterbaubeheizung	\	\	\	\	\	\	\	\
01.09.44	Winterbauheizung Luft/Luft-WP, liefern, vorhalten, räumen, 4 Wo,	**1**	**psch**						
01.09.45	Verlängerung Vorhaltung Winterbauheizung je Woche	**4**	**Wo**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.10	**Wartungsarbeiten**		TITEL						
Text	Allgemeine Hinweise zur Wartu...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.10.1	Wartungsarbeiten Heizung - 1. Betriebsjahr	**1**	**psch**						
01.10.2	Wartungsarbeiten Heizung - 2. Betriebsjahr	**1**	**psch**						
01.10.3	Wartungsarbeiten Heizung - 3. Betriebsjahr	**1**	**psch**						
01.10.4	Wartungsarbeiten Heizung - 4. Betriebsjahr	**1**	**psch**						
Text	Allgemeine Hinweise zur Wartu...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.10.5	Wartungsarbeiten Sanitär - 1. Betriebsjahr	**1**	**psch**						
01.10.6	Wartungsarbeiten Sanitär - 2. Betriebsjahr	**1**	**psch**						
01.10.7	Wartungsarbeiten Sanitär - 3. Betriebsjahr	**1**	**psch**						
01.10.8	Wartungsarbeiten Sanitär - 4. Betriebsjahr	**1**	**psch**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	**LOS 2: Lüftung**		LOS						
02.01	**Lüftungsgerät und Zubehör**		TITEL						
02.01.1	Zentrales Kompakt-Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung	**1**	**Stck**						
02.01.2	Inbetriebnahme Lüftungsgerät durch Hersteller	**1**	**Stck**						
02.01.3	Schaltschrank mehrreihig mit 7 BSK-4-Modulen für bis zu 28	**1**	**Stck**						
02.01.4	FK 8000 Ersatz-Kassettenfilter F7	**2**	**Stck**						
02.01.5	FK 8000 Ersatz-Kassettenfilter M5	**2**	**Stck**						
02.01.6	Zulage Einbringung Lüftungsgerät	**1**	**psch**						
02.01.7	Zulage Montage Lüftungsgerät	**1**	**psch**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02	**Luftverteilung**		TITEL						
02.02.01	**Eckige Lüftungskanäle und F...**		BE...						
02.02.01.0...	Kanäle und Formteile, gefalzt, v...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.01.1	Eckiger Lüftungskanal L1	**109**	**m²**						
02.02.01.2	Eckiger Lüftungskanal L2	**213**	**m²**						
02.02.01.3	Eckiger Lüftungskanal L3	**11**	**m²**						
02.02.01.4	Eckiges Lüftungskanalformstück F1	**84**	**m²**						
02.02.01.5	Eckiges Lüftungskanalformstück F2	**246**	**m²**						
02.02.01.6	Eckiges Lüftungskanalformstück F3	**18**	**m²**						
02.02.01.7	Zulage bauseitige Pulverbeschichtung Luftleitungen Saal	**1**	**psch**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.02	**Runde Lüftungskanäle und F...**		BE...						
02.02.02.0...	Vortext Wickelfalzrohr	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.02.1	Wickelfalz- Rundrohre DN 80	**46**	**m**						
02.02.02.2	Wickelfalz- Rundrohre DN 100	**24**	**m**						
02.02.02.3	Wickelfalz- Rundrohre DN 125	**36**	**m**						
02.02.02.4	Wickelfalz- Rundrohre DN 140	**12**	**m**						
02.02.02.5	Wickelfalz- Rundrohre DN 160	**34**	**m**						
02.02.02.6	Wickelfalz- Rundrohre DN 180	**11**	**m**						
02.02.02.7	Wickelfalz- Rundrohre DN 200	**13**	**m**						
02.02.02.8	Wickelfalz- Rundrohre DN 224	**14**	**m**						
02.02.02.9	Wickelfalz- Rundrohre DN 250	**4**	**m**						
02.02.02.10	Wickelfalz- Rundrohre DN 280	**36**	**m**						
02.02.02.11	Wickelfalz- Rundrohre DN 315	**5**	**m**						
02.02.02.12	Wickelfalz- Rundrohre DN 355	**32**	**m**						
02.02.02.0...	Formstücke für Wickelfalz-Rund...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.02.13	Bogen 15 - 90 Grad DN 80	**23**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.02.14	Bogen 15 - 90 Grad DN 100	**12**	**Stck**						
02.02.02.15	Bogen 15 - 90 Grad DN 125	**19**	**Stck**						
02.02.02.16	Bogen 15 - 90 Grad DN 140	**6**	**Stck**						
02.02.02.17	Bogen 15 - 90 Grad DN 160	**13**	**Stck**						
02.02.02.18	Bogen 15 - 90 Grad DN 180	**1**	**Stck**						
02.02.02.19	Bogen 15 - 90 Grad DN 200	**5**	**Stck**						
02.02.02.20	Bogen 15 - 90 Grad DN 224	**1**	**Stck**						
02.02.02.21	Bogen 15 - 90 Grad DN 250	**5**	**Stck**						
02.02.02.22	Bogen 15 - 90 Grad DN 280	**11**	**Stck**						
02.02.02.23	Bogen 15 - 90 Grad DN 315	**3**	**Stck**						
02.02.02.24	Bogen 15 - 90 Grad DN 355	**8**	**Stck**						
02.02.02.25	Steckverbinder DN 80	**4**	**Stck**						
02.02.02.26	Steckverbinder DN 100	**6**	**Stck**						
02.02.02.27	Steckverbinder DN 125	**8**	**Stck**						
02.02.02.28	Steckverbinder DN 140	**4**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.02.29	Steckverbinder DN 160	**4**	**Stck**						
02.02.02.30	Steckverbinder DN 180	**4**	**Stck**						
02.02.02.31	Steckverbinder DN 200	**2**	**Stck**						
02.02.02.32	Steckverbinder DN 224	**2**	**Stck**						
02.02.02.33	Steckverbinder DN 250	**1**	**Stck**						
02.02.02.34	Steckverbinder DN 280	**1**	**Stck**						
02.02.02.35	Steckverbinder DN 315	**1**	**Stck**						
02.02.02.36	Steckverbinder DN 355	**1**	**Stck**						
02.02.02.37	Muffe DN 80	**4**	**Stck**						
02.02.02.38	Muffe DN 100	**4**	**Stck**						
02.02.02.39	Muffe DN 125	**6**	**Stck**						
02.02.02.40	Muffe DN 140	**4**	**Stck**						
02.02.02.41	Muffe DN 160	**7**	**Stck**						
02.02.02.42	Muffe DN 180	**2**	**Stck**						
02.02.02.43	Muffe DN 200	**2**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.02.44	Muffe DN 224	**2**	**Stck**						
02.02.02.45	Muffe DN 250	**3**	**Stck**						
02.02.02.46	Muffe DN 280	**4**	**Stck**						
02.02.02.47	Muffe DN 315	**2**	**Stck**						
02.02.02.48	Muffe DN 355	**1**	**Stck**						
02.02.02.49	Abzweig, rund 90Grad, 80 mm	**3**	**Stck**						
02.02.02.50	Abzweig, rund 90Grad, 100 mm	**1**	**Stck**						
02.02.02.51	Abzweig, rund 90Grad, 125 mm	**1**	**Stck**						
02.02.02.52	Abzweig, rund 90Grad, 140 mm	**1**	**Stck**						
02.02.02.53	Abzweig, rund 90Grad, 160 mm	**2**	**Stck**						
02.02.02.54	Abzweig, rund 90Grad, 180 mm	**1**	**Stck**						
02.02.02.55	Abzweig, rund 90Grad, 200 mm	**1**	**Stck**						
02.02.02.56	Abzweig, rund 90Grad, 224 mm	**1**	**Stck**						
02.02.02.57	Abzweig, rund 90Grad, 250 mm	**1**	**Stck**						
02.02.02.58	Abzweig reduziert, rund 90Grad, DN80	**3**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.02.59	Abzweig reduziert, rund 90Grad, DN100	**4**	**Stck**						
02.02.02.60	Abzweig reduziert, rund 90Grad, DN125	**3**	**Stck**						
02.02.02.61	Abzweig reduziert, rund 90Grad, DN140	**2**	**Stck**						
02.02.02.62	Abzweig reduziert, rund 90Grad, DN160	**5**	**Stck**						
02.02.02.63	Abzweig reduziert, rund 90Grad, DN180	**2**	**Stck**						
02.02.02.64	Abzweig reduziert, rund 90Grad, DN200	**4**	**Stck**						
02.02.02.65	Abzweig reduziert, rund 90Grad, DN224	**2**	**Stck**						
02.02.02.66	Abzweig reduziert, rund 90Grad, DN250	**1**	**Stck**						
02.02.02.67	Abzweig reduziert, rund 90Grad, DN280	**2**	**Stck**						
02.02.02.68	Abzweig reduziert, rund 90Grad, DN315	**4**	**Stck**						
02.02.02.69	Abzweig reduziert, rund 90Grad, DN355	**1**	**Stck**						
02.02.02.70	Übergangsstück, rund, konisch, DN 100	**4**	**Stck**						
02.02.02.71	Übergangsstück, rund, konisch, DN 125	**2**	**Stck**						
02.02.02.72	Übergangsstück, rund, konisch, DN 140	**5**	**Stck**						
02.02.02.73	Übergangsstück, rund, konisch, DN 160	**6**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.02.74	Übergangsstück, rund, konisch, DN 180	**2**	**Stck**						
02.02.02.75	Übergangsstück, rund, konisch, DN 200	**2**	**Stck**						
02.02.02.76	Übergangsstück, rund, konisch, DN 224	**2**	**Stck**						
02.02.02.77	Übergangsstück, rund, konisch, DN 250	**1**	**Stck**						
02.02.02.78	Übergangsstück, rund, konisch, DN 280	**6**	**Stck**						
02.02.02.79	Übergangsstück, rund, konisch, DN 315	**2**	**Stck**						
02.02.02.80	Übergangsstück, rund, konisch, DN 355	**1**	**Stck**						
02.02.02.81	Übergangsstück, rund, asymmetrisch, DN 100	**4**	**Stck**						
02.02.02.82	Übergangsstück, rund, asymmetrisch, DN 125	**2**	**Stck**						
02.02.02.83	Übergangsstück, rund, asymmetrisch, DN 140	**2**	**Stck**						
02.02.02.84	Übergangsstück, rund, asymmetrisch, DN 160	**2**	**Stck**						
02.02.02.85	Übergangsstück, rund, asymmetrisch, DN 180	**1**	**Stck**						
02.02.02.86	Übergangsstück, rund, asymmetrisch, DN 200	**1**	**Stck**						
02.02.02.87	Übergangsstück, rund, asymmetrisch, DN 224	**1**	**Stck**						
02.02.02.88	Übergangsstück, rund, asymmetrisch, DN 250	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.02.89	Übergangsstück, rund, asymmetrisch, DN 280	**1**	**Stck**						
02.02.02.90	Bundkragen DN80	**5**	**Stck**						
02.02.02.91	Bundkragen DN100	**2**	**Stck**						
02.02.02.92	Bundkragen DN125	**2**	**Stck**						
02.02.02.93	Bundkragen DN140	**1**	**Stck**						
02.02.02.94	Bundkragen DN160	**2**	**Stck**						
02.02.02.95	Bundkragen DN200	**2**	**Stck**						
02.02.02.96	Bundkragen DN250	**2**	**Stck**						
02.02.02.97	Bundkragen DN280	**1**	**Stck**						
02.02.02.98	Bundkragen DN315	**2**	**Stck**						
02.02.02.99	Bundkragen DN355	**1**	**Stck**						
02.02.02.100	Enddeckel DN280	**6**	**Stck**						
02.02.02.101	Enddeckel DN355	**2**	**Stck**						
02.02.02.102	Revisionsdeckel zum Einbau in Rohrleitungen	**14**	**Stck**						
02.02.02.0...	Flexibles Lüftungsrohr Alu	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.02.103	Flexibles Lüftungsrohr DN 80	**6**	**Stck**						
02.02.02.104	Flexibles Lüftungsrohr DN 100	**4**	**Stck**						
02.02.02.105	Flexibles Lüftungsrohr DN 125	**8**	**Stck**						
02.02.02.106	Flexibles Lüftungsrohr DN 140	**2**	**Stck**						
02.02.02.107	Flexibles Lüftungsrohr DN 160	**4**	**Stck**						
02.02.02.108	Flexibles Lüftungsrohr DN 180	**2**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.03	**Eckige Einbauteile**		BE...						
02.02.03.1	Revisionsdeckel oval, 400x200	**13**	**Stck**						
02.02.03.0...	Kulissenschalldämpfer	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.03.2	Schalldämpfer 800x700x2250	**4**	**Stck**						
02.02.03.3	Schalldämpfer 350x400x1750	**2**	**Stck**						
02.02.03.4	Schalldämpfer 600x350x1000	**6**	**Stck**						
02.02.03.5	Schalldämpfer 200x300x2000	**1**	**Stck**						
02.02.03.6	Schalldämpfer 400x250x2000	**1**	**Stck**						
02.02.03.0...	Elastischer Verbindungsstutzen,...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.03.7	Segeltuchstutzen eckig, 800x550	**2**	**Stck**						
02.02.03.8	Segeltuchstutzen eckig, 600x350	**6**	**Stck**						
02.02.03.9	Segeltuchstutzen eckig, 550x500	**2**	**Stck**						
02.02.03.10	Segeltuchstutzen eckig, 550x200	**2**	**Stck**						
02.02.03.11	Segeltuchstutzen eckig, 500x200	**1**	**Stck**						
02.02.03.12	Segeltuchstutzen eckig, 400x350	**1**	**Stck**						
02.02.03.0...	Brandschutzklappen eckig	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.03.13	BSK 400x350x500	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.03.14	BSK 500x200x500	**1**	**Stck**						
02.02.03.15	BSK 550x200x500	**2**	**Stck**						
02.02.03.16	BSK 550x500x500	**2**	**Stck**						
02.02.03.17	BSK 600x350x500	**6**	**Stck**						
02.02.03.18	BSK 800x550x500	**2**	**Stck**						
02.02.03.19	BSK 1400x800x500	**2**	**Stck**						
02.02.03.0...	Volumenstromregler, variabel	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.03.20	VSR 300x200	**1**	**Stck**						
02.02.03.21	VSR 300x300	**2**	**Stck**						
02.02.03.22	VSR 400x200	**2**	**Stck**						
02.02.03.23	VSR 500x200	**6**	**Stck**						
02.02.03.24	Volumensromregler-Schalldämpferkombination ZuL	**1**	**Stck**						
02.02.03.25	Volumensromregler-Schalldämpferkombination AbL	**1**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.04	**Runde Einbauteile**		BE...						
02.02.04.0...	Rohrschalldämpfer	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.04.1	Rohrschalldämpfer rund, DN80 x 600mm	**7**	**Stck**						
02.02.04.2	Rohrschalldämpfer rund, DN80 x 1000mm	**17**	**Stck**						
02.02.04.3	Rohrschalldämpfer rund, DN100 x 1000mm	**1**	**Stck**						
02.02.04.4	Rohrschalldämpfer rund, DN125 x 1000mm	**14**	**Stck**						
02.02.04.5	Rohrschalldämpfer rund, DN140 x 1000mm	**1**	**Stck**						
02.02.04.6	Rohrschalldämpfer rund, DN160 x 1000mm	**5**	**Stck**						
02.02.04.7	Rohrschalldämpfer rund, DN250 x 1000mm	**2**	**Stck**						
02.02.04.8	Rohrschalldämpfer rund, DN280 x 1000mm	**2**	**Stck**						
02.02.04.0...	Elastischer Verbindungsstutzen,...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.04.9	Segeltuchstutzen rund DN100	**1**	**Stck**						
02.02.04.10	Segeltuchstutzen rund DN125	**2**	**Stck**						
02.02.04.11	Segeltuchstutzen rund DN140	**2**	**Stck**						
02.02.04.12	Segeltuchstutzen rund DN280	**2**	**Stck**						
02.02.04.13	Segeltuchstutzen rund DN355	**2**	**Stck**						
Text	Brandschutzklappen rund	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.04.0...	Brandschutzklappen von einschl...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.04.14	BSK 100mm	**1**	**Stck**						
02.02.04.15	BSK 125mm	**2**	**Stck**						
02.02.04.16	BSK 140mm	**2**	**Stck**						
02.02.04.0...	Brandschutzklappen von einschl...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.04.17	BSK 280mm	**2**	**Stck**						
02.02.04.0...	Brandschutzklappen ab einschl. ...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.04.18	BSK 355mm	**2**	**Stck**						
02.02.04.0...	Volumenstromregler, variabel	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.04.19	VSR DN125	**1**	**Stck**						
02.02.04.20	VSR DN160	**9**	**Stck**						
02.02.04.21	VSR DN250	**4**	**Stck**						
02.02.04.22	VSR DN280	**2**	**Stck**						
02.02.04.23	VSR DN355	**2**	**Stck**						
02.02.04.0...	Volumenstromregler, konstant	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.04.24	VSR DN80	**21**	**Stck**						
02.02.04.25	VSR DN125	**6**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.04.26	Einschub VSR DN80	**2**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.05	**Luftauslässe**		BE...						
02.02.05.1	Zuluftventil rund DN80	**6**	**Stck**						
02.02.05.2	Abluftventil rund DN80	**12**	**Stck**						
02.02.05.3	Abluftventil rund DN100	**2**	**Stck**						
02.02.05.4	Zuluftventil rund DN100	**2**	**Stck**						
02.02.05.5	Abluftventil rund DN125	**1**	**Stck**						
02.02.05.6	Zulage werkseitige Beschichtung Zu- und Abluftventil	**23**	**Stck**						
02.02.05.7	Rundes Lüftungsventil DN125	**5**	**Stck**						
02.02.05.8	Rundes Lüftungsventil DN160	**4**	**Stck**						
02.02.05.9	Zulage werkseitige Beschichtung Rundes Lüftungsventil	**9**	**Stck**						
02.02.05.10	Deckendralldurchlässe 300	**11**	**Stck**						
02.02.05.11	Zulage werkseitige Beschichtung Deckendralldurchlass	**11**	**Stck**						
02.02.05.12	Abluftgitter 625x325	**1**	**Stck**						
02.02.05.13	Zulage werkseitige Beschichtung Abluftgitter	**1**	**Stck**						
02.02.05.14	Wetterschutzgitter 1400x800	**2**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.05.15	Zulage werkseitige Beschichtung Wetterschutzgitter	**2**	**Stck**						
02.02.05.0...	Zuluftgitter mit schrägen Schlitz...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.05.16	Zuluftgitter 825x225	**7**	**Stck**						
02.02.05.17	Zuluftgitter 825x125	**5**	**Stck**						
02.02.05.18	Zuluftgitter 425x125	**4**	**Stck**						
02.02.05.0...	Zuluftgitter mit schrägen Schlitz...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.05.19	Zuluftgitter 625x125	**8**	**Stck**						
02.02.05.20	Zuluftgitter 525x125	**6**	**Stck**						
02.02.05.21	Zuluftgitter 425x125	**6**	**Stck**						
02.02.05.0...	Abluftgitter mit Schlitzschieber, ...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.05.22	Abluftgitter 825x225	**6**	**Stck**						
02.02.05.23	Abluftgitter 825x125	**5**	**Stck**						
02.02.05.24	Abluftgitter 625x225	**6**	**Stck**						
02.02.05.25	Abluftgitter 425x125	**8**	**Stck**						
02.02.05.0...	Abluftgitter mit Schlitzschieber, ...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.05.26	Abluftgitter 525x125	**6**	**Stck**						
02.02.05.27	Zulage werkseitige Beschichtung Zu- und Abluftgitter	**67**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03	**Befestigung, Dämmung und B...**		TITEL						
02.03.01	**Befestigung**		BE...						
Text	Lüftungsrohrbefestigung	\	\	\	\	\	\	\	\
02.03.01.1	Lüftungsrohrschelle, 80 mm	**34**	**Stck**						
02.03.01.2	Lüftungsrohrschelle, 100 mm	**14**	**Stck**						
02.03.01.3	Lüftungsrohrschelle, 125 mm	**16**	**Stck**						
02.03.01.4	Lüftungsrohrschelle, 140 mm	**6**	**Stck**						
02.03.01.5	Lüftungsrohrschelle, 160 mm	**14**	**Stck**						
02.03.01.6	Lüftungsrohrschelle, 180 mm	**3**	**Stck**						
02.03.01.7	Lüftungsrohrschelle, 200 mm	**4**	**Stck**						
02.03.01.8	Lüftungsrohrschelle, 224 mm	**4**	**Stck**						
02.03.01.9	Lüftungsrohrschelle, 250 mm	**1**	**Stck**						
02.03.01.10	Lüftungsrohrschelle, 280 mm	**16**	**Stck**						
02.03.01.11	Lüftungsrohrschelle, 300 mm	**1**	**Stck**						
02.03.01.12	Lüftungsrohrschelle, 355 mm	**14**	**Stck**						
02.03.01.0...	Systemschiene bis 41/41	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.01.13	Systemschiene	**120**	**m**						
02.03.01.14	Schienenverbindungsbauteile	**180**	**Stck**						
02.03.01.15	Schienenkonsole bis 500mm	**21**	**Stck**						
02.03.01.16	Schienenkonsole über 500mm bis 1000mm	**21**	**Stck**						
02.03.01.17	Schalldämm-Profilgummi für C-Montageschienen	**8**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.02	**Dämmung**		BE...						
02.03.02.0...	Kälte-/Wärmedämmung als Plat...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.03.02.1	Kälte- und Wärmedämmung für eckige Luftkanäle L1 bis 500	**2**	**m²**						
02.03.02.2	Kälte- und Wärmedämmung für eckige Luftkanäle L2 500-1000	**22**	**m²**						
02.03.02.3	Kälte- und Wärmedämmung für eckige Luftkanalformstücke F1 bis 500	**2**	**m²**						
02.03.02.4	Kälte- und Wärmedämmung für eckige Luftkanalformstücke F2 500-1000	**48**	**m²**						
02.03.02.5	Kälte- und Wärmedämmung für eckige Luftkanalformstücke F3 1000-1500	**27**	**m²**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.03	**Brandschutz**		BE...						
02.03.03.1	Erstellen von Brandschotts, Vollholzwand	**5**	**Stck**						
02.03.03.2	Erstellen von Brandschotts, Stahlbetonwand	**6**	**Stck**						
02.03.03.3	Erstellen von Brandschotts, Massivdecken	**14**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.04	**Allgemein**		TITEL						
Text	Stundenlohnarbeiten	\	\	\	\	\	\	\	\
02.04.1	Stundensatz Obermonteur/-in	**20**	**h**						
02.04.2	Stundensatz Monteur-/in	**20**	**h**						
02.04.3	An- und Abfahrt für Stundenlohnarbeiten	**5**	**Stck**						
Text	Sonstige Leistungen	\	\	\	\	\	\	\	\
02.04.4	Baustelleneinrichtung, Vorhaltung und Absicherung	**1**	**psch**						
02.04.5	Laufende Baustellenreinigung und Entsorgung	**1**	**psch**						
02.04.6	Fachbauleitung und Teilnahme an Projektbesprechungen	**1**	**psch**						
02.04.7	Gewerkeübergreifende Koordination und Schnittstellenmanagement	**1**	**psch**						
02.04.8	Koordination und Einmessen von Schlitzen und Durchbrüchen	**1**	**psch**						
02.04.9	Erstellung und Lieferung von Aufmaßplänen zur Abrechnung	**1**	**psch**						
02.04.10	Erstellung und Lieferung der Montageplanung	**1**	**psch**						
02.04.11	Dokumentationsanforderung: Bestandsunterlagen (As-Built)	**1**	**psch**						
02.04.12	Zusätzliche Dokumentationsanforderung: Brandschutzdokumentation (Schottungskataster)	**1**	**psch**						
02.04.13	Zusätzliche Dokumentationsanforderung: Fotodokumentation der Rohr- und Leitungsführung	**1**	**psch**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.04.14	Bereitstellung elektrischer Anschlussdaten und Dokumentation	**1**	**psch**						
02.04.15	Elektrischer Endanschluss der Komponenten	**1**	**psch**						
02.04.16	Hygieneerstinspektion gemäß VDI 6022	**1**	**psch**						
02.04.17	Dichtigkeitsnachweis	**1**	**psch**						
02.04.18	Prüfung Lüftungsanlage durch Prüfsachverständigen	**1**	**psch**						
02.04.19	Inbetriebnahme, Funktionsprüfung und Einregulierung	**1**	**psch**						
02.04.20	Einweisung des Bedienungspersonals	**1**	**psch**						
02.04.21	Wiederholende Nachunterweisung nach Betriebsaufnahme	**1**	**psch**						
02.04.22	Schemata in der Technikzentrale (HAR)	**1**	**psch**						
02.04.23	Fahrbares Gerüst	**1**	**psch**						
02.04.24	Bezeichnungsschild	**24**	**Stck**						
Text	Hinweis: Kernbohr- und Stemm...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.04.25	Erstellung von Durchbrüchen und Schlitzen	**20**	**h**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.05	**Wartungsarbeiten**		TITEL						
Text	Allgemeine Hinweise zur Wartung	\	\	\	\	\	\	\	\
02.05.1	Wartungsarbeiten Lüftung - 1. Betriebsjahr	**1**	**psch**						
02.05.2	Wartungsarbeiten Lüftung - 2. Betriebsjahr	**1**	**psch**						
02.05.3	Wartungsarbeiten Lüftung - 3. Betriebsjahr	**1**	**psch**						
02.05.4	Wartungsarbeiten Lüftung - 4. Betriebsjahr	**1**	**psch**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.01.0...	Abwassersystem HT								
01.01.03	Abwassersystem schalloptimiert								
01.02.01.0...	Rohrleitungen Edelstahl nickelfrei								
01.02.02.0...	Mehrschichtverbundrohr Trinkwasser								
01.05.01.1	Wärmepumpe Monoblock 50kW	**1**	**Stck**						
01.05.02.9	Heizungswasser Reguliergerät, < 5 m³/h	**1**	**Stck**						
01.05.02.40	Heizungspumpe 32-75	**1**	**Stck**						
01.05.02.41	Heizungspumpe 25-60	**2**	**Stck**						
01.05.02.42	Heizungspumpe 32-90	**1**	**Stck**						
01.05.02.43	Heizungspumpe 32-80	**1**	**Stck**						
01.05.02.44	Strangregulierventil, Innengewinde, DN 20	**1**	**Stck**						
01.05.02.46	Strangregulierventil, Innengewinde, DN 25	**1**	**Stck**						
01.05.02.48	Strangregulierventil, Innengewinde, DN 32	**2**	**Stck**						
01.05.02.50	Verteilerbalken Pumpengruppen DN 32, 4 Heizkreise	**1**	**Stck**						
01.06.01.0...	Rohrleitungen aus Edelstahl								

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.03.1	Fernwärmerohr Single 63x5,8 /175	**42**	**m**						
01.07.01	Flächenheizungssystem mit Klettbefestigung, zur Verlegung auf bauseitiger Dämmung								
01.07.01.9	FB-Anschlussstation 6 Hkr.	**2**	**Stck**						
01.07.01.10	FB-Anschlussstation 7 Hkr.	**1**	**Stck**						
01.07.01.11	FB-Anschlussstation 8 Hkr.	**1**	**Stck**						
01.07.01.12	FB-Anschlussstation 9 Hkr.	**3**	**Stck**						
01.07.01.13	FB-Anschlussstation 10 Hkr.	**3**	**Stck**						
01.07.01.14	FB-Anschlussstation 12 Hkr.	**1**	**psch**						
01.08.01.0...	Systemschiene bis 41/41								
01.08.02.0...	Wärmedämmung nach GEG								
01.08.02.0...	Rohrdämmhülse								
01.08.03.0...	Brandschutzschale für Rohrabschottungen								
01.08.03	Schottungen im Fußbodenaufbau								
01.08.03.0...	Brandschutzmanschette an Wänden + Decken								
01.09.29	Filtration Anlagenwasser - Wochenmiete	**1**	**Wo**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.09.32	Aufbereitung Anlagenwasser - Wochenmiete	**1**	**Wo**						
01.09.44	Winterbauheizung Luft/Luft-WP, liefern, vorhalten, räumen, 4 Wo,	**1**	**psch**						
02.01.1	Zentrales Kompakt-Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung	**1**	**Stck**						
02.02.03.0...	Kulissenschalldämpfer								
02.02.03.0...	Brandschutzklappen eckig								
02.02.03.0...	Volumenstromregler, variabel								
02.02.03.24	Volumensromregler-Schalldämpferkombination ZuL	**1**	**Stck**						
02.02.03.25	Volumensromregler-Schalldämpferkombination AbL	**1**	**Stck**						
02.02.04.0...	Rohrschalldämpfer								
02.02.04.0...	Brandschutzklappen von einschl. 80 - 140mm								
02.02.04.0...	Brandschutzklappen von einschl. 150 - 315mm								
02.02.04.0...	Brandschutzklappen ab einschl. 355mm								
02.02.04.0...	Volumenstromregler, variabel								
02.02.04.0...	Volumenstromregler, konstant								
02.02.04.26	Einschub VSR DN80	**2**	**Stck**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
		30.09.2026

Baumaßnahme **P530 - Vereinsheim Eggenthal**
NEUBAU EINES BÜRGER- UND VEREINEHAUSES IN EGGENTHAL Löwangweg 87653 Eggenthal

Leistung **LV 40 HLS - LOS1 HEIZUNG/SANITÄR - LOS 2 LÜFTUNG**

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.05.7	Rundes Lüftungsventil DN125	**5**	**Stck**						
02.02.05.8	Rundes Lüftungsventil DN160	**4**	**Stck**						
02.02.05.10	Deckendralldurchlässe 300	**11**	**Stck**						
02.02.05.12	Abluftgitter 625x325	**1**	**Stck**						
02.02.05.14	Wetterschutzgitter 1400x800	**2**	**Stck**						
02.02.05.0...	Zuluftgitter mit schrägen Schlitzschieber, Kanaleinbau								
02.02.05.0...	Zuluftgitter mit schrägen Schlitzschieber, Rohreinbau								
02.02.05.0...	Abluftgitter mit Schlitzschieber, Kanaleinbau								
02.02.05.0...	Abluftgitter mit Schlitzschieber, Rohreinbau								
02.03.01.0...	Systemschiene bis 41/41								
02.03.02.0...	Kälte-/Wärmedämmung als Plattenmaterial								

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.