



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

150

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesh...

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

16

Bodenbelagsarbeiten

Ausführungsbeginn

26.04.2027

Ausführungsende

10.05.2027 (1. BA)

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

05.11.2026

Abgabezeit

11:00

Abgabeort

**Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein
Kyllweg 1
54568 Gerolstein**

Zuschlagsfrist

07.12.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 14

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (150)

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim

Leistung (LV)

16 Bodenbelagsarbeiten

Bauvorhaben

Bauherr

Verbandsgemeinde Gerolstein
Kyllweg 1, 54568 Gerolstein

Telefon
Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (05.11.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

16	LV	Bodenbelagsarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Vorbemerkung:	5
		Wasser und Strom:	6
		Lagerflächen:	6
		Gleichzeitiges Arbeiten:	6
		Beschreibung Gebäude	6
		Beprobung und Entsorgung:	7
1	Bereich	Abbrucharbeiten	7
1. 1	Abschnitt	Abbruch und Rückbau Bodenbeläge	7
1. 2	Abschnitt	Abfallentsorgung	8
2	Bereich	Bodenbelagsarbeiten	9
2. 1	Abschnitt	Linoleumbeläge	9
2. 2	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	12
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	14

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

16	LV	Bodenbelagsarbeiten
Vorbemerkung:		
<p>Vorbemerkung:</p> <p>Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe anhand von Plänen und Ortsbesichtigungen Kenntnis vom Umfang und der Schwierigkeit der Maßnahme zu verschaffen.</p> <p>Nachforderungen durch Unkenntnis hieraus werden nicht erfüllt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die übertragenen Arbeiten gewissenhaft und sorgfältig nach den anerkannten Regeln der Baukunst und Technik auszuführen.</p> <p>Konstruktions-, Ausführungs- und Detailpläne werden vor Baubeginn zur Verfügung gestellt.</p> <p>Stellt der Auftragnehmer in Planungs- und Ausschreibungsunterlagen Widersprüche fest, oder erscheinen ihm einzelne Punkte nicht zweifelsfrei, hat er sich durch Rückfragen Klarheit zu verschaffen. Für die konstruktiv richtige und fachgerechte Durchführung der Arbeiten ist der Auftragnehmer allein verantwortlich, wenn er evtl. Bedenken nicht vor der Ausführung schriftlich angemeldet hat. Grundlage für das Angebot, die Ausführung und die Abrechnung der Arbeiten ist die VOB.</p> <p>Alle Lieferungen und Leistungen, die zur Durchführung der beschriebenen Bauleistungen erforderlich sind sowie Vorhaltung von Gerüst und Gerät, die Sicherung und die Unterhaltung der Baustelle und die Beschaffung der notwendigen Betriebsstoffe, sind in die Preise einzukalkulieren.</p> <p>Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne Positionen aus dem Auftrag zu reduzieren oder ganz zu streichen. Daraus resultierende Mindermengenzuschläge werden nicht berücksichtigt.</p> <p>Massenveränderungen +/- 10 % gelten als vereinbart.</p> <p>Verbindlich für die Ausführung sind jeweils in ihrer letzten Fassung: DIN-Normen, VDE-Richtlinien, Richtlinien der Fachverbände und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.</p> <p>Ein seitens des Auftraggeber beauftragter Sicherheits- und Gesundheitsschutzkordinator überwacht in regelmäßigen Abständen die Einhaltung von Arbeits- und Gesundheitsschutzanforderungen. Seinen Anweisungen ist Folge zu leisten.</p> <p>Die Bauarbeiten erfolgen im laufenden Schulbetrieb in 2 Bauabschnitten. Eine enge Abstimmung mit dem Bauherrn, der Schulleitung, der Bauleitung und mit anderen Gewerken, und eine entsprechende Umsicht und Rücksicht auf den Schulbetrieb, die Schüler, das Lehrpersonal und der Besucher, ist unbedingt erforderlich.</p> <p>Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Kreuzungen von Schülern und Lehrpersonal mit Baustellenverkehr, insbesondere bei Anlieferungen und</p>		

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

16	LV	Bodenbelagsarbeiten
Vorbemerkung:		
<p>Abtransport, vermieden werden, dies insbesondere bei Schulbeginn und Schulende.</p> <p>Es werden wöchentliche Baubesprechungen anberaumt, an denen die Auftragnehmer der jeweiligen Gewerke innerhalb der Gewerke-Ausführungszeiten verpflichtend teilzunehmen haben. Beginnende Termine sind jeweils 1 Woche vor dem verbindlich abgestimmten Gewerk-Beginn.</p> <p>Wasser und Strom:</p> <p>Erforderliche Anschlüsse, Leitungen und evtl. Messgeräte hat der Auftragnehmer auf seine Kosten zu erbringen.</p> <p>Wasserentnahmestelle ist im bestehenden Gebäude,</p> <p>Stromanschluß 220/230 V im Gebäude, Stromanschluss 16 A im Gebäude Stromanschluß 32 A im Gebäude,</p> <p>Gerüst entlang der Fassaden wird bauseits gestellt.</p> <p>Lagerflächen:</p> <p>Für die Baustelleneinrichtung werden dem Auftragnehmer (AN) die befestigten Flächen unmittelbar am Gebäude zur Verfügung gestellt. Genaue Angaben erfolgen bei der Einweisung in die Baustelle. Diese Flächen werden vom Auftraggeber (AG) nicht umzäunt und sind vom AN selbst verkehrstechnisch zu sichern.</p> <p>Gleichzeitiges Arbeiten:</p> <p>Während des Ausbaues können bei Erfordernis verschiedene Gewerke parallel ausgeführt werden.</p> <p>Beschreibung Gebäude</p> <p>Die Grundschule Hillesheim in der Lammersdorfer Straße 18a wird um einen Mensa-Neubau-Trakt in nördlicher Richtung erweitert. Geplant ist ein 1-geschossiger, nicht unterkellter Flachdach-Anbau. Der Neubau-Bauabschnitt erschließt sich über eine Länge von ca. 16,00 m und einer Gebäudetiefe bis zu 16,00 m. Die Geschosshöhe im Erdgeschoss entwickelt sich von Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Dachkante auf ca. 4,25 m.</p> <p>Die Baustelle ist über die Zufahrt aus der Burgstraße über den Park an der Stadtmauer anzufahren und ebenerdig zu bedienen.</p>		

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

16	LV	Bodenbelagsarbeiten
Beprobung und Entsorgung:		
Beprobung und Entsorgung:		
<p>Alle abzubrechenden bzw. zu demontierenden Bauteile des Titels "Abbrucharbeiten" sind auf den Lagerplätzen in den selbst zu beschaffenden, dort stehenden Behältern zu verbringen.</p> <p>Vom AG wird bei Bedarf eine weitere Beprobung auf Schadstoffe durchgeführt. Die anschließende Entsorgung der Abbruchmassen übernimmt der Auftragnehmer (AN).</p> <p>Die Verpflichtung des AN nach ATV DIN 18 299 Pkt. 4.1.11 bleibt unberührt.</p> <p>Grundsätzlich ist eine ordnungsgemäße und fachgerechte Entsorgung der Abbruchmassen erforderlich. Die eigentlichen Entsorgungen sind in einem separaten Titel "Abfallentsorgung " ausgeschrieben.</p>		
1 Bereich Abbrucharbeiten		
1.1 Abschnitt Abbruch und Rückbau Bodenbeläge		
1.1.10	<p>Bekleidungspl. Bodenbelag Bahnen abbrechen</p> <p>Abbruch von Bekleidungsplatten an Böden, Linoleum, Dicke bis ca. 3mm, Bahnenware,verklebt einschließlich Fußleisten aus PVC oder Holz, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, horizontaler Förderweg ca. 30 m, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Mengenermittlung nach Aufmaß, die Entsorgung wird gesondert vergütet.</p> <p>Örtlichkeiten: EG Speisesaal 1 ca. 76,00 m2 UG Nebenraum ca. 18,00 m2</p>	
	94 m2	EP GP
1.1.20	<p>Bekleidungspl. Bodenbelag Fliesen abbrechen</p> <p>Abbruch von Bekleidungsplatten an Böden, PVC, Dicke bis ca.3 mm, Platten Größe bis 0,60*0,60 m, mit Fugenversiegelung,verklebt einschließlich Fußleisten aus PVC oder Holz, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im</p>	
<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> <p>Übertrag:</p>		

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

16	LV	Bodenbelagsarbeiten		
1	Bereich	Abbrucharbeiten		
1.1	Abschnitt	Abbruch und Rückbau Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Erdgeschoss, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, horizontaler Förderweg ca. 30 m, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Mengenermittlung nach Aufmaß, die Entsorgung wird gesondert vergütet. Örtlichkeiten: UG Klasse ca. 76,00 m2			
		76 m2	EP	GP
Summe Abschnitt 1. 1		Abbruch und Rückbau Bodenbeläge, Netto:		
1. 2 Abschnitt Abfallentsorgung				
1.2.10	Abfall nicht gefährlich AVV17 01 07 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN transp. entsorgen Beseitigungsanlage Entsorg.-geb. gg.Nachweis Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), nach LAGA 1997 Bauschutt, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht bis 12 t, Behältergröße über 5 bis 7 m3, zur Beseitigungsanlage, die Entsorgungsgebühren werden gegen Nachweis vergütet.			
		1 t	EP	GP
Summe Abschnitt 1. 2		Abfallentsorgung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

16	LV	Bodenbelagsarbeiten		
1	Bereich	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 1				
		Abbrucharbeiten, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
2 Bereich Bodenbelagsarbeiten				
2.1 Abschnitt Linoleumbeläge				
2.1.10	Reinigen des Untergrundes			
	Reinigen des Untergrundes aus Estrich von grober Verschmutzung, mit Bodenschleifmaschine schleifen, Untergrund säubern und absaugen, Überstand von Randdämmstreifen abschneiden; Untergrund waagrecht.			
	280 m2	EP	GP	
2.1.20	Risse verharzen			
	Risse verharzen Verdübelung der Estriche an Bruchstellen und Schwindfugen, Querschnitte herstellen, Einschnitte mit Estrichklammern belegen und mit 2K-Gießharz z.B. mit Uzin KR 416 o.gl. ausgießen und noch frisch mit Quarzsand 08 im Überschuß abstreuen; überschüssigen Sand nach Aushärtung absaugen.			
	50 m	EP	GP	
2.1.30	Untergrund grundieren			
	Untergrund grundieren, saugfähigen, mineralischen Untergrund mit Dispersionsgrundierung z. B. Uzin PE 360 PLUS o.gl. und grundieren.			
	Eigenschaften: + RAL UZ 113 / Blauer engel + GISCODE D1 / lösemittelfrei + EMICODE EC1 PLUS / sehr emissionsarm + Verbrauch ca. 100-150 g / m2			
	280 m2	EP	GP	
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

16	LV	Bodenbelagsarbeiten		
2	Bereich	Bodenbelagsarbeiten		
2.1	Abschnitt	Linoleumbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
2.1.40	Untergrund nivellieren und ausgleichen Untergrund nivellieren und ausgleichen mit zementärter Nivelliermasse z.B. Uzin NC 170 LevelStar o.gl. und in Rakeltechnik entlüften. Schichtdicke im Mittel 2 mm, Mindestschichtdicke 3 mm Brandverhalten A1fl gem. DIN EN 13501-1 zementhaltige Produkte, chromatarm EMICODE EC1 R PLUS / sehr emissionsarm RAZ UZ 113/Blauer Engel Verbrauch ca. 1,5 kg / m2 pro mm Schichtdicke	280 m2	EP	GP
2.1.50	Bodenbelag Linoleum, Dicke 2,5 mm marmoriert R9 Bodenbelag aus Linoleum DIN EN 548 Bahnenbreite 200 cm, marmoriert Fabrikat: Marmoleum Concrete 2,5mm Rolle Design 3712, o.gl. Farbton orange Schimmer Rutschfestigkeit R 9 nach Bemusterung und Wahl des AG auf ganzflächig gespachteltem Untergrund verlegen und vollflächig mit geeignetem Dispersionsklebstoff verkleben. angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)	280 m2	EP	GP
2.1.60	Bodenbelag Linoleum, Dicke 2,5 mm marmoriert R10 Bodenbelag Linoleum, Dicke 2,5 mm marmoriert wie vor, jedoch Rutschfestigkeitsklasse R10 als Zulage. Örtlichkeit: Speiseausgabe	80 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

16	LV	Bodenbelagsarbeiten		
2	Bereich	Bodenbelagsarbeiten		
2.1	Abschnitt	Linoleumbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
2.1.70	Verfugen Linoleumbodenbelag Linoleumbodenbelag fräsen und thermisch mit Automaten verfugen, inkl. Fugenmaterial			
		130 m2	EP	GP
2.1.80	Grundreinigung und Erstpflge Reinigung und Erstpflge durchführen Grobschmutz beseitigen, Rückstände mit RZ Grundreiniger o.gl. restlos entfernen, Belagsoberfläche neutralisieren. Nach vollständiger Trocknung mit Linoleum Elastic Siegel in seidenmatt oder glänzend in 2 Arbeitsgängen im Kreuzgang einpflegen.			
		280 m2	EP	GP
2.1.90	Sockelleiste HDF aus Kunststoff			
Grundposition 010.0	Sockelleiste Kernsockelleiste aus HDF-Kern, vollummantelt aus chlorfreiem Hochleistungskunststoff mit flexibler Weichlippe zu Wand und Boden, liefern und nach Herstellerangaben befestigen, Montage mit Heißschmelzkleber. Höhe über 55 bis 60 mm, Farbton nach Wahl AG, einfarbig, Innen- und Außenecken stanzenbar, Untergrund Putz. angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
		116 m	EP	GP
2.1.100	Sockelleiste MDF aus Kunststoff			
Wahlposition 010.1	Sockelleiste PP/TPE-kunststoffummantelter MD-Kern. Höhe 60 mm Dicke 13 mm mit Weichlippe aus Kunststoff Farbe nach AG-Wahl. Montage mit Heißschmelzkleber			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

16	LV	Bodenbelagsarbeiten			
2	Bereich	Bodenbelagsarbeiten			
2.1	Abschnitt	Linoleumbeläge			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)					
			116 m	EP	- Nur EP -
2.1.110	Sockelleiste aus Buche massiv, lackiert				
Wahlposition 010.1	Sockelleiste aus Eiche massiv, lackiert Sockelleiste 16*58 mm, Oberkante gerundet, o.gl.				
angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)					
			116 m	EP	- Nur EP -
2.1.120	Viertelstab				
Viertelstableiste, aus Massivholz Eiche lackiert Maße ca. 20/20 mm liefern und als Sockelabschluß fachgerecht einbauen.					
			24 m	EP	GP
Summe Abschnitt 2. 1					
			Linoleumbeläge, Netto:		
2. 2 Abschnitt Stundenlohnarbeiten					
nach Erfordernis und nach Erfordernis und besonderer Beauftragung durch die Bauleitung.					
2.2.10	Facharbeiter				
Facharbeiter					
			5 h	EP	GP
2.2.20	Gehilfe				
Gehilfe					
			5 h	EP	GP
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

16	LV	Bodenbelagsarbeiten		
2	Bereich	Bodenbelagsarbeiten		
2. 2	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Summe Abschnitt 2. 2			Stundenlohnarbeiten, Netto:	
Summe Bereich 2			Bodenbelagsarbeiten, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

LV-Zusammenfassung

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

16	LV	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
1	Bereich	Abbrucharbeiten	7	
1. 1	Abschnitt	Abbruch und Rückbau Bodenbeläge	7	
1. 2	Abschnitt	Abfallentsorgung	8	
2	Bereich	Bodenbelagsarbeiten	9	
2. 1	Abschnitt	Linoleumbeläge	9	
2. 2	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	12	
Summe LV 16 Bodenbelagsarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>