

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2026 Neuplanung
LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
LV-Datum : 28.09.2026

Inhaltsverzeichnis	Seite:
OZ (LV-Gruppe)	
Allgemeine und zusätzliche Vertragsbedingungen	2
Normen und Richtlinien	7
1 Baustelleneinrichtung	10
1.1 Baustelleneinrichtung	10
2 Rückbau	13
2.1 Baufeldfreimachung/ Ausstattung	13
2.2 Einfassungen/ Pflaster	17
2.3 Deckschichten	20
3 Straßenbau	21
3.1 Erdbau	21
3.2 Schichten ohne Bindemittel	24
3.3 Entwässerung	25
3.4 Steinsetzarbeiten	28
3.5 Asphaltarbeiten	34
4 Ausstattung	35
4.1 Markierung	35
4.2 Beschilderung	41
4.3 sonstiges	43
5 Leitungsbau	45
5.1 Kabelschutzrohre/ Schächte	45
5.2 LSA	47
5.3 Stundenlohnarbeiten	48
Zusammenstellung	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2026 Neuplanung
LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
LV-Datum : 28.09.2026

Vertragliche Regelungen

VORBEMERKUNGEN

Allgemeine und zusätzliche Vertragsbedingungen

Die Vorbemerkungen gelten zugleich als Ergänzung zu den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) und der VOB, Teil C, Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) 18299 - Allgemeine Regelung für Bauarbeiten jeder Art in der aktuell gültigen Fassung.

Die Durchführung aller Arbeiten hat grundsätzlich nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. Es gelten die Bestimmungen der VOB und die für die im Leistungsverzeichnis angeführten Gewerke geltenden DIN 18915 - DIN 18920, ZTV-Baumpflege, RAS-LP 4 (Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen) in ihrer jeweils neuesten Fassung.

Die Beweissicherung des Zustands des Geländes obliegt dem AN und ist auf gesondertes Verlangen durch den AN mit dem AG zusammen durchzuführen.

Der AN hat unentgeltlich einen Bauzeitenplan der Bauleitung vorzulegen und schriftlich genehmigen zu lassen. Dieser ist rechtlich bindender Vertragsbestandteil.

Der AN hat während der Bauzeit fortlaufend Bautagesberichte zu führen und diese dem AG unaufgefordert zur Abzeichnung wöchentlich vorzulegen.

Der AN hat die geforderte Verdichtung durch Plattendruckversuche nachzuweisen (Eigenüberwachungsprüfungen gem. ZTVE). Anzahl und Vergütung gem. ZTV E. Bei den Plattendruckversuchen darf der Grenzwert des Verhältnisses von E_{v2} zu E_{v1} den Wert 2,2 nicht übersteigen. Die Kosten für die Eigenüberwachung der Plattendruckversuche ist mit in die Positionen einzukalkulieren.

Baustelleneinrichtung, -vorhaltung, -abbau, Materiallagerflächen, Baustellenverkehr

Flächen für die Baustelleneinrichtung und Materiallagerflächen stehen nur sehr begrenzt zur Verfügung. Diese sind vor Beginn der jeweiligen Maßnahmen durch den Auftragnehmer (AN) mit der Auftraggeberin (AG) abzuklären. Baustofflagerung und Bauschuttablage sind nach den Erfordernissen des Bauablaufes auf das geringst mögliche Maß zu beschränken. Sollten darüber hinausgehende Lagerplätze für den AN erforderlich werden, hat der AN diese auf eigene Kosten zu beschaffen, zu unterhalten und diese zu räumen. Die Kosten dafür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Der AN hat nach Beendigung der Baumaßnahme den ursprünglichen Zustand der in Anspruch genommenen Flächen auf eigene Kosten wieder herzustellen. Schäden an überfahrenen Flächen (vorh. Pflaster, Borde, Grundstücksmauern, Rasenflächen etc.) sowie Beschädigungen an Gebäuden und Einrichtungen sind vom AN nach Abschluss der Arbeiten auf dessen Kosten zu beseitigen.

Verunreinigungen der angrenzenden Flächen durch die Bautätigkeit des AN sind durch ihn in Eigenregie täglich zu beseitigen, spätestens am Ende des Arbeitstages. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. Der Einsatz von Stahlbürsten ist untersagt.

Das Einmessen und Abstecken der Baumaßnahme ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Absicherung der Baustelle

Die Sicherung der Baustelle obliegt dem AN (s. RSA 95 und ZTV-SA 97 bzw. in der jeweils gültigen Fassung). Alle Maschinen und Materialien müssen täglich vor Verlassen der Baustelle gegen eine unsachgemäße Benutzung gesichert werden.

Für die ordnungsgemäße Baustellenabsicherung während der Arbeiten ist ausschließlich der AN verantwortlich.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2026 Neuplanung
LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
LV-Datum : 28.09.2026

Vertragliche Regelungen

Absperrungen gemäß ZTV-SA werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einzelpreise (EP) mit einzukalkulieren.

Die Baustellenbereiche sind so abzusichern, dass keine Person in bearbeitenden Bereichen verletzt wird. Die Materialanlieferung und Lagerung haben so zu erfolgen, dass keine Gefährdung für Dritte erfolgen kann. Auf Fuß- und Radverkehr im Bereich der Baustellenzufahrt ist besonders Rücksicht zu nehmen! Eine Gefährdung von spielenden Kindern, Zufußgehenden, Radfahrenden etc. durch lagernde Materialien, Baumaschinen und durch die Bauausführung ist unbedingt zu vermeiden und auszuschließen. Bei der Ausführung von Leistungen in Angrenzungen an öffentliche Straßen sind sämtliche Gesetze und Vorschriften zur Verkehrssicherheit der Baustellen zu beachten. Die Zuwege zum Objekt sind während der jeweiligen Bauarbeiten in einem verkehrssicheren Zustand zu halten. Dem AN obliegen alle erforderlichen Sicherungs-, Absperr- und Reinigungsmaßnahmen. Während der gesamten Bauzeit sind Rettungswege ständig frei zu halten. Dies gilt auch außerhalb der Arbeitszeiten (Nacht und Wochenende). Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Die erforderlichen Verkehrsbehördlichen Genehmigungen sind vor Ausführung der Leistungen bei der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Braunschweig zu beantragen.

Tel. 0531 / 470-4254

E-Mail: baustellensicherung@braunschweig.de

Die Kosten für eventuell erforderliche Verkehrsbehördliche Genehmigungen und deren Durchführung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Verkehrsschilder u. Leiteinrichtungen sowie Absperrungen dürfen nicht eigenmächtig entfernt oder verändert werden.

Leitungsauskünfte und Kampfmittel

Der AN hat vor Beginn der Arbeiten die Bestandspläne, sämtlicher in Frage kommender Versorgungsträger zu beschaffen, bzw. sich örtlich einweisen zu lassen und sich über die Lage von Leitungen, Kanälen und Schächten zu informieren. Ggf. erforderliche Erlaubnisscheine sind bei den zuständigen Versorgungsträgern einzuholen. Die entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise der jeweiligen Teilleistung einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Evtl. entstehende Schäden durch Missachtung gehen zu Lasten des AN.

Bei Auffinden archäologischer Artefakte oder Kampfmittel sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Für die Weiterführung der Bauarbeiten ist die schriftliche Genehmigung des AG bzw. der Bauleitung abzuwarten.

Im gesamten Stadtgebiet Braunschweigs ist grundsätzlich mit Kampfmitteln aus dem 2. Weltkrieg zu rechnen. Bei Verdacht auf vorhandene Kampfmittel ist eine Bauaushubüberwachung (baubegleitende Maßnahme bei den Auskofferungsarbeiten) erforderlich. Aus Fundsituationen entstehende Bauunterbrechungen sind durch den AN hinzunehmen und werden nicht gesondert vergütet.

Die Kosten für die Bauaushubüberwachung trägt der AG.

Baumbestand, Erd- und Oberbodenarbeiten

Der vorhandene Baumbestand ist schonend zu behandeln und gemäß einschlägigen FLL-Richtlinien und der DIN 18920 zu schützen. Sollten trotzdem bei den Baumaßnahmen Schäden an den vorhandenen Gehölzen entstehen, so sind diese gemäß der ZTV-Baumpflege auf Kosten des AN fachgerecht zu versorgen. Dies gilt auch für den Baumbestand auf Baustelleneinrichtungsflächen.

Die Befahrung und Materiallagerung im gesamten Bereich von Grünanlagen, insbesondere unter dem gesamten unbefestigten Bereich von Baumkronen (Kronentraufe +1,50m) ist untersagt. Bodenverdichtungen sind unbedingt

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2026 Neuplanung
LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
LV-Datum : 28.09.2026

Vertragliche Regelungen

zu vermeiden. Radlader und Grader sind mit Niederdruckreifen auszurüsten.

Auskoffierungen unterhalb von Baumkronen - auch in befestigten Flächen - sind nur mithilfe verletzungsfreier Techniken (Druckluft, Spülung, Saugbagger, vorsichtige Handschachtung) gestattet. Die technische Durchführung wird von FB 67 während der Bauarbeiten festgelegt. Offene Wurzelräume sind umgehend und dauerhaft gegen Austrocknung zu schützen. Sämtliche erforderliche Schutz- und Wiederherstellungsmaßnahmen sind vom Verursacher zu tragen.

Vorgefundene Wurzeln sind vollständig zu belassen und nicht abzuschneiden. Das Nachschneiden verletzter oder störender Wurzeln sowie das Herstellen von erforderlichen Lichttraumprofilen ist nur nach vorheriger Absprache mit FB 67 gestattet und fachgerecht durchzuführen.

Bei Zuwiderhandlung ist mit Regressansprüchen zu rechnen. Auf Kosten des Verursachers sind u.a. entsprechend Trassen und Gruben wieder zu öffnen, Gutachten zu erstellen und die daraus resultierenden Konsequenzen vollumfänglich zu tragen.

Sollte sich während der Baumaßnahme herausstellen, dass die Auflagen bzw. die entsprechenden Positionen nicht fachgerecht umgesetzt werden, wird - um sicherzustellen, dass die Bäume den geringstmöglichen Schaden durch die Bauarbeiten davontragen - vor Fortsetzung der Arbeiten ein externer Gutachter hinzugezogen. Hieraus resultierende Bauunterbrechungen gehen zu Lasten des AN. Die Bauüberwachung wird von diesem Zeitpunkt an bei allen Ausschachtungsarbeiten unter Baumkronen anwesend sein. Der Einsatz einer Bauüberwachung kann ebenfalls aus entsprechenden baulichen Umständen heraus und nach Vorgaben des AG erforderlich werden.

Leistungsumfang

Das Angebot versteht sich als komplette, gebrauchsfertige Leistung. Insbesondere sind mit den Einheitspreisen folgende Leistungen abgegolten:

- fachgerechte Ausführung der Arbeiten inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten/-leistungen und Prüfung sämtlicher Materialien.
- Mustervorlage
- Technische Bearbeitung (Bestandsaufnahme, Aufmaß vor Ort, Klärung der Einbausituation etc.)

Kalkulation

Die Einheitspreise sowie das Herstellen von Leistungen in den jeweiligen Einzel-Positionen erfassen alle Lieferungen, Haupt- und Nebenleistungen, sämtliche Lkw, Maschinen, Geräte etc., das Verladen, An- und Abtransport und Kosten und Nebenkosten, die zur zeichnungs- und funktionsgemäßen Fertigstellung, der in den nachstehenden Positionen beschriebenen Leistungen erforderlich sind.

Sämtliche Lkw, Maschinen, Geräte etc., die für die Durchführung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten erforderlich sind, sind vom AN zu stellen.

Ortsbesichtigungen sind zur Preisbildung dringend zu empfehlen. Ein nachträgliches Einfordern von Zusatzleistungen bei der Durchführung der Leistung z. B. für Wege- und Rüstzeiten bzw. für den Einsatz von nicht kalkulierten Maschinen, Geräten oder Fahrzeugen wird nicht anerkannt. Diesbezügliche Nachtragsforderungen werden ausgeschlossen.

Baustoffe / Bauteile

Der AN hat dem AG den Nachweis der Überwachung (Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen. Diese Forderung gilt für nichtgenormte Stoffe und Bauteile als erfüllt, wenn ein Gütezeichen einer anerkannten Überwachungs-/Güteschutzgemeinschaft vorliegt. Auf Verlangen des Bauherrn hat der AN den Nachweis für die Güte der Baustoffe und der eingebauten Teile

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2026 Neuplanung
LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
LV-Datum : 28.09.2026

Vertragliche Regelungen

kostenfrei zu erbringen. Kommt der AN der Aufforderung zum Gütenachweis nicht nach, so ist der AG berechtigt, Gutachten oder Prüfzeugnisse einzuholen. Die Kosten hierfür werden von den Zwischen- und Endrechnungen abgesetzt.

Sämtliche eingebaute Materialien sind zusätzlich anhand von Lieferscheinen nachzuweisen.

Für sämtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen sind alle erforderlichen Stoffe, Bauteile, Bauelemente und Materialien zu liefern, sofern es nicht ausdrücklich in der Position erwähnt wird, dass diese bauseits gestellt werden.

Anfallende, nicht mehr verwertbare Stoffe sind an dem Tag, an dem sie anfallen, ohne Zwischenlagerung zu entfernen.

Der AN hat dem AG sämtliche Eignungsprüfungen, die im Leistungsverzeichnis gefordert werden, vorzulegen. Dies gilt gleichermaßen für die verwendeten Baustoffe, deren Eignung vor Einbau nachzuweisen ist, als auch für die Verdichtungsnachweise und Kontrollen fachgerechter Ausführung.

Auf Verlangen des Auftraggebers sind vor Beginn der Arbeiten Muster von den zu verbauenden Materialien/Einbauteilen ohne besondere Vergütung vorzulegen.

Mitarbeiter und deren kontinuierlicher Einsatz

Der AN hat sein Angebot so zu kalkulieren, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Der AN hat für die gesamte Zeit der Auftragserledigung eine deutschsprechende Bauleitung sowie eine/n Vorarbeiter/in zu benennen.

Der/Die Vorarbeiter/in jeder Kolonne muss eine dem Gewerk der Baumaßnahme entsprechende erfahrene, gelernte Fachkraft sein (z.B. Garten- und Landschaftsbau, Tiefbau etc.). Dies ist auf Verlangen des AGs nachzuweisen.

Eine ausreichende Entscheidungsbefugnis der Bauleitung bzw. einer kurzfristigen Abstimmung mit der Geschäftsleitung z.B. für den zusätzlichen Einsatz von Mitarbeitern oder Kolonnen wird vorausgesetzt. Vorarbeiter/in und Bauleiter/in müssen für den AG zu den üblichen Geschäftszeiten an Werktagen per Mobiltelefon erreichbar sein.

Der AN bzw. eine bevollmächtigte Person muss innerhalb von spätestens drei Werktagen für einen Ortstermin in Braunschweig nach Vereinbarung zur Verfügung stehen.

Mit Ausnahme von Urlaub und Krankheit hat der AN in der jeweiligen Kolonne immer dieselben Vorarbeitenden einzusetzen. Vertretungen müssen gewährleistet sein. Eine erneute Einweisung durch den AG erfolgt nicht.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur mit Zustimmung und auf ausdrückliche Anordnung des AG auszuführen (mündlicher ggf. schriftlicher Arbeitsauftrag).

Die Kolonnengröße ist in der Regel für Stundenlohnarbeiten auf zwei bis drei Arbeitskräfte zu begrenzen.

Die Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nur auf genauen Nachweis und sind von der Baustellenleitung zu schreiben und zu unterschreiben. Sie sind arbeitstäglich, jedoch spätestens 3 Tage nach Durchführung der Arbeiten zur Anerkennung vorzulegen. Bei Durchführung von nicht angeordneten oder nicht anerkannten Stundenlohnleistungen und verspäteter Vorlage von Stundenlohnzetteln ist die Bauleitung bzw. der AG nicht zur Anerkennung verpflichtet.

Auf dem Stundenlohnnachweis müssen aufgeführt sein: Name des Objektes, Ausführungsdatum, Datum des Arbeitsauftrages, vor den Namen der ausführenden Mitarbeitenden müssen die Positionsnummern des Leistungsverzeichnisses aufgeführt sein.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2026 Neuplanung
LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
LV-Datum : 28.09.2026

Vertragliche Regelungen

Es ist viertelstundenweise auf- bzw. abzurunden.

Der Einsatz von Transportern und Gemeinkostengeräten im Rahmen von Stundenlohnarbeiten wird nicht gesondert vergütet und ist über die Kalkulation der personellen Lohnstunden abgegolten.

Termine

Mit der Auftragsvergabe sind die ausgeschriebenen Produkte/Spielgeräte und Ausstattungen unverzüglich bei den jeweiligen Herstellern zu bestellen. Die Bestellungen und deren Bestätigung sind dem AG innerhalb einer Kalenderwoche nach Auftragsvergabe zuzuleiten.

Die Arbeiten sind möglichst ohne Unterbrechung und in enger Abstimmung mit dem AG durchzuführen.

Abrechnung und Massenermittlung

Flächenangaben in m² werden ausschließlich über ein Flächenaufmaß nachgewiesen.

Raummeterangaben in m³ sind bei Aushub- und Einbauarbeiten im Nivellement vorher/nachher zu ermitteln.

Außerdem sind als Nachweis Wiege- und Transportscheine beizufügen. Die Lieferscheine sind der Bauüberwachung unaufgefordert zur Abzeichnung, spätestens 3 Tage nach der Materiallieferung, vorzulegen. Das gilt auch für Tonnageabrechnung mit dem angegebenen Umrechnungsfaktor.

Für eingebaute Materialien (Schüttgüter) werden im verdichteten Zustand folgende Umrechnungsfaktoren zugrunde gelegt:

Roh- und Oberboden:	1,80 t/m ³
Spiel- und Fallschutzsand:	1,85 t/m ³
Grubenkies (Mittelkies):	1,85 t/m ³
Schotter (Hartgestein) 0/32:	2,20 t/m ³
Abgesiebte Gesteinskörnung (Hartgesteinsplitt) 2/5:	1,85 t/m ³
Kies 0/2 - 0/8:	2,00 t/m ³
Asphalttragschicht 0/22:	2,50 t/m ³
Asphaltdeckschicht 0/8:	2,50 t/m ³

Eingebautes zugeliefertes Material ist durch anerkannte Originallieferscheine nachzuweisen.

Steuerabzug

Der AN verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf die vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Preisgleitklauseln (Lohn- oder Stoffgleitklauseln) werden nicht vereinbart.

Wartung von Ausstattungselementen

Es sind im Rahmen der Herstellung alle notwendigen Wartungsarbeiten durchzuführen, einschließlich des Nachziehens der Schrauben bzw. sämtlicher Verbindungsteile entsprechend Herstellerangaben nach Inbetriebnahme.

Übergabe Dokumentation

Mindestens 14 Kalendertage vor Abnahme/ -übergabe sind die Dokumentationsunterlagen an den Auftraggeber digital im PDF-Format zu übergeben.

Im Wesentlichen sind folgende Unterlagen zusammenzustellen:

- Vom Auftragnehmer gefertigte Werk- bzw. Montagepläne
- Prüfzeugnisse und Produktnachweise
- Abnahmebescheinigungen, Zulassungsbescheinigungen u. a. schriftliche Unterlagen gemäß den Anforderungen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2026 Neuplanung
LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
LV-Datum : 28.09.2026

Vertragliche Regelungen

in den Leistungsbeschreibungen

- Bauleiter- und Sachverständigenerklärungen
- Produktdatenblätter, -nachweise aller eingebauten Materialien
- Bedienungsanleitung, Wartungsanleitung, Angaben zur Reinigung und Pflege

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Für die Veranlassung und Durchführung der erforderlichen Maßnahmen ist der AN selbst verantwortlich. Alle erforderlichen, sicherheitstechnischen Anforderungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten. U.a. sind die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) zu beachten. Das Gesetz zum Schutz gegen Baulärm sowie die Verordnung zur Durchführung des Emissionsschutzgesetzes (Lärmschutz bei Baumaschinen) sind unbedingt einzuhalten.

Umweltschutz

Der AN ist verpflichtet, alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, behördlichen Auflagen und baustellenspezifischen Vorschriften, insbesondere

- Immissionsschutz (Luftreinhaltung und Lärmschutz)
 - Gewässerschutz (oberirdische Gewässer und Grundwasser)
 - Abfallbeseitigung (aufnehmen, befördern, behandeln und lagern)
 - Altölbeseitigung (sammeln, lagern, behandeln und entsorgen)
- zu befolgen.

Mit Abgabe des Angebotes wird bestätigt, dass die in der Ausschreibung genannten Fristen - soweit die Rahmenbedingungen es zulassen - eingehalten und die genannten Bedingungen anerkannt werden.

NORMEN UND RICHTLINIEN

Auf folgende Normen und Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung wird insbesondere hingewiesen:

A: Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistung - VOB/C

B: ATV: ALLGEMEIN TECHNISCHE VORSCHRIFTEN:

ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art"
ATV DIN 18300 "Erdarbeiten"
ATV DIN 18303 "Verbauarbeiten"
ATV DIN 18306 "Entwässerungskanalarbeiten"
ATV DIN 18315 "Verkehrswegebauarbeiten - Oberbauschichten ohne Bindemittel"
ATV DIN 18317 "Verkehrswegebauarbeiten - Oberbauschichten aus Asphalt"
ATV DIN 18318 "Pflasterdecken und Plattenbeläge, Einfassungen"
ATV DIN 18320 "Landschaftsbauarbeiten"
ATV DIN 18326 "Renovierungsarbeiten an Entwässerungskanälen"
ATV DIN 18384 "Blitzschutz-, Überspannungsschutz- und Erdungsanlagen"
ATV DIN 18459 "Abbruch- und Rückbauarbeiten"

C: Deutsches Institut für Normen e.V. (DIN)

SPIELPLÄTZE UND FREIZEITANLAGEN

DIN EN 1176 "Spielplätze"

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2026 Neuplanung
LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
LV-Datum : 28.09.2026

Vertragliche Regelungen

DIN EN 1177 "Stoßdämpfende Spielplatzböden"
DIN 18034-1 "Spielplätze und Freiräume zum Spielen - Anforderungen für Planung, Bau und Betrieb"
DIN EN 16630 „Standortgebundene Fitnessgeräte im Außenbereich“
DIN EN 16899 „Sport- und Freizeitanlagen - Parkoureinrichtungen“
DIN EN 14974 „Skateparks - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren“

ENTWÄSSERUNG

DIN 4045 Abwassertechnik - Grundbegriffe
DIN EN 1610 Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen

GARTEN UND LANDSCHAFTSBAU

DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Bodenarbeiten
DIN 18916 Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Pflanzen und Pflanzarbeiten
DIN 18917 Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Rasen- und Saatarbeiten
DIN 18918 Vegetationstechnik im Landschaftsbau- Ingenieurbologische Sicherungsbauweisen- Sicherung durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nichtlebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen
DIN 18919 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Instandhaltungsleistungen für die Entwicklung und Unterhaltung von Vegetation (Entwicklungs- und Unterhaltungspflege)
DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen

WASSERVERSORGUNGSSYSTEME

DIN EN 805: Wasserversorgung Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile außerhalb von Gebäuden
DIN EN 806: Technische Regeln für Trinkwasser-Installation
DIN 1988: Technische Regeln für Trinkwasser-Installation, nationale Ergänzung zur DIN EN 806

D: Zusätzlich Technische Vertragsbedingungen ZTVE-STB

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (aktuelle Fassung)

E: Mitgeltende Normen und Regeln

GARTEN UND LANDSCHAFTSBAU

FLL Regelwerke

Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.

- Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 1: Planung, Pflanzarbeiten, Pflege

- Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 2: Standortvorbereitungen für Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate Herausgeber: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.

-Fachbericht zu Planung, Bau und Instandhaltung von Wassergebundenen Wegen, 2007

FGSV 293/4 RAS-LP 4 - Richtlinien für die Anlage von Straßen - Teil: Landschaftspflege (RAS-LP) - Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen
Herausgeber: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2026 Neuplanung
LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
LV-Datum : 28.09.2026

Vertragliche Regelungen

WASSERVERSORGUNGSSYSTEME

DVGW-Arbeitsblatt W 570: "Armaturen für die Trinkwasser-Installation"

DVGW-Arbeitsblatt W 270: "Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffen für den Trinkwasserbereich"

KTW- Leitlinien des Umweltbundesamtes Liste "Trinkwasserhygienisch geeignete metallene Werkstoffe" des Umweltbundesamtes

ABFALLENTSORGUNG

Auf folgende Normen wird hingewiesen.

- Auf die aktuelle AVV Abfallverzeichnis Verordnung wird hingewiesen.
- Die Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) regelt die Bewirtschaftung u.a. von bestimmten Bau und Abbruchabfällen. Dies umfasst insbesondere die Erfassung, Vorbehandlung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling und die sonstige Verwertung dieser Abfälle.

Die AwSV dient dem Schutz der Gewässer vor nachteiligen Veränderungen ihrer Eigenschaften durch Freisetzungen von wassergefährdenden Stoffen aus Anlagen zum Umgang mit diesen Stoffen (§ 1 Abs. 1 AwSV).

RuVA-StB 01-2005

- Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie
- die Verwertung von Ausbauasphalten im Straßenbau"
- Erlass des niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vom 1.06.2010 (Az.: 42.2-31133/1), mit dem diese in Abstimmung mit dem niedersächsischen Umweltministerium für den Geschäftsbereich der NLStBV eingeführt worden ist. Dieser Erlass enthält Hinweise zur Anwendung der RuVA-StB 01-2005.

Handreichung - Qualifizierte Entsorgung von mineralischen Abfällen im Straßenbau (Kurzfassung - Februar 2014)
Auszug aus Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr: Handreichung - Qualifizierte Entsorgung von mineralischen Abfällen im Straßenbau Kurzfassung - Februar 2014

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2026 Neuplanung
LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abschnitt: Baustelleneinrichtung				

Hinweise & Baubeschreibung

Anschrift der Baustelle

Jugendverkehrsschule
Ortwinstraße 4
38112 Braunschweig

Baustellenzufahrt

über Ortwinstraße

Bauwasser & -strom

nicht vorhanden

Baubeschreibung

Die Stadt Braunschweig plant die Verkehrsübungsfläche (ca. 6.000 m²) der Jugendverkehrsschule in der Ortwinstraße zurückzubauen und unter Berücksichtigung moderner Herausforderungen des heutigen Straßen-, Fuß- und Radverkehrs neu zu errichten.

Gegenwärtig entspricht die Übungsfläche nicht den zeitgemäßen Ansprüchen, da viele Herausforderungen wie z.B. Kreisverkehre, verkehrsberuhigte Bereiche oder Fahrradstraßen dort nicht abgebildet werden. Auch taktile Leitsysteme sind bisher nicht im Bestand und sollten in einer Neuplanung mitbedacht werden.

Des Weiteren weisen die Asphalt- und Pflasterflächen bauliche Defizite auf, die behoben werden müssen. Auch die vorhandene Lichtsignalanlage entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und muss ersetzt werden.

Örtliche Bauleitung (VOB/B § 4):

Die Bauleitung obliegt dem FB 67, Stelle 67.22 der Stadt Braunschweig. Die Stadt Braunschweig behält sich als Bauherrin vor, die Bauleitung an eine/n Bevollmächtigte/n zu übertragen.

Eine Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe wird dringend empfohlen.

- 1 Baustelleneinrichtung
- 1. 1 Baustelleneinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Baustelleneinrichtung Abschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 1. 10	<p>Baustelle einrichten</p> <p>Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.</p> <p>Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.</p> <p>Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.</p> <p>Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.</p> <p>Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.</p> <p>Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.</p> <p>Sichern der Baustelleneinrichtung, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für die Dauer der Bauzeit. incl. erforderlichen Bauzaun, Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen.</p> <p>Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.</p> <p>Verunreinigungen beseitigen. etc. ist einzukalkulieren.</p> <p>Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Leistungsverzeichnisse und Abschnitte des Gesamtauftrages.</p>	1	psch		
1. 1. 40	<p>Baumschutz herst., H=2,5m, U bis 1,00 m</p> <p>Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baustammes vor mechanischen Beschädigungen herstellen und während der Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Der Stammumfang wird 1,00 m über Geländeoberfläche gemessen.</p> <p>Stammumfang bis 1,00 m. Polsterung des Stammes nach Wahl d. AN. Mantel aus Brettern, 30 mm dick, lückenlos befestigen. Mantelhöhe 2,50 m. Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen. Material wieder in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.</p>	8	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2026 Neuplanung
LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Baustelleneinrichtung Abschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 1. 50	Baumschutz herst.,H=2,5m, U größer 1,00 m Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischen Beschädigungen herstellen und während der Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Der Stammumfang wird 1,00 m über Geländeoberfläche gemessen. Stammumfang größer 1,00 m. Polsterung des Stammes nach Wahl des AN. Mantel aus Brettern, 30 mm dick, lückenlos befestigen. Mantelhöhe 2,50 m. Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen. Material wieder in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.	15	St		
Summe 1. 1	Baustelleneinrichtung				
Summe 1	Baustelleneinrichtung				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Rückbau Abschnitt: Baufeldfreimachung/ Ausstattung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2	Rückbau				
2. 1	Baufeldfreimachung/ Ausstattung				
2. 1. 10	Vegetationsdecke bearbeiten StL-Nr. 24.106/103 Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mindestens 15 cm tief bearbeiten und so zerkleinern, dass keine Stücke über 0,05 m2 verbleiben.	830	m2		
2. 1. 20	Strauchbestand roden, Höhe bis 2 m StL-Nr. 24.106/010 10 11 01 Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen, mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der größten Ausdehnung des Strauchwerks. Mittlere Höhe bis 2,00 m. Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	350	m2		
2. 1. 30	Strauchbestand roden, Höhe 3-5 m StL-Nr. 24.106/010 90 11 01 TA Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen, mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der größten Ausdehnung des Strauchwerks. Mittlere Höhe 3,0 - 5,0m Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	70	m2		
2. 1. 40	Bäume fällen mit Roden DU über 0,3-0,5 m StL-Nr. 24.106/033 20 11 11 Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Rückbau Abschnitt: Baufeldfreimachung/ Ausstattung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	3	St		
2. 1. 50	Bäume fällen mit Roden DU über 0,5-0,75m StL-Nr. 24.106/033 30 11 11 Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	3	St		
2. 1. 60	Sitzbankanlage aus Beton und Holz rückbauen Öffentliche Sitzbankplätze mit Unterkonstruktion aus Beton sowie Sitz- und Rückenflächen aus Holz vollständig rückbauen und entsorgen. Betonfundamente und -bauteile abbrechen. Die anfallenden Stoffe laden, fördern und einer Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen. Baugruben mit geeignetem Material verfüllen und verdichten.	5	St		
2. 1. 70	Verkehrsschild abbauen, entsorgen Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen und entsorgen. Schildgröße 1, alle Formen Aufstellvorrichtung = Rohrpfeiler, DU bis 76,1 mm abbauen. Bodenverankerung / Fundamente entfernen Schild neben der Fahrbahn. Die anfallenden Stoffe laden und einer Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen. Fundamentlöcher mit Boden aus dem Baubereich flächenhaft verfüllen und verdichten. Abrechnung nach Aufmaß.	50	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Rückbau Abschnitt: Baufeldfreimachung/ Ausstattung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2. 1. 80	Signalleuchte abbauen, entsorgen Signalleuchte einschließlich Zubehör und Kabel bis zum Verteiler abbauen und entsorgen. Abbau am Mast neben Fahrbahn. Wieder verwendbare Anlagenteile nach Unterlagen des AG lagern. Nicht wieder verwendbare Stoffe laden, fördern und einer Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen. Abrechnung nach Aufmaß	10	St		
2. 1. 90	Signalmast abbauen, entsorgen Signalmast nach Unterlagen des AG abbauen, Kabel frei schalten am Verteiler ablegen und sichern. Inklusive Ausbau und Verwertung der Fundamente und Kabelzugarbeiten. Signalmast. Signalmast mit Erdstück. Signalmast aus feuerverzinktem Stahl. Die anfallenden Stoffe laden, fördern und einer Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen. Abrechnung nach Aufmaß	10	St		
2. 1. 110	Zaun aufnehmen, entsorgen Zaun aufnehmen, einschließlich Verstreibungen und Stacheldraht. Maschendrahtzaun. Zaunhöhe über 1,50 bis 2,00 m. Pfosten aus Stahl. Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m. Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis 30 cm, Tiefe bis 80 cm. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Material aus Baubereich. Die anfallenden Stoffe laden, fördern und einer Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen. Abrechnung nach Aufmaß.	40	m		
2. 1. 120	Pflanzkübel,BetRing, laden, entsorgen Pflanzkübel bestehend aus Schachtring DN 600, H = 25 cm, auf festem Untergrund versetzt und mit Oberboden gefüllt aufnehmen. Die anfallenden Stoffe laden, fördern und einer Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen.	5	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2026 Neuplanung
LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Rückbau	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abschnitt: Baufeldfreimachung/ Ausstattung				
2. 1. 140	Bahnschiene zurückbauen Bahnschiene zurückbauen. Einzelschienen freilegen, aufnehmen, säubern und zum Wiedereinbau zwischenlagern.	10	m		
	Summe 2. 1				Baufeldfreimachung/ Ausstattung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Rückbau Abschnitt: Einfassungen/ Pflaster	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2. 2	Einfassungen/ Pflaster				
2. 2. 10	Betonpfl. aufn., entsorgen Pflaster/ Pflasterplatten bis 10 cm Stärke einschl. Bettung aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Art = Betonpflaster. Bettung aus Sand, Mörtel o. ä. in verschiedenen Dicken aufnehmen. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nachweislich einer Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen. Abrechnung nach Aufmaß	775,3	m2		
2. 2. 20	NatSteinpflaster aufn., entsorgen Pflaster bis 15 cm Stärke einschl. Bettung aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert berechnet. Art = Naturstein Bettung aus Sand, Mörtel o. ä. bis ca. 10 cm Stärke. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nachweislich einer Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen. Abrechnung nach Aufmaß.	14	m2		
2. 2. 30	Klinkerpfl.(flach) aufn.,iSand,entsorgen Pflaster einschl. Bettung aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert berechnet. Art = Klinkerpflaster in Flachsicht. Bettung aus Sand, bis 5 cm dick. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nachweislich einer Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen. Abrechnung nach Aufmaß.	116,4	m2		
2. 2. 40	KuSchl.-Pfl. aufnehmen u. laden, 17 05 03* Kleinflächen, Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen und auf unternehmerseitig bereitgestellte Fahrzeuge laden. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Dicke ca. 14 cm.Pflasterstein aus Kupferschlacke , Abfallschlüssel 17 05 03* Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Rückbau	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abschnitt: Einfassungen/ Pflaster				

Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
 aufbrechen.
 Die Bereitstellung des Fahrzeuges ist in die
 Transportposition einzukalkulieren.
 Der Transport hat im Begleitscheinverfahren zur Deponie
 Watenbüttel zu erfolgen (siehe Transportposition).
 Abrechnung nach Aufmaß.

9 m2

2.2. 50

Geladenes bel. Material.transp., Deponie Watenbüttel, DK 1 I
 17 05 03*

Auf unternehmerseitig gestellte Fahrzeuge geladenes
 Aushub-, Aufbruchmaterial bzw. Fräsgut aus Fahrbahn und
 Nebenflächen der vorherigen Positionen zur u. a. Deponie
 transportieren und nach Anweisung kippen.
 Die Kosten für die Abnahme auf der Deponie
 (Deponierungskosten) werden vom AG mit dem Betreiber
 direkt verrechnet.
 Der Transport hat im Begleitscheinverfahren zu erfolgen.
 Die benötigten Begleitscheine bzw. eANV sind durch den AN
 vorzuhalten.

Deponie:
 Watenbüttel,
 Zufahrt Entsorgungszentrum
 Celler Heerstraße 336,
 38112 Braunschweig

Öffnungszeiten der Deponie (ohne Gewähr):
 Mo.-Do.: 7.00 - 15.00 Uhr,
 Fr.: 7.00-13.00 Uhr
 oder nach Absprache.

Annahmeschluss ist 15 Minuten vor Ende der
 Öffnungszeit.

Anmeldung mind. 3 Werktage vor geplanter Anlieferung
 Tel. 0531/383 45 449 (Waage)
 oder
 Herr Schwenk Tel.0162-2585506

stoffl. Voraussetzung:
 - ungebundene Tragschichten und Boden DK 1
 - PAK- haltiger Aufbruch (VK B: > 25mg/kg; VK C:
 PAK-Gehalt ist anzugeben), Kantenlänge max. 30 cm.
 - Abfallschlüssel 17 05 03*

6,3 t

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Rückbau Abschnitt: Einfassungen/ Pflaster	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2. 2. 60	Rinne aKlinker iMörtel aufn.,entsorgen Pflasterstreifen als Randeinfassung, Rinnen o.Ä. einschl. Bettung aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert berechnet. Breite des Pflasterstreifens bis 30 cm. Art = Klinkerpflaster in Flachsicht, mit Fugenfüllung aus hydraulischen Bindemitteln. Bettung aus Beton oder Mörtel, bis 5 cm dick.Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nachweislich einer Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen. Abrechnung nach Aufmaß.	112	m2		
2. 2. 70	BetBord 8/20 iBet aufn.,entsorgen Bordsteine aufnehmen. Bordsteine aus Beton, ca. 8/20 cm, als Hoch- oder Tiefbord in Beton oder Mörtel versetzt. Unterbeton, ca. 10 cm dick, aufbrechen. Sämtliche Bordsteine und übriges Aufbruchgut sind nachweislich einer Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen. Abrechnung nach Aufmaß.	1.345	m		
2. 2. 80	BetBord 10/30 b24/30 iBet. aufn., entsorgen Bordsteine aufnehmen. Bordsteine aus Beton, ca. 10/30 bis 24/30 cm, als Hoch- und Tiefbord in Beton oder Mörtel versetzt.Sämtliche Bordsteine und übriges Aufbruchgut sind nachweislich einer Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen. Abrechnung nach Aufmaß.	1.120	m		
Summe 2. 2 Einfassungen/ Pflaster					

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Rückbau Abschnitt: Deckschichten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

2. 3 Deckschichten

2. 3. 10 Bit.Befestig. inkl. Unterbau iFahrb. aufn. u.laden,
 VK B und VK C
 Belastete bituminöse Befestigung inklusive Unterbau in
 einem Arbeitsgang aufnehmen und auf unternehmerseitig
 bereitgestellte Fahrzeuge laden. Zusammenhängende
 Teilflächen.
 Fläche = Fahrbahn,
 VK B und VK C, PAK: > 25 mg/kg.
 stoffl. Voraussetzung:
 ungebundene Tragschichten und Boden nach LAGA TR Boden
 >Z2
 PAK- haltiger Aufbruch (VK B: > 25mg/kg; VK C:
 PAK-Gehalt ist anzugeben)
 Abfallschlüssel 170301
 Kantenlänge max. 30 cm
 Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
 Das Material ist getrennt aufzunehmen und einer hierfür
 zugelassenen Verwertungs- bzw. Entsorgungsanlage
 zuzuführen.
 Insbesondere sind die Anforderungen der
 Ersatzbaustoffverordnung, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes,
 der Abfallverzeichnisverordnung sowie der sonstigen
 einschlägigen abfallrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

 Die ordnungsgemäße Verwertung bzw. Beseitigung ist durch
 geeignete Wiege-, Annahme- und Entsorgungsnachweise zu
 dokumentieren. Die Nachweise sind dem Auftraggeber nach
 Abschluss der Leistung vorzulegen.

387,5 t

Summe 2. 3 Deckschichten

Summe 2 Rückbau

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Straßenbau Abschnitt: Erdbau	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3	Straßenbau				
3. 1	Erdbau				
3. 1. 10	<p>Graben für Leitungen herst. Graben für Leitungen, Druckleitungen, Kabel, Leerrohre oder dgl. herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. In eingebautem und verdichteten Boden, bzw. ungebundene Tragschichten. Grabentiefe über bis 1,25 m. Breite der Grabensohle über 0,40 bis 0,80 m. Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub ist nachweislich einer Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen. Abgerechnet wird nach Aushubprofilen.</p>	35	m3		
3. 1. 20	<p>Sandigen Füllkies liefern und einbauen Sandigen Füllkies, der zur Verdichtung geeignet ist, liefern, gem. Baubeschreibung in die Baugrube einbringen und verdichten. In den Leitungszonen darf das Größtkorn von 22 mm nicht überschritten werden, der Mehraufwand ist einzukalkulieren. Der Füllkies muss die aktuellen Anforderungen des Boden- und Wasserschutzes erfüllen (Keine Einbaubeschränkungen!). Entsprechende Nachweise sind dem Auftraggeber auf Anforderung zu übergeben. Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.</p>	20	m3		
3. 1. 30	<p>Oberboden abtragen und laden Oberboden einschl. Vegetationsdecke in vorhandener Dicke abtragen und entsprechend der Schadstoffbelastung (gem. Bodengutachten) auf unternehmerseitig bereitgestellte Fahrzeuge laden. Die Bereitstellung des Fahrzeuges ist in die Transportposition einzukalkulieren. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.</p>	170	m3		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Straßenbau Abschnitt: Erdbau	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3. 1. 40	<p>Boden lösen u. laden, BM-F3</p> <p>Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen und auf unternehmerseitig bereitgestellte Fahrzeuge laden.</p> <p>Klasse BM-F3</p> <p>Die Bereitstellung des Fahrzeuges ist in die Transportposition einzukalkulieren.</p> <p>Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.</p>	660	m3		
3. 1. 50	<p>Boden entsorgen</p> <p>Auf unternehmerseitig gestellte Fahrzeuge geladenen Boden Zuordnungswert BM-F3 gemäß Unterlagen des AG abfahren. Das Material geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Die ordnungsgemäße Entsorgung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz ist durch Übernahmeschein und Wiegenachweis dem AG nachzuweisen.</p> <p>Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen beim Aushub.</p>	680	m3		
3. 1. 60	<p>Boden im Wurzelbereich von Bäumen aufnehmen per Hand</p> <p>Boden im Wurzelbereich per Hand aufnehmen.</p> <p>Zum Bau der Pflasterflächen, Verkehrsflächen und tlw. Beleuchtung mit Fundamenten.</p> <p>Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Unvermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt durchführen.</p> <p>Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glatt schneiden.</p> <p>Boden wurzelschonend abtragen.</p> <p>Flächenhafter Abtrag.</p> <p>Tiefe = bis ca. 50 cm.</p> <p>Ober- und Unterboden bzw. Tragschichten.</p> <p>Wurzelschnittstelle bei Durchmesser über 2 cm mit Wundbehandlungsstoff behandeln.</p> <p>Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>	50	m3		
3. 1. 70	<p>Schutzvlies liefern, auslegen, wässern</p> <p>Wasserdurchlässiges Schutzvlies auf Cellulosebasis gegen Austrocknung der freigelegten Wurzeln liefern, aufbringen und während der Bauphase ständig feucht halten (auch am Wochenende).</p>	100	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2026 Neuplanung
LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Straßenbau Abschnitt: Erdbau	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3. 1. 80	Wurzelvorhang herstellen Wurzelvorhang (nach R SBB 2023) im verletzten Wurzelbereich herstellen. Graben am Rande der künftigen Baugrube in Handarbeit ausheben, seitlich lagern und wieder einbauen. Graben = 50 cm breit, 100 cm tief. Überschüssigen Aushub einschließlich Wurzelabschnitten aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Wurzelvorhänge sind vor Austrocknung zu schützen und ständig feucht zu halten bzw. zu wässern.	20	m		
Summe 3. 1	Erdbau				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2026 Neuplanung
LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Straßenbau	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Schichten ohne Bindemittel			in EUR	in EUR

3. 2	Schichten ohne Bindemittel			
3. 2. 10	Schottertragsch. lief. u. einb., D=20 cm, 0/32; Nebenfl. Schottertragschicht gemäß "Standards der Stadt Braunschweig" aus Naturgestein liefern, einbauen und verdichten, Schichtdicke = 20 cm. Körnung 0/32. Einbau in Fahrbahn und Nebenflächen unter Pflaster-, Asphaltdecken und Plattenbelägen.	3.300	m2	
Summe 3. 2		Schichten ohne Bindemittel		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Straßenbau Abschnitt: Entwässerung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3. 3	Entwässerung				
3. 3. 10	StrAblauf inkl. Aufsatz ausb.,zeV., in befestigter Fläche. Straßenablauf einschl. Aufsatz vollständig ausbauen. Anschlußleitungen, die bestehen bleiben, soweit erforderlich abdichten. Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 werden nicht gesondert berechnet. Größte lichte Weite über 400 bis 600 mm, Straßenablauf aus Betonfertigteilen, Ausbautiefe ab OK Aufsatz über 1,90 bis 2,30 m. Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch wird nicht gesondert berechnet. Wasserhaltung wird nicht gesondert berechnet. Sämtliche Stoffe und Aushub gehen in Eigentum des AN über und werden beseitigt. 110 602	10	St		
3. 3. 20	Straßenablauf fAufsatz 34/50cm einb., oAufsatz. Straßenablauf aus Fertigteilen nach DIN 4052 ohne Aufsatz einbauen. Fugen mit Zementmörtel dicht füllen. Füllung glattstreichen. Aufsatz wird gesondert berechnet. Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 sowie ggf. erforderlicher Verbau werden nicht gesondert berechnet. Ggf. erforderliche Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge x 5 m Förderhöhe je Stunde wird nicht gesondert berechnet. Boden Form 2 a und Muffenteil Form 3 a (Abgang horizontal), Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch), 2 Zwischenteile Form 6 a (je 295 mm hoch) und 2 Zwischenteile Form 6 b (195 mm hoch), Auflagering Form 10 b (Längsrekord o.ä.) Auflager aus Beton C 16/20, 10 cm dick, herstellen. Aushubtiefe bis UK Boden über 1,00 bis 2,00 m, Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssiger Aushub geht in Eigentum des AN über und wird beseitigt.	5	St		
3. 3. 30	Straßenablauf fAufs.34/50 einb.,T.85cm, ohne Aufsatz. Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 ohne Aufsatz einbauen. Fugen mit Zementmörtel dicht füllen. Füllung glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergütet. Erdarbeiten im Boden der Klassen 3 bis 5 sowie ggf. erforderlicher Verbau ausführen. Boden Form 1 a mit Abfluß und eingebautem Steckmuffendichtelement,				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Straßenbau Abschnitt: Entwässerung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch), Eimer Form B 1, Auflagering Form 10 b. Auflager aus Beton C 16/20, 10 cm dick, herstellen. Aushubtiefe bis UK Auflager bis 1 m. Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.	5	St		
3. 3. 40	Aufsatz versetz., GeradeF., (34x50), 16mm, Klasse C 250. Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen. Aufsatz 340 x 500 mm, gerade Form. Aufsatz Klasse C 250 gem. DIN EN 124 / DIN 1229. Rahmen und Rost aus Gußeisen. Schlitzweite des Rostes 16 mm. Mit Bauzeitentwässerung. Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen den Fertigteilen mit Zementmörtel dicht füllen. Füllung glattstreichen.	10	St		
3. 3. 50	Entwässerungsleitung herstellen Entwässerungsleitungen liefern und herstellen. Kunststoffrohre FABEKUN, DN 150, einschließlich Paßstücke, Bögen, Abzweige und Übergangstücke gemäß DIN EN 1610 fluchtgerecht, mit stetigem Gefälle verlegen. Ggfs. eingebaute Schottertragschicht für die Herstellung der Sammelleitung lösen, aufnehmen, seitlich lagern und wieder einbauen und verdichten.. Anschluss der Leitung an Sammelleitung oder Schacht wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird pro Meter Entwässerungsleitung.	30	m		
3. 3. 60	Anschluss Sammelleitung an Bestandsleitung / Kanal herstellen Anschluss Entwässerungsleitung an Ablauf oder Sammelleitung/ Kanal herstellen. Rohrleitungen Fabekun - DN 150, Bestandsleitung bis DN 300, Stb Paßstücke, Bögen, Abzweige und Übergangstücke sind einzurechnen. Ggfs. eingebaute Schottertragschicht für die Herstellung des Anschlusses lösen, aufnehmen, seitlich lagern und wieder einbauen und verdichten. Sichern der Rohrleitung incl. Formstücken. Erschwernis und Zulage für den Einbau von Kleinmengen				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :	Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport				
Projekt :	2026	Neuplanung			
LV :	2026	Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße			
LV-Datum :	28.09.2026				
OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Straßenbau	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Entwässerung			in EUR	in EUR

ist einzukalkulieren.
Abgerechnet wird pro Stück Anschluss.

24 St

Summe 3.3 Entwässerung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Straßenbau Abschnitt: Steinsetzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3. 4	Steinsetzarbeiten				
3. 4. 10	<p>BetBord TB 100x250 setz.,hoch,gerade, aU-Beton,mRückenstütze Bordsteine aus Beton setzen, einschl. der hierfür erforderlichen, zusätzlichen Erdarbeiten. Erforderliches Schneiden der Bordsteine wird nicht gesondert vergütet. Tiefbordsteine gem. DIN EN 1340, DIN 483 und TL Pflaster. Abweichend von der TL Pflaster wird für die Biegezugfestigkeit Klasse U gefordert. TB 100 x 250 mm.Bord mit Ansicht nach Angabe des AG setzen ("hoch"). Bordsteine zweischichtig. Zuschlagsstoff = Gebrochenes natürliches Hartgestein und quarzhaltiger Natursand. Gerade Bordsteine. Rückenstütze aus Beton C 16/20 bis 10 cm unter OK Bordstein, 15 cm breit herstellen. Unterbeton C 16/20, Dicke 10 cm.</p>	850	m		
3. 4. 20	<p>BetBord TB 80x200 setz.,hoch,gerade aU-Beton mRückstütz.,auch oAbrundg. Bordsteine aus Beton setzen, einschl. der hierfür erforderlichen, zusätzlichen Erdarbeiten. Erforderliches Schneiden der Bordsteine wird nicht gesondert vergütet. Tiefbordsteine gem. DIN EN 1340, DIN 483 und TL Pflaster. Abweichend von der TL Pflaster wird für die Biegezugfestigkeit Klasse U gefordert. TB 80 x 200 mm (auch ohne Abrundung). Bord mit über 3 cm Ansicht Angabe des AG setzen (hoch). Bordsteine zweischichtig, Zuschlagsstoff = Gebrochenes, natürliches Hartgestein und quarzhaltiger Natursand. Gerade Bordsteine. Rückenstütze aus Beton C 16/20, bis 10 cm unter OK Bordstein, 15 cm breit. Unterbeton C 16/20, Dicke 10 cm.</p>	700	m		
3. 4. 30	<p>BetonRinnPfl. 160/160-240 setz.,U-Beton Pflasterstreifen herstellen als Randeinfassung und Rinnen, einschl. der hierfür erforderlichen, zusätzlichen Erdarbeiten und Aussparungen für bzw. Anpassungen an Straßenabläufe. Zwischen Rinnen und Abläufen sind Dehnscheiben aus vulkanisiertem Neukautschuk-Recycling-Material Typ Zunklei oder gleichwertig einzubauen.</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Straßenbau	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abschnitt: Steinsetzarbeiten				

Betonpflastersteine entspr. DIN EN 1338 und TL Pflaster mit erhöhten Anforderungen an den Witterungswiderstand mit einem Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung von < 0,25 kg/m² im Mittelwert und < 0,31 kg/m² im Einzelwert. Rastermaß 160x160 bzw. 160x240 mm, Steindicke 140 mm. Breite des Pflasterstreifens 1 bis 3 Reihen. Pflasterfugen vollkommen freilegen und mit Zementmörtel vergießen. Die Oberfläche der Fugen verstreichen. Mörtel vom Pflaster entfernen. Unterbeton C 16/20, Dicke 10 cm.

136 m2

3. 4. 40

Flachbord FB 20x20 vers., gerade
 Bordsteine aus Beton setzen, einschl. der hierfür erforderlichen, zusätzlichen Erdarbeiten.
 Erforderliches Schneiden der Bordsteine wird nicht gesondert vergütet.
 Flachbordsteine gem. DIN EN 1340, DIN 483 und TL Pflaster. Abweichend von der TL Pflaster wird für die Biegezugfestigkeit Klasse U gefordert. FB 20 x 20. Länge 50 cm
 Bordsteine zweischichtig,
 Zuschlagsstoff = Gebrochenes natürliches Hartgestein und quarzhaltiger Natursand. Gerade Bordsteine.
 Rückenstütze aus Beton C 16/20, bis 10 cm unter OK Bordstein, 15 cm breit.
 Unterbeton C 16/20, Dicke 10 cm.

60 m

3. 4. 50

Flachbord FB 20x20 vers., Bogen
 Bordsteine aus Beton setzen, einschl. der hierfür erforderlichen, zusätzlichen Erdarbeiten.
 Erforderliches Schneiden der Bordsteine wird nicht gesondert vergütet.
 Flachbordsteine gem. DIN EN 1340, DIN 483 und TL Pflaster. Abweichend von der TL Pflaster wird für die Biegezugfestigkeit Klasse U gefordert. FB 20 x 20. Bordsteine zweischichtig,
 Zuschlagsstoff = Gebrochenes natürliches Hartgestein und quarzhaltiger Natursand. Außen- und Innenbogensteine. Halbmesser bis 2 m. Rückenstütze aus Beton C 16/20, bis 10 cm unter OK Bordstein, 15 cm breit. Unterbeton C 16/20, Dicke 10 cm.

16 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Straßenbau Abschnitt: Steinsetzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3. 4. 60	<p>BetBord FB20 x 20 aufkleben, HB, AE90 Grad. Klebebordstein aus Beton auf bituminöse Befestigung höhen- und fluchtgerecht aufkleben. Erforderliches Schneiden der Bordsteine bzw. der Einsatz von Passstücken werden nicht gesondert vergütet. Bordsteine 120/150 x 110 mm entsprechend DIN EN 1340 und TL Pflaster. Abweichend von der TL Pflaster wird für die Biegezugfestigkeit Klasse U gefordert. Grandura-Klebebordsteine nach System BINAB der Firma Berding Beton GmbH oder gleichwertig. Hochbord, Außenecke 90 Grad, Schenkellänge 25/25 cm. Unterlage und Bordunterseite säubern, ggf. trocknen, mit BINAB-Emulsion oder gleichwertig vorbehandeln. Bordstein nach Vorgaben des Herstellers aufkleben. Kleber = Gummiasphaltnkleber (System BINAB oder gleichwertiges). Bordstein in den noch heißen Kleber setzen. Verarbeitungstemperatur nach Angabe des Herstellers.</p>	4	m		
3. 4. 70	<p>BetPfl.200/100/80 verl.,grau,Bett: Splitt, ohne Fase Betonpflaster liefern undherstellen in Fahrbahn und Nebenflächen. Betonstein grau entspr. DIN EN 1338 und TL Pflaster mit erhöhten Anforderungen an den Witterungswiderstand mit einem Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung von < 0,25 kg/m² im Mittelwert und < 0,31 kg/m² im Einzelwert. Rastermaß 200x100 mm, Steindicke 80 mm, ohne Fase. Steine als Flachsicht verlegen, Fugen mit Brechsand 0/2 verfüllen und einschlämmen, überschüssiges Material entfernen. Pflasterbett aus Splittgemisch, Zusammensetzung: 30% Brechsand 0/2, 70% Splitt 2/5, Anteil der abschlämmbaren Bestandteile < 0,063 mm unter 3%, Dicke des Pflasterbettes in verdichtetem Zustand 3 cm.</p> <p>Das Anpassen des Pflasters an Einbauten wird nicht gesondert vergütet.</p>	1.150	m2		
3. 4. 80	<p>BetPfl.200/100/80 verl.,anthra.,Bett: Splitt, mit Fase Betonpflaster liefern und herstellen in Fahrbahn und Nebenflächen. Betonstein anthrazit entspr. DIN EN 1338 und TL</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Straßenbau	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abschnitt: Steinsetzarbeiten				

Pflaster mit erhöhten Anforderungen an den Witterungswiderstand mit einem Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung von < 0,25 kg/m² im Mittelwert und < 0,31 kg/m² im Einzelwert.
 Rastermaß 200x100 mm, Steindicke 80 mm, mit Fase.
 Steine als Flachsicht verlegen.
 Fugen mit Brechsand 0/2 verfüllen und einschlänmen, überschüssiges Material entfernen.
 Pflasterbett aus Splittgemisch, Zusammensetzung: 30% Brechsand 0/2, 70% Splitt 2/5, Anteil der abschlämbaren Bestandteile < 0,063 mm unter 3%, Dicke des Pflasterbettes in verdichtetem Zustand 3 cm.
 Das Anpassen des Pflasters an Einbauten wird nicht gesondert vergütet.

70 m2

3. 4. 90

BetPfl.200/100/80 verl.,rot,Bett: Splitt,, ohne Fase
 Betonpflaster liefern und herstellen in Fahrbahn und Nebenflächen.
 Betonstein rot entspr. DIN EN 1338 und TL Pflaster mit erhöhten Anforderungen an den Witterungswiderstand mit einem Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung von < 0,25 kg/m² im Mittelwert und < 0,31 kg/m² im Einzelwert.
 Rastermaß 200x100 mm, Steindicke 80 mm, ohne Fase.
 Steine als Flachsicht verlegen. Fugen mit Brechsand 0/2 verfüllen und einschlänmen, überschüssiges Material entfernen.
 Pflasterbett aus Splittgemisch, Zusammensetzung: 30% Brechsand 0/2, 70% Splitt 2/5, Anteil der abschlämbaren Bestandteile < 0,063 mm unter 3%, Dicke d. Pflasterbettes in verdichtetem Zustand 3 cm.
 Das Anpassen des Pflasters an Einbauten wird nicht gesondert vergütet.

70 m2

3. 4. 100

BetPfl.200/100/80 verl.,rot, Bett: Beton
 Pflaster aus Betonpflastersteinen liefern und in gebundener Bauweise herstellen. Betonsteinpflaster gemäß "Standards der Stadt Braunschweig" liefern und verlegen.
 Einbau als Sicherheitsstreifen zwischen Bordanlagen.
 Breite des Pflasterstreifens 20 cm.
 Pflastersteinabmessungen: (L/B/H) 20/10/8 cm
 Pflastersteinfarbe: rot mit Fase.
 -Pflasterbett aus Zementmörtel, Dicke des Pflasterbettes nach dem Verlegen des Pflasters 3 cm.
 Einbau in Fahrbahn- und Nebenflächen.

15 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Straßenbau Abschnitt: Steinsetzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3. 4. 110	Geh-Radweg-Trennstreifen herstellen; 30/10, weiß Betonpflaster gemäß "Standards der Stadt Braunschweig" liefern und verlegen. Noppenstein nach DIN 32984, zweischichtig, Vorsatzbeton aus weißem Zuschlag mit Weißzement sowie Zusatzstoff für Farbtonverstärkung. Noppenausbildung als Kugelsegment, 2 Noppen, Noppendurchmesser 96 mm, Noppenhöhe 10 mm. Plattenabmessungen (L/B/H) 30/10/8cm. Einbau in Nebenflächen. Verlegemuster: als Trennstreifen	75	m		
3. 4. 120	Zulage Unterbeton f. Pflasterstreifen, B=10 cm (Geh- Radwegtrennstreifen) Unter dem Plattenbegleitstreifen (10 cm) hinter dem Tiefbord ist im Zuge der monolithischen Herstellung der Bord- und Rinnenanlage zusätzlicher Beton für normale Beanspruchung gemäß "Standards der Stadt Braunschweig" einzubauen. Zusätzliche Breite = 15 cm, Stärke bis 40 cm	75	m		
3. 4. 130	Bodenindikatorflächen nach DIN 32984:2020-12 Bodenindikatorflächen nach DIN 32984:2020-12 bestehend aus Auffindestreifen/Aufmerksamkeitsfeld (kurz AMF) mit Noppenstruktur und Richtungsfeld mit Rippenstruktur Bodenindikatoren (Richtungsfeld), Rippenplatten Lieferung und Einbau von speziellen Gehwegplatten (Bodenindikatoren mit Rippenstruktur) aus Beton, Blindenleitplatten, Ausführung im Gehwegbereich vor den Bahnübergängen zur Herstellung von Richtungsfeldern als Orientierungshilfe für Sehbehinderte. Platten= Blindenleitplatten 700x300x80 (BxLxH), Rillenweite 14mm, Farbe weiß, nach DIN 32984 Vorsatzbeton aus weißem Zuschlag mit Weißzement sowie Zusatzstoff für Farbtonverstärkung. Bettungsmaterial= Brechsand-Splitt-Gemisch Fugenmaterial= Sand 0/2 und 0/5 (2-lagig) Für Fugen und Bettung nach "Standards der Stadt Braunschweig" verlegen Pos. inkl. aller Nebenarbeiten, für die Verlegung sind die Einbauhinweise des Herstellers zu beachten	5	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Straßenbau Abschnitt: Steinsetzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3. 4. 140	<p>Bodenindikatoren (AMF), Noppenplatten</p> <p>Lieferung und Einbau von speziellen Gehwegplatten (Bodenindikatoren mit Noppenstruktur) aus Beton, Noppenplatten, Noppenform Kegelstumpf, in Reihe angeordnet.</p> <p>Ausführung im Gehwegbereich vor den Bahnübergängen zur Herstellung von Aufmerksamkeitsfeldern als Orientierungshilfe für Sehbehinderte.</p> <p>Platten= Noppenplatten 300x300x80 (BxLxH), Farbe weiß, nach DIN 32984</p> <p>Vorsatzbeton aus weißem Zuschlag mit Weißzement sowie Zusatzstoff für Farbtonverstärkung.</p> <p>Bettungsmaterial= Brechsand-Splitt-Gemisch</p> <p>Fugenmaterial= Sand 0/2 und 0/5 (2-lagig)</p> <p>Für Fugen und Bettung nach "Standarts der Stadt Braunschweig" verlegen</p> <p>Pos. inkl. aller Nebenarbeiten, für die Verlegung sind die Einbauhinweise des Herstellers zu beachten</p> <p>Mehraufwand für Gehrungsschnitte wird nicht gesondert vergütet und ist einzurechnen.</p>	10	m2		
3. 4. 150	<p>BetPlatten und -pflaster schneiden, D. 4-10 cm.</p> <p>Gehwegplatten und -pflaster nach Zeichnung und auf besondere Anordnung des AG geradlinig und scharfkantig schneiden.</p> <p>Platten und Pflaster aus Beton (auch Waschbeton) 40 bis 100 mm dick.</p>	200	m		
3. 4. 160	<p>Pflasterd. mit Mosaikpflaster herst.</p> <p>Betonmosaiksteinpflaster in Reststreifen/-feldern</p> <p>Pflasterdecke aus Mosaikstein aus Beton in gebundener Bauweise herstellen.</p> <p>Mosaikpflastersteine gemäß "Standards der Stadt Braunschweig" liefern und verlegen.</p> <p>Pflastersteinabmessungen: 40/40/40mm bis 60/60/60mm</p> <p>Pflastersteinfarbe: grau</p> <p>Einbau in schmalere Reststreifen/-felder bzw. Felder an Einbauten.</p> <p>Einzelflächen bis 1 m2.</p> <p>Verfugung mit zementgebundenem Mörtel zur Wildkrautabwehr.</p>	25	m2		
Summe 3. 4 Steinsetzarbeiten					

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Straßenbau Abschnitt: Asphaltarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3. 5	Asphaltarbeiten				
3. 5. 10	Bit.Tragsch. AC 22 TL herst.,iNebenfl.,8cm Bituminöse Tragschicht AC 22 TL liefern, einbauen und verdichten. Einbau in Nebenflächen, Schichtdicke 8 cm gem. ZTV Asphalt-StB 26. Naturgestein. Bindemittel = Straßenbaubitumen [50/70 // 50/80 VL].	1.650	m2		
3. 5. 20	Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege Unterlage Asphaltbefestigung, frisch Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 250 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht. Nach Bedarf verschmutzte Unterlage vorher reinigen. Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.	1.650	m2		
3. 5. 30	ABet AC 5- DL heiß- einb., 50kg/m2, Nebenflächen. Asphaltbeton (Heißeinbau) nach ZTV Asphalt-StB 26 liefern, mit Fertiger einbauen und verdichten. Straßenbaubitumen [70/100// 50/80 VL]. Mischgut AC 5 DL. Mineralstoffe: Basalt oder Gabbro-Edelsplitt. Einbaugewicht 50 kg/ m2. Einbau in Nebenflächen.	93,5	t		
Summe 3. 5 Asphaltarbeiten					
Summe 3 Straßenbau					

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Ausstattung Abschnitt: Markierung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4	Ausstattung				
4. 1	Markierung				
4. 1. 10	<p>Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m StL-Nr. 21.131/405 21 12 01 02 Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösemittelarmer Farbe (High-Solid). Verkehrsklasse mindestens P 4. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</p>	85,5	m		
4. 1. 20	<p>Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m StL-Nr. 21.131/405 51 12 01 02 Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösemittelarmer Farbe (High-Solid). Verkehrsklasse mindestens P 4. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</p>	290,5	m		
4. 1. 30	<p>Längsmarkierung Typ I herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,15 m StL-Nr. 21.131/405 42 12 01 02 Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Ausstattung Abschnitt: Markierung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösemittelarmer Farbe (High-Solid). Verkehrsklasse mindestens P 4. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	22,5	m		
4. 1. 40	Quermarkierung Typ I herstellen Haltelinie, Heißplastikmasse Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Haltlinie. Strichbreite = 0,25 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	15	m		
4. 1. 50	Quermarkierung Typ I herstellen Wartelinie*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*nicht grob.Decke StL-Nr. 21.131/410 21 20 02 Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Wartelinie. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	16	m		
4. 1. 60	Sperflächenmark. Typ I herstellen Breite 0,25 m*mit Vormarkierung				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Ausstattung Abschnitt: Markierung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

StL-Nr. 21.131/415 11 20 12

Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ I als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich.

Strichbreite = 0,25 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösemittelarmer Farbe (High-Solid).

Verkehrsklasse mindestens P 4.

Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

15 m

4. 1. 70

Längsmarkierung Typ I herstellen

Fußg.-Überwege*, Breite 0,25 m

StL-Nr. 21.131/405 93 12 01 02 TA

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.

Markierung als Fußgängerüberweg

Strichbreite = 0,25 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösemittelarmer Farbe (High-Solid).

Verkehrsklasse mindestens P 4.

Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

87,5 m

4. 1. 80

Pfeilmarkierung Typ I herstellen

geradeaus, 1,0 m, Heißplastikmasse

StL-Nr. 21.131/420 11 92 02 TA

Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7.

Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.

Mit Vormarkierung. Länge 1,0 m

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse).

Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

28 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Ausstattung Abschnitt: Markierung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4. 1. 90	Pfeilmarkierung Typ I herstellen li.o.re. ab, 1,0 m, Heißplastikmasse StL-Nr. 21.131/420 21 92 02 TA Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab. Mit Vormarkierung.Länge 1,0 m Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	3	St		
4. 1. 100	Pfeilmarkierung Typ I herstellen gerad.+li.o.re.ab, 1,0 m, Heißplastikmasse StL-Nr. 21.131/420 31 92 02 TA Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder rechts ab. Mit Vormarkierung.Länge 1,0 m Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	3	St		
4. 1. 110	Pfeilmarkierung Typ I herstellen geradeaus, 1,5 m, Heißplastikmasse StL-Nr. 21.131/420 11 92 02 TA Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus. Mit Vormarkierung.Länge 1,5 m Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	2	St		
4. 1. 120	Pfeilmarkierung Typ I herstellen li.o.re. ab, 1,5 m, Heißplastikmasse				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Ausstattung Abschnitt: Markierung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>StL-Nr. 21.131/420 21 92 02 TA</p> <p>Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7.</p> <p>Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.</p> <p>Mit Vormarkierung.Länge 1,5 m</p> <p>Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse).</p> <p>Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</p>	4	St		
4. 1. 130	<p>Pfeilmarkierung Typ I herstellen</p> <p>gerad.+li.o.re.ab, 1,5 m, Heißplastikmasse</p> <p>StL-Nr. 21.131/420 31 92 02 TA</p> <p>Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7.</p> <p>Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder rechts ab.</p> <p>Mit Vormarkierung.Länge 1,5 m</p> <p>Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse).</p> <p>Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</p>	3	St		
4. 1. 140	<p>Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst.</p> <p>Piktogramm Fahrrad</p> <p>StL-Nr. 21.131/430 92 20 02 TA</p> <p>Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des AG als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7.Markierungszeichen Piktogramm Fahrrad, 80 cm breite</p> <p>Ohne Vormarkierung.</p> <p>Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse).</p> <p>Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</p>	34	St		
4. 1. 150	<p>Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst.</p> <p>Buchstabe*, Heißplastikmasse</p> <p>StL-Nr. 21.131/430 12 20 02</p> <p>Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des AG als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7.</p> <p>Markierungszeichen = Buchstabe.</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Ausstattung Abschnitt: Markierung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ohne Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck- schicht.	6	St		
4. 1. 160	ganzflächige rote Fahrbahnmarkierung aufbringen ganzflächeige rote Fahrbahnmarkierung aufbringen. Im bereich von Radfahrstreifen/- furten. Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösemittelarmer Farbe (High-Solid). Farbe rot nach Vorgaben des AG Verkehrsklasse mindestens P 4, mind. 2 mm dick. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck- schicht.	230	m2		
Summe 4. 1 Markierung					

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Ausstattung Abschnitt: Beschilderung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4. 2	Beschilderung				
4. 2. 10	Verkehrssch./Wegweiser des AG anbringen, Größe 1 StL-Nr. 21.130/126 91 01 01 12 TA Verkehrsschild bzw. Wegweiser des AG anbringen.Schildgröße 1 Schild = flache Ausführung. Befestigungsteile liefert AN. Befestigung mit Stahl-Rohrschellen, feuerverzinkt, nach IVZ Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche. Verkehrsschild lagert innerhalb der Baustelle. Verkehrsschild säubern.	30	St		
4. 2. 30	Verkehrsschild anbringen, alle Formen, *Größe 1 StL-Nr. 21.130/101 99 11 12 11 TA Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.Schild alle Formen Größe 1. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 1. Schild = flach, 3 mm dick. Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	40	St		
4. 2. 40	Verkehrsschild anbringen Zusatzz. Höhe 2*Größe 1 StL-Nr. 21.130/101 51 11 12 11 Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild = Zusatzzeichen Höhe 2. Größe 1. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 1. Schild = flach, 3 mm dick. Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Ausstattung Abschnitt: Beschilderung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	10	St		
4. 2. 50	Rohrpfosten des AG aufstellen, mit Bodenhül. AN StL-Nr. 21.130/311 34 31 10 11 Rohrpfosten des AG für Verkehrsschild aufstellen einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen. Pfostenlänge über 2000 mm bis 3000 mm und Rohrdurchmes- ser bis 76 mm. Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse liefert AN. Boden- hülse nach Unterlagen des AG. Vorh. Befestigung = Pflaster. Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des AG. Fundament Typ A nach IVZ-Norm. Überschüssigen Aushub innerhalb der Baustelle flächen- haft verteilen. Rohrpfosten lagert innerhalb der Baustelle.	50	St		
4. 2. 60	Rohrpfosten aufstellen StL-Nr. 21.130/302 31 93 11 10 TA Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel- len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe- ren Zustand herstellen. Pfostenlänge = über 2000 mm bis 2500 mm. Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm. Pfosten mit Bodenhülse, Lieferung durch den AN. Vorh. Befestigung = Pflaster. Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des AG. Fundament Typ A nach IVZ-Norm. Überschüssigen Aushub innerhalb der Baustelle flächen- haft verteilen.	20	St		
Summe 4. 2 Beschilderung					

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Ausstattung Abschnitt: sonstiges	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4. 3	sonstiges				
4. 3. 10	Bahnschienen des AG verlegen Bahnschienen des AG verlegen. Einzelschienen aus Stahl im Baufeld lagernd auf in Betonbettung nach Unterlagen des AG. Inkl. Herstellen der Betonbettung 20/25.	10	m		
4. 3. 20	Wegesperre liefern, einbauen Wegesperre mit Knieholm liefern, einbauen. Stahlrohr feuerverzinkt, Durchmesser 60 mm Höhe Knieholm: 50 cm über GOK Beschichtung weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen Länge 1500 mm, Höhe 1400 mm (Höhe über GOK 1000 mm) Sperre herausnehmbar, verschließbar mit Dreikantschlüssel. Inkl. aller Erd- und Nebearbeiten.	8	St		
4. 3. 30	Anlehnbügel aus Rundrohr mit Knieholm, verzinkt zum fundamentieren Fahrradanlehnbügel, hergestellt aus stabilem Stahlrohr, zur beiderseitigen Nutzung (je ein Fahrrad pro Seite) für Aufstellung im Außenbereich liefern. Grundform rechteckig, mit bogenförmigem Verlauf an den beiden oberen Ecken. Mit Querholm. - Höhe über Geländekante: 750 - 800 mm - Höhe Querholm: ca. 350 mm unterhalb der Oberkante - Einbautiefe: 250 - 300 mm - Gesamtlänge: 1000 mm - Durchmesser: 60,3 mm - Wandstärke: mind. 2,5 mm - Befestigungsart: Einbetonieren - Oberfläche: verzinkt Montage und Wartung gemäß Herstellerangaben. Die genaue Verortung ist den Planunterlagen zu entnehmen.	10	St		
Summe 4. 3			sonstiges		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :	Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport				
Projekt :	2026	Neuplanung			
LV :	2026	Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße			
LV-Datum :	28.09.2026				
OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Ausstattung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: sonstiges			in EUR	in EUR
	Summe 4	Ausstattung			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Leitungsbau Abschnitt: Kabelschutzrohre/ Schächte	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5	Leitungsbau				
5. 1	Kabelschutzrohre/ Schächte				
5. 1. 10	<p>Kabelschutzrohr DN 90 (aus PVC), grau, liefern und verlegen</p> <p>PVC-Rohr DN 90, grau, Wandstärke 4,3 mm, außen und innen glatt, Bauweise in Anlehnung an die einschlägigen Normen (z.B. DIN 8074, DIN 16961, EN 50086-2-4, NF C 68-171) inklusive aller notwendigen Materialien wie Steckmuffen mit Profildichtung oder Kleber, Sand zur Verdichtung sowie eine ca. 10 cm starke Ummantelung des Rohreverbandes, mit Abstandshalter, als Stangenware liefern und in Rohrgräben gradlinig verlegen. Die Verlegung im Erdreich erfolgt nach DIN 18322 sowie dem Merkblatt für das Verfüllen von Leitungsräumen der FGSV. Verdrehungen innerhalb eines Leerrohrpaketes sind zu vermeiden! In diese Position sind sämtliche Nebenarbeiten sowie notwendige Maschinen und Geräte einzukalkulieren.</p>	85	m		
5. 1. 20	<p>90° PVC-Rohrbögen DN 90 x 4,3 mm liefern und verlegen</p> <p>PVC-Rohrbögen DN 90 90°, Radius 500 mm. Für PVC-Rohre 90x4,3 mm, innen und außen glatt, mit angeformter Steckmuffe mit Profildichtung, liefern und verlegen incl. Verkleben der Muffen. Bauweise in Anlehnung an die einschlägigen Normen (z.B. DIN 8074, DIN 16961, EN 50086-2-4, NF C 68-171). Einschließlich 10 cm Sandummantelung. Einschließlich Trassenwamband verlegen. Trassenwamband wird vom AG gestellt. Einschließlich liefern des Materials. Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen. Die Verlegung im Erdreich erfolgt nach DIN 18322 sowie dem Merkblatt für das Verfüllen von Leitungsräumen der FGSV. Erschwernisse durch vorhandene Leitungen sind in dieser Position einzukalkulieren und werden nicht gesondert abgerechnet.</p>	10	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Leitungsbau Abschnitt: Kabelschutzrohre/ Schächte	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5. 1. 30	Rohreinführung in Kabelschacht Kabelschutzrohre DN 25 - DN 110 in bestehenden Kabelschacht oder Kabelkanal einführen, incl. Aufschlagen oder Herstellen der notwendigen Öffnungen, Einführen des Kunststoffrohres sowie ordnungsgemäßes Beschneiden und Verputzen des Rohrendes.	10	St		
5. 1. 40	Abzweigkasten Typ II, 65x40cm liefern, einbauen Abzweigkasten Typ II liefern und fahcgerecht einbauen. Abmessungen: 65 x 40 cm i. L. aus Stahlbetonfertigteilen mind. C35/45 DIN 1045, bemessen für Einwirkungen SLW 60 mit Schachtabdeckung der Klasse D 400 nach DIN EN 124 und DIN 1229. Incl. alle erforderlichen Bauteile zum Einbinden von Kabelschutzrohren DN 90 (2 KSR pro Seite) gemäß Planung des AG. Erforderlichen Erdarbeiten evtl. erforderlichem Verbau sind einzukalkulieren. Aushubboden von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Bettung aus Beton C12/15, 15 cm dick herstellen. Kabelleerrohre einbauen und bündig mit Schachtinnenkante kürzen. Einführungsöffnungen der Kabelleerrohre schließen und mit Zementmörtel fachgerecht verputzen. Einbinden bis zu 4 vorhandenen KSR pro Schachtseite von 32 mm bis 90 mm Durchmesser. Erschwernisse durch vorh. Leitungen werden nicht gesondert vergütet.	6	St		
Summe 5. 1 Kabelschutzrohre/ Schächte					

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Leitungsbau Abschnitt: LSA	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5. 2	LSA				
5. 2. 20	Fundament für Beleuchtungsmast bis Lph 5m herstellen Fundament für Lignalmast, Lph 3,5 m herstellen. Größe: 0,50 x 0,85 x 0,80 m (L x B x T). Herstellen einer Sauberkeitsschicht an der Sohle, einführen bis zu 2 Kabelschutzrohre (DN 63). Beton C25/30 liefern und einbringen, Fundamentrohr mit 250 mm Durchmesser während des Betoniervorganges einsetzen und lotrecht ausrichten, dabei Kabelschutzrohre in seitlicher Öffnung des Mastes einführen. Betonieren bis OK Fundament (ca. 80 cm dick). Einschließlich Erdarbeiten und ordnungsgemäßer Verwertung/Entsorgung überschüssiger Materialien durch den AN. Einschließlich Materiallieferungen. Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen.	6	St		
5. 2. 30	Leitung des AG in KSR verlegen, Gew. 0,5-1,0 kg/m Stromkabel des AG in Kabelschutzrohr verlegen. Schwach oder Starkstromleitungen. Kabelgewicht über 0,5 bis 1,0 kg/m. Kabel in vorhandenes Schutzrohr oder Kabelkanal, incl. Aufnehmen und Wiedereinsetzen der Abdeckung von Schächten, einziehen. Schutzrohrenden und Enden des Kabelkanals abdichten. Antransport der Kabeltrommel wird gesondert berechnet. Auf-, Ab- und Umsetzen der Kabeltrommel und Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Länge des im Schutzrohr liegenden Kabels.	100	m		
Summe 5. 2		LSA			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Leitungsbau Abschnitt: Stundenlohnarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5. 3	Stundenlohnarbeiten				
5. 3. 10	Facharbeiter Facharbeiter im Stundenlohn	4	h		
5. 3. 20	Helfer Helfer im Stundenlohn	3	h		
5. 3. 30	Radlader Radlader einschl. Fahrer, über 18 bis 37 kW mit Heckaufreißer, 1zahnig	1	h		
5. 3. 40	LKW mit Bedienung LKW mit Bedienung	1	h		
5. 3. 50	Kleinmaschinen einschl. Bedienung Kleinmaschinen einschl. Bedienung, Elektr. Bohrhammer, Einhandwinkelschleifer, etc. einschl. Verbrauchsmaterial	1	h		
Summe 5. 3		Stundenlohnarbeiten			
Summe 5		Leitungsbau			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2026 Neuplanung
 LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
 LV-Datum : 28.09.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen		Summe
OZ (LV-Gruppe)		in EUR
1. 1	Baustelleneinrichtung	
1	Baustelleneinrichtung	
2. 1	Baufeldfreimachung/ Ausstattung	
2. 2	Einfassungen/ Pflaster	
2. 3	Deckschichten	
2	Rückbau	
3. 1	Erdbau	
3. 2	Schichten ohne Bindemittel	
3. 3	Entwässerung	
3. 4	Steinsetzarbeiten	
3. 5	Asphaltarbeiten	
3	Straßenbau	
4. 1	Markierung	
4. 2	Beschilderung	
4. 3	sonstiges	
4	Ausstattung	
5. 1	Kabelschutzrohre/ Schächte	
5. 2	LSA	
5. 3	Stundenlohnarbeiten	
5	Leitungsbau	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2026 Neuplanung
LV : 2026 Jugendverkehrsschule_Ortwinstraße
LV-Datum : 28.09.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen		Summe
OZ (LV-Gruppe)		in EUR
1	Baustelleneinrichtung	
2	Rückbau	
3	Straßenbau	
4	Ausstattung	
5	Leitungsbau	
<u>Angebotssumme netto</u>		
<u>zuzügl. 19,00% MwSt.</u>		
<u>Angebotssumme brutto</u>		

Seiten: 1 - 50 Das Dokument enthält 93 Positionen, davon 69 im freien Text.