



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

150

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesh...

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

13

Trockenbauarbeiten

Ausführungsbeginn

19.04.2027

Ausführungsende

18.05.2027 (1. BA)

08.10.2027 (2. BA)

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

03.11.2026

Abgabezeit

11:00

Abgabeort

**Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein
Kyllweg 1
54568 Gerolstein**

Zuschlagsfrist

03.12.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 23

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (150)

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim

Leistung (LV)

13 Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben

Bauherr

Verbandsgemeinde Gerolstein
Kyllweg 1, 54568 Gerolstein

Telefon
Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (03.11.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

13	LV	Trockenbauarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Vorbemerkung:	5
		Wasser und Strom:	6
		Lagerflächen:	6
		Gleichzeitiges Arbeiten:	6
		Beschreibung Gebäude	6
		Beprobung und Entsorgung:	7
1	Bereich	Abbrucharbeiten	7
1. 1	Abschnitt	Abbruch und Rückbau Decken	7
1. 2	Abschnitt	Abfallentsorgung	9
2	Bereich	Wände	10
2. 1	Abschnitt	Wände	10
2. 2	Abschnitt	Vorsatzschalen	12
2. 3	Abschnitt	Bekleidungen	13
3	Bereich	Decken	15
3. 1	Abschnitt	Wärmedämmung Fussboden	15
3. 2	Abschnitt	Abgehängte Decken	17
3. 3	Abschnitt	Sonsiges	21
3. 4	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	22
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	23

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

13	LV	Trockenbauarbeiten
Vorbemerkung:		
<p>Vorbemerkung:</p> <p>Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe anhand von Plänen und Ortsbesichtigungen Kenntnis vom Umfang und der Schwierigkeit der Maßnahme zu verschaffen.</p> <p>Nachforderungen durch Unkenntnis hieraus werden nicht erfüllt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die übertragenen Arbeiten gewissenhaft und sorgfältig nach den anerkannten Regeln der Baukunst und Technik auszuführen.</p> <p>Konstruktions-, Ausführungs- und Detailpläne werden vor Baubeginn zur Verfügung gestellt.</p> <p>Stellt der Auftragnehmer in Planungs- und Ausschreibungsunterlagen Widersprüche fest, oder erscheinen ihm einzelne Punkte nicht zweifelsfrei, hat er sich durch Rückfragen Klarheit zu verschaffen. Für die konstruktiv richtige und fachgerechte Durchführung der Arbeiten ist der Auftragnehmer allein verantwortlich, wenn er evtl. Bedenken nicht vor der Ausführung schriftlich angemeldet hat. Grundlage für das Angebot, die Ausführung und die Abrechnung der Arbeiten ist die VOB.</p> <p>Alle Lieferungen und Leistungen, die zur Durchführung der beschriebenen Bauleistungen erforderlich sind sowie Vorhaltung von Gerüst und Gerät, die Sicherung und die Unterhaltung der Baustelle und die Beschaffung der notwendigen Betriebsstoffe, sind in die Preise einzukalkulieren.</p> <p>Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne Positionen aus dem Auftrag zu reduzieren oder ganz zu streichen. Daraus resultierende Mindermengenzuschläge werden nicht berücksichtigt.</p> <p>Massenveränderungen +/- 10 % gelten als vereinbart.</p> <p>Verbindlich für die Ausführung sind jeweils in ihrer letzten Fassung: DIN-Normen, VDE-Richtlinien, Richtlinien der Fachverbände und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.</p> <p>Ein seitens des Auftraggeber beauftragter Sicherheits- und Gesundheitsschutzkordinator überwacht in regelmäßigen Abständen die Einhaltung von Arbeits- und Gesundheitsschutzanforderungen. Seinen Anweisungen ist Folge zu leisten.</p> <p>Die Bauarbeiten erfolgen im laufenden Schulbetrieb in 2 Bauabschnitten. Eine enge Abstimmung mit dem Bauherrn, der Schulleitung, der Bauleitung und mit anderen Gewerken, und eine entsprechende Umsicht und Rücksicht auf den Schulbetrieb, die Schüler, das Lehrpersonal und der Besucher, ist unbedingt erforderlich.</p> <p>Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Kreuzungen von Schülern und Lehrpersonal mit Baustellenverkehr, insbesondere bei Anlieferungen und</p>		

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

13	LV	Trockenbauarbeiten
Vorbemerkung:		
<p>Abtransport, vermieden werden, dies insbesondere bei Schulbeginn und Schulende.</p> <p>Es werden wöchentliche Baubesprechungen anberaumt, an denen die Auftragnehmer der jeweiligen Gewerke innerhalb der Gewerke-Ausführungszeiten verpflichtend teilzunehmen haben. Beginnende Termine sind jeweils 1 Woche vor dem verbindlich abgestimmten Gewerk-Beginn.</p> <p>Wasser und Strom:</p> <p>Erforderliche Anschlüsse, Leitungen und evtl. Messgeräte hat der Auftragnehmer auf seine Kosten zu erbringen.</p> <p>Wasserentnahmestelle ist im bestehenden Gebäude,</p> <p>Stromanschluß 220/230 V im Gebäude, Stromanschluss 16 A im Gebäude Stromanschluß 32 A im Gebäude,</p> <p>Gerüst entlang der Fassaden wird bauseits gestellt.</p> <p>Lagerflächen:</p> <p>Für die Baustelleneinrichtung werden dem Auftragnehmer (AN) die befestigten Flächen unmittelbar am Gebäude zur Verfügung gestellt. Genaue Angaben erfolgen bei der Einweisung in die Baustelle. Diese Flächen werden vom Auftraggeber (AG) nicht umzäunt und sind vom AN selbst verkehrstechnisch zu sichern.</p> <p>Gleichzeitiges Arbeiten:</p> <p>Während des Ausbaues können bei Erfordernis verschiedene Gewerke parallel ausgeführt werden.</p> <p>Beschreibung Gebäude</p> <p>Die Grundschule Hillesheim in der Lammersdorfer Straße 18a wird um einen Mensa-Neubau-Trakt in nördlicher Richtung erweitert. Geplant ist ein 1-geschossiger, nicht unterkellter Flachdach-Anbau. Der Neubau-Bauabschnitt erschließt sich über eine Länge von ca. 16,00 m und einer Gebäudetiefe bis zu 16,00 m. Die Geschosshöhe im Erdgeschoss entwickelt sich von Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Dachkante auf ca. 4,25 m.</p> <p>Die Baustelle ist über die Zufahrt aus der Burgstraße über den Park an der Stadtmauer anzufahren und ebenerdig zu bedienen.</p>		

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

13	LV	Trockenbauarbeiten
Beprobung und Entsorgung:		
Beprobung und Entsorgung:		
<p>Alle abzubrechenden bzw. zu demontierenden Bauteile des Titels "Abbrucharbeiten" sind auf den Lagerplätzen in den selbst zu beschaffenden, dort stehenden Behältern zu verbringen.</p> <p>Vom AG wird bei Bedarf eine weitere Beprobung auf Schadstoffe durchgeführt. Die anschließende Entsorgung der Abbruchmassen übernimmt der Auftragnehmer (AN).</p> <p>Die Verpflichtung des AN nach ATV DIN 18 299 Pkt. 4.1.11 bleibt unberührt.</p> <p>Grundsätzlich ist eine ordnungsgemäße und fachgerechte Entsorgung der Abbruchmassen erforderlich. Die eigentlichen Entsorgungen sind in einem separaten Titel "Abfallentsorgung " ausgeschrieben.</p>		
1 Bereich Abbrucharbeiten		
1.1 Abschnitt Abbruch und Rückbau Decken		
1.1.10	<p>Bekleidungspl. Decke GK abbrehen</p> <p>Abbruch von Bekleidungsplatten an Decke, aus Paneelen aus Mineralfaserplatten, Dicke bis 15 mm, auf Schienensystem,</p> <p>im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme,</p> <p>Abbruchmassen der Unterkonstruktion wird gesondert vergütet, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erd- und im Untergeschoss, Arbeitshöhe bis 3,50 m, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, horizontaler Förderweg ca. 30 m, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Mengenermittlung nach Aufmaß, die Entsorgung wird gesondert vergütet.</p> <p>Örtlichkeiten:</p> <p>EG Speisesaal 1 ca. 76,00 m2</p> <p>EG Spülen ca. 17,00 m2</p> <p>UG Klassenraum ca. 76,00 m2</p> <p>UG Nebenraum ca. 17,00 m2</p>	
175 m2		EP GP
Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
1	Bereich	Abbrucharbeiten		
1.1	Abschnitt	Abbruch und Rückbau Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.1.20	<p>Unterkonstruktion Holz abbrechen</p> <p>Unterkonstruktion Holz abbrechen bestehend aus Lattung 24/48 mm, e= ca. 50 cm einschließlich der Befestigungen an der Betondecke und den umlaufenden Randabschlüssen.</p> <p>als Zulage zur Vorposition.</p>	175 m2	EP	GP
1.1.30	<p>Mineralfaserdämmung ausbauen</p> <p>Mineralfaserdämmung, auf der Rohbecke liegend, ausbauen und fachgerecht entsorgen. Dicke bis ca. 12 cm. Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Dachgeschoss, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, horizontaler Förderweg ca. 10 m, Ausführung staubarm, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, Mengenermittlung nach Aufmaß, die Entsorgung wird gesondert vergütet.</p> <p>Örtlichkeit: DG Lüftungszentrale</p> <p>Der Ausbau der Mineraleldämmstoffe ist nach TRGS 521 auszuführen.</p> <p>Mineraleldämmstoff: Abfallschlüssel: 170603* (Dämmmaterial, welches aus gefährlichen Stoffen besteht)</p> <p>Der Ausbau wird bauseits fachgutachterlich überwacht.</p> <p>Die Entsorgungsgebühren werden gegen Nachweis vergütet.</p>	125 m2	EP	GP
Summe Abschnitt 1. 1		Abbruch und Rückbau Decken, Netto:		
1. 2 Abschnitt Abfallentsorgung				

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
1	Bereich	Abbrucharbeiten		
1.2	Abschnitt	Abfallentsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.2.10	Abfall gefährlich AVV170603* schadstoffbelastet Bau- und Abbruchabfälle, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170603* Dämmstoff, schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle, auf Baustelle lagernd, in Behälter AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße über 5 bis 7 m3, zur Verwertungsanlage, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden gegen Nachweis vergütet. anfallender Abfall: z.B. Mienalfaserdämmstoffe Abfallschlüssel: 170603* Dämmstoff, alte Mineralfaserdämmung	0,5 t	EP	GP
1.2.20	Anmeldungen und Formalitäten Kosten und Gebühren für Anmeldungen und Formalitäten sowie zusätzliche Baustelleneinrichtungen gemäß Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) für alle hierzu erforderlichen Maßnahmen. Meldeformulare sind vor Arbeitsbeginn der Bauleitung unaufgefordert vorzulegen.	1 pau	EP	GP
1.2.30	Abfall gefährlich Holz AVV17 02 04* schadstoffbelastet Bau- und Abbruchabfälle, Holz, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) Abfallschlüssel: 170204 * Bau-/Abbruchabfall Holz, Holt A IV schadstoffbelastet, auf Baustelle lagernd, in Behälter AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße über 5 bis 7 m3, zur Verwertungsanlage, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, die Entsorgungsgebühren werden gegen Nachweis vergütet.	3 t	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
1	Bereich	Abbrucharbeiten		
1.2	Abschnitt	Abfallentsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.2.40	Abfall nicht gefährlich AVV17 06 04 schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage Entsorg.-geb. gg.Nachweis Bau- und Abbruchabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 06 04 Dämmstoff, schadstoffbelastet, auf Baustelle lagernd, in Behälter AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße über 5 bis 7 m ³ , zur Verwertungsanlage, die Entsorgungsgebühren werden gegen Nachweis vergütet. Abfallschlüssel: 170604 (Dämmmaterial, welches keine Gefahrstoffe enthält) EPS-Dämmung und Schaumglasdämmung	1 t	EP	GP
Summe Abschnitt 1. 2			Abfallentsorgung, Netto:	
Summe Bereich 1			Abbrucharbeiten, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
2 Bereich Wände				
2. 1 Abschnitt Wände				
2.1.10	Trennwand - Staubschutz H 3m D 87,5 mm Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), Höhe bis 3 m, Dicke 725 mm, ohne Feuerwiderstandsklasse, als Abtrennung im Speicher, Anschluss starr mit Trennstreifen Unterkonstruktion aus vertikal anzubauenden Holzlatten 6/6 cm, Abstand 625 cm, als Einfachständerwerk, gegen vorhandenen Dachbinder geschraubt zur Abtrennung im Speicher Befestigung oben an Dachsparren, Befestigung unten auf der Betondecke.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
2	Bereich	Wände		
2.1	Abschnitt	Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>einseitige Beplankung aus Gipskartonplatten DIN 18340, 1-lagig, Plattendicken 12,5 mm, mit Gipsfaserplatten-Schnellbauschrauben befestigen, Spachtelung Qualitätsstufe Q2. Höhe bis ca. 3,00 m in der Dachschräge</p> <p>Örtlichkeit: Speicher - Lüftungszentrale</p>	25 m2	EP	GP
2.1.20	<p>GK-Feuerschutz-Beplankung GK-Beplankung, einseitig, 1-lagig mit Gips-Feuerschutzplatten 12,5 mm z.B. GKF/Piano o.gl. als Zulage zur Vorposition.</p>	25 m2	EP	GP
2.1.30	<p>Tür-Öffnungen herstellen ca. 1,10 x 2,10 m Tür-Öffnungen in WAS 100 herstellen Größe bis ca. 1,20 x 2,30 m</p>	1 St	EP	GP
2.1.40	<p>Trennwand H 3,50 m D 125mm, einseitig freistehend Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit größerer Menschenansammlung), Höhe bis 3,50 m, Dicke 125 mm, Feuerwiderstandsklasse F 0 DIN 4102-2 Anschluss starr mit Trennstreifen, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Hohlraumdämpfung aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Dämmschichtdicke 60 mm, Rohdichte 40 kg/m3, einlagig, dicht stoßen, beidseitige Beplankung aus Gipskartonplatten DIN 18340, 2-lagig, Plattendicken 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2. Höhe ca. 3,50 m als einseitig freistehende Wandscheibe, Befestigung an Boden, Wand und Decke Größe ca. l= 2,25 m, h= 3,50 m</p>	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

13	LV	Trockenbauarbeiten			
2	Bereich	Wände			
2.1	Abschnitt	Wände			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
2.1.50	Öffnungen bis ca. 1,00 m2 Öffnungen bis ca. 1,00 m2 herstellen, Leibungen beplankt, als Zulage zur Vorposition.				
			2 St	EP	GP
Summe Abschnitt 2. 1					Wände, Netto:
2. 2 Abschnitt Vorsatzschalen					
2.2.10	Vorsatzschale Sanitär ca. 4,20 x 2,40 m Vorsatzschalen mit Metallunterkonstruktion, vergleichbar mit Rigips-System ähnlich 3.22.00, Größe ca. l= 4,20, h=2,40, t= 0,20 m einschließlich oberer Deckel. sach- u. fachgerecht herstellen, einschließlich Verspachtelung. Unterkonstruktion : Wandprofile Anschlußprofile UW 75 x 06 Ständerprofile CW 75 x 06 Beplankung : einseitig GK-Bauplatten imprägniert, 1 x 12,5 mm und unterseitig OSB-Platte 16 mm Hohlraumdämpfung : Mineralfaser 40 mm 30 kg/m3 Wandhöhe : bis 2,40 m. Oberflächengüte: Qualitätsstufe Q1.				
			1 St	EP	GP
2.2.20	Vorsatzschale Sanitär ca. 4,15 x 3,55 m Vorsatzschalen mit Metallunterkonstruktion, vergleichbar mit Rigips-System ähnlich 3.22.00, Größe ca. l= 4,00, h=3,55, t= 0,20 m einschließlich oberer Deckel.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
2	Bereich	Wände		
2.2	Abschnitt	Vorsatzschalen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	sach- u. fachgerecht herstellen, einschließlich Verspachtelung.			
	Unterkonstruktion : Wandprofile Anschlußprofile UW 75 x 06 Ständerprofile CW 75 x 06			
	Beplankung : einseitig GK-Bauplatten imprägniert, 1 x 12,5 mm und unterseitig OSB-Platte 16 mm			
	Hohlraumdämpfung : Mineralfaser 40 mm 30 kg/m3			
	Wandhöhe : bis 3,55 m.			
	Oberflächengüte: Qualitätsstufe Q1.			
		1 St	EP	GP
2.2.30	Aluminium-Eckschutzschienen Eckschutzschienen einbauen und flächenbündig verspachteln, als Zulage.			
		12 m	EP	GP
2.2.40	Anarbeiten von Armaturen Anarbeiten von Durchdringungen und Öffnungen für Sanitär-Armaturen, Abflüsse, etc., als Zulage.			
		20 St	EP	GP
Summe Abschnitt 2. 2			Vorsatzschalen, Netto:	
2. 3 Abschnitt Bekleidungen				
2.3.10	Brandschutzbekleidung von Stahlträgern Verkofferung von Stahlträgern HEA 180,			
	sach- und fachgerecht herstellen, mit Unterkonstruktion mit Unterkonstruktion aus Deckenprofilen CD 60/06			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

13	LV	Trockenbauarbeiten			
2	Bereich	Wände			
2.3	Abschnitt	Bekleidungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	<p>Beplankung :</p> <p>Rigips--Bauplatte RF 12,5 mm, für Brandschutzanforderung F30</p> <p>Hohlraumdämpfung :</p> <p>Mineralfaser 40 mm 30 kg/m3</p> <p>einschließlich Verspachtelung.</p> <p>Oberflächengüte: Qualitätsstufe Q2. Einbauhöhe bis ca. 3,50 m</p> <p>Querschnitt/Abwicklung der Verkofferungen ca. 20/40/40 cm Sturzunterkante Höhe ca. 3,05 m.</p> <p>Einbauörtlichkeit: Speiseraum 1 und 2I</p>				
		1 St	EP	GP	
2.3.20	Aluminium-Eckschutzschienen				
	Eckschutzschienen einbauen und flächenbündig verspachteln, als Zulage.				
		26 m	EP	GP	
2.3.30	Verspachtelung Q3				
	Verspachtelung Q3 als Zulage zur Vorposition.				
		7 m2	EP	GP	
2.3.40	Brandschutz-Verkofferungen				
	Brandschutz-Verkofferungen F30 an bauseitigen Tageslichtspots				
	Lastfall: Brandüberschlag von innen und von außen				
	Umbauung 4 seitig, Grundfläche ca. 70 * 70 cm, Höhe i.M. ca. 120 cm				
	Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Hohlraumdämpfung aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, d=80 mm, z.B. Steinwolle, Schmelzpunkt 100°C, Rohdichte >40 kg/m3				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

13	LV	Trockenbauarbeiten			
2	Bereich	Wände			
2.3	Abschnitt	Bekleidungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
Beplankung beidseitig mit 2*12,5 mm Gips-Feuerschutzplatten (Typ DF/GKF), nach Herstellervorschriften montieren.					
Örtlichkeit: Speicher					
			2 St	EP	GP
Summe Abschnitt 2. 3					
			Bekleidungen, Netto:		
Summe Bereich 2					
			Wände, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		
3 Bereich Decken					
3. 1 Abschnitt Wärmedämmung Fussboden					
3.1.10 Steinwolle - Waermedämmschicht 120 mm, begehbar					
Begehbare Waermedämmschicht im nicht ausgebauten, unbeheizten Dachraum auf der Abdichtungslage des ehemaligen Flachdaches verlegen. Fabrikat: Rockwool Tegarock Pro o.gl. nach RAL-Guetezeichen Nr. 388					
Daemmschichtdicke: 120 mm					
·Dämmstoff aus hoch verdichteter, Kunstharz gebundener Steinwolle mit einem Schmelzpunkt >1000° C. Euroklasse: A1, nichtbrennbar, gemäß DIN EN 13501-1 Wärmeleitfähigkeit = 0,035 W/(m·K) (Bemessungswert) Druckfestigkeit 20 kPa Nachweis des RAL Gütezeichens Recyclingfähig Länge x Breite: 1000 mm x 625 mm Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(mK) nach DIN 4108-4:2020-11 Euroklasse: nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13 501-1 Anwendungsgebiet: DAD-dg nach DIN 4108-10					
Liefern und dicht gestoßen einbauen.					
Örtlichkeit: DG Lüftungszentrale					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
3	Bereich	Decken		
3.1	Abschnitt	Wärmedämmung Fussboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	vom Bieter anzugeben:			
	angebotenes Fabrikat:			
		70 m2	EP	GP
3.1.20	Steinwolle - Waermedämmschicht 100 mm, begehbar Steinwolle - Waermedämmschicht wie vor, jedoch 100 mm, begehbar als 2. Lage aus Wärmedämmung der Vorposition mit versetzen Stößen verlegen,			
		70 m2	EP	GP
3.1.30	Steinwolle Wärmedämmung 120 mm Steinwolle Wärmedämmung 120 mm Waermedaemmschicht im nicht ausgebauten, unbeheizten Dachraum auf der Abdichtungslage des ehemaligen Flachdaches verlegen. Fabrikat: Rockwool Daemfilz Viarirock o.gl. nach RAL-Guetezeichen Nr. 388 Waermeleitfaehigkeit: Bemessungswert: $\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$ nach Zulassung Z-23.15-1468 Euroklasse: nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13 501-1 Anwendung: DZ nach DIN V 4108-10 liefern und dicht gestoßen einbauen. Örtlichkeit: DG Lüftungszentrale vom Bieter anzugeben: angebotenes Fabrikat:			
		55 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
3	Bereich	Decken		
3.1	Abschnitt	Wärmedämmung Fussboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
3.1.40	Steinwolle Wärmedämmung 100 mm Steinwolle - Waermedämmschicht wie vor, jedoch 100 mm, begehbar als 2. Lage aus Wärmedämmung der Vorposition über Kreuz dicht gestoßen einbauen.,			
		55 m2	EP	GP
3.1.50	ESB-P5 Platte d=18 mm Liefern und herstellen einer begehbaren biegesteifen Abdeckung ausweitestgehend diffusionsoffenen ESB-P5-Verlegeplatten, Dicke = 18 mm mit Nut und Feder, Verbindungen verleimen,, auf den Dämmplatten der Vorposition. Materialpreis:....._/m2 Verlegepreis:....._/m2			
		70 m2	EP	GP
Summe Abschnitt 3. 1		Wärmedämmung Fussboden, Netto:		
3. 2 Abschnitt Abgehängte Decken				
3.2.10	Deckenbverkofferung. Gipspl. einlagig d=12,5 mm Deckenverkofferung DIN 18168-1, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Abhanghöhen ca. 20 bis 40 cm befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q3 als umlaufende deckengleiche Frieze Örtlichkeiten:			
				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

13	LV	Trockenbauarbeiten			
3	Bereich	Decken			
3.2	Abschnitt	Abgehängte Decken			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
	EG				
	Speiseraum 1				
	Speiseraum 2				
			65 m2	EP	GP
3.2.20	Anpassen der GK-Decke an das Schienensystem				
	Anpassen der GK-Decke beidseitig an das Schienensystem der mobilen Trennwandanlage				
	Längen der Schienen ca:				
	4 x 1,20 m				
	1 x 2,25 m				
	2 * 5,90 m				
	1 * 9,00 m				
	1 * 0,60 m				
	als Zulage.				
			30 m	EP	GP
3.2.30	Deckensprung in der Vertikalen anarbeiten				
	Decken im Bereich von Fensterbändern in der Vertikalen anarbeiten,				
	Höhe ca. 30-40 cm von der GK-Abhangdecke bis zur Rasterdecke.				
	als Zulage.				
			10 m2	EP	GP
3.2.40	Acoustic-Mineralfaserdecke 20 mm, 625/625 mm Rasterdecke				
	Acoustic-Mineralfaserdecke 20 mm dick, Format 625*625 mm, als Rasterdecke, z.B. Ecophon Focus A o.gl.				
	Baustoffklasse A2, s1, d0 nach EN 13501-1DIN 4102, zusammen mit einer für feuerbeständige Decken geprüften, sichtbaren weißen Metallkonstruktion, Ansichtsbreite 15 mm, liefern und nach Werkvorschrift verlegen. Verlegerichtung orthogonal.				
	An der vorhandenen Betondecke ist die Metallkonstruktion mit zug- und drucksteifen Noniusabhängern zu befestigen und planeben auszurichten. Die Abhängungshöhen betragen ca. 20 bis 40 cm.				
	Die allgemeinen Richtlinien des Herstellers sind beim Einbau zu beachten.				
	Einschl. aller geraden und schrägen Zuschnitte.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

13	LV	Trockenbauarbeiten			
3	Bereich	Decken			
3.2	Abschnitt	Abgehängte Decken			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Oberfläche Standardfarbton nach Wahl				
	Einbauorte:				
	EG				
	Speiseraum 1				
	Speiseraum 2				
	Stuhllager				
	UG:				
	Klassenraum				
	Nebenraum				
	vom Bieter anzugeben:				
	angebotenes Fabrikat:				
		280 m2	EP	GP	
3.2.50	Abhangdecke abwaschbar				
	Unterdecken nach DIN EN 13 964 als sichtbares				
	Montagesystem mit gerader Kante z.B. OWA Hygienedecke				
	"Human Care" o.gl.				
	Akustikdeckenplatten, hellweiß,				
	20 mm dick, Kantenausbildung A24,				
	Abmessungen: 625 * 625 mm				
	Einbauhöhe: bis 3.20 m Abhängehöhe: 75 cm				
	Euroklasse A2 s1,d0 gemäß DIN EN 13501,				
	abgehängte Unterkonstruktion aus Sichtschienen,				
	24 mm breit, Farbe RAL 9010/ weiß, an der Rohdecken				
	mit Schnellabhängern befestigt, liefern und nach				
	Werksvorschrift einbauen.				
	angebotenes Fabrikat:				
					
	(vom Bieter einzutragen)				
		70 m2	EP	GP	
3.2.60	GK-Schürzen über der Abzugshaube				
	Lieferung und Montage von GK-Schürzen über den				
	Abzugshauben,				
	verstärktes GKBI-Winkelformteile bündig auf die				
	Haubenaussen				
	kante geklebt zum Schließen des Höhenunterschieds zur				
	Decken				
	unterkante und zur Befestigung der Randwinkel. Höhe ca.				
	12 cm				
		6 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
3	Bereich	Decken		
3.2	Abschnitt	Abgehängte Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
3.2.70	Verklammerung Zulage Verklammern der Deckenplatten Deckenplatten mittel phosphatierten Druckfedern gegen das Hochdrücken beim Reinigungsprozeß gesichert, Revision erfolgt über LED-Rasterleuchten	70 m2	EP	GP
3.2.80	Wandanschlußwinkel weiß 22/22 mm Wandanschlüsse aus weißen, kunststoffbeschichteten Winkelprofilen einschl. aller Zuschnitte, Verschnitte und Befestigungsmaterial.	245 m	EP	GP
3.2.90	Lichtkuppelöffnung herstellen Anarbeiten an Lichtkuppelöffnung, bis ca. 1,20 x 1,20 m im Deckenniveau, als Zulage..	4 St	EP	GP
3.2.100	Lichtkuppel in der Vertikalen anarbeiten Lichtkuppel in der Vertikalen anarbeiten, Höhe ca. 90 cm von der Abhangdecke bis in die bauseitige Oberlicht-Falzung einbauen, Gipskarton, Verklebung auf dem Untergrund aus Beton,	20 m	EP	GP
3.2.110	Verstärkungen für Raster-Einlegeleuchten Verstärkungen für 62,5*62,5 cm -Raster-Einlegeleuchten herstellen.	65 St	EP	GP
3.2.120	Durchdringungen Durchdringungen für Kabel, Abhänger o.ä. herstellen.	10 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
3	Bereich	Decken		
3.2	Abschnitt	Abgehängte Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
3.2.130	Öffnungen bis DM 420 mm Herstellen von Öffnungen und Unterkonstruktionsverstärkung in der Rasterdecke zum Einbau von Tageslicht-Spots, als Zulage zur Deckenposition.	2 St	EP	GP
3.2.140	Öffnungen bis DM150 mm Herstellen von Öffnungen und Unterkonstruktionsverstärkung in der Rasterdecke zum Einbau von Elektro-Einbau/Aufbauteilen, als Zulage zur Deckenposition.	20 St	EP	GP
3.2.150	Reserveplatten Reserveplatten bereitstellen, als Zulage.	20 St	EP	GP
Summe Abschnitt 3. 2		Abgehängte Decken, Netto:		
3. 3 Abschnitt Sonsiges				
3.3.10	Wärmedämmung an Tageslicht-Spot Wärmedämmung aus Mineralfaser an bauseits vorhandenen Tageslicht-Spot, anbringen und dauerhaft fixieren. Dicke der Wärmedämmung 14 cm, WLG 0,35 Länge des Spots ca. 1,40 m Örtlichkeit: Speicher/Lüftungszentrale	2 St	EP	GP
Summe Abschnitt 3. 3		Sonsiges, Netto:		
3. 4 Abschnitt Stundenlohnarbeiten				

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
3	Bereich	Decken		
3.4	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
3.4.10	Facharbeiter			
		10 h	EP	GP
3.4.20	Bauhelfer			
		10 h	EP	GP
Summe Abschnitt 3. 4		Stundenlohnarbeiten, Netto:		
Summe Bereich 3		Decken, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
1	Bereich	Abbrucharbeiten	7	
1. 1	Abschnitt	Abbruch und Rückbau Decken	7	
1. 2	Abschnitt	Abfallentsorgung	9	
2	Bereich	Wände	10	
2. 1	Abschnitt	Wände	10	
2. 2	Abschnitt	Vorsatzschalen	12	
2. 3	Abschnitt	Bekleidungen	13	
3	Bereich	Decken	15	
3. 1	Abschnitt	Wärmedämmung Fussboden	15	
3. 2	Abschnitt	Abgehängte Decken	17	
3. 3	Abschnitt	Sonstiges	21	
3. 4	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	22	

Summe LV 13 Trockenbauarbeiten**Angebotssumme, Netto:** EUR

Stempel

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

.....
Anbieter - Unterschrift**Angebotssumme, Brutto:** EUR