Information über vergebene Aufträge

a) Name und Anschrift der Vergabestelle

Bezeichnung	Markt Dietmannsried
Postanschrift	Rathausplatz 3
	87463 Dietmannsried
Telefon-Nummer	+49 8374582033
Telefax-Nummer	+49 83745899133
E-Mail-Adresse	stefan.maidel@dietmannsried.de

b) Gewähltes Vergabeverfahren

Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb nach VOB/A

c) Auftragsgegenstand

Aktenzeichen Bürgerzentrum/ 54

Neubau PFARR- UND BÜRGERZENTRUM Dietmannsried DIN 18379 Raumlufttechnische Anlage

Raumluftechnische Anlage

1 St. Be- und Entlüftungsanlage mit WRG und MSR ca. 2000 m³/h
1 St. Be- und Entlüftungsanlage mit WRG und MSR ca. 800 m³/h
1 St. Be- und Entlüftungsanlage mit WRG und MSR ca. 350 m³/h
1 St. Be- und Entlüftungsanlage mit WRG und MSR ca. 250 m³/h
1 St. Be- und Entlüftungsanlage mit WRG und MSR ca. 150 m³/h
7 St. Brandschutzklappen
140 m² Luftleitungen
200 m Spiralfalzrohre mit Formteilen
110 m² Wärmedämmung
Lage des Bauvorhabens:
FL.NR.: 22 UND FL.NR.: 1/11
87463 DIETMANNSRIED
Art des Bauvorhabens:
Nutzung: Verwaltung, Öffentlicher Saal, Jugend
Maßnahme: Neubau
Geometrie des Gebäudes:
Geschosse: KG, EG, 1.OG
Länge Gebäude: max 21 m
Breite Gebäude: max. 16 m
BGF (Brutto-Grundfläche): ca. 680 m²
Gelände fällt ab, dadurch gibt es sowohl im KG, als auch im EG einen ebenerdigen Zugang zum Gebäude.
Dach: Flachdach Höhe ca.: 8 m über Gelände
Dachdeckung aus: Metallfalz, Gründach
Dachneigung zwischen ca. 10-20°
Regenrohre/Dachrinne aus: Verzinkt
Materialien des Gebäudes:
Kelleraußenwände: Beton
Kellerinnenwände: Beton, Ziegle, Trockenbau
Kellerdecke: Beton
Außenwände EG und darüber: Holzrahmen, Massivholz, Holzständer
Innenwände EG und darüber: Beton, Holzrahmen bzw. Holzständer und Tockenbau
Geschossdecken: Holz

d) Ort der Ausführung

87463 Dietmannsried

e) Name und Anschrift des Auftragnehmers

Bezeichnung	ATL Lufttechnik
Postanschrift	Rudolf-Diesel-Str. 7
	DE-86842 Türkheim

f) Datum der Information

13.05.2026 - 10:53 Uhr