



| | | | |
|---|---|---|---|
| LWL | Durchflussregler | DFR |
| CAT Kabel | Variabler Volumenstromregler | V-VSR |
| ModBus | Brandschutzklappe | BSK |
| KNX | Feldbusverteiler | FBV |
| M-BUS | Temperaturerfassung | T |
| Stromversorgung | Feuchteerfassung | F |
| | CO²-Erfassung | L |
| | Präsenzerfassung | P |

## Bemerkungen Allgemein

Diese Zeichnung ist Eigentum des Bauherren, an der er sich alle Rechte vorbehält, insbesondere darf sie ohne unsere ausdrückliche schriftliche Einwilligung weder vervielfältigt oder in sonstiger Weise verwertet werden, noch darf sie Dritten zugänglich gemacht werden!
Alle Bestandsmaße sind vor Montagebeginn zu prüfen und der Bauleitung schriftlich zu bestätigen!
Schnittstellen zu anderen Gewerken siehe Schnittstellenbeschreibung.
Detaillierte Dimensionierung siehe auch entsprechende Kabelzugliste.

Zeichnung nur gültig in Verbindung mit:
- Architektenpläne
- Grundrisspläne GA
- Leistungsverzeichnis
- Brandschutzkonzept
- Baugenehmigung

Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind mit der örtlichen Bauleitung / -überwachung zu klären.
Mindestabstände von Rohrleitungen, Lüftungskanälen sowie Elektroverteilungen in Versorgungs- schächten, Deckendurchführungen und sonstigen Rohrtrassen sind bei der Ausführung der Leistungen zu beachten.
Durchdringungen von Rohrleitungen und Kanälen durch Brandwände bzw. Brandabschnitte (Wände und Decken) sind mit bausaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsystemen auszustatten, wobei der Brandschutznachweis, die einschlägigen Brandschutzbestimmungen sowie die Leitungsanlagen- Richtlinie zu beachten sind.
Rohrleitungen und Kanäle sind nach Abstimmungen mit den Ausbaugewerken sowie den einzelnen Teilgewerken Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro zu verlegen.
Verkleidungen von Versorgungsschächten, Unterzügen sowie Rohrleitungen und Kanäle sind bauseitige Leistungen.
Elektro-Anschlüsse bzw. Elektro-Haupteinspeisungen von haustechnischen Anlagen sind bauseitig herzustellen.
Elektro-Verkabelung von Dachventilatoren, Potentiometer und Fensterkontakte sind bauseitige Leistungen im Gewerk Gebäudeautomation.
Brandschutz ist bauseits über das Gewerk Elektro herzustellen.
Kabel der Gewerke Elektro und Gebäudeautomation sind mit einer entsprechenden Trennung auszuführen (Abschirmung oder getrennte Trassen).

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | Revision | Datum | Name |

| | |
|---|---|
| Ersteller: | MI |
| Datum: | 19.01.2026 |
| Geprüft: | WL |
| Datum: | 19.01.2026 |

ALP Ingenieurgesellschaft mbH

Ersteller:
**ALP Ingenieurgesellschaft mbH**
**Gützkower Straße 60**
**17489 Greifswald**

Kunde:
**MediClin GmbH & Co. KG**
**Quetziner Straße 88**
**19395 Plau am See**

Projekt / Objekt:
**Umbau OP Mediclin**
**Quetziner Straße 88**
**19395 Plau am See**

Kommission:

Zeichnungsnummer:
G202119-02-GA

Seite: 1

Von: 1