

## Information über vergebene Aufträge

### a) Name und Anschrift der Vergabestelle

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung    | Kath. Filialkirchenstiftung St. Nikolaus / Hagau ,Kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts, Karlskroner Str. 14, 85051 Ingolstadt |
| Zusatz         | vertreten durch die Diözese Augsburg - Fachbereich Bauvergabestelle                                                                  |
| Postanschrift  | Fronhof 4<br>86152 Augsburg                                                                                                          |
| Telefon-Nummer | +49 82131667855                                                                                                                      |
| Telefax-Nummer |                                                                                                                                      |
| E-Mail-Adresse | bauvergabestelle@bistum-augsburg.de                                                                                                  |

### b) Gewähltes Vergabeverfahren

Freihändige Vergabe nach VOB/A

### c) Auftragsgegenstand

Aktenzeichen                Hagnau\_Zimmererarbeiten  
114391 004

#### **Hagnau\_Filialkirche, St. Nikolaus, Rosenschwaigstr. 45, Zimmererarbeiten**

Gewerkbeschreibung Zimmererarbeiten

- Statische Instandsetzung, Reparatur- und Ertüchtigungsarbeiten am Dachtragwerk von Langhaus und Chor.

Im Wesentlichen sind folgende Bauteile zu bearbeiten:

Ertüchtigung von Zerrbalken, Stichbalken, Mauerlatten, Aufschieblingen.  
Ertüchtigung von Sparrenfußpunkten, Einbau zusätzlicher Holzüberzüge im Chorbereich zur Hochhängung der Zerrbalken, Einbau stabilisierender Stahlbauteile in Stichbalken,

Einbau zusätzlicher Längsbohlen - Verschraubung mit Sparren, Einbau zusätzlicher Windbohlen, punktuell Sicherung des Firstpunkts, Ausbau von Aufschieblingen und Einbau von Neuen.

- Sanierung der Deckenbalken im Kirchturm unterhalb des Glockenstuhls und Einbau eines Holzunterzugs.

- Volumen Nadelholz 1 m3, Brettschichtholz 1 m3, Eichenholz 0,2 m3, Hobeln Hölzer 60 m2.

- Teilweise Abnahme der Dachdeckung (Mönch / Nonne) im Bereich des Chordaches, inkl. der Grate und des Firsts. ca. 20 m2

- Wiederherstellung der vorgenannten Dachflächen nach Abschluß der Zimmererarbeiten.

- Herstellung einer Schutzdachkonstruktion für Arbeiten am Dachtragwerk ca. 12 lfm.

- Abbruch der Holzschindeldeckung des Kirchtumdachs, einschließlich Vordeckung und Herstellung einer neuen Vordeckung für anschließende Neueindeckung mit Kupfer, ca. 115 m2.

- Bereitstellen und Vorhalten von Schuttcontainern für alle Firmen

- Antrag auf verkehrsrechtliche Erlaubnis und Sondernutzung, Übernahme der Verantwortlichkeit für Verkehrssicherung und Baustellensicherung auf öffentlichem Grund.

- Bereitstellen von Baustrom.

Mitte Oktober 2026 bis Ende Dezember 2026

### d) Ort der Ausführung

85051 85051 Hagau

### e) Name und Anschrift des Auftragnehmers

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Bezeichnung   | Zimmerei Karch GmbH                |
| Postanschrift | Industriestr. 45<br>92345 Dietfurt |

### f) Datum der Information

14.09.2026 - 14:00 Uhr