

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

25	LV	Estricharbeiten
Erläuterungsbericht/ Allgemeine Vorbemerkungen		
<p>Der Neubau für den OGS-Ausbau der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Brakel (SGGS-Brakel) erfolgt südlich der bestehenden Grundschule in 2-geschossiger Holzrahmenbauweise einschließlich Tragwerkteile in Holzskelettbauweise wie Stützen und Unterzüge.</p> <p>Das dadurch beengte Baufeld wird über eine Baustraße erschlossen, welche auf der Schotterfläche der späteren Feuerwehrrzufahrt erfolgt, sowie rechts und links um begrenzte Lager- und Stellflächen für den Baubetrieb temporär ergänzt wird. Auch das direkte Baufeld selbst erhält nach Oberbodenabfuhr und Einbau des Blitzschutzes eine vollflächige Schotterfläche zur Einbringung des Spezialtiefbaus mit ca. 6 m tiefen CMC-Pfählen, welche danach mit Gründungsbauteilen und StB.- Sohle vollflächig überbaut werden.</p> <p>Vorgefertigte Bauteile in Holzrahmenbauweise ermöglichen daraufhin die benötigte kurze Bauzeit gemäß des beigefügten Bauzeitenplanes (BZP), welche ebenfalls mit dazu passend getakteten Tieflader- und Mobilkraneinsätze von der Baustraße aus, jeweils zielgerecht erfolgen. Der hohe Vorfertigungsgrad mit in den Außenwandbauteilen bereits enthaltener Fenster, Türen, Holzskeletstützen und Holzaußenbekleidungen sowie weiterhin Dachelementen mit bereits aufgebrachtener Notabdichtung aus bitum. Dampfsperren, ermöglicht weiterhin kurze Ausbauezeit gemäß des beigefügten Bauzeitenplanes (BZP), wonach dann nur noch TGA Gewerke, ergänzende Trockenbauarbeiten, sowie Estrich-, Maler- und Bodenbelagsarbeiten örtlich ergänzt werden, sowie auch weiterhin zum Schutz der Innentüren, Innenfenster und Einbaumöbel, auch diese zuletzt vor Ort gemäß BZP.</p> <p>Unterzüge unterhalb der vorgefertigten Decken- und Dachelemente werden jeweils separiert, in einem Zuge witterungsgeschützt mit den vorgefertigten Elementen montiert.</p>		

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

25	LV	Estricharbeiten
Erläuterungsbericht/ Allgemeine Vorbemerkungen		
<p>Gefälledämmung des Daches, Dachabdichtung, Gründach und PV erfolgt ebenfalls sofort nach Gebäudeaufstellung, während jedoch die o.g. Notabdichtung der Dachelemente, zeitgleich TGA- und Innenausbau erlaubt.</p> <p>Aufgrund der notwendig engen Taktung und Vorfertigung, sowie auch aufgrund der Baumaßnahme während des laufenden Schulbetriebes auf beengtem Baufeld, dürfen die eng begrenzten Lager- und Stellflächen nur im abgestimmten und verfügbaren Rahmen jeweils temporär genutzt werden und das Bauvorhaben durch alle beteiligten Gewerke jeweils daher nur just-in-time beliefert werden.</p> <p>Folgende Unterlagen sind Bestandteil des Leistungsverzeichnis und sind als Anlage zum LV beigefügt und sind Bestandteil des Angebotes:</p> <p>Bauzeichnungen M 1 : 100, bestehend aus Lageplan, Grundrissen, Schnitte, Ansichten, Fundmentplan, Dachaufsicht</p> <p>Baustelleneinrichtungsplan mit Darstellung Bauzaun, Baustraße, Lager- und Stellflächen</p> <p>Statik mit Positionsplänen M 1: 100</p> <p>Brandschutzkonzept</p> <p>Bodengutachten</p>		

25 LV Estricharbeiten

Estricharbeiten

Technische Vorbemerkung - Estricharbeiten

1. Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 4109-1

Schallschutz im Hochbau - Teil 1:
Mindestanforderungen

DIN 4109-2

Schallschutz im Hochbau - Teil 2:
Rechnerische Nachweise der Erfüllung
der Anforderungen

DIN EN 1264-4

Raumflächenintegrierte Heiz- und
Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung -
Teil 4: Installation

DIN EN 13318

Estrichmörtel und Estriche - Begriffe

DIN EN 13454-2

Calciumsulfat-Binder für Estriche - Teil 2:
Prüfverfahren

DIN EN ISO 29469

25	LV	Estricharbeiten
Estricharbeiten		
<p>Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung</p> <p>BEB-Hinweisblatt 1.1 Hinweise zur Abdichtung von Fußböden im Innenbereich in Kombination mit Verbundabdichtungen (AIV) Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p> <p>BEB-Hinweisblatt 2.1 Betonböden für Hallenflächen Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p> <p>BEB-Hinweisblatt 2.2 Rinnen - Ergänzung zum Hinweisblatt „Betonböden für Hallenflächen“ Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p> <p>BEB-Hinweisblatt 3.1 Verlegung von MW-Trittschalldämmplatten nach DIN EN 13162 Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p> <p>BEB-Hinweisblatt 3.2 Verlegung von EPS-Trittschalldämmplatten nach DIN EN 13163 Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p> <p>BEB-Hinweisblatt 3.3 Ausgleichschichten aus Leichtmörtel (Leichtausgleichmörtel) Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p> <p>BEB-Hinweisblatt 3.4 Hinweise Trittschallschutz von Fußbodenkonstruktionen Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p> <p>BEB-Hinweisblatt 4.1 Untergründe für Industrieestriche - Anforderungen, Prüfung und Vorbehandlung Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p>		

25	LV	Estricharbeiten
Estricharbeiten		
BEB-Hinweisblatt 4.2 Hinweise zur Verlegung von dicken Zement-Verbundestrichen Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 4.4 Hinweise für die Verlegung von Zementestrichen Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 4.5 Hinweise für die Verlegung von Estrichen in der kalten Jahreszeit Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 4.6 Hinweise zur Planung und Ausführung von Fußbodenkonstruktionen bei Rohren, Leitungen und Einbauteilen auf Rohdecken Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 4.7 Hinweise zur Planung, Verlegung und Beurteilung sowie Oberflächenvorbereitung von Calciumsulfatestrichen Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 4.8 Hinweise zur beschleunigten Trocknung von Calciumsulfatestrichen Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 4.9 Fertigteilestriche auf Calciumsulfat- und Zementbasis Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 4.10.1 Rohrsystem auf Altuntergrund in Ausgleichsmasse/-estrich Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 4.10.2 Rohrsystem auf/in Dämmplatte im/mit Nassestrich		

25	LV	Estricharbeiten
Estricharbeiten		
<p>Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p> <p>BEB-Hinweisblatt 4.11 Einbauteile in Estrichen im Wohnungs- und Gewerbebau Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p> <p>BEB-Hinweisblatt 4.12 Hinweise zu elektrisch beheizten Fußbodenkonstruktionen im Innenbereich Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p> <p>BEB-Hinweisblatt 4.13 Dünnschichtige Heizestriche im Neu- und Bestandsbau Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p> <p>BEB-Hinweisblatt 5.1 Hinweise für Fugen in Estrichen, Teil 1: Fugen in Industrieestrichen Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p> <p>BEB-Hinweisblatt 5.2 Hinweise für Fugen in Estrichen, Teil 2: Fugen in Estrichen und Heizestrichen auf Trenn- und Dämmschichten nach DIN 18560-2 + DIN 18560-4 Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p> <p>BEB-Hinweisblatt 5.3 Hinweise für Estriche im Freien, Zement-Estriche auf Balkonen und Terrassen Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p> <p>BEB-Hinweisblatt 5.4 Bewertung der Optik von Magnesiaestrichen mit sichtbarer, direkt genutzter Oberfläche Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p> <p>BEB-Hinweisblatt 5.5 Leitfaden zur Herstellung von Zementestrichmörteln im Innenbereich Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p>		

25	LV	Estricharbeiten
Estricharbeiten		
BEB-Hinweisblatt 5.6 Oberflächenbeschaffenheit von zementgebundenen Industrieböden Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 5.7 Ausführung von Fußbodenflächen ohne Gefälle mit Bodenablauf Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 6.2 Bauklimatische Voraussetzungen zur Trocknung von Estrichen Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 6.5 Protokoll zum Belegreifheizen des Estrichs Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 6.6 Risse in zementgebundenen Industrieböden Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 6.7 Höher belastbare Calciumsulfatestriche im Gewerbebau Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 6.8 Hinweise zur Trocknung von Zementestrichen in Innenräumen Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 7.1 Industrieböden aus Reaktionsharz Prüfung des Untergrunds Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 7.2 Industrieböden aus Reaktionsharz - Imprägnierungen - Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 7.3		

25	LV	Estricharbeiten
Estricharbeiten		
<p>Industrieböden aus Reaktionsharz Versiegelung Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p> <p>BEB-Hinweisblatt 7.4 Industrieböden aus Reaktionsharz - Beschichtung/Belag - Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p> <p>BEB-Hinweisblatt 7.6 Industrieböden aus Reaktionsharz - Estrich - Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p> <p>BEB-Hinweisblatt 8.1 Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen im Alt- und Neubau. Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Laminat, mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen, Holzfußböden und Holzpflaster. Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p> <p>BEB-Hinweisblatt 8.2 Vorbereitende Maßnahmen zur Verlegung von Oberbodenbelägen auf Zement- und Calciumsulfatheizestrichen Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p> <p>BEB-Hinweisblatt 8.3 Arbeitsanweisung CM-Messung Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p> <p>BEB-Hinweisblatt 8.5 Hinweise zur Verlegung großformatiger keramischer Fliesen und Platten, Beton-, Natur- und Kunstwerkstein auf calciumsulfatgebundenen Estrichen Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.</p> <p>BEB-Hinweisblatt 8.6 Hinweise zur Planung und Verlegung großformatiger, keramischer Fliesen und Platten, Beton-, Natur- und Kunstwerkstein auf Zementestrichen im Innenbereich Herausgeber: Bundesverband Estrich</p>		

25	LV	Estricharbeiten
Estricharbeiten		
und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 8.6.1 Verlegung von keramischen Fliesen und Platten, Beton- und Naturwerksteinen auf schwimmend und auf Trennschicht verlegten Zementestrichen mit erhöhter Restfeuchte Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 8.6.2 Hinweise zur Planung und Verlegung keramischer Fliesen und Platten auf Bodenplatten und Geschossdecken aus Beton und Stahlbeton Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 8.7 Hinweise für die Verlegung von Belägen auf Gussasphaltestrichen in normal beheizten Gebäuden (Innenräume) Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 8.8 „Designestriche“ - Hinweise zu Planung, Ausführung und Eigenschaften gestalteter mineralischer Fußböden Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 8.9 „Designestriche“ - Hinweise zur Beschreibung der Oberflächenqualität und zur Beurteilung der Ausführung gestalteter mineralischer Fußböden Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 8.10 „Designestriche“ - Hinweise zum Schutz der Oberfläche sowie zur Reinigung und Pflege gestalteter mineralischer Fußböden Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		
BEB-Hinweisblatt 9.1 Oberflächenzug- und Haftzugfestigkeit von Fußböden - Allgemeines, Prüfung, Einflüsse, Beurteilung Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V.		

25	LV	Estricharbeiten
Estricharbeiten		
<p>BVF Merkblatt Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen in Neubauten Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.</p> <p>BVF Merkblatt Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlssysteme in bestehenden Gebäuden Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.</p> <p>BVF Richtlinie 1 Wärme- und Trittschalldämmung beheizter und gekühlter Fußbodenkonstruktionen Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.</p> <p>BVF Richtlinie 2 Rohrsysteme und elektrische Heizleitungen in Flächenheizungen und Flächenkühlungen Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.</p> <p>BVF Richtlinie 3 Herstellung beheizter/gekühlter Fußbodenkonstruktionen im Wohnungsbau Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.</p> <p>BVF Richtlinie 4 Steuerung und Regelung von Flächenheizungen und -kühlungen auf Basis von Warm-/Kaltwasser für den Wohnungsbau Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.</p> <p>BVF Richtlinie 5 Wasserdurchströmte Flächenheiz- und Kühlssysteme. Die ideale Voraussetzung für die Nutzung regenerativer Energien in der Gebäudeheizung /-Kühlung Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.</p> <p>BVF Richtlinie 7 Herstellung von Wandheiz - und -</p>		

25	LV	Estricharbeiten
Estricharbeiten		
<p>kühlsystemen im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.</p> <p>BVF Richtlinie 8 Herstellung beheizter und gekühlter Fußbodenkonstruktionen im Gewerbe- und Industriebau Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.</p> <p>BVF Richtlinie 10 Installation von Flächenheizungen und Flächenkühlungen bei der Modernisierung von bestehenden Gebäuden - Anforderungen und Hinweise Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.</p> <p>BVF Richtlinie 11 Bauteilintegrierte Systeme der Flächenheizung und Flächenkühlung - Aufbau und Funktionsweise Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.</p> <p>BVF Richtlinie 12 Herstellung dünnschichtiger, beheizter/gekühlter Verbundkonstruktionen im Wohnungsbestand Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.</p> <p>BVF Richtlinie 13 Beheizte Fußbodenkonstruktionen im Sporthallenbau Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.</p> <p>IVK TKB-Merkblatt 14 Schnellzementestriche und Zementestriche mit Estrichzusatzmitteln Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.</p> <p>IVK TKB-Merkblatt 16 Anerkannte Regeln der Technik bei der CM-Messung Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.</p> <p>IVK TKB-Merkblatt 17 Auswirkungen des Raumklimas auf</p>		

25	LV	Estricharbeiten
Estricharbeiten		
<p>Bodenbeläge und Verlegewerkstoffe während der Verlegung und der Nutzung Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.</p> <p>IVK TKB-Merkblatt 18 KRL-Methode - Messung und Beurteilung der Feuchte von mineralischen Estrichen Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.</p> <p>IVK TKB-Merkblatt 19 Fußböden aus mineralischen Design- und Sichtspachtelmassen - Anforderungen, Ausführung und Klassifizierung Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V.</p> <p>Merkblatt 1 Calciumsulfat-Fließestriche in Feuchträumen Herausgeber: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V. (VDPM)</p> <p>Merkblatt 2 Trocknung von Calciumsulfat-Fließestrichen Herausgeber: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V. (VDPM)</p> <p>Merkblatt 3 Calciumsulfat-Fließestriche auf Fußbodenheizung Herausgeber: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V. (VDPM)</p> <p>Merkblatt 4 Beurteilung und Behandlung der Oberflächen von Calciumsulfat-Fließestrichen Herausgeber: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V. (VDPM)</p> <p>Merkblatt 5 Fugen in Calciumsulfat-Fließestrichen Herausgeber: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V. (VDPM)</p> <p>Merkblatt 7</p>		

25 LV Estricharbeiten

Estricharbeiten

Calciumsulfat-Fließestriche für
Sanierung, Renovierung und
Modernisierung
Herausgeber: Verband für
Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V.
(VDPM)

Merkblatt 8

Leichtausgleichmörtel unter
Fließestrichen
Herausgeber: Verband für
Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V.
(VDPM)

Merkblatt 9

Calciumsulfat-Fließestriche als
Untergrund für großformatige Fliesen und
Platten
Herausgeber: Verband für
Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V.
(VDPM)

Merkblatt 10

Verarbeitung von
Calciumsulfat-Fließestriche
Herausgeber: Verband für
Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V.
(VDPM)

RAL-GZ 818

Estriche - Gütesicherung
Herausgeber: RAL Deutsches Institut für
Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.

VdS 2021

Baustellen - Unverbindlicher Leitfaden für
ein umfassendes Schutzkonzept
Herausgeber: Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
(GDV)

2. Angaben zur Baustelle

Allgemeine Angaben

Es gibt folgende nicht gegen Absturz
gesicherte Absturzkanten und
Öffnungen:(IHRE EINGABE)

Lage und Transportwege

25 LV Estricharbeiten**Estricharbeiten**

Die Arbeiten sind in folgenden
Geschossen auszuführen:(IHRE
EINGABE)

3. Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Vor Ausführungsbeginn hat der
Auftragnehmer mit dem Auftraggeber
festzulegen, wo das zu verwendende
Material auf der Baustelle gelagert
werden kann, um gegenseitige Störungen
der am Bau beteiligten Handwerker
während der Bauausführung zu
vermeiden.

Säulen von Schwenkarmaufzügen dürfen
nicht zwischen Balkonen oder
Kragplatten eingespannt werden; beim
Einspannen in Mauerwerksöffnungen
sind diese vor Beschädigungen zu
schützen, nach Möglichkeit sind
Fensterwinkel zu verwenden.

Alle Maße sind vor der Ausführung am
Bau zu überprüfen, sofern keine
Detailzeichnungen mit verbindlichen
Maßangaben vorliegen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die
tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf
das gesamte Ausbausystem mit der
Bauleitung abzustimmen, falls
unzulässige Toleranzen oder
Änderungen des geplanten
Fußbodenaufbaus festgestellt oder
vermutet werden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren
sind Absauggeräte zu verwenden.

Ergibt sich bei der Überprüfung, dass
geplante Estrichdicken nicht eingehalten
werden können, darf erst nach vorheriger
Abstimmung mit der Bauleitung die
Leistung weiter ausgeführt werden.

Vor Ausführungsbeginn hat der
Auftragnehmer mit dem Auftraggeber
festzulegen, wo die Misch- und
Fördereinrichtungen aufgestellt werden

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

25	LV	Estricharbeiten
Estricharbeiten		
<p>können, ohne andere am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu behindern.</p> <p>Während der Ausführung ist zu beachten, dass Öffnungen von Abläufen, Rohren u. dgl. verschlossen sind und dass Einrichtungsgegenstände vor Verschmutzung geschützt werden.</p> <p>Bei der Verwendung von Fassadenaufzügen oder sonstigen Fördereinrichtungen ist die Fassade einschließlich der Öffnungen vor Verschmutzung zu schützen. Die dazu erforderlichen Leistungen sind Bestandteil der Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers.</p> <p>Bereits fertig gestellte Leistungen Dritter, wie Sichtbetonbauteile, Installationen, Beschichtungen von Heizkörpern, Türen, Holzbauteile, Treppen, Beläge etc. sind vom Auftragnehmer gegen Beschädigung und Verschmutzung wirksam zu schützen. Verunreinigungen sind umgehend zu beseitigen.</p> <p>Für den Bodeneinstand von nach dem Estrich einzubauenden Zargen sind Türöffnungen entsprechend auszusparen. Nach erfolgtem Einbau der Zargen ist der Estrich in diesem Bereich fachgerecht zu schließen.</p> <p>Aussparungen sind zu schalen.</p> <p>Terrazzo-Fußböden sind mit Zement als Bindemittel und ohne Kunstharzzusätze herzustellen.</p> <p>Fertig gestellte Estrichflächen sind abzusperren, das benötigte Absperrmaterial hat der Auftragnehmer zu stellen.</p> <p>Zementestriche, bei denen die Gefahr des Aufschüsseln besteht, sind für einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen ab Verlegung mit einer Kunststoffolie abzudecken.</p> <p>Die Estrichoberfläche muss nach Freigabe zur Begehrbarkeit so widerstandsfähig sein, dass sie bis zur</p>		

25 LV Estricharbeiten

Estricharbeiten

Verlegung des Oberbodens die üblichen Belastungen des Baubetriebs ohne Schaden aufnehmen kann.

Ist eine Bauaustrocknung mit Trockengeräten vorgeschrieben bzw. im Leistungsverzeichnis enthalten, so ist bis auf den vorgegebenen Sollwert zu trocknen. Zum Nachweis ist ein Hygrometer aufzustellen.

Fugen

Trennfugen, Bewegungsfugen und Anschlussfugen an andere Bauteile sind von Mörtelbrücken und Verunreinigungen, die die Funktion der Fugen beeinträchtigen, freizuhalten.

Notwendige Fugen sind nach einem Fugenplan anzulegen. Die einzelnen Felder sind ohne Arbeitsunterbrechung herzustellen. Bewehrungen sind bei Bewegungsfugen zu unterbrechen.

Dämmungen

Randstreifen dürfen durch den Auftragnehmer nicht vor der Verlegung der Bodenbeläge entfernt werden. Die Randstreifen sind vom Auftragnehmer, nachdem die Bodenbeläge verlegt worden sind, zu entfernen. Die Kosten sind in die Leistung einzurechnen.

Erkennt der Auftragnehmer Umstände, die die Schalldämmung beeinträchtigen können, hat er die Bauleitung darüber zu informieren.

Metallteile wie Abläufe, Rohre, Standkonsolen, Trennschienen u. dgl. dürfen keine starre Verbindung mit dem Estrich besitzen; sie sind mit Dämmstreifen zu ummanteln und ggf. gegen chemische Einflüsse aus dem Estrich zu schützen.

Dämmschichten sind an im Fußbodenaufbau befindlichen Rohrleitungen kantengerade zu verlegen. Eine akustische Entkopplung ist zu garantieren. Rohrbefestigungen dürfen

25 LV Estricharbeiten

Estricharbeiten

keinen Schall auf die Decke übertragen.

Bevor durch den Einbau des Estrichs die Dämmung verdeckt wird, muss die Leistung durch die Bauleitung abgenommen werden.

Heizestrich

Bewegungs- und Randfugen querende Leitungen sind in Hülssen zu führen.

Der Auftragnehmer hat der Bauleitung seine Freigabe zum Aufheizen unaufgefordert mitzuteilen.

Vor dem Einbringen des Estrichs ist zu prüfen, dass vom Verleger der Fußbodenheizung je 200 m² Fläche bzw. je Wohnung mindestens drei Messstellen ausgewiesen sind, an denen später problemlos ohne Gefahr der Beschädigung von Rohren die Probeentnahme zur Messung der Restfeuchte möglich ist. Fehlen solche markierten Messstellen, ist die Bauleitung vor Beginn der Arbeiten zu informieren.

4. Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

25	LV	Estricharbeiten		
01	Titel	Zementestrich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Zementestrich			
1	<p>Trittschalldämmung, EPS, 045, 40-3 mm, Heizestrich</p> <p>Polystyrol-Hartschaumplatten als Trittschalldämmung, mit mehrschichtiger Reflexionsfolie kaschiert, geeignet für Aufnahme einer Fußbodenheizung.</p> <p>Bauteil : Trittschalldämmung</p> <p>Einbauort : unter Estrich</p> <p>Anwendungsgebiet : DES-sm</p> <p>Anforderung : geeignet für Aufnahme einer Fußbodenheizung</p> <p>Dämmung : EPS</p> <p>Baustoffklasse : B1</p> <p>Brandverhalten : E</p> <p>Schalltechn. Eigenschaft : sm</p> <p>s' <= : 10 MN/m3</p> <p>Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) : 0,045 W/(mK)</p> <p>Plattendicke : 40 mm</p> <p>Zusammendrückbarkeit : 3 mm</p> <p>Hersteller/Typ angebotene Trittschalldämmplatte:</p> <p>Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Angeb. Typ: (vom Bieter einzutragen)</p>			
		1.701,72 m²	EP	GP
2	<p>Wärmedämmung, EPS, 035, 30 mm</p> <p>Polystyrol-Hartschaumplatten, einlagig, als Wärmedämmung unter Estrich.</p> <p>Bauteil : Wärmedämmung</p> <p>Anzahl Lagen : 1-lagig</p> <p>Untergrund :</p> <p>Dämmung : Polystyrol-Hartschaumplatten</p> <p>Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) : 0,035 W/(mK)</p> <p>Baustoffklasse : B1</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

25	LV	Estricharbeiten		
01	Titel	Zementestrich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Brandverhalten	: E		
	Anwendungsgebiet	: DEO		
	Druckbelastbarkeit Dämmstoff	:		
	Plattendicke	: 30 mm		
	Angeb. Fabrikat	:		
		850,86 m²	EP	GP
3	Abdeckung, PE-Folie 0,2 mm, Estrich			
	Abdeckung der Rohdecke, der Schüttung oder der Dämmschicht mit einer Lage Kunststoffolie, 15 cm überlappt und seitlich entsprechend der Estrichdicke hochgeschlagen, als Schutz- oder Trennlage.			
	Bauteil	: Abdeckung		
	Einbauort	: unter Estrich		
	Material	: PE-Folie		
	Dicke Folie	: 0,2 mm		
	Hersteller/Typ angebotene Trittschalldämmplatte :			
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
		1.701,72 m²	EP	GP
4	Heizestrich, Zementestrich, C25, F5, H55, 85mm			
	Zementestrich als Heizestrich, schwimmend, auf vorhandene Dämmung, Heizrohrsystem, mit Leitelementen bauseits, Oberfläche planeben abgezogen, als Unterbau für Bodenbeläge.			
	Estrich	: Zementestrich		
	Estrichausführung	: Heizestrich		
	Bauart Heizestrich	: A		
	Festigkeitsklasse	: C25		
	Biegezugfestigkeit	: F5		
	Nutzlast	: bis 4kN/m²		
	Durchmesser Heizrohr	: bis 20 mm		
	Überdeckung Heizelemente	: 60 mm		
	Dicke Estrich	: 85 mm		
	Oberfläche	: zur Aufnahme von Bodenbelägen		
	Hersteller/Typ:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

25	LV	Estricharbeiten		
01	Titel	Zementestrich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	Angeb. Typ: (vom Bieter einzutragen)			
		1.701,72 m²	EP	GP
5	Randdämmstreifen EG, PE, 10 mm Randdämmstreifen EG an allen aufgehenden Bauteilen zur Vermeidung von starren Verbindungen. Bauteil : Randdämmstreifen Material : PE Dicke : 10 mm Höhe : 10 mm über OKF Randdämmstreifen nach Aushärten über Estrich abschneiden, und Abschnittreste entsorgen. Hersteller/Typ angebotene Trittschalldämmplatte: Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen) Angeb. Typ: (vom Bieter einzutragen) 612,46 m EP GP			
6	Randdämmstreifen OG, MW, 10 mm Randdämmstreifen OG an allen aufgehenden Bauteilen zur Vermeidung von starren Verbindungen. Bauteil : Randdämmstreifen Material : Mineralwolle Ausführung : 1.000 ° C Dicke : 10 mm Höhe : 10 mm über OKF Randdämmstreifen nach Aushärten über Estrich abschneiden, und Abschnittreste entsorgen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

25	LV	Estricharbeiten		
01	Titel	Zementestrich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hersteller/Typ angebotene Trittschalldämmplatte:			Übertrag:
	Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)			
	Angeb. Typ: (vom Bieter einzutragen)			
		612,46 m	EP	GP
Summe Titel 01		Zementestrich, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau für OGS-Ausbau SGGs-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGs)

25	LV	Estricharbeiten		
02	Titel	Stundensätze, Estriche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Stundensätze, Estriche			
1	Stundensatz Vorarbeiter, Estricharbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter			
		3 h	EP	GP
2	Stundensatz Fachwerker, Estricharbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker			
		3 h	EP	GP
3	Stundensatz Helfer, Estricharbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer			
		3 h	EP	GP
Summe Titel 02		Stundensätze, Estriche, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Neubau für OGS-Ausbau SGGS-Brakel (260108_Brakel_OGS_SGGS)

25	LV	Estricharbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Zementestrich	18	
02	Titel	Stundensätze, Estriche	22	
Summe LV 25 Estricharbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR <u>Angebotssumme, Brutto:</u> EUR <u>.....</u>
<div> <div>Stempel</div> <div>.....</div> <div>Anbieter - Unterschrift</div> </div>				