

Anhang II / 1 Schlauchlining - Vorbereitende Arbeiten

San Nr	von		Haltungsbez. nach GIS	Straße	Nenn- weite	Material	Länge	ARZ	An- schlüs- se	Fließ- richt- ung	Station	Schaden	Lage	Menge	ME	Beschreibung	LV-Pos.	Anmerkungen
Schlauchlining Hauptkanal - Vorbereitende Arbeiten Roboter																		
1	EI1095	EI1165	EI1095	Bärenweg - Eic.	200	AZ	50,62	I	4	gF	0,00	Schachteinbindung	12-12 Uhr	1	h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.7	
											Inkrustiert							
											38,60	Loch mit Infiltration	06 Uhr	0,5	h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.7	
											50,62	Schachteinbindung	12-12 Uhr	1	h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.7	
2	EI0499	EI0652	EI0499	Beethovenstraße - Eic.	200	AZ	42,81	I	4	iF	7,70	QR in Anschluss mit	03 Uhr	0,5	h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.7	
											Infiltration							
3	EI1123	EI1121	EI1123	Bgm.-Handelshauser- Straße - Eic	200	STZ	40,30	I	4	iF	0,00	Schachteinbindung	12-12 Uhr	1	h	Fräsarbeiten	300.01.10.5	
											Inkrustiert							
											4,90	Inkrustation an Muffe	12-12 Uhr	1	h	Fräsarbeiten	300.01.10.5	
											13,00	Innenmanschette		1	St	Innenmanschette entfernen	300.01.10.10	
											14,30	Innenmanschette		1	St	Innenmanschette entfernen	300.01.10.10	
											24,80	Innenmanschette		1	St	Innenmanschette entfernen	300.01.10.10	
											26,30	Innenmanschette		1	St	Innenmanschette entfernen	300.01.10.10	
											33,50	Innenmanschette		1	St	Innenmanschette entfernen	300.01.10.10	
4	EI1121	EI1118	EI1121	Bgm.-Handelshauser- Straße - Eic	200	STZ	52,10	I	3	iF	0,00	Inkrustation	10 Uhr	0,5	h	Fräsarbeiten	300.01.10.5	
											3,4-4,4	Inkrustation	07-05 Uhr	1,5	h	Fräsarbeiten	300.01.10.5	
											4,40	Inkrustation,	12-12 Uhr	1	h	Fräsarbeiten	300.01.10.5	
												Anschlussanbindung						
											20,70	einr. Material	01-02 Uhr	0,5	h	Fräsarbeiten	300.01.10.5	
												(Dichtungsmaterial?)						
											28,70	einr. Material	10 Uhr	0,5	h	Fräsarbeiten	300.01.10.5	
												(Dichtungsmaterial?)						
35,40	Inkrustation	08 Uhr	0,5	h	Fräsarbeiten	300.01.10.5												
5	EI1118	EI1190	EI1118	Bgm.-Handelshauser- Straße - Eic	200	STZ	49,21	I	3	iF	1,50	LR, gesintert	12 Uhr	0,75	h	Fräsarbeiten	300.01.10.5	
											3,10	Inkrustation	07-10 Uhr	1	h	Fräsarbeiten	300.01.10.5	
											6,50	rad. Muffenversatz	10 Uhr	1	St	Versatz fräsen		
											26,30	einr. Material	02 Uhr	0,25	h	Fräsarbeiten	300.01.10.5	
											42,10	rad. Muffenversatz	03 Uhr	1	St	Versatz fräsen		
											47,90	Inkrustation an	12-12 Uhr	1	h	Fräsarbeiten	300.01.10.5	
												Einbindung						

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	Nenn- weite	Material	Länge	ARZ	An- schlüs- se	Fließ- richt- ung	Station	Schaden	Lage	Menge	ME	Beschreibung	LV-Pos.	Anmerkungen
6	EI1190	EI1186	EI1190	Bgm.-Handelshäuser- Straße - Eic	200	STZ	49,45	I	2	iF	ges. Haltun 18,3-18,5	rad. Muffenversätze Innenmanschette		10 St 1 St		Versatz fräsen Innenmanschette entfernen	300.01.10.3 300.01.10.10	
7	EI1263	EI1289	EI1263	Bussardstraße - Eic.	200	AZ	55,07	I	5	gF	7,20	QR mit Inkrustation	12-12 Uhr	0,5 h		Untergrundvorbereitung	300.01.10.7	
8	EI0822	EI1142	EI0822	Bussardstraße - Eic.	200	AZ	51,76	I	6	iF	20,00 28,40 34,7-35,4	verschobenes Dichtungsmaterial T-Pass-Stück LR mit Inkrustation	03 Uhr 12-12 Uhr 12 Uhr	0,25 h 1 St 0,5 h		Untergrundvorbereitung T-Pass-Stück entfernen Untergrundvorbereitung	300.01.10.7 300.01.10.11 300.01.10.7	
9	EI1140	EI1139	EI1140	Bussardstraße - Eic.	200	AZ	33,54	I	5	iF		keine Vorarbeiten notwendig						
10	EI0962	EI0028	EI0962	Carl-Orff-Straße - Eic.	200	AZ	40,33	II	4	iF	0,00 7,90 8,90 32,10 39-39,5	Inkrustation an Rohreinbindung T-Pass-Stück T-Pass-Stück verschobenes Dichtungsmaterial Inkrustation an Komplexrissbildung	12-12 Uhr 12-12 Uhr 12-12 Uhr 03-09 Uhr 12-12 Uhr	1,5 h 1 St 1 St 1 h 1,5 h		Untergrundvorbereitung T-Pass-Stück entfernen T-Pass-Stück entfernen Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung	300.01.10.7 300.01.10.11 300.01.10.11 300.01.10.7 300.01.10.7	
11	EI0537	EI0230	EI0537	Eichendorffstraße - Eic.	200	STZ	5,62	I	0	iF		keine Vorarbeiten notwendig						
12	EI1022	EI1021	EI1022	Eichenstraße - Eic.	200	STZ	59,33	I	8	iF	27,00 28,20 58,10	einr. Material (Dichtungsmaterial?) einr. Material (Dichtungsmaterial?) QR mit Inkrustation	01 Uhr 01 Uhr 12-12 Uhr	0,5 h 0,5 h 0,5 h		Fräsarbeiten Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.5 300.01.10.5 300.01.10.5	
13	EI2257	EI1265	EI2257	Elsterstraße - Eic.	200	STZ	11,27	I	1	iF	0,00 0,10	Inkrustation an Rohreinbindung QR mit Inkrustation	12-12 Uhr 12-12 Uhr	1 h 0,5 h		Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.5 300.01.10.5	
14	EI1195	EI1194	EI1195	Forststraße - Eic.	250	AZ	53,79	I	2,00	gF	ges. Haltung	punk. Inkrustationen	07-05 Uhr	2 h		Untergrundvorbereitung	300.01.10.7	

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	Nenn- weite	Material	Länge	ARZ	An- schlüs- se	Fließ- richt- ung	Station	Schaden	Lage	Menge	ME	Beschreibung	LV-Pos.	Anmerkungen
15	EI1196	EI1195	EI1196	Forststraße - Eic.	250	AZ	53,67	I	2	gF	26,30 26,50 53,67	Inkrustation Innenmanschette Inkrustation an Rohreinbindung	12-05 Uhr 12-12 Uhr	1 h 1 St 1 h		Untergrundvorbereitung Innenmanschette entfernen Untergrundvorbereitung	300.01.10.7 300.01.10.10 300.01.10.7	
16	EI1197	EI1196	EI1197	Forststraße - Eic.	250	AZ	44,95	II	2	gF	30,70	Rohrbruch/Fehlstelle mit Infiltration	06 Uhr	0,5 h		Untergrundvorbereitung	300.01.10.7	
17	EI1055	EI1053	EI1055	Frühlingstraße - Eic.	200	STZ	55,20	II	5	iF	15,10 20,80 29,90 41,60 54,80	einr. Stutzen Loch, Boden sichtbar QR mit fließender Infiltration einr. Stutzen Inkrustation an Rohreinbindung	02 Uhr 10 Uhr 03-06 Uhr 01 Uhr 12-12 Uhr	1 St 0,5 h 0,5 h 1 St 1 h		Stutzen fräsen Fräsarbeiten Fräsarbeiten Stutzen fräsen Fräsarbeiten	300.01.10.12 300.01.10.5 300.01.10.5 300.01.10.12 300.01.10.5	
18	EI0693	EI0681	EI0693	Kapellenstraße - Eic.	200	AZ	54,12	I	7	iF	2,20 6,50 15,60 17,50 51,80	QR mit Inkrustationen QR mit Inkrustationen QR mit Inkrustationen QR mit Inkrustationen Inkrustation an Muffe	12-12 Uhr 12-12 Uhr 12-12 Uhr 12-12 Uhr 04-08 Uhr	1 h 1 h 1 h 1 h 0,5 h		Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung	300.01.10.7 300.01.10.7 300.01.10.7 300.01.10.7 300.01.10.7	
19	EI0983	EI0981	EI0983	Kapellenstraße - Eic.	200	AZ	49,61	I	7	gF	26,70 33,70 45,40	Inkrustation T-Pass Stück aufgerissen Hindernis	08-12 Uhr 07 Uhr 03-09 Uhr	1 h 1 h 2 h		Untergrundvorbereitung T-Pass-Stück entfernen Untergrundvorbereitung	300.01.10.7 300.01.10.11 300.01.10.7	
20	EI0864	EI1183	EI0864	Libellenweg - Eic.	200	STZ	40,87	I	9	iF		keine Vorarbeiten notwendig						
21	EI1114	EI1113	EI1114	Moosstraße - Eic.	200	STZ	47,59	I	6	iF	47,59	Inkrustation an Rohreinbindung	12-12 Uhr	1 h		Fräsarbeiten	300.01.10.5	
22	EI0498	EI0655	EI0498	Mozartstraße - Eic.	200	AZ	46,82	I	3	iF	46,82	Inkrustation an Rohreinbindung	12-12 Uhr	1 h		Untergrundvorbereitung	300.01.10.7	

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	Nenn- weite	Material	Länge	ARZ	An- schlüs- se	Fließ- richt- ung	Station	Schaden	Lage	Menge	ME	Beschreibung	LV-Pos.	Anmerkungen
23	Ei0815	Ei0498	Ei0815	Mozartstraße - Eic.	200	STZ	34,66	I	4	iF	0,00 1,00 32,80 32,80 33,80	Innenmanschette Innenmanschette einr. Dichtungsmaterial Innenmanschette Innenmanschette	11 Uhr	1 1 0,5 1 1	St St h St St	Innenmanschette entfernen Innenmanschette entfernen Fräsarbeiten Innenmanschette entfernen Innenmanschette entfernen	300.01.10.10 300.01.10.10 300.01.10.5 300.01.10.10 300.01.10.10	
24	Ei0672	Ei0673	Ei0672	Nelkenstraße - Eic.	200	STZ	34,93	II	2	iF	13,10 15,20 33,00 34,93	Muffenversatz Muffenversatz Inkrustation Inkrustation an Rohreinbindung	12 Uhr 12 Uhr 12-12 Uhr 12-12 Uhr	1 1 0,5 0,5	St St h h	Versatz fräsen Versatz fräsen Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.3 300.01.10.3 300.01.10.5 300.01.10.5	
25	Ei0673	Ei0674	Ei0673	Nelkenstraße - Eic.	200	B	53,69	I	3	iF	ges. Haltung 45,20 49,00 51,10	rad. Versätze bestehende Verpressung QR mit Inkrustation QR mit Inkrustation	12 Uhr 03 Uhr 01-04 Uhr 10 Uhr	5 1 0,5 0,5	St St h h	Versatz fräsen Verpressung fräsen Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.3 300.01.10.9 300.01.10.5 300.01.10.5	
26	Ei1148	Ei0552	Ei1148	Peter-Rosegger-Straße - Eic.	250	AZ	41,35	I	0	gF	3,70 9,40	Inkrustation einr. Dichtungsmaterial	03-09 Uhr 02 Uhr	0,5 0,5	h h	Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung	300.01.10.7 300.01.10.7	
27	Ei1149	Ei1148	Ei1149	Peter-Rosegger-Straße - Eic.	250	AZ	17,14	I	1	gF	0,00 34,90 35,40	Inkrustation an Rohreinbindung Inkrustation einr. Dichtungsmaterial	12-12 Uhr 08-11 Uhr 02 Uhr	1 2 0,5	h h h	Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung	300.01.10.7 300.01.10.7 300.01.10.7	
28	Ei0505	Ei0753	Ei0505	Pfarrer-Huber-Straße - Eic.	250	AZ	53,26	I	5	gF	14,50 18,60 23,30	einr. Dichtungsmaterial einr. Dichtungsmaterial einr. Dichtungsmaterial	06-12 Uhr 12-03 Uhr 12-04 Uhr	1 0,5 0,5	h h h	Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung	300.01.10.7 300.01.10.7 300.01.10.7	
29	Ei0967	Ei0970	Ei0967	Richard-Strauß-Straße - Eic.	150	STZ	26,68	II	4	gF	5,00 6,40 7,2-7,5 13,80 22,6 und 22,8 24,00	Inkrustation Inkrustation Inkrustationen Inkrustation Fehlstellen Inkrustation	03-09 Uhr 12-06 Uhr 10-04 Uhr 12-04 Uhr 9-11 Uhr 01-04 Uhr	0,5 0,5 1 1 2 0,5	h h h h h h	Fräsarbeiten Fräsarbeiten Fräsarbeiten Fräsarbeiten Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.5 300.01.10.5 300.01.10.5 300.01.10.5 300.01.10.5 300.01.10.5	

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	Nenn- weite	Material	Länge	ARZ	An- schlü- se	Fließ- richt- ung	Station	Schaden	Lage	Menge	ME	Beschreibung	LV-Pos.	Anmerkungen
30	Ei0611	Ei0609	Ei0611	Ringstraße - Eic.	200	STZ	50,55	I	5	iF	0,70 2,70	Muffenversatz Muffenversatz	06 Uhr 06 Uhr	1 1	St St	Versatz fräsen Versatz fräsen	300.01.10.3 300.01.10.3	
31	Ei0847	Ei0850	Ei0847	Roggensteiner Allee - Eic.	200	AZ	20,67	I	2	iF	16,50	QR mit Inkrustation	03-09 Uhr	1	h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.7	
32	Ei0976	Ei0982	Ei0976	Roggensteiner Allee - Eic.	200	AZ	29,39	I	3	iF	22,80	Inkrustation	08-12 Uhr	0,5	h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.7	
33	Ei1170	Ei1168	Ei1170	Roggensteiner Allee - Eic.	200	AZ	25,16	I	1	iF	0,00+ 25,16	Starke Inkrustationen an Schachtanbindungen	12-12 Uhr	4	h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.7	
34	Ei0497	Ei0661	Ei0497	Schubertstraße - Eic.	200	STZ	48,17	I	4	iF	25,40 42,40	rad. Muffenversatz Inkrustation	05 Uhr 12-03 Uhr	1 1	St h	Versatz fräsen Fräsarbeiten	300.01.10.3 300.01.10.5	
35	Ei0719	Ei0497	Ei0719	Schubertstraße - Eic.	200	STZ	24,53	I	5	iF	0,20 11,80 12,00 13,40	rad. Muffenversatz Anschluss Verpressung LR mit Inkrustation rad. Muffenversatz	06 Uhr 09 Uhr 10 Uhr 06 Uhr	1 1 0,5 1	St St h St	Versatz fräsen Verpressung fräsen Fräsarbeiten Versatz fräsen	300.01.10.3 300.01.10.9 300.01.10.5 300.01.10.3	Anschluss aus AZ
36	Ei1043	Ei1041	Ei1043	Schulstraße - Eic.	200	STZ	34,65	I	4	iF	23,20	Inkrustation rund um Anschluss	09 Uhr	1	h	Fräsarbeiten	300.01.10.5	
37	Ei1003	Ei1001	Ei1003	Wiesenstraße - Eic.	200	STZ	59,89	I	8	iF	ges. Haltung 51,20	rad. Muffenversätze Wurzeleinwuchs (Anschluss 1. Muffe)	07-09 Uhr	10 1	St h	Versatz fräsen Fräsarbeiten	300.01.10.3 300.01.10.5	
38	Ei1060	Ei1058	Ei1060	Zugspitzstraße - Eic.	200	STZ	34,13	I	2	iF	0,00	Inkrustation an Rohreinbindung	12-12 Uhr	1	h	Fräsarbeiten	300.01.10.5	
39	Ei1058	Ei1057	Ei1058	Zugspitzstraße - Eic.	200	STZ	35,08	I	4	iF	0,00 27,30	Inkrustation an Rohreinbindung Inkrustation	12-12 Uhr 12 Uhr	1 0,5	h h	Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.5 300.01.10.5	

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	Nenn- weite	Material	Länge	ARZ	An- schlüs- se	Fließ- richt- ung	Station	Schaden	Lage	Menge	ME	Beschreibung	LV-Pos.	Anmerkungen
40	EI1057	EI0176	EI1057	Zugspitzstraße - Eic.	200	AZ	39,96	I	3	iF	38,70	Inkrustation an Rohreinbindung	12-12 Uhr	1	h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.7	
41	EI0176	EI1056	EI0176	Zugspitzstraße - Eic.	200	AZ	42,73	I	3	iF	42,73	Inkrustation an Rohreinbindung	12-12 Uhr	1	h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.7	
42	EI1056	EI1054	EI1056	Zugspitzstraße - Eic.	200	AZ	24,97	I	2	iF	0,00	Inkrustation an Rohreinbindung	12-12 Uhr	1	h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.7	
											24,96	Inkrustation an Rohreinbindung	12-12 Uhr	1	h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.7	
43	EI1028	EI0816	EI1028	Zugspitzstraße - Eic.	250	AZ	41,24	I	5	iF	ges. Haltung	teilweise Inkrustationen an Muffen	12-12 Uhr	2	h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.7	
44	EI1040	EI1038	EI1040	Zugspitzstraße - Eic.	250	AZ	33,98	I	2	iF	ges. Haltung	teilweise Inkrustationen an Muffen	12-12 Uhr	2	h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.7	
45	EI1030	EI1029	EI1030	Zugspitzstraße - Eic.	250	AZ	47,86	I	3	iF	25,30	einr. Dichtungsmaterial	04-08 Uhr	0,5	h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.7	
46	EI1031	EI1030	EI1031	Zugspitzstraße - Eic.	250	AZ	41,67	I	4	iF	26,50 ges. Haltung	LR, gesintert teilweise Inkrustationen an Muffen	12 Uhr 12-12 Uhr	0,5 2	h h	Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung	300.01.10.7 300.01.10.7	
47	EI1045	EI1042	EI1045	Zugspitzstraße - Eic.	200	AZ	27,72	I	1	iF		keine Vorarbeiten notwendig						

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	Nenn- weite	Material	Länge	ARZ	An- schlüs- se	Fließ- richt- ung	Station	Schaden	Lage	Menge	ME	Beschreibung	LV-Pos.	Anmerkungen
Schlauchlining Anschlussleitungen - Vorbereitende Arbeiten Roboter																		
San Nr	Anschluss	Leitungsbez. nach GIS	Straße	Nenn- weite	Material	Länge	ARZ		An- schlüs- se	Fließ- richt- ung	Station	Schaden	Lage	Menge	ME	Beschreibung	LV-Pos.	Anmerkungen
1001	EI1095	EI1095NN06	Bärenweg 2 - Eic.	150	AZ	4,35	I	-	gF	ges. Leitung	Ablagerung		05-07 Uhr	2,00	h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.8	
1002	EI1095	EI1095NN07	Bärenweg 3 - Eic.	150	AZ	7,36	I	-	gF	0,5 m ges. Leitung	Wurzeleinwuchs Ablagerung		03 Uhr 05-07 Uhr	0,25 2,00	h h	Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung	300.01.10.8 300.01.10.8	
1003	EI1095	EI1095NN09	Bärenweg 5 - Eic.	150	AZ	5,52	I	-	gF	ges. Leitung	Ablagerung		05-07 Uhr	2,00	h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.8	
1004	EI0499	EI0499NN01	Beethovenstraße 4 - Eic.	150	AZ	16,00	I	-	gF	ges. Leitung	Ablagerung		05-07 Uhr	2,00	h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.8	
1005	EI0499	EI0499NN02	Beethovenstraße 13 - Eic.	150	AZ	6,80	I	-	gF	ges. Leitung	Ablagerung		05-07 Uhr	2,00	h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.8	
1006	EI0499	EI0499NN03	Beethovenstraße 10 - Eic.	150	AZ	4,90	I	-	gF	Anschlus- sbereich ges. Leitung	QR mit spritzender Infiltration Ablagerung		05-07 Uhr	1 2,00	St h	Kurzschlauch Untergrundvorbereitung	300.03.20.2 300.01.10.8	Vorabdichtung
1007	EI0499	EI0499NN04	Beethovenstraße 11, 11a, 11b- Eic.	150	AZ	4,23	I	-	gF	ges. Leitung	Ablagerung		05-07 Uhr	2,00	h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.8	
1008	EI1123	EI1123NN09	Bgm.-Handelshäuser- Straße 5 - Eic.	150	STZ	11,20	I	-	gF	0,70 3,60	rad. Muffenversatz Inkrustation an Muffe		04 Uhr 12-12 Uhr	1,00 1,00	St h	Versatz fräsen Fräsarbeiten	300.01.10.4 300.01.10.6	
1009	EI1190	EI1190NN01	Walter-Schleich-Straße 25 - Eic	150	STZ	8,60	I	-	gF	ges. Leitung ges. Leitung	Versätze Ablagerung		05-07 Uhr	5 2,00	St h	Versatz fräsen Fräsarbeiten	300.01.10.4 300.01.10.6	

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	Nenn- weite	Material	Länge	ARZ	An- schlüs- se	Fließ- richt- ung	Station	Schaden	Lage	Menge	ME	Beschreibung	LV-Pos.	Anmerkungen
1010	EI1202	EI1202NN01		Bundrio-Allee 2 - Eic.	150	PVC	10,80	I	-	iF		Inkrustationen an Muffen	12-12 Uhr	2,5	h	Fräsarbeiten	300.01.10.6	
											8,90	Inkrustation an LR	03 Uhr	0,5	h	Fräsarbeiten	300.01.10.6	
1011	EI0822	EI0822NN04		Bussardstraße 14 - Eic.	150	AZ	3,40	I	-			keine Vorarbeiten notwendig						
1012	EI0822	EI0822NN05		Bussardstraße 16 - Eic.	150	AZ	4,90	I	-			keine Vorarbeiten notwendig						
1013	EI1140	EI1140NN03		Bussardstraße 4 - Eic.	150	AZ	7,70	I	-			keine Vorarbeiten notwendig						
1014	EI0034	EI0034NN06		Carl-Orff-Straße 2 - Eic.	150	STZ	15,70	I	-	gF	1,10 mehrmals	QR mit Inkrustation Inkrustation an Muffen	07-09 Uhr 12-12 Uhr	1 2	h h	Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.6 300.01.10.6	
1015	EI0962	EI0962NN05		Carl-Orff-Straße 6 - Eic.	150	STZ	35,00	I	-	gF	ges. Leitung ges. Leitung 17,60 22,50 24,60	rad. Muffenversätze Inkrustation einr. Dichtungsmaterial Wurzeleinwuchs Wurzeleinwuchs	11 Uhr 10 Uhr 10-12 Uhr	10 3 0,5 0,5 1	St h h h h	Versatz fräsen Fräsarbeiten Fräsarbeiten Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.4 300.01.10.6 300.01.10.6 300.01.10.6 300.01.10.6	
1016	EI0962	EI0962NN09		Carl-Orff-Straße 8 - Eic.	150	STZ	6,40	I	-	gF	ges. Leitung	rad. Muffenversätze		5	St	Versatz fräsen	300.01.10.4	
1017	EI0973	EI0973NN07		Dornröschenweg 1- Eic	150	STZ	4,00	I	-	gF	0,00 0,50 1,30 4,00	Inkrustation an Anschlussanbindung rad. Muffenversatz Inkrustation an Muffe Inkrustation an Muffe	12-12 Uhr 09 Uhr 12-12 Uhr 12-12 Uhr	0,5 1 0,5 0,5	h St h h	Fräsarbeiten Versatz fräsen Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.6 300.01.10.4 300.01.10.6 300.01.10.6	
1018	EI0973	EI0973NN08		Dornröschenweg 2- Eic	150	STZ	4,50	I	-	gF	0,30 1,20	rad. Muffenversatz an Winkel Inkrustation/Wurzeleinwuc hs	04 Uhr 12-12 Uhr	2 1	St h	Versatz fräsen Fräsarbeiten	300.01.10.4 300.01.10.6	
1019	EI0973	EI0973NN16		Dornröschenweg 4- Eic	150	STZ	1,20	I	-	gF	0-0,3	Ablagerung	06-08 Uhr	0,5	h	Fräsarbeiten	300.01.10.6	

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	Nenn- weite	Material	Länge	ARZ	An- schlüs- se	Fließ- richt- ung	Station	Schaden	Lage	Menge	ME	Beschreibung	LV-Pos.	Anmerkungen
1020	EI0973	EI0973NN09		Dornröschenweg 3- Eic	150	STZ	4,00	I	-	gF	0,20 1,00 2,00 3,00	QR, gesintert Ablagerung/Inkrustation rad. Muffenversatz Inkrustation an Muffe	08-04 Uhr 12-12 Uhr 02 Uhr 12-12 Uhr	0,5 1 1 0,5	h h St h	Fräsarbeiten Fräsarbeiten Versatz fräsen Fräsarbeiten	300.01.10.6 300.01.10.6 300.01.10.4 300.01.10.6	
1021	EI0975	EI0975NN05		Dornröschenweg 5- Eic	150	STZ	6,00	I	-	gF	0,40 2,60 4,5-5,5	rad. Muffenversatz rad. Muffenversatz Ablagerung	04 Uhr 06 Uhr 06 Uhr	1 1 1	St St h	Versatz fräsen Versatz fräsen Fräsarbeiten	300.01.10.4 300.01.10.4 300.01.10.6	
1022	EI0975	EI0975NN06		Dornröschenweg 6- Eic	150	STZ	2,50	I	-	gF	0,30 0,5-0,7	rad. Muffenversatz an Winkel Ablagerung	09 Uhr 06 Uhr	2 0,5	St h	Versatz fräsen Fräsarbeiten	300.01.10.4 300.01.10.6	
1023	EI0975	EI0975NN07		Dornröschenweg 7- Eic	150	STZ	4,10	I	-	gF	0,30 0,40 1,30 3,90	rad. Muffenversatz an Winkel Ablagerung einr. Dichtungsmaterial und Ablagerung rad. Muffenversatz	04 Uhr 06 Uhr 06, 11 Uhr 12 Uhr	2 0,5 0,75 1	St h h St	Versatz fräsen Fräsarbeiten Fräsarbeiten Versatz fräsen	300.01.10.4 300.01.10.6 300.01.10.6 300.01.10.4	
1024	EI0975	EI0975NN08		Dornröschenweg 8- Eic	150	STZ	3,30	I	-	gF	1,10 2,20 3,10	rad. Muffenversatz QR, gesintert rad. Muffenversatz	06 Uhr 12-12 Uhr 04 Uhr	1 0,5 1	St h St	Versatz fräsen Fräsarbeiten Versatz fräsen	300.01.10.4 300.01.10.6 300.01.10.4	
1025	EI0975	EI0975NN09		Dornröschenweg 9- Eic	150	STZ	4,00	I	-	gF	0,30 1,00 2,00 2,0-3,0 3,00 3,0-4,0	rad. Muffenversatz an Winkel Wurzeleinwuchs an NNW rad. Muffenversatz Ablagerung rad. Muffenversatz Ablagerung	09 Uhr 12-12 Uhr 08 Uhr 05-07 Uhr 06 Uhr 04-08 Uhr	2 1 1 0,5 1 1	St h St h St h	Versatz fräsen Fräsarbeiten Versatz fräsen Fräsarbeiten Versatz fräsen Fräsarbeiten	300.01.10.4 300.01.10.6 300.01.10.4 300.01.10.6 300.01.10.4 300.01.10.6	
1026	EI0975	EI0975NN22		Dornröschenweg 10- Eic	150	STZ	4,00	I	-	gF	0,10 1,50 2,50	QR, gesintert QR, gesintert QR, gesintert	12-12 Uhr 12-12 Uhr 12-12 Uhr	0,5 0,5 0,5	h h h	Fräsarbeiten Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.6 300.01.10.6 300.01.10.6	
1027	EI1022	EI1022NN26		Eichenstraße 19 - Eic.	150	STZ	6,60	I	-	gF	0,90	rad. Muffenversatz		1	St	Versatz fräsen	300.01.10.4	
1028	EI1022	EI1022NN27		Eichenstraße 17 - Eic.	150	AZ	6,10	I	-			keine Vorarbeiten notwendig						
1029	EI1022	EI1022NN28		Eichenstraße 28 - Eic.	150	AZ	6,30	I	-			keine Vorarbeiten notwendig						

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	Nenn- weite	Material	Länge	ARZ	An- schlüs- se	Fließ- richt- ung	Station	Schaden	Lage	Menge	ME	Beschreibung	LV-Pos.	Anmerkungen
1030	EI1022	EI1022NN33		Eichenstraße 34 - Eic.	150	AZ	4,00	I	-	gF	2,00 2,90	Inkrustation an Muffe Wurzeleinwuchs	04-08 Uhr 12-02 Uhr	1 h 1 h		Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung	300.01.10.8 300.01.10.8	
1031	EI0679	EI0679NN01		Emmeringer Straße 21 - Eic.	150	STZ	13,80	I	-	gF	ges. Leitung ges. Leitung ges. Leitung 6,20 12,10 13,50	Ablagerung rad. Muffenversatz Inkrustation Wurzeleinwuchs Wurzeleinwuchs Wurzeleinwuchs	05-07 Uhr 07-03 Uhr 12-12 Uhr 10 Uhr	2 h 10 St 3 h 1 h 1 h 1 h	Fräsarbeiten Versatz fräsen Fräsarbeiten Fräsarbeiten Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.6 300.01.10.4 300.01.10.6 300.01.10.6 300.01.10.6 300.01.10.6		
1032	EI0679	EI0679NN04		Emmeringer Straße - Eic.	150	STZ	8,90	I	-	gF	ges. Leitung 0,10 5,60 7,30 8,10	Ablagerung Muffenversatz an Winkel Inkrustation Inkrustation an Muffe Inkrustationen	06 Uhr 07-09 Uhr 08-04 Uhr 12-12 Uhr	1 h 2 St 0,5 h 1 h 1 h	Fräsarbeiten Versatz fräsen Fräsarbeiten Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.6 300.01.10.4 300.01.10.6 300.01.10.6 300.01.10.6		
1033	EI0640	EI0640NN02		Emmeringer Straße 5 - Eic.	150	AZ	6,00	I	-	gF	0,00 4,40 4,40	Inkrustation an Muffe (1. Muffe) Wurzeleinwuchs Inkrustation an Muffe	12-12 Uhr 03-04, 08- 09 Uhr 08-04 Uhr	1 h 0,5 h 0,5 h	Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung	300.01.10.8 300.01.10.8 300.01.10.8		
1034	EI0640	EI0640NN03		Emmeringer Straße 3 - Eic.	150	AZ	6,20	I	-	gF	ges. Leitung	Ablagerung	05-07 Uhr	1 h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.8		
1035	EI0688	EI0688NN57		Emmeringer Straße 30 - Eic.	200	STZ	6,30	I	-	gF	1,50 6,30	QR, gesintert Inkrustation an Rohreinbindung	12-12 Uhr 12-12 Uhr	0,5 h 1 h	Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.6 300.01.10.6		
1036	EI1194	EI1194NN07		Forststraße - Eic.	150	AZ	6,50	I	-			keine Vorarbeiten notwendig						
1037	EI1197	EI1197NN07		Forststraße 1 - Eic.	150	AZ	25,20	I	1			keine Vorarbeiten notwendig						
1038	EI1135	EI1135NN50		Herbststraße 20 - Eic.	150	AZ	7,60	I	-	gF	ges. Leitung	Ablagerung	05-07 Uhr	2 h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.8		

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	Nenn- weite	Material	Länge	ARZ	An- schlüs- se	Fließ- richt- ung	Station	Schaden	Lage	Menge	ME	Beschreibung	LV-Pos.	Anmerkungen
1039	EI1131	EI1131NN24	Herbstraße 24 - Eic.	150	AZ	9,00	I	-	gF		ges. Leitung 8,8-9,0	Ablagerung	05-07 Uhr	2 h		Untergrundvorbereitung	300.01.10.8	
											Inkrustation	07-05 Uhr	1 h		Untergrundvorbereitung	300.01.10.8		
1040	EI0693	EI0693NN01	Kapellenstraße 45 - Eic.	150	AZ	11,00	I	-	gF		ges. Leitung 3,80	Ablagerung	05-07 Uhr	3 h		Untergrundvorbereitung	300.01.10.8	
											Bodenmaterial	09 Uhr	0,5 h		Untergrundvorbereitung	300.01.10.8		
1041	EI0693	EI0693NN02	Kapellenstraße 43 - Eic.	150	STZ	10,50	I	-	gF		1,90	einr. Dichtungsmaterial an Winkeklmuffe	12-12 Uhr	1 h		Fräsarbeiten	300.01.10.6	
											ges. Leitung	rad. Muffenversätze		3 St	Versatz fräsen	300.01.10.4		
1042	EI0693	EI0693NN03	Kapellenstraße 41 - Eic.	150	STZ	5,60	I	-	gF		0,50	rad. Muffenversatz an Winkel		2 St		Versatz fräsen	300.01.10.4	
1043	EI0693	EI0693NN04	Kapellenstraße 39 - Eic.	150	STZ	5,40	I	-	gF		ges. Leitung 2,10	Ablagerung	05-07 Uhr	1,5 h		Fräsarbeiten	300.01.10.6	
												Muffenversatz an Winkel		2 St	Versatz fräsen			
1044	EI0693	EI0693NN05	Kapellenstraße 37 - Eic.	150	STZ	5,00	I	-	gF		0,80 4,20	Inkrustation an Muffe rad. Muffenversatz	12-12 Uhr	1 h 1 St		Fräsarbeiten Versatz fräsen	300.01.10.6 300.01.10.4	
1045	EI0693	EI0693NN06	Kapellenstraße 35 - Eic.	150	STZ	10,20	I	1? (nach	gF		ges. Leitung 1,10	Ablagerung	05-07 Uhr	2 h		Fräsarbeiten	300.01.10.6	
												Muffenversatz		1 St	Versatz fräsen	300.01.10.4		
											3,80	Muffenversatz		1 St	Versatz fräsen	300.01.10.4		
											3,80	Wurzeleinwuchs		12-04, 07-09 Uhr	1 h	Fräsarbeiten	300.01.10.6	
1046	EI0983	EI0983NN05	Kapellenstraße 40 - Eic.	150	AZ	10,26	I	-				keine Vorarbeiten notwendig						
1047	EI1240	EI1240NN01	Kirchenstraße 2 - Eic.	150	STZ	9,10	I	2	gF		1,3-5,8	Wurzeleinwuchs	12-12 Uhr	3 h		Fräsarbeiten	300.01.10.6	
1048	EI0864	EI0864NN01	Libellenweg 1 - Eic.	150	STZ	7,60	I	-	gF		0,2-3,3	Ablagerung	06 Uhr 03 Uhr	1 h		Fräsarbeiten	300.01.10.6	
											1,80	Inkrustation		0,5 h	Fräsarbeiten	300.01.10.6		
											3,30	einr. Dichtungsmaterial		0,5 h	Fräsarbeiten	300.01.10.6		

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	Nenn- weite	Material	Länge	ARZ	An- schlüs- se	Fließ- richt- ung	Station	Schaden	Lage	Menge	ME	Beschreibung	LV-Pos.	Anmerkungen
1049	EI0864	EI0864NN02		Libellenweg 3 - Eic.	150	STZ	7,50	II	-	gF	1,6-1,7 3,10 ges. Leitung	Inkrustation an LR Inkrustation an Muffe Ablagerung	10-11 Uhr 05-07 Uhr	1 h 0,5 h 1,5 h		Fräsarbeiten Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.6 300.01.10.6 300.01.10.6	
1050	EI0864	EI0864NN04		Libellenweg 6 - Eic.	150	STZ	4,78	I	-	gF gF	0,70 0,70 ges. Leitung	rad. Muffenversatz Infiltration Ablagerung	05-07 Uhr	1 St 1 St 2 h		Versatz fräsen Kurzschlauch Fräsarbeiten	300.01.10.4 300.03.20.2 300.01.10.6	Vorabdichtung
1051	EI0864	EI0864NN05		Libellenweg 8 - Eic.	150	STZ	4,60	I	-	gF	0-3,2 ges. Leitung 3,20	Ablagerung rad. Muffenversätze Inkrustation	05-07 Uhr 03-05, 07- 09 Uhr	1 h 5 St 0,5 h		Fräsarbeiten Versatz fräsen Fräsarbeiten	300.01.10.6 300.01.10.4 300.01.10.6	
1052	EI0864	EI0864NN06		Libellenweg 5 - Eic.	150	STZ	15,40	I	-	gF	ges. Leitung ges. Leitung 1,40	Wurzeleinwuchs rad. Muffenversätze Inkrustation	03-09 Uhr 12-12 Uhr	2 h 10 St 0,5 h		Fräsarbeiten Versatz fräsen Fräsarbeiten	300.01.10.6 300.01.10.4 300.01.10.6	
1053	EI0864	EI0864NN09		Libellenweg 10 - Eic.	150	STZ	7,70	I	-	gF	1-1,4 1,00 3,40 4,70	Inkrustation rad. Muffenversatz an Winkel rad. Muffenversatz rad. Muffenversatz	07-11 Uhr	1 h 2 St 1 St 1 St		Fräsarbeiten Versatz fräsen Versatz fräsen Versatz fräsen	300.01.10.6 300.01.10.4 300.01.10.4 300.01.10.4	
1054	EI0864	EI0864NN11		Libellenweg 7 - Eic.	150	STZ	13,33	I	-	gF	ges. Leitung 0,00	rad. Muffenversätze Spritzzende Infiltration aus 1. Muffe		5 St 1 St		Versatz fräsen Kurzschlauch	300.01.10.4 300.03.20.2	Vorabdichtung
1055	EI0864	EI0864NN87		Libellenweg 12? - Eic.	150	STZ	8,80	I	-	gF	ges. Leitung 4,70	rad. Muffenversätze Inkrustation an Muffe	12-12 Uhr	4 St 1 h		Versatz fräsen Fräsarbeiten	300.01.10.4 300.01.10.6	
1056	EI1103	EI1103NN11		Moosstraße 16 - Eic.	150	AZ	9,10	I	-			keine Vorarbeiten notwendig						
1057	EI1106	EI1106NN29		Moosstraße 25 - Eic.	150	AZ	5,90	I	-			keine Vorarbeiten notwendig						
1058	EI1106	EI1106NN67		Moosstraße 21 - Eic.	150	AZ	5,50	I	-	gF	ges. Leitung	Ablagerung	06 Uhr	1 h		Untergrundvorbereitung	300.01.10.8	

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	Nenn- weite	Material	Länge	ARZ	An- schlüs- se	Fließ- richt- ung	Station	Schaden	Lage	Menge	ME	Beschreibung	LV-Pos.	Anmerkungen
1059	EI1114	EI1114NN61		Moosstraße 53- Eic.	150	AZ	9,10	I	-			keine Vorarbeiten notwendig						
1060	EI1114	EI1114NN62		Moosstraße 4 - Eic.	150	STZ	13,20	I	-	gF	1,00 3,50 4,80 4,80 6,5-13,2	einr. Dichtungsmaterial spritzende/fließende Infiltration aus Muffe Inkrustation spritzende/fließende Infiltration aus Muffe Ablagerung	06 Uhr 12-12 Uhr 05-07 Uhr	0,5 h 1 St 2 h 1 St 2 h	Fräsarbeiten Kurzschlauch Fräsarbeiten Kurzschlauch Fräsarbeiten	300.01.10.6 300.03.20.2 300.01.10.6 300.03.20.2 300.01.10.6	Vorabdichtung Vorabdichtung	
1061	EI1167	EI1167NN70		Moosstraße 3 - Eic.	150	AZ	5,00	I	1			keine Vorarbeiten notwendig						
1062	EI0498	EI0498NN01		Mozartstraße 16 - Eic.	150	AZ	5,80	I	-	gF	4,00 4,00 4,50	einr. Dichtungsmaterial Wurzeleinwuchs Wurzeleinwuchs	04-07 Uhr 07-11 Uhr 06-11 Uhr	0,5 h 1 h 2 h	Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung	300.01.10.8 300.01.10.8 300.01.10.8		
1063	EI0498	EI0498NN05		Mozartstraße 11 - Eic.	150	AZ	7,10	I	-	gF	ges. Leitung 7,10	Ablagerung Wurzeleinwuchs	05-07 Uhr 04-05 Uhr	2 h 1 h	Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung	300.01.10.8 300.01.10.8		
1064	EI0815	EI0815NN01		Mozartstraße 14 - Eic.	150	AZ	5,40	I	-	gF	ges. Leitung	Ablagerung	06 Uhr	1 h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.8		
1065	EI0672	EI0672NN01		Nelkenstraße 2 - Eic.	150	STZ	6,90	I	-	gF	ges. Leitung	Ablagerung	06 Uhr	1 h	Fräsarbeiten	300.01.10.6		
1066	EI0672	EI0672NN03		Nelkenstraße 3, 5 - Eic.	150	STZ	6,90	I	1	gF	0,40 2,00 2,00 3,40	QR mit Inkrustation Muffenversatz an Winkel Inkrustation an Muffe einr. Dichtungsmaterial	08-04 Uhr 12-12 Uhr 07-10 Uhr	0,5 h 2 St 1 h 0,5 h	Fräsarbeiten Versatz fräsen Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.6 300.01.10.4 300.01.10.6 300.01.10.6		
1067	EI0673	EI0673NN01		Nelkenstraße 5 - Eic.	150	STZ	5,60	II	-	gF	ges. Leitung ges. Leitung	Ablagerung rad. Muffenversätze	05-07 Uhr	2 h 4 St	Fräsarbeiten Versatz fräsen	300.01.10.6 300.01.10.4		
1068	EI0673	EI0673NN02		Nelkenstraße 4 - Eic.	150	STZ	7,89	I	-	gF	ges. Leitung	rad. Muffenversätze		3 St	Versatz fräsen	300.01.10.4		

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	Nenn- weite	Material	Länge	ARZ	An- schlüs- se	Fließ- richt- ung	Station	Schaden	Lage	Menge	ME	Beschreibung	LV-Pos.	Anmerkungen
1069	EI0673	EI0673NN21		Nelkenstraße 9, 9a - Eic.	150	STZ	4,40	II	1	gF	0,4-1,5 2,00 3,00	LR mit Inkrustation LR mit Inkrustation Abplatzung	04-10 Uhr 09, 11 Uhr 8-11 Uhr	0,5 h 0,5 h 1 h		Fräsarbeiten Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.6 300.01.10.6 300.01.10.6	
1070	EI0673	EI0673NN23		Nelkenstraße 7 - Eic.	150	STZ	5,50	I	-	gF	1,00	rad. Muffenversatz	06 Uhr	1 St		Versatz fräsen	300.01.10.4	
1071	EI0673	EI0673NN31		Nelkenstraße 6a - Eic.	150	STZ	7,90	I	-	gF	ges. Leitung 0,40 3,40 7,6-7,8	rad. Muffenversätze spritzende/fließende Infiltration aus Muffe Inkrustation Inkrustation	03 Uhr 06 Uhr 08-04 Uhr	5 St 1 St 0,5 h 1,5 h		Versatz fräsen Kurzschlauch Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.4 300.03.20.2 300.01.10.6 300.01.10.6	Vorabdichtung
1072	EI1149	EI1149NN04		Peter-Rosegger-Straße - Eic.	150	AZ	17,30	I	-	gF	17,30	einr. Dichtungsmaterial und Inkrustation an RS Einbindung		1 h		Untergrundvorbereitung	300.01.10.8	
1073	EI0505	EI0505NN02		Pfarrer-Huber-Straße 3a - Eic.	150	STZ	5,20	I	-	gF	ges. Leitung 0,30 0,90	Ablagerung rad. Muffenversatz rad. Muffenversatz an Nennweitenwechsel	05-07 Uhr 11 Uhr	2 h 1 St 1 St		Fräsarbeiten Versatz fräsen Versatz fräsen	300.01.10.6 300.01.10.4 300.01.10.4	
1074	EI0042	EI0042NN13		Richard-Strauß-Straße 5 - Eic.	150	STZ	2,70	I	-	gF	0,80 2,70	Inkrustation an Muffe Inkrustation an Rohreinbindung	12-12 Uhr 12-12 Uhr	1 h 1 h		Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.6 300.01.10.6	
1075	EI0042	EI0042NN14		Richard-Strauß-Straße 3 - Eic.	150	STZ	4,20	I	-	gF	ges. Leitung 2,20 ges. Leitung	rad. Muffenversätze Ablagerung an Muffe punktuellen Inkrustationen	04-08 Uhr 08-04 Uhr	2 St 0,5 h 2 h		Versatz fräsen Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.4 300.01.10.6 300.01.10.6	
1076	EI0042	EI0042NN15		Richard-Strauß-Straße 1 - Eic.	150	STZ	4,80	I	-	gF	ges. Leitung ges. Leitung 4,6-4,8	rad. Muffenversätze punktuellen Inkrustationen Ablagerung	08-04 Uhr 04-07 Uhr	4 St 2 h 0,5 h		Versatz fräsen Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.4 300.01.10.6 300.01.10.6	

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	Nenn- weite	Material	Länge	ARZ	An- schlüs- se	Fließ- richt- ung	Station	Schaden	Lage	Menge	ME	Beschreibung	LV-Pos.	Anmerkungen
1077	EI0967	EI0967NN01		Richard-Strauß-Straße 19 - Eic.	150	STZ	6,40	II	-	gF	ges. Leitung 4,4-4,6 5,3-6,4 5,50 6,40	rad. Muffenversätze LR, inkrustiert Ablagerung Fehlen von Teilen an Verbindung Umbau/Neubau Gerinne in Revisionsschacht	03, 08 Uhr 06 Uhr 12-03 Uhr	5 St 0,5 h 0,75 h 1 h 1 St		Versatz fräsen Fräsarbeiten Fräsarbeiten Fräsarbeiten Neubau Gerinne	300.01.10.4 300.01.10.6 300.01.10.6 300.01.10.6 500.02.10	
1078	EI0967	EI0967NN02		Richard-Strauß-Straße 21 - Eic.	150	STZ	6,20	I	-	gF	ges. Leitung 0,50 1,4-1,7 1,6-1,9 2,20 3,80 4,90 5,1-6,2	rad. Muffenversätze Ablagerung Inkrustation Inkrustation Wurzeleinwuchs QR mit Inkrustation Wurzeleinwuchs Wurzeleinwuchs	06 Uhr 03-05 Uhr 07-09 Uhr 08-05 Uhr 12-12 Uhr 07-09 Uhr 05-07 Uhr	4 St 0,5 h 1 h 1 h 1,5 h 0,5 h 1 h 1,5 h		Versatz fräsen Fräsarbeiten Fräsarbeiten Fräsarbeiten Fräsarbeiten Fräsarbeiten Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.4 300.01.10.6 300.01.10.6 300.01.10.6 300.01.10.6 300.01.10.6 300.01.10.6 300.01.10.6	
1079	EI0967	EI0967NN03		Richard-Strauß-Straße 23 - Eic.	150	STZ	6,80	I	-	gF	ges. Leitung 5,90 6,50	rad. Muffenversätze Wurzeleinwuchs Wurzeleinwuchs	12-12 Uhr 06 Uhr	5 St 1 h 0,5 h		Versatz fräsen Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.4 300.01.10.6 300.01.10.6	
1080	EI0967	EI0967NN04		Richard-Strauß-Straße 26 - Eic.	150	STZ	21,30	I	-	gF	ges. Leitung ges. Leitung 15,40	Ablagerung rad. Muffenversätze Wurzeleinwuchs	05-07 Uhr 07-04 Uhr	3 h 5 St 1 h		Fräsarbeiten Versatz fräsen Fräsarbeiten	300.01.10.6 300.01.10.4 300.01.10.6	
1081	EI0967	EI0967NN05		Richard-Strauß-Straße 25 - Eic.	150	STZ	4,80	I	-	gF	0,30 ges. Leitung 2,8-4,8 4,80	QR, Inkurstiert rad. Muffenversätze Ablagerung Hinderniss in RS	12-12 Uhr 05-07 Uhr 04-12 Uhr	0,5 h 4 St 1 h 1 h		Fräsarbeiten Versatz fräsen Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.6 300.01.10.4 300.01.10.6 300.01.10.6	
1082	EI0611	EI0611NN04		Ringstraße 13 - Eic.	150	STZ	8,30	I	-	gF	0,00 0,40 0,40 1,50 2,70 6,50	rad. Muffenversatz rad. Muffenversatz Inkrustation an Muffe rad. Muffenversatz rad. Muffenversatz einr. Dichtungsmaterial	06 Uhr 12 Uhr 12-12 Uhr 06 Uhr 02 Uhr	1 St 1 St 0,5 h 1 St 1 St 0,5 h		Versatz fräsen Versatz fräsen Fräsarbeiten Versatz fräsen Versatz fräsen Fräsarbeiten	300.01.10.4 300.01.10.4 300.01.10.6 300.01.10.4 300.01.10.4 300.01.10.6	
1083	EI0847	EI0847NN01		Roggensteiner Allee - Eic.	150	AZ	17,10	I	-	gF	0,20 ges. Leitung	QR, teilweise gesintert Ablagerung	12-12 Uhr 05-07 Uhr	0,5 h 2 h		Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung	300.01.10.8 300.01.10.8	

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	Nenn- weite	Material	Länge	ARZ	An- schlüs- se	Fließ- richt- ung	Station	Schaden	Lage	Menge	ME	Beschreibung	LV-Pos.	Anmerkungen
1084	EI0976	EI0976NN03		Roggensteiner Allee 1 - Eic.	150	PP	9,20	I	-			keine Vorarbeiten notwendig						
1085	EI0976	EI0976NN05		Roggensteiner Allee 3 - Eic.	150	AZ	8,80	I	-	gF	0,60	Inkrustation an Muffe			1 h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.8	
											6,90	Inkrustation an Muffe			1 h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.8	
1086	EI1170	EI1170NN01		Roggensteiner Allee 36 - Eic.	150	AZ	9,70	I	1	gF	0,30	Inkrustation an Muffe			1 h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.8	
											0,30	Spritzende/Fließende Infiltration aus Muffe			1 St	Kurzschlauch	300.03.20.2	Vorabdichtung
											0,70	Inkrustation an Muffe			1 h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.8	
1087	EI0040	EI0040NN01		Rotkäppchenweg 1 - Eic.	150	STZ	8,50	II	-	gF	0	Inkrustation an Anschlussanbindung	12-12 Uhr		0,5 h	Fräsarbeiten	300.01.10.6	
											ges.	Inkrustation an Muffen	12-12 Uhr		1 h	Fräsarbeiten	300.01.10.6	
											Leitung	6,5	einr. Dichtungsmaterial	02 Uhr	0,5 h	Fräsarbeiten	300.01.10.6	
											8,1	QR, teilweise gesintert	12-12 Uhr		0,5 h	Fräsarbeiten	300.01.10.6	
1088	EI0040	EI0040NN02		Zaunkönigweg 1 - Eic.	150	STZ	9,90	I	-	gF	0,3	rad. Muffenversatz	04 Uhr		1 St	Versatz fräsen	300.01.10.4	
											9,2	rad. Muffenversatz	06 Uhr		1 St	Versatz fräsen	300.01.10.4	
											9,2-9,9	Ablagerung	05-07 Uhr		1 h	Fräsarbeiten	300.01.10.6	
1089	EI0204	EI0204NN01		Zaunkönigweg 2 - Eic.	150	STZ	8,10	II	1	gF	ges.	Inkrustation an Muffen	12-12 Uhr		1 h	Fräsarbeiten	300.01.10.6	
											Leitung	1,2	QR, gesintert	12-12 Uhr	0,5 h	Fräsarbeiten	300.01.10.6	
											1,2-1,4	Rohrbruch/LR	09-12 Uhr		1 h	Scherben fräsen	300.01.10.6	
											4,5	Rohrbruch an Muffe	11 Uhr		0,5 h	Scherben fräsen	300.01.10.6	
											6,5	rad. Muffenversatz	06 Uhr		1 St	Versatz fräsen	300.01.10.4	
											7,0-7,2	LR, gesintert	03 Uhr		0,5 h	Fräsarbeiten	300.01.10.6	
											7,5	rad. Muffenversatz	12 Uhr		1 St	Versatz fräsen	300.01.10.4	
1090	EI0204	EI0204NN02		Rotkäppchenweg 2 - Eic.	150	STZ	8,50	I	-	gF	1,3	Inkrustation an Muffe	12-12 Uhr		0,5 h	Fräsarbeiten	300.01.10.6	
											2,3	einr. Dichtungsmaterial	08 Uhr		0,5 h	Fräsarbeiten	300.01.10.6	
											5,2	Inkrustation an Muffe	12-12 Uhr		0,5 h	Fräsarbeiten	300.01.10.6	
											6,1	rad. Muffenversatz	06 Uhr		1 St	Versatz fräsen	300.01.10.4	
											7,4	rad. Muffenversatz	06 Uhr		1 St	Versatz fräsen	300.01.10.4	
											7,4	Inkrustation an Muffe	12-12 Uhr		0,25 h	Fräsarbeiten	300.01.10.6	
											8,4	QR, gesintert	12-12 Uhr		0,5 h	Fräsarbeiten	300.01.10.6	
											ges.	Ablagerung	05-07 Uhr		1 h	Fräsarbeiten	300.01.10.6	
											Leitung							

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	Nenn- weite	Material	Länge	ARZ	An- schlüs- se	Fließ- richt- ung	Station	Schaden	Lage	Menge	ME	Beschreibung	LV-Pos.	Anmerkungen
1091	EI0204	EI0204NN03		Zaunkönigweg 3 - Eic.	150	STZ	9,60	I	-	gF	0,9 5,7 ges. Leitung	Inkrustation an Muffe rad. Muffenversatz Ablagerung/Inkrustation	12-12 Uhr 12 Uhr 12-12 Uhr	0,5 h 1 St 1 h		Fräsarbeiten Versatz fräsen Fräsarbeiten	300.01.10.6 300.01.10.4 300.01.10.6	
1092	EI0204	EI0204NN04		Rotkäppchenweg 3 - Eic.	150	STZ	8,80	I	-	gF	0-0,8 4,7 8,3	Inkrustation Inkrustation an Muffe Ablagerung	08-04 Uhr 08-04 Uhr 04-06 Uhr	0,5 h 0,5 h 0,5 h		Fräsarbeiten Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.6 300.01.10.6 300.01.10.6	
1093	EI0968	EI0968NN01		Schneewittchenweg 5 - Eic.	150	STZ	4,1	I	-	gF	0,3 1,3 2,4 2,5-3,7	rad. Muffenversatz an Winkel rad. Muffenversatz rad. Muffenversatz Ablagerung	06 Uhr 07 Uhr 04 Uhr 03-05 Uhr	2 St 1 St 1 St 0,5 h		Versatz fräsen Versatz fräsen Versatz fräsen Fräsarbeiten	300.01.10.4 300.01.10.4 300.01.10.4 300.01.10.6	
1094	EI0968	EI0968NN02		Schneewittchenweg 6 - Eic.	150	STZ	3,5	I	-	gF	0,3 0,5-1,0 2,4	rad. Muffenversatz an Winkel Ablagerung Inkrustation an Muffe	06 Uhr 06-09 Uhr 12-12 Uhr	1 St 0,5 h 0,5 h		Versatz fräsen Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.4 300.01.10.6 300.01.10.6	
1095	EI0968	EI0968NN03		Schneewittchenweg 7 - Eic.	150	STZ	3,1	I	-	gF	2,2	Inkrustation an Muffe	12-12 Uhr	0,5 h		Fräsarbeiten	300.01.10.6	
1096	EI0968	EI0968NN04		Schneewittchenweg 8 - Eic.	150	STZ	3,3	I	-	gF	0,3 2,3	rad. Muffenversatz an Winkel rad. Muffenversatz	08 Uhr 12 Uhr	2 St 1 St		Versatz fräsen Versatz fräsen	300.01.10.4 300.01.10.4	
1097	EI0968	EI0968NN05		Schneewittchenweg 9 - Eic.	150	STZ	3,3							1 h		Fräsarbeiten	300.01.10.6	Fräsarbeiten zu ahnen, in die Ausschreibung drin (1 h Fräsarbeit)
1098	EI0968	EI0968NN06		Schneewittchenweg 10 - Eic.	150	STZ	3,3	I	-	gF	0,1 0,7 1,4	2x QR, gesintert rad. Muffenversatz QR, gesintert	08-04 Uhr 07 Uhr 12-12 Uhr	0,75 h 1 St 0,5 h		Fräsarbeiten Versatz fräsen Fräsarbeiten	300.01.10.6 300.01.10.4 300.01.10.6	
1099	EI0972	EI0972NN01		Schneewittchenweg 1 - Eic.	150	STZ	6,4	I	-	gF	0,4	rad. Muffenversatz an Winkel	06 Uhr	2 St		Versatz fräsen	300.01.10.4	
1100	EI0972	EI0972NN02		Schneewittchenweg 2 - Eic.	150	STZ	3,86	I	-	gF	0,4 1,5-1,7	Inkrustation an Muffe Ablagerung	12-12 Uhr 04-06 Uhr	0,5 h 0,5 h		Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.6 300.01.10.6	
1101	EI0972	EI0972NN03		Schneewittchenweg 3 - Eic.	150	STZ	3,86	I	-	gF	0,0-1,6	Ablagerung	05-07 Uhr	1 h		Fräsarbeiten	300.01.10.6	

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	Nenn- weite	Material	Länge	ARZ	An- schlüs- se	Fließ- richt- ung	Station	Schaden	Lage	Menge	ME	Beschreibung	LV-Pos.	Anmerkungen
1102	EI0972	EI0972NN04		Schneewittchenweg 4 - Eic.	150	STZ	3,86	I	-	gF	0,7	rad. Muffenversatz	06 Uhr	1	St	Versatz fräsen	300.01.10.4	
											0,7	Inkrustation an Muffe	12-12 Uhr	0,5	h	Fräsarbeiten	300.01.10.6	
1103	EI0497	EI0497NN01		Schurbertstraße 2 - Eic.	150	STZ	9,23	I	-	gF	ges. Leitung	rad. Muffenversätze		6	St	Versatz fräsen	300.01.10.4	
1104	E0497	EI0497NN03		Schurbertstraße 1 - Eic.	150	STZ	20,00	I	-	gF	0,00	Nicht fachgerecht Nennweitenveränderung		1	St	Versatz fräsen	300.01.10.4	
1105	EI0719	EI0719NN02		Schubertstraße - Eic.	150	AZ	8,90	I	-	gF	ges. Leitung 4,30 einr. Dichtungsmaterial 8,30	Ablagerung einr. Dichtungsmaterial	05-07 Uhr 03, 10 Uhr 03 Uhr	1,5 0,5 0,5	h h h	Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung	300.01.10.8 300.01.10.8 300.01.10.8	
1106	EI0719	EI0719NN04		Schubertstraße - Eic.	150	AZ	14,50	I	-	gF	1,40 2,70 4,40	Inkrustation an Muffe Inkrustation an Muffe einr. Dichtungsmaterial	12-12 Uhr 07-04 Uhr 12 Uhr	1 0,5 0,5	h h h	Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung	300.01.10.8 300.01.10.8 300.01.10.8	
1107	EI1043	EI1043NN01		Schulstraße 15 - Eic.	150	AZ	7,70	I	-	gF	ges. Leitung 7,30	Ablagerung Riss, Inkrustiert	05-07 Uhr 12 Uhr	2 0,5	h h	Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung	300.01.10.8 300.01.10.8	
1108	EI1043	EI1043NN02		Schulstraße 68 - Eic.	150	STZ	10,90	I	-	gF	ges. Leitung	rad. Muffenversätze		5	St	Versatz fräsen	300.01.10.4	
1109	EI1043	EI1043NN13		Schulstraße 18 - Eic.	150	STZ	9,20	I	-	gF	ges. Leitung	Inkrustation an Muffen	12-12 Uhr	2	h	Fräsarbeiten	300.01.10.6	
1110	EI1043	EI1043NN15		Schulstraße 16 - Eic.	150	STZ	8,00	I	-	gF	0,00 ges. Leitung	rad. Muffenversatz Inkrustation an Muffen	09 Uhr 12-12 Uhr	1 2	St h	Versatz fräsen Fräsarbeiten	300.01.10.4 300.01.10.6	
1111	EI0244	EI0244NN05		Walter-Schleich-Straße 32 - Eic	150	STZ	7,90	I	-	gF	1,20 1,20 2,70 2,70 4,00	rad. Muffenversatz Inkrustation an Muffe rad. Muffenversatz Inkrustation an Muffe Inkrustation an Muffe	06 Uhr 12-12 Uhr 06 Uhr 12-12 Uhr 12-12 Uhr	1 1 1 1 1	St h St h h	Versatz fräsen Fräsarbeiten Versatz fräsen Fräsarbeiten Fräsarbeiten	300.01.10.4 300.01.10.6 300.01.10.4 300.01.10.6 300.01.10.6	

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	Nenn- weite	Material	Länge	ARZ	An- schlüs- se	Fließ- richt- ung	Station	Schaden	Lage	Menge	ME	Beschreibung	LV-Pos.	Anmerkungen
1112	EI0745	EI0745NN02		Walter-Schleich-Straße 28 - Eic	150	PP	14,33	I	-			keine Vorarbeiten notwendig						
1113	EI0745	EI0745NN04		Walter-Schleich-Straße 30 - Eic	150	AZ	12,50	I	-	gF	5,10 6,30 12,50	Inkrustation an Muffe Inkrustation an Muffe Ablagerung/Inkrustation an RS	12-12 Uhr 03-11 Uhr	1 h 0,5 h 1 h		Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung	300.01.10.8 300.01.10.8 300.01.10.8	
1114	EI0860	EI0860NN11		Walter-Schleich-Straße 4 - Eic	150	AZ	6,60	I	-			keine Vorarbeiten notwendig						
1115	EI1003	EI1003NN02		Wiesenstraße 22 - Eic.	150	STZ	6,20	I	-	gF	0,40	rad. Muffenversatz	12 Uhr	1 St		Versatz fräsen	300.01.10.4	
1116	EI1003	EI1003NN03		Wiesenstraße 23 - Eic.	150	AZ	6,70	I	-	gF	0,00 0,60	Wurzeleinwuchs Wurzeleinwuchs	03, 09 Uhr 03-10 Uhr	1 h 2 h		Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung	300.01.10.8 300.01.10.8	
1117	EI1003	EI1003NN08		Wiesenstraße 19 - Eic.	150	AZ	4,20	II	-	gF	3,8-4,2	Inkrustation	10-02 Uhr	2 h		Untergrundvorbereitung	300.01.10.8	
1118	EI0176	EI0176NN03		Roggensteiner Allee 75 - Eic.	150	AZ	7,80	I	-	gF	ges. Leitung	Ablagerung	06 Uhr	2 h		Untergrundvorbereitung	300.01.10.8	
1119	EI1030	EI1030NN02		Zugspitzstraße 19- Eic.	150	AZ	7,30	I	-	gF	3,90 5,20	Wurzeleinwuchs einr. Dichtungsmaterial	02-10 Uhr 03 Uhr	2 h 0,5 h		Untergrundvorbereitung Untergrundvorbereitung	300.01.10.8 300.01.10.8	
1120	EI1031	EI1031NN34		Zugspitzstraße 34- Eic.	150	AZ	5,10	I	-	gF	1,60	einr. Dichtungsmaterial	06 Uhr	0,5 h		Untergrundvorbereitung	300.01.10.8	
1121	EI1031	EI1031NN36		Zugspitzstraße 21 - Eic.	150	AZ	7,40	I	-	gF	ges. Leitung	Ablagerung	06 Uhr	1 h		Untergrundvorbereitung	300.01.10.8	
1122	EI1056	EI1056NN01		Zugspitzstraße 98 - Eic.	150	AZ	8,50	I	-	gF	4,10	Inkrustation an Muffe	12-12 Uhr	1 h		Untergrundvorbereitung	300.01.10.8	
1123	EI1057	EI1057NN01		Zugspitzstraße 88 - Eic.	150	AZ	6,20	I	-	gF	4,30	Inkrustation an Muffe	12-12 Uhr	1 h		Untergrundvorbereitung	300.01.10.8	
1124	EI1057	EI1057NN02		Zugspitzstraße 77 - Eic.	150	AZ	11,15	I	-	gF	ges. Leitung	Ablagerung	05-07 Uhr	2 h		Untergrundvorbereitung	300.01.10.8	

San Nr	von	bis	Haltungsbez. nach GIS	Straße	Nenn- weite	Material	Länge	ARZ	An- schlüs- se	Fließ- richt- ung	Station	Schaden	Lage	Menge	ME	Beschreibung	LV-Pos.	Anmerkungen
1125	EI1057	EI1057NN03		Zugspitzstraße 79 - Eic.	150	AZ	16,16	I	-	gF	ges. Leitung 0,70	Ablagerung	05-07 Uhr	2	h	Untergrundvorbereitung	300.01.10.8	
												spritzende Infiltraionn aus 2. Muffe	01-03 Uhr	1	St	Kurzschlauch	300.03.20.2	Vorabdichtung