

Verfahren

Auftraggeber Stadt Landsberg am Lech
Aktenzeichen MO-2026-02
Titel Entsorgung Aushubmaterial Zwischenlagerfläche Stadt Landsberg am Lech

Preisblatt

Pos.	Typ	Bezeichnung	Menge	Einheit
1.		Hauptgegenstand		
1.1.		Laden, Wägung, Transport und Verwertung von Boden - Lagerplatz West, Landsberg		
1.1.1.		Leichtbeton Projektnummer 23033		
1.1.1.10.	N	Laden, Wägung, Transport und Verwertung von Leichtbeton Leichtbeton 23033-M1 Tafel 39.17 Abfall-Schlüssel-Nr. 170101 Leichtbeton aus mineralischen Komponenten ohne Anhaftungen oder Verunreinigungen zwei Wände ca. 2 x 5 x 0,5 m	14	t
1.1.2.		Boden Projektnummer 26004		
1.1.2.10.	N	Laden, Wägung, Transport und Verwertung von Boden Z 0 Haufwerk 26004-H1 Tafel 40.17 Z 0 nach Leitfaden Humusklasse nach KA5: h1 TOC < 1% Bauschuttanteil < 1%	80	t
1.1.3.		Boden Projektnummer 26017		
1.1.3.10.	N	Laden, Wägung, Transport und Verwertung von Boden Z 0 Haufwerk 26017-H1 Tafel 36.17 Z 0 nach Leitfaden Humusklasse nach KA5: h1 TOC < 1% Bauschuttanteil < 1%	800	t
1.1.4.		Boden Projektnummer 26021		
1.1.4.10.	N	Laden, Wägung, Transport und Verwertung von Boden Z 1.2 Haufwerk 26021-H9 Tafel 29.17 Z 1.2 nach Leitfaden Humusklasse nach KA5: h3 TOC 2,83%	20	t
1.1.4.20.	N	Laden, Wägung, Transport und Verwertung von Boden Z 0 Haufwerk 26021-H10 Tafel 30.17 Z 0 nach Leitfaden Humusklasse nach KA5: h4 TOC 4,37% Bauschuttanteil < 1%	60	t
1.1.4.30.	N	Laden, Wägung, Transport und Verwertung von Boden Z 1.1 Haufwerk 26021-H11 Tafel 32.17 Z 1.1 nach Leitfaden Humusklasse nach KA5: h3 TOC 2,80%	20	t
1.1.4.40.	N	Laden, Wägung, Transport und Verwertung von Boden Z 0 Haufwerk 26021-H12 Tafel 34.17 Z 0 nach Leitfaden Humusklasse nach KA5: h3 TOC 2,62% Bauschuttanteil 1%	10	t
1.1.4.50.	N	Laden, Wägung, Transport und Verwertung von Boden Z 1.2 Haufwerk 26021-H13 Tafel 37.17 Z 1.2 nach Leitfaden	30	t

Humusklasse nach KA5: h2 TOC < 1%				
1.1.4.60.	N	Laden, Wägung, Transport und Verwertung von Boden Z 1.1 Haufwerk 26021-H14 Tafel 38.17 Z 1.1 nach Leitfaden Humusklasse nach KA5: h4 TOC 3,48%	60	t
1.1.5.		Boden Projektnummer 26025		
1.1.5.10.	N	Laden, Wägung, Transport und Verwertung von Boden Z 1.2 Haufwerk 26025-H2 Tafel 31.17 Z 1.2 nach Leitfaden Humusklasse nach KA5: h2 TOC < 1%	140	t
1.1.5.20.	N	Laden, Wägung, Transport und Verwertung von Boden Z 0 Haufwerk 26025-H3 Tafel 33.17 Z 0 nach Leitfaden Humusklasse nach KA5: h2 TOC < 1% Bauschuttanteil 1-2%	100	t
1.1.5.30.	N	Laden, Wägung, Transport und Verwertung von Boden Z 1.1 Haufwerk 26025-H4 Tafel 35.17 Z 1.1 nach Leitfaden Humusklasse nach KA5: h2 TOC < 1%	160	t
1.2.		Zusätzliche Arbeiten		
1.2.1.		Zusätzliche Arbeiten		
1.2.1.10.	N	Umhaldieren von Haufwerken Lader für die Umhaldierung von Haufwerken	10	h
Typen: N = Normalposition, B = Bedarfsposition, G = Grundposition, A = Alternativposition				