

LEGENDE ELEKTRO:

RAUCHMELDER OPTISCH
WÄRMEDIFFERENTIALMELDER (VERNETZT)
DE90L DECKENEINBAULEUCHTE TYP NACH ANGABE
DE90L ABBAULEUCHTE, TYP NACH ANGABE IN DECKENSCHUTZ BOGEN EINZEBAUT ODER FREI AN WAND BEFESTIGT
STECKDOSE SCHALTBAR (LB FÜR SD SCHALTER) STEHLEUCHTE
LICHTSCHALTER, ART V.A. ELEKTROPLANER
BEI GIPSEKONSTRUKTIONEN 15cm AB ROHBAUWANDE
ACHSEN LE +1,00m AB FFB
ACHSE BE +0,30m AB FFB
DE90L DECKENEINBAULEUCHTE GOF. MIT EINBAUTOPF, TYP NACH ANGABE
CA90L DECKENAUFBAULEUCHTE, TYP NACH ANGABE
DE90L linear DECKENEINBAULEUCHTE LINEAR (LED)
CA90L linear DECKENAUFBAULEUCHTE LINEAR (LED)
STROMSCHIENE
LEUCHTENAUSLASS DECKE
WANDAUSLASS
BODENEINBAULEUCHTE

LEGENDE ALLGEMEIN:

RAUM			
BODENBELAG			
RM-NRMN	FLÄCHE	UK DECKE	OK AHD
HÖ-NRMN	TÜR-HÖHE	OK FFB	OK BFB

± 0,00 = 422,95 m üNN = OK FFB EG

OK FFB = OK FERTIGFUSSBODEN	OK FEB = OK FENSTERBANK	BRH = BRÜSTUNGSHÖHE	FD = FUSSBODENDURCHBRUCH
OK RFB = OK ROHFUSSBODEN	UK ST = UK STURZ	UK ST TRAGEN = UK STAHLTRAGER	DD = DECKENDURCHBRUCH
UK AHD = UK ABHANGDECKE	OK DZ = OK DEBÖZUG	FBH = FUSSBODENHEIZUNG	WS = WANDSCHLITZ
UK RD = UK ROHDECKE	UK UZ = UK UNTERZUG	AHD = ABHANGDECKE	WD = WANDDURCHBRUCH

DIE ZEICHNUNGEN DES STATIKERS SIND ZU BEACHTEN. SCHLITZE UND AUSSPARUNGEN NACH ANGABE DER PROJEKTANTEN.

UNSTIMMIGKEITEN SIND DEM PLANVERFASSER SOFORT ZU MELDEN
BEI NICHTBEACHTUNG HAFTET DER AUSFÜHRENDE.

AUFBAUTEN UND BELÄGE NUR UNTER VORBEHALT. VOR AUSFÜHRUNG ABSPRACHE MIT DER BAULEITUNG DRINGEND ERFORDERLICH!

MAUERWERK
STAHLBETON FERTIGTEIL
STAHLBETON BEWEHRT
TROCKENBAUWÄNDE

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN
ALLE MAßE IM PLAN SIND ROHBAUMAßE
ALLE HÖHENANGABEN AB FFB EG = ± 0.00
ALLE TÜRHÖHEN BEZOGEN AUF OK FFB

INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM	VON	PLANVERTEILUNG BH	HR, BL	TW	HLS	EL	LAA	BÜRO
00		26.06.2026	Andrea v.Ritz							
A	Anp. Abhangdecken, Beschriftung, Grafik, Anp. Stütze Schachtwände Aufzug, Erg. Drainage, Anp. Baugrube	03.07.2026	Andrea v.Ritz							

PROJEKTNUMMER	BAUVORHABEN
24-169	Neubau Kindertagesstätte in der Rotbuchenstraße, Neumarkt i.d.OPf.
MASSSTAB	
1:50	WERKPLANUNG
PLANNUMMER	BAUTEIL
2.04A	Schnitte A+E
ERSTELLDATUM	27.01.2026 / AR
DATUM PLOT:	03.07.2026
PLANFREIGABE	
DATEINAME	BIMcloud 98CLOUD - BIMcloud/24-169_Kita Rotbuchenstraße_LPH 5
PROJEKT-TEAM	WP: AR: i. A. WFE i. BL: MSCH i. PL: MSCH
BAUHERR:	Stadt Neumarkt i.d.OPf. Rathausplatz 5 92318 Neumarkt i.d.OPf.
BAUORT:	Gemarkung: Neumarkt i.d. OPf. Plznf./Nr. 7865, 796 Wolfenbacher Straße 41 92318 Neumarkt i.d.OPf.

Architekt: Gläser | Stöhr