AUSFÜHRUNGSHINWEISE UND ZEICHENERKLÄRUNG

A. RAUMINFORMATIONEN

0.000 **Raumkennung**
Raum Raumfunktion
NUF / VF / TF: Nutzungsfläche / Verkehrsfläche / Technikfläche
LH: Lichte Höhe (min.)
B: Bodenbelag
D: Deckenbekleidung (an)
W: Wandbekleidung (an)

B. ALLGEMEINE ZEICHENERKLÄRUNG

- WANDBAUTEIL STAHLBETON
- FERTIGTEIL STAHLBETON
- GIPSKARTON TRENNWAND
- HOLZBAUTEIL PLATTENWERKSTOFF
- HOLZBAUTEIL BALKEN / TRÄGER
- ZEMENTESTRICH / HEIZESTRICH
- SAUBERKEITSSCHICHT / SCHÜTTUNG
- BAUGRUNDVERBESSERUNGEN
- DÄMMMATERIAL HART
- DÄMMMATERIAL WEICH
- UNTERZUG

- BRANDWAND
- BAUART BRANDWAND
- FEUERBESTÄNDIG
- FEUERHEMMEND

- **FBD Breite / Tiefe (Nutzung)** - Fußbodendurchbruch
- **DD Breite / Tiefe (Nutzung)** - Deckendurchbruch
- **WD Breite / Höhe (Nutzung)** - Wanddurchbruch
- **WS Breite / Tiefe (Nutzung)** - Wandschlitz
- **KS Durchmesser (Nutzung)** - Wandelement

- UKRD= UNTERKANTE ROHDECKE
- UKFD= UNTERKANTE FERTIGDECKE
- LH= LICHTE HÖHE
- OKFF= OBERKANTE FERTIGFUßBODEN
- OKRF= OBERKANTE ROHFUßBODEN

OKFF OBERKANTE FERTIGFUßBODEN / UNTERKANTE FERTIGDECKE
OKRF OBERKANTE ROHFUßBODEN / UNTERKANTE ROHDECKE

- BRH BRÜSTUNGSHÖHE ÜBER OKFF
- OK Ü2 OBERKANTE ÜBERZUG
- LI. BL LICHTE TÜRBREITE (MINDESTMAß)
- T30-RS Brandschutzanforderung Tür / Fensterbauteil gem. Brandschutzkonzept

C. BESONDERE HINWEISE

OKFF = ±0.00 = +74.10 M ü.NN
ALLE ÖFFNUNGS- UND BRÜSTUNGSMAßE BEZIEHEN SICH AUF DIE OKFF.
ALLE TÜRÖFFNUNGEN SIND IM ROHBAU (FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN) +2,26 M VON OKFF HOCH.
MASSGENAUIGKEIT BEIM ANLEGEN DER ÖFFNUNGEN IM ROHBAU GEM. DIN 18100.

D. FENSTERSTEMPEL

Fensternummer	Sonnenschutz
Fenstertyp	U-Wert Fenster

E. TÜRSTEMPEL

Türnummer	
B=Rohbaubreite	H=Rohbauhöhe
Brandschutzanforderung	Schallschutz





Die Maße der **Maßketten an Türen** beziehen sich auf die geplante Wandöffnung:
Über der Maßkette: Breite der Wandöffnung
Unter der Maßkette: Höhe der Wandöffnung ab OKFF
Angaben zu lichten Durchgangsbreiten ("Li. Br.") sind Mindestmaße.
Alle weiteren Türinformationen sind der Türliste zu entnehmen.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANSTAND: 21.09.26

ROHBAU: BAUFREI - INDEX D

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG
D - BF_	21.09.26	Anpassungen gem. Ämtern, Arch., Brandschutz
C - BF_	19.09.26	Anpassung Fensterpreise
B - BF_	13.07.26	Anpassungen gem. Ämtern
A - BF_	16.06.26	Anpassungen gem. Worken

Projekt:

Rathaus Herzebrock-Clarholz

Am Rathaus 1
33442 Herzebrock-Clarholz

Interne Projektnummer:
23-11-Hb-RHC

OKFF EG = ± 0,00 M

RHC
RATHAUSNEUBAU
HERZEBROCK-CLARHOLZ

Bauherr:

Gemeinde **Herzebrock-Clarholz**

Gemeinde Herzebrock-Clarholz
Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz
kontakt @ herzebrock-clarholz.de
05245 / 444 - 0

Generalplanung:

Ort, Datum | Unterschrift Bauherr | Ort, Datum | Unterschrift Entwurfsverfasser

Planinhalt:	gez.:	Format	Nord
Grundriss Erdgeschoss	AR	1290 x 841 mm	332.0°

Fachplanung:

Datum:	04.05.26	Projekt	Planer	Firma	LP	Planart	Bereich	Nr	Index Status
Maßstab:	1:50	RHC_ARC_HSA_05_GR_EG_00_D_BF							