

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
LV-Datum : 03.09.2026

Inhaltsverzeichnis	Seite:
OZ (LV-Gruppe)	
Allgemeine und zusätzliche Vertragsbedingungen	2
Verbindliche Vorgaben zu Arbeiten in Bereichen des Fachbereiches Stadtgrün	6
Normen und Richtlinien	7
1 Teilumgestaltung Spielplatz im Theaterpark	11
1.1 Baustelleneinrichtung	11
1.2 Rückbau / vorbereitende Arbeiten	14
1.3 Erdarbeiten	17
1.4 befestigte Flächen	19
1.5 Fallschutzflächen und Spielflächen	21
1.6 Einbauten	22
1.7 besondere Einbauten	25
1.8 Vegetationstechnische Arbeiten	34
1.9 Stundenlöhne	36
Zusammenstellung	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
LV-Datum : 03.09.2026

Vertragliche Regelungen

VORBEMERKUNGEN

Allgemeine und zusätzliche Vertragsverdingungen

Die Vorbemerkungen gelten zugleich als Ergänzung zur VOB, Teil C, Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) 18299 - Allgemeine Regelung für Bauarbeiten jeder Art in der allgemein gültigen Fassung.

Baustelleneinrichtung, -vorhaltung, -abbau, Materiallagerflächen, Baustellenverkehr

Flächen für die Baustelleneinrichtung und Materiallagerflächen stehen nur sehr begrenzt zur Verfügung. Diese sind vor Beginn der jeweiligen Maßnahmen durch den Auftragnehmer (AN) mit dem Auftraggeber (AG) abzuklären. Sollten darüber hinausgehende Lagerplätze für den AN erforderlich werden, hat der AN diese auf eigene Kosten zu beschaffen, zu unterhalten und diese zu räumen. Die Kosten dafür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Der AN hat nach Beendigung der Baumaßnahme den ursprünglichen Zustand der in Anspruch genommenen Flächen auf eigene Kosten wieder herzustellen. Schäden an überfahrenen Flächen (vorh. Pflaster, Borde, Grundstücksmauern, Rasenflächen etc.) sowie Beschädigungen an Gebäuden und Einrichtungen sind vom AN nach Abschluss der Arbeiten auf dessen Kosten zu beseitigen.

Verunreinigungen der angrenzenden Flächen durch die Bautätigkeit des AN sind durch ihn in Eigenregie täglich zu beseitigen, spätestens am Ende des Arbeitstages. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. Der Einsatz von Stahlbürsten ist untersagt.

Das **Einmessen und Abstecken der Baumaßnahme** ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Sicherungsmaßnahmen

Die Sicherung der Baustelle obliegt dem AN (s. RSA 95 und ZTV-SA 97).

Radlader und Grader sind mit Niederdruckreifen auszurüsten.

Alle Maschinen und Materialien müssen täglich vor Verlassen der Baustelle gegen eine unsachgemäße Benutzung gesichert werden.

Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Der AN übernimmt vom Tage des Baubeginns bis zur Abnahme die Verkehrssicherung für die gesamte Baumaßnahme. Materialanlieferungen sind unter Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs auszuführen.

Sicherheit

Die Baustellenbereiche sind so abzusichern, dass keine Person in bearbeitenden Bereichen verletzt wird. Die Materialanlieferung und Lagerung ist so zu erfolgen, dass keine Gefährdung für Dritte erfolgen kann.

Auf Fußgänger und Radfahrer im Bereich der Baustellenzufahrt ist besonders Rücksicht zu nehmen! Eine Gefährdung von spielenden Kindern, Fußgängern, Radfahrern etc. durch lagernde Materialien, Baumaschinen und durch die Bauausführung ist unbedingt zu vermeiden und auszuschließen.

Leitungsauskünfte

Der AN hat vor Beginn der Arbeiten die Bestandspläne, sämtlicher in Frage kommender Versorgungsträger zu beschaffen, bzw. sich örtlich einweisen zu lassen und sich über die Lage von Leitungen, Kanälen und Schächten zu informieren. Ggf. erforderliche Erlaubnisscheine sind bei den zuständigen Versorgungsträgern einzuholen. Die entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise der jeweiligen Teilleistung einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Evtl. entstehende Schäden durch Mißachtung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Baumbestand, Erd- und Oberbodenarbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
LV-Datum : 03.09.2026

Vertragliche Regelungen

Der vorhandene Baumbestand ist schonend zu behandeln und gemäß einschlägiger FLL-Richtlinien und der DIN 18920 zu schützen. Sollten trotzdem bei den Baumaßnahmen Schäden an den vorhandenen Gehölzen entstehen, so sind diese gemäß der ZTV Baumpflege auf Kosten des AN fachgerecht zu versorgen.

Steuerabzug

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf die vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Preisgleitklauseln (Lohn- oder Stoffgleitklauseln) werden nicht vereinbart.

Abrechnung von Flächen, Massenermittlung

Flächenangaben in m² werden ausschließlich über ein Flächenaufmaß nachgewiesen.

Raummeterangaben in m³ sind bei Aushub- und Einbauarbeiten im Nivellement vorher/nachher zu ermitteln.

Außerdem sind als Nachweis Wiege- und Transportscheine beizufügen. Die Lieferscheine sind der Bauüberwachung unaufgefordert zur Abzeichnung, spätestens 3 Tage nach der Materiallieferung, vorzulegen. Das gilt auch für Tonnageabrechnung mit dem angegebenen Umrechnungsfaktor.

Abrechnung von Schüttgütern

Für eingebaute Materialien (Schüttgüter) werden im verdichteten Zustand folgende Umrechnungsfaktoren zugrunde gelegt:

Roh- und Oberboden: 1,80 t/m³

Sand (Mittelsand): 1,80 t/m³

Grubenkies (Mittelkies): 1,85 t/m³

Schotter (Hartgestein): 0/32 - 2,20 t/m³

Abgesiebte Gesteinskörnung (Hartgesteinsplitt): 2/5 - 1,6 t/m³

Kies 0/2 - 0/8 mm 2,0 t/m³

Brechkorngemisch 0/32 mm 2,2 t/m³

Asphalttragschicht 0/22 mm 2,5 t/m³

Asphaltdeckschicht 0/8 mm 2,5 t/m³

Eingebautes zugeliefertes Material ist durch anerkannte Originallieferscheine nachzuweisen.

Baustoffe / Bauteile

Der AN hat dem AG den Nachweis der Überwachung (Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen. Diese Forderung gilt für nichtgenormte Stoffe und Bauteile als erfüllt, wenn ein Gütezeichen einer anerkannten Überwachungs-/Güteschutzgemeinschaft vorliegt. Auf Verlangen des Bauherrn hat der AN den Nachweis für die Güte der Baustoffe und der eingebauten Teile kostenfrei zu erbringen. Kommt der AN der Aufforderung zum Gütenachweis nicht nach, so ist der AG berechtigt, Gutachten oder Prüfzeugnisse einzuholen. Die Kosten hierfür werden von den Zwischen- und Endrechnungen abgesetzt.

Sämtliche eingebauten Materialien sind zusätzlich anhand von Lieferscheinen nachzuweisen.

Für sämtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen werden alle erforderlichen Stoffe, Bauteile und Bauelemente vom AN beigestellt, d. h. alle erforderlichen Bauteile, Bauelemente, Stoffe, Materialien sind zu liefern, sofern es nicht ausdrücklich in der Position erwähnt wird, dass die Bauteile, Bauelemente und/oder Materialien bauseits gestellt werden. Sie sind vom AN abzuladen und zu lagern.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
LV-Datum : 03.09.2026

Vertragliche Regelungen

Mitarbeiter und deren kontinuierlicher Einsatz

Der AN hat sein Angebot so zu kalkulieren, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Der AN hat für die gesamte Zeit der Auftragserledigung einen deutschsprechenden Bauleiter sowie einen Vorarbeiter zu benennen.

Der Vorarbeiter jeder Kolonne muss eine dem Gewerk der Baumaßnahme entsprechende erfahrene, gelesene Fachkraft sein (z.B. Garten- und Landschaftsbau, Tiefbauer etc.). Dies ist auf Verlangen des AGs nachzuweisen.

Eine ausreichende Entscheidungsbefugnis des Bauleiters bzw. einer kurzfristigen Abstimmung mit der Geschäftsleitung z.B. für den zusätzlichen Einsatz von Mitarbeitern oder Kolonnen wird vorausgesetzt.

Vorarbeiter und Bauleiter müssen für den AG zu den üblichen Geschäftszeiten an Werktagen per Mobiltelefon erreichbar sein.

Der AN/Bauleiter muss innerhalb von spätestens drei Werktagen für einen Ortstermin in Braunschweig nach Vereinbarung zur Verfügung stehen.

Mit Ausnahme von Urlaub und Krankheit hat der AN in der jeweiligen Kolonne immer dieselben Vorarbeiter einzusetzen. Urlaubs- und Krankheitsvertretungen sind rechtzeitig einzuarbeiten. Eine zweite Einweisung durch den AG erfolgt nicht.

Ausführung

Die Durchführung aller Arbeiten hat grundsätzlich nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. Es gelten die Bestimmungen der VOB und die für die im Leistungsverzeichnis angeführten Gewerke geltenden DIN 18916 - DIN 18920, ZTV-Baumpflege, RAS-LP 4 (Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen) in ihrer jeweils neuesten Fassung.

Die Zuwege zum Objekt sind während der jeweiligen Bauarbeiten in einwandfreiem Zustand zu halten. Dem AN obliegen alle erforderlichen Sicherungs-, Absperr- und Reinigungsmaßnahmen.

Anfallende, nicht mehr verwertbare Stoffe sind an dem Tag, an dem sie anfallen, ohne Zwischenlagerung zu entfernen.

Bei der Ausführung von Leistungen in Angrenzungen an öffentliche Straßen sind sämtliche Gesetze und Vorschriften zur Verkehrssicherheit der Baustellen zu beachten.

Die erforderlichen Verkehrsbehördlichen Genehmigungen sind vor Ausführung der Leistungen bei der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Braunschweig zu beantragen.

Tel. 0531 / 470 -4254

Fax. 0531 / 470 -3100

E - mail: baustellensicherung@braunschweig.de

Die Kosten für eventuell erforderliche Verkehrsbehördliche Genehmigungen und deren Durchführung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Der AN hat dem AG sämtliche Eignungsprüfungen, die im Leistungsverzeichnis gefordert werden, vorzulegen.

Dies gilt gleichermaßen für die verwendeten Baustoffe, deren Eignung vor Einbau nachzuweisen ist, als auch für die Verdichtungsnachweise und Kontrollen fachgerechter Ausführung.

Der AN hat unentgeltlich einen Bauzeitenplan der Bauleitung vorzulegen und schriftlich genehmigen zu lassen.

Der AN hat während der Bauzeit fortlaufend Bautagesberichte zu führen und diese dem AG unaufgefordert zur Abzeichnung wöchentlich vorzulegen.

Der AN hat die geforderte Verdichtung durch Plattendruckversuche nachzuweisen (Eigenüberwachungsprüfungen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
LV-Datum : 03.09.2026

Vertragliche Regelungen

gem. ZTVE). Anzahl und Vergütung gem. ZTV E. Bei den Plattendruckversuchen darf der Grenzwert des Verhältnisses von Ev2 zu Ev1 den Wert 2,2 nicht übersteigen. Die Kosten für die Eigenüberwachung der Plattendruckversuche ist mit in die Positionen einzukalkulieren.

Rettungswege

Während der gesamten Bauzeit sind Rettungswege ständig frei zu halten. Dies gilt auch außerhalb der Arbeitszeiten (Nacht und Wochenende). Gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Mustervorlage

Auf Verlangen des Auftraggebers sind vor Beginn der Arbeiten Muster von den zu verbauenden Materialien/Einbauteilen ohne besondere Vergütung vorzulegen.

Technische Bearbeitung

Beinhaltet u.a. die Bestandsaufnahme und das Aufmaß vor Ort, Klärung der Einbausituation, etc.

Leistungsumfang

Das Angebot versteht sich als komplette, gebrauchsfertige Leistung. Insbesondere sind mit den Einheitspreisen folgende Leistungen abgegolten:

- fachgerechte Ausführung der Arbeiten inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten/-leistungen und Prüfung sämtlicher Materialien.
- Mustervorlage
- Technische Bearbeitung

Die Beweissicherung des Geländes obliegt dem AN und ist auf gesondertem Verlangen durch den AN mit dem AG zusammen durchzuführen.

Kalkulation

Die Einheitspreise haben alle Nebenkosten zu enthalten.

Sämtliche Lkw, Maschinen, Geräte etc., die für die Durchführung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten erforderlich sind, sind vom AN zu stellen. Die entsprechenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Kosten des Verladens, Abtransportes sind bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen. Ortsbesichtigungen sind zur Preisbildung dringend zu empfehlen. Ein nachträgliches Einfordern von Zusatzleistungen bei der Durchführung der Leistung z. B. für Wege- und Rüstzeiten bzw. für den Einsatz von nicht kalkulierten Maschinen, Geräten oder Fahrzeugen wird nicht anerkannt. Diesbezügliche Nachtragsforderungen werden ausgeschlossen.

Die Einheitspreise erfassen alle Lieferungen, Haupt- und Nebenleistungen und Kosten, die zur zeichnungs- und funktionsgemäßen Fertigstellung, der in den nachstehenden Positionen beschriebenen Leistungen erforderlich sind. Herstellen von Leistungen in den jeweiligen Einzel-Positionen bedeutet immer, das Liefern und Einbauen sowie alle Haupt- und Nebenleistungen, die zur zeichnungs- und funktionsgemäßen Fertigstellung, der in den nachstehenden Positionen beschriebenen Leistungen erforderlich sind.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur mit Zustimmung und auf ausdrückliche Anordnung des AG auszuführen (mündlicher ggf. schriftlicher Arbeitsauftrag). Des weiteren ist zu beachten:

Die Kolonnengröße ist in der Regel für Stundenlohnarbeiten auf zwei bis drei Arbeitskräfte zu begrenzen. Die Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nur auf genauen Nachweis und sind vom Vorarbeiter zu

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
LV-Datum : 03.09.2026

Vertragliche Regelungen

schreiben und zu unterschreiben. Sie sind arbeitstäglich, jedoch spätestens 3 Tage nach Durchführung der Arbeiten zur Anerkennung vorzulegen. Bei Durchführung von nicht angeordneten oder nicht anerkannten Stundenlohnleistungen und verspäteter Vorlage von Stundenlohnzetteln ist die Bauleitung bzw. der Auftraggeber nicht zur Anerkennung verpflichtet.

Auf dem Stundenlohnnachweis müssen aufgeführt sein: Name des Objektes, Ausführungsdatum, Datum des Arbeitsauftrages, vor den Namen der ausführenden Mitarbeiter müssen die Positionsnummern des Leistungsverzeichnisses aufgeführt sein.

Es ist halbstundenweise auf- bzw. abzurunden.

Der Einsatz von Transportern und Gemeinkostengeräten im Rahmen von Stundenlohnarbeiten wird nicht gesondert vergütet und ist über die Kalkulation der personellen Lohnstunden abgegolten.

Termine

Mit der Auftragsvergabe sind die ausgeschriebenen Produkte/Spielgeräte und Ausstattungen unverzüglich bei den jeweiligen Herstellern zu bestellen. Die Bestellungen und deren Bestätigung sind dem AG unverzüglich zuzuleiten.

Die Arbeiten sind möglichst ohne Unterbrechung und in enger Abstimmung mit dem AG durchzuführen.

Mit Abgabe des Angebotes bestätigt der Bieter, dass er die in der Terminplanung genannten Termine einhalten kann - soweit die Rahmenbedingungen es zulassen - und die o.g. Bedingungen anerkennt.

Gerätewartung

Einschließlich das Nachziehen der Schrauben bzw. sämtlicher Verbindungsteile nach ca. vier bis sechs Wochen Standzeit nach Inbetriebnahme!

Bei Auffinden **archäologischer Artefakte oder Kampfmittel** sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Für die Weiterführung der Bauarbeiten ist die schriftliche Genehmigung des AG's bzw. der Bauleitung abzuwarten.

Verbindliche Vorgaben zu Arbeiten in Bereichen des Fachbereiches Stadtgrün

Die Durchführung aller Arbeiten hat grundsätzlich nach den gängigen Richtlinien und Normen in ihrer jeweils neuesten Fassung zu erfolgen; u.a. DIN 18920, ZTV-Baumpflege, RAS-LP 4.

Befahrung und Materiallagerung im gesamten Bereich von Grünanlagen, insbesondere unter dem gesamten unbefestigten Bereich von Baumkronen (Kronentraufe +1,50m) ist untersagt. Bodenverdichtungen sind unbedingt zu vermeiden.

Auskoffierungen unterhalb von Baumkronen - auch in befestigten Flächen - sind nur mithilfe verletzungsfreier Techniken (Druckluft, Spülung, Saugbagger, vorsichtige Handschachtung) gestattet. Die technische Durchführung wird von FB 67 während der Bauarbeiten festgelegt. Offene Wurzelräume sind umgehend und dauerhaft gegen Austrocknung zu schützen. Sämtliche erforderlichen Schutz- und Wiederherstellungsmaßnahmen sind vom Verursacher zu tragen.

Vorgefundene Wurzeln sind vollständig zu belassen und nicht abzuschneiden. Das Nachschneiden verletzter oder störender Wurzeln sowie das Herstellen von erforderlichen Lichttraumprofilen ist nur nach vorheriger Absprache mit FB 67 gestattet und fachgerecht durchzuführen.

Bei Zuwiderhandlung ist mit Regressansprüchen zu rechnen. Auf Kosten des Verursachers sind u.a. entsprechend Trassen und Gruben wieder zu öffnen, Gutachten zu erstellen und die daraus resultierenden

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
LV-Datum : 03.09.2026

Vertragliche Regelungen

Konsequenzen vollumfänglich zu tragen.

Sollte sich während der Baumaßnahme herausstellen, daß die Auflagen bzw. die entsprechenden Positionen nicht fachgerecht umgesetzt werden, wird - um sicherzustellen, dass die Bäume den geringstmöglichen Schaden durch die Bauarbeiten davontragen - vor Fortsetzung der Arbeiten ein externer Aushubüberwacher hinzugezogen.

Hieraus resultierende Bauunterbrechungen gehen zu Lasten des AN.
Der Bauüberwacher wird von diesem Zeitpunkt an bei allen Ausschachtungsarbeiten unter Baumkronen anwesend sein.

Der Einsatz eines Bauüberwachers kann ebenfalls aus entsprechenden baulichen Umständen heraus und nach Vorgaben der Bauleitung (FB 67) erforderlich werden. Die adäquate Koordinierung der Gewerke obliegt dem AN.

NORMEN UND RICHTLINIEN

Auf folgende Normen und Richtlinien wird hingewiesen

A: Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistung - VOB/C

B: ATV: ALLGEMEIN TECHNISCHE VORSCHRIFTEN:

- ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art"
- ATV DIN 18300 "Erdarbeiten"
- ATV DIN 18315 "Verkehrswegebauarbeiten - Oberbauschichten ohne Bindemittel"
- ATV DIN 18318 "Pflasterdecken und Plattenbeläge, Einfassungen"
- ATV DIN 18320 "Landschaftsbauarbeiten"
- ATV DIN 18459 "Abbruch- und Rückbauarbeiten"

C: Deutsches Institut für Normen e.V. (DIN)

GARTEN UND LANDSCHAFTSBAU

DIN 18915

Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Bodenarbeiten.

DIN 18916

Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Pflanzen und Pflanzarbeiten

DIN 18917

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
LV-Datum : 03.09.2026

Vertragliche Regelungen

Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Rasen- und Saatarbeiten

DIN 18920 - 2014-07

Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen

D: Zusätzlich Technische Vertragsbedingungen ZTVE-STB

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (neuste Fassung)

E: Mitgeltende Normen und Regeln

FGSV 293/4 RAS-LP 4 - Richtlinien für die Anlage von Straßen - Teil: Landschaftspflege (RAS-LP) - Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen

Herausgeber: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen

ABFALLENTSORGUNG

Auf folgende Normen wird hingewiesen.

- Auf die aktuelle AVV Abfallverzeichnis Verordnung wird hingewiesen.
- Die Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) regelt die Bewirtschaftung unter anderem von bestimmten Bau und Abbruchabfällen. Dies umfasst insbesondere die Erfassung, Vorbehandlung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling und die sonstige Verwertung dieser Abfälle.

Die AwSV dient dem Schutz der Gewässer vor nachteiligen Veränderungen ihrer Eigenschaften durch Freisetzungen von wassergefährdenden Stoffen aus Anlagen zum Umgang mit diesen Stoffen (§ 1 Abs. 1 AwSV).

RuVA-StB 01-2005

- Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie
- die Verwertung von Ausbauasphalten im Straßenbau"
- Erlass des niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vom 1.06.2010 (Az.: 42.2-31133/1), mit dem diese in Abstimmung mit dem niedersächsischen Umweltministerium für den Geschäftsbereich der NLStBV eingeführt worden ist. Dieser Erlass enthält Hinweise zur Anwendung der RuVA-StB 01-2005.

Handreichung - Qualifizierte Entsorgung von mineralischen Abfällen im Straßenbau (Kurzfassung - Februar 2014)
Auszug aus Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr: Handreichung - Qualifizierte Entsorgung von mineralischen Abfällen im Straßenbau Kurzfassung - Februar 2014

F: Zusätzliche Vorbemerkungen für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz:

Baustelleneinrichtung, Baustellenverkehr

Der Auftragnehmer hat seine Baustelle auf den von der Bauleitung zugewiesenen Flächen einzurichten. Er ist für die Einrichtung selbst verantwortlich. Baustofflagerung und Bauschuttablage sind nach den Erfordernissen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
LV-Datum : 03.09.2026

Vertragliche Regelungen

des Bauablaufes auf das geringst mögliche Maß zu beschränken. Die Zufahrtswege für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge sind freizuhalten. Verkehrsschilder u. -leiteinrichtungen sowie Absperrungen dürfen nicht eigenmächtig entfernt oder verändert werden.

Verantwortung für den Arbeits- und Gesundheitsschutz

Für die Veranlassung und Durchführung der erforderlichen Maßnahmen ist der AN selbst verantwortlich. Alle erforderlichen, sicherheitstechnischen Anforderungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten. U.a. sind die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) zu beachten. Das Gesetz zum Schutz gegen Baulärm sowie die Verordnung zur Durchführung des Emissionsschutzgesetzes (Lärmschutz bei Baumaschinen) sind unbedingt einzuhalten.

Umweltschutz

Der AN ist verpflichtet, alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, behördlichen Auflagen und baustellenspezifischen Vorschriften, insbesondere

- Immissionsschutz (Luftreinhaltung und Lärmschutz)
 - Gewässerschutz (oberirdische Gewässer und Grundwasser)
 - Abfallbeseitigung (aufnehmen, befördern, behandeln und lagern)
 - Altölbeseitigung (sammeln, lagern, behandeln und entsorgen)
- zu befolgen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Hinweis: Erdarbeiten

*Erdarbeiten sind gemäß DIN 18300 ZTVE - StB und DIN 18920 in ihrer neuesten Fassung durchzuführen.
Die Abrechnung der Erdarbeiten erfolgt über Nivellement Ab-/Auftragsstärken.
Transportentfernungen für Böden innerhalb des Bearbeitungsgebietes von bis zu 100 m sind bei der Preiskalkulation zu berücksichtigen.
Im Bereich von Bestandsbäumen ist so zu arbeiten, dass eine Beschädigung durch Baumaschinen im Wurzelbereich vermieden wird.
Die Entsorgung anfallender Böden und Stoffe ist im Sinne des Abfallkreislaufwirtschaftsgesetzes durchzuführen. Sämtliche Böden/Stoffe sind im Namen des AG durch den AN vorrangig wiederzuverwenden oder fachgerecht mit Nachweis zu entsorgen. Die Nachweise einer fachgerechten Entsorgung auf einer zugelassenen Deponie ist dem AG unaufgefordert mit Rechnungslegung auszuhändigen. Die Entsorgungsgebühr ist jeweils Bestandteil der Positionen, auch wenn dies nicht ausdrücklich erwähnt ist.*

Hinweise & Baubeschreibung

Anschrift der Baustelle

Theaterwall / Am Theater
38100 Braunschweig

Baustellenzufahrt

Der Spielplatz liegt inmitten des Theaterparks und ist nur über die Parkzuwegung an der Einmündung (Zebrastreifen) des Theaterwall in die Straße Am Theater zu erreichen.
Im Theaterpark führt die Zufahrt noch über einen ca. 100m langem, asphaltierten Parkweg, mit einer Steigung die teileise mehr als 10% beträgt.
Die Baustellenverhältnisse auf dem Spielplatz sind sehr beengt.
Eine Lieferung und Abfuhr von Baustoffen mittels Sattelzug o. ä. ist nicht möglich. Lagerflächen stehen nur im begrenzten Umfang zur Verfügung, deshalb kann bei Bedarf eine zusätzliche Baustelleneinrichtungsfläche von ca. 100m² im Eingangsbereich des Parkes zur Verfügung gestellt werden.
Die Fläche muss dafür geplant, für die Dauer der Baustelle

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

eingezäunt und anschließend wieder in den Ursprungszustand gebracht werden.

Für die Herrichtung, Befestigung und Unterhaltung der Lagerfläche ist der AN selbst verantwortlich, Kosten sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet!

Die Einzäunung und die Herrichtung der Rasenfläche sind über die entsprechenden Positionen abzurechnen!

Bauwasser & -strom

Bauwasser und Strom werden vom AG nicht gestellt.

Baubeschreibung

Der Spielplatz liegt im Zentrum von Braunschweig und nur in Teilen neu gestaltet. In der großen Spielfläche werden nur das Fallschutzmaterial . Als besondere Attraktion für Personen im Rollstuhl wird am nordwestlichen Ende des Spielbereiches ein barrierefreies Sprunggerät geschaffen.

Südlich der Holzhackschnitzelfläche wird eine großzügige Sandspielfläche und eine Seilbahn hergestellt.

Weiterhin werden befestigte Flächen mit neuem Öko-Pflaster u. a. mit einer neuen Tisch-Bank-Kombi hergestellt.

Im Eingangsbereich werden Fahrradanhlenbügel fest installiert.

Gesamtgröße des Spielbereichs ca. 1000 m².

Im Einzelnen gliedern sich die größeren Flächen wie folgt:

- Pflaster ca. 340 m²
- Fallschutz ca. 500 m²
- Spielsand ca. 115 m²

Örtliche Bauleitung (VOB/B § 4):

Stadt Braunschweig FB 67

Eine Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe wird dringend empfohlen.

1 Teilumgestaltung Spielplatz im Theaterpark

1.1 Baustelleneinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 1. 10 Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle

Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle, An- und Abtransport sämtlicher Geräte und Maschinen sowie Anfahrtkosten des Personals über die gesamte Baustellendauer. Unterhalten der Baustelle über die gesamte Dauer der Bauzeit. Das Einmessen und Abstecken der Baumaßnahme ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Diese Leistungen werden nicht gesondert vergütet.

Es sind geeignete Maßnahmen zur Baustellensicherung zu treffen (wie etwa Bauzäune) und mit in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Es sind ggf. verkehrsbehördliche Genehmigungen erforderlich, deren Einholungen in den Einheitspreis mit einzukalkulieren sind und nicht gesondert vergütet werden.

Räumen der Baustelle nach Abschluss der Arbeiten, säubern und wiederherstellen der Stand- und Lagerflächen.

Abrechnung anteilmäßig nach Baustellenfortschritt möglich.

1 psch

1. 1. 20 Mobilen Bauzaun aufstellen

Mobilen Bauzaun liefern in mehreren Baulängen mit Betonblockfußteilen und Zaunfeldern aus Rundrohr mit Maschen oder Gittergeflechtfüllung, oberer Querriegel bündig mit Gittergeflechtführung; Höhe: mind. 2,00 m, auf unbefestigtem Untergrund aufstellen, während der Bauzeit unterhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen und abfahren. Der Bauzaun ist zum Schutz der vorhandenen Bäume bis zum Ende der gesamten Bauzeit vorzuhalten und im Anschluss wieder abzubauen.

Der Zaun muss in zwei Teilbereichen aufgestellt werden.
 - ca. 50m an der Einfahrt zum Theaterpark, um eine Baustelleneinrichtungsfläche und Lagerflächen abzusperren.
 - ca. 150m zur Absicherung des Baufeldes in dem zu bearbeitenden Teil des Spielbereiches

200 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 1. 30	Vorhandene unbefestigte Flächen mit Überfahrplatten sichern und schützen Vorhandene Kopfsteinpflasterflächen, unbefestigte Flächen und Bereiche mit Baumwurzeln sichern und vor Beschädigungen bzw. Verdichtung wirksam schützen. Kunststoff-Überfahrplatten mit Mindeststärke 15 mm liefern, dicht gestoßen in zwei Fahrstreifen, für die Überfahung mit LKW oder schweren Baumaschinen, im Bereich von Transportwegen, Lagerflächen u. ä. auslegen, während dem gesamten Bauzeitraum vorhalten und nach Beendigung der Baumaßnahmen räumen. Ein mehrfaches Umverteilen der Platten, im Zuge der Arbeiten ist diese Position einzukalkulieren. Abrechnung nach abgedeckter Fläche.	40	m²		
1. 1. 40	Absperrungen, Beschilderungen, Beleuchtung Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach STVO bei Straßen und Wegen als Pauschale für die Dauer der gesamten Baumaßnahme. Absicherung der Baustellenbereiche sowie Beschilderungen auf die Baustelle liefern, fortlaufend unterhalten und betreiben. Notwendige Umsetzarbeiten sowie in diesem Zusammenhang stehende Auf- und Abbauarbeiten sind in den EP mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Einschl. ggf. erforderlicher Absperrungen und allen erforderlichen Anmeldungen und Einholung notwendiger Genehmigungen bei den zuständigen Ämtern.	1	St		
Summe 1. 1 Baustelleneinrichtung					

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: Rückbau / vorbereitende Arbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 2 Rückbau / vorbereitende Arbeiten

1. 2. 10 Kopfsteinpflaster aufnehmen und zum Bauhof transportieren
 Kopfsteinpflaster, Basalt, 9/11cm, gebundene Bauweise,
 einschließlich Betonbettung aufnehmen, säubern und
 wiederwendbare Steine laden und zum städtischen Bauhof im
 Westbahnhof transportieren.

Anfallende Restmaterialien (Betonbruch) sind nachweislich
 einer Verwendung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen.
 Einschließlich der erforderlichen Gebühren für die Entsorgung.

Abrechnung nach Aufmaß.

8 m²

1. 2. 20 Wegefassung (Pflasterzeile aus Natursteingroßpflaster)
 zurückbauen
 Bauseits vorhandene Wegefassungen aus
 Natursteingroßpflaster einschl. Betonfundament, aufnehmen.
 Pflastersteine säubern und wiederwendbare Steine seitlich auf
 dem Baufeld zwischenlagern.
 Anfallende Restmaterialien (Betonbruch) sind nachweislich
 einer Verwendung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen,
 wie vor.

Abrechnung nach Aufmaß.

30 m

1. 2. 30 **Abfallbehälter aufnehmen und seitlich lagern**
 Vorh. Abfallbehälter demontieren und für eine spätere
 Wiederverwendung seitlich auf dem Baufeld lagern, einschl.
 Fundamente abstemmen, laden.

Anfallende Restmaterialien (Betonbruch) sind nachweislich
 einer Verwendung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen,
 wie vor.

1 Stk

1. 2. 40 **Bänke aufnehmen und seitlich lagern**
 Vorh. Bänke demontieren und für eine spätere
 Wiederverwendung seitlich auf dem Baufeld lagern, einschl.
 Fundamente abstemmen und Bruchmaterial laden.
 Anfallende Restmaterialien (Betonbruch) sind nachweislich
 einer Verwendung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen,
 wie vor..

1 Stk

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: Rückbau / vorbereitende Arbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 2. 50 Stelzenhaus demontieren und abfahren

Vorhandenes Spielgerät "Stelzenhaus" (einschl. Fundamente) zurückbauen und alle anfallenden Materialien (mit Ausnahme der Rutsche) laden und nachweislich einer Verwendung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen, wie vor.
 Stelzenhaus bestehend aus einer Spielhütte auf 4 gekreuzten Stelzen (Pfosten), zwei verschiedenen Zugängen über eine Leiter und ein Kletternetz und zwei Abgängen über eine Rutsche sowie eine Hangelstrecke.

Material Tragwerk und Verkleidungen: naturgewachsene Robinie, Oberfläche farblich geölt
 (Holzklassifizierung: vorwiegend A3)
 Höhe Stelzenhaus : inkl Dach ca. 4m.
 Stellfläche ca. 2,5 m x 2,5 m zuzüglich Auf- und Abgänge.
 Durchmesser der Pfosten i.d.R. ca 16 -18 cm.
 Fundamente insgesamt ca. 7 Stück zu je 70 cm x 70 cm x 60 cm, dazu weitere kleinere Fundamente an Kletternetz und Rutsche.
 Einschl. Rutsche sauber und unbeschadet ausbauen und seitlich auf dem Baufeld lagern um eine spätere Wiederverwendung zu prüfen.

1 Stk

1. 2. 60 **Spielhaus demontieren und abfahren**

Vorhandenes Spielgerät "kleines Spielhaus" mit 4 Pfosten, Sitzbänken, Brüstungen und Überdachung zurückbauen und alle anfallenden Materialien laden und nachweislich einer Verwendung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen, wie vor.

Material Spielhaus: Kesseldruckimprägniertes Holz und Siebdruckplatte.
 (Holzklassifizierung: vorwiegend A4)
 Turmhöhe inkl Dach ca. 2m.
 Stellfläche ca. 2 m x 2 m zuzüglich
 Querschnitt der Pfosten i.d.R. ca 10 x 10cm
 Fundamente insgesamt ca. 4 Stück zu je 60 cm x 60 cm x 60 cm

1 Stk

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: Rückbau / vorbereitende Arbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2. 70	Abgängige Einfassung aus Holzschwellen demontieren und abfahren Vorh. abgängige Einfassung hergestellt aus Kantholz- (1-lagig) Querschnitt ca 14cm x 25cm, ausbauen, laden und nachweislich einer Verwendung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen, wie vor. Holzklassifizierung: A4-Holz.	90	m		
1. 2. 80	Abgängige Einfassung aus Kunststoffschwellen demontieren und abfahren Vorh. abgängige Einfassung hergestellt aus Kunststoffschwellen (1-lagig) Querschnitt ca 14cm x 25cm, ausbauen. Ausgebaute Schwellen seitlich lagern und gemeinsam mit der Bauleitung sichten und auf Wiederverwendbarkeit prüfen. Wiederverwendbare Schwellen für die spätere Sandkasteneinfassung vor Ort zwischenlagern und überschüssige Schwellen zum Bauhof in der Dessauerstraße transportieren. Gänzlich unbrauchbare Schwellen nachweislich einer Verwendung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen, wie vor. Es ist von einer Wiederverbarkeit von ca 50% der Kunststoffschwellen auszugehen.	90	m		
1. 2. 90	Stubben bis 60 cm tief fräsen. Stubben von einem Einzelbaum bis 60 cm tief fräsen (Gesamtdurchmesser der Stubben bis ca. 200 cm). Fräsgut geht in das Eigentum des Auftragnehmers über und ist umgehend zu entsorgen. Abrechnung nach Aufmaß (je cm gefräster Stubbendurchmesser).	1	Stk		
Summe 1. 2		Rückbau / vorbereitende Arbeiten		<u>.....</u>	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: Erdarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 3	Erdarbeiten				
1. 3. 10	<p>Fallschutzsand aus vorh. Spielbereich ca. 35 cm stark aufnehmen, laden nach Angaben des AG transportieren Vorh. Spielsand, Schichtstärke ca. 35 cm, aus vorh. Sandspielfläche aufnehmen. Das ausgekofferte Material laden, transportieren und als für eine Wiederverwendung zum Heidbergsee nach Angabe der Bauleitung liefern und abkippen. Fahrtstrecke ca. 5 km.</p> <p>Raummeterangaben m³ sind bei Aushub- und Einbauarbeiten im Nivellement vorher/nachher zu ermitteln. Außerdem sind als Nachweis Wiege- und Transportscheine beizufügen.</p>	120	m³		
1. 3. 20	<p>Grasnarbe ca. 3-5 cm aufnehmen, laden und abfahren Grasnarbe i.M. 3-5 cm aufnehmen, laden und nachweislich einer Verwendung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen. Einschl. aller Nebenarbeiten.</p> <p>Abrechnung nach Flächenaufmaß.</p>	150	m²		
1. 3. 30	<p>Boden auskoffern und abfahren Boden i.M. bis 30cm aufnehmen, laden, transportieren und nachweislich einer Verwendung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen.</p> <p>Abrechnung Horizontalfläche x Abtragstärke. Abrechnung nach Flächenaufmaß.</p>	20	m³		
1. 3. 40	<p>Oberboden auskoffern, transportieren und wieder einbauen Oberboden i.M. bis 20cm auskoffern, aufnehmen, ca. 100 m weit transportieren und in vorab beräumten Flächen und im Loch des ausgefrästen Baumstubbens, nach Anweisung durch die Bauleitung wieder einbauen und lagenweise verdichten.</p> <p>Abrechnung nach vorherigem Flächen und Volumenaufmaß der zu verfüllenden Flächen und des Baumstubbenloches.</p>	30	m³		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: Erdarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 3. 50	<p>Vorhandene Wegedecke abziehen Vorhandene Wegedecke, zum Teil mit Vegetationsschicht (bestehend aus mit Gräsern und Kräutern eingewachsenem Deckschichtmaterial) abziehen. Ausführung mittels Bagger-Grabenlöffel od. glw. Die Leistung muß vor Kopf erfolgen. Mit Maschinen nicht erreichbare Flächen sind von Hand zu bearbeiten. Abtragsstärke: 2-10 cm (im Mittel 5 cm) . Bearbeitungsbereich: - ca. 300 m² um die umzugestaltende Spielfläche herum</p> <p>Entsorgung über gesonderte Position</p>	300	m²		
1. 3. 60	<p>Entsorgungskosten für wassergebundene Wegedecke Entsorgungskosten von wassergebundener Deckschicht 0/5mm</p> <p>Zuordnungswert LAGA Z 1.1</p> <p>Entsorgungskosten von wassergebundener Deckschicht 0/5mm. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG zu übergeben. Die Abrechnung erfolgt über Aufmaß und Wiegekarte.</p>	30	t		
Summe 1. 3		Erdarbeiten			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: befestigte Flächen	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 4	befestigte Flächen				
1. 4. 10	<p>Wegeinfassung aus Natursteingroßpflaster als einreihige Pflasterzeile herstellen</p> <p>Seitlich gelagertes Natursteingroßpflaster aufnehmen und auf einem min 20cm dicken Betonfundament zuzüglich beidseitigen Rückenstützen (Betonklasse C20/25) als einreihige Pflasterzeile seitlich der Wassergebundenen Wegefläche einbauen.</p> <p>Einschließlich aller Erd- und Nebenarbeiten sowie aller Materiallieferungen.</p> <p>Abrechnung nach Aufmaß.</p>	30	m		
1. 4. 20	<p>Schottertragschicht, 15 cm stark, unter Wegeflächen einbauen</p> <p>Schottertragschicht STS, Körnung 0/32mm, liefern und in einer Schichtdicke von 15 cm, im verdichteten Zustand unter Wegeflächen, auf profilgerecht vorbereiteter Sauberkeitsschicht einbauen und verdichten, einschl. Herstellung des Feinplanums für den Deckbelag, mit den entspr. Längs- und Quergefällen</p> <p>Verdichtungsgrad Dpr = 100 %, EV 2 = 80 MPa</p> <p>Oberflächengenauigkeit +/- 2 cm.</p> <p>Der Feinanteil < 0,063 mm darf im eingebauten Zustand nicht mehr als 5,0 M.-% betragen.</p> <p>Aufmass in verdichtetem Zustand in der Fläche.</p> <p>Anforderungen an das Material nach TL SoB-StB.</p> <p>Ort: Sitzplatz und abgesackte Wegebereiche</p>	40	m²		
1. 4. 30	<p>Deckschicht ohne Bindemittel, Körnung 0/8, liefern u. einbauen,</p> <p>TB</p> <p>Deckschicht ohne Bindemittel, auf den geplanten wassergebundenen Wegedecken im aus gebrochenem Naturgestein, Farbe: <u>gelb</u></p> <p>Körnung 0/8 mm, Schichtdicke 4 cm im verdichteten Zustand,</p> <p>liefern, mit Dach- u. Quergefälle einbauen u. feucht anwalzen.</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: befestigte Flächen	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

Verdichtungsgrad mind. DPr 100 %.
 Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
 Unebenheiten der Oberfläche aus 4 m Messtrecke
 nicht grösser als 1,5 cm.

Leitprodukt:
 Plazadur der Fa. Tegra o. gleichwertig

Hersteller:

 vom Bieter einzutragen

300 m²

1. 4. 40 Basaltstelen 10/20/60, allseitig gesägt und geflammt, liefern und einbauen
 Basaltstelen 10/20/60 cm, allseitig gesägt und geflammt, liefern und auf der schmalen Seite liegend (wie Bordsteine), als stilisierte Klaviertasten, einzeln, mit 10cm Lücken, auf vorbereiteter Tragschicht, mit min 10 cm Unterbeton und allseitiger Rückenstütze (Betonklasse C20/25) verlegen. Inkl. aller Nebenarbeiten und für den Einbau notwendigen Materiallieferumngen

10 Stk

1. 4. 50 Granitpflaster 9/11 liefern und einbauen
 Kopfsteinpflaster, Granit, Format 9/11cm, Farbton Weis, liefern und in gebundener Bauweise, auf min 10cm Unterbeton der Klasse C 20/25 aus Trasszementmörtel, auf voab erstellter Tragschicht, im Reihenverband, um die die vorab gesetzte Sitzinsel herum, im Reihenverband, fachgerecht einbauen. Einschließlich verfüllung der Fugen mit Trasszementmörtel der Körnung 0-2mm-
 Inkl aller Nebenarbeiten und für den Einbau notwendigen Materiallieferumngen

10 m²

1. 4. 60 Zulage zur Vorpos. für Pflastereinbau zwischen Stelen
 Pflaster der Vorposition als stilisierte Klaviertasten um die vorab verlegten Basaltstelen herum, im Reihenverband, fachgerecht einbauen.

2 m²

Summe 1. 4 befestigte Flächen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: Fallschutzflächen und Spielflächen	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 5 Fallschutzflächen und Spielflächen

1. 5. 10 **Holz hackschnitzel als Fallschutzmaterial liefern und einbauen**

Holz hackschnitzel für Fallschutzflächen liefern, einbauen und glattziehen, ca. 40 cm im gesetzten Zustand.
 Eine Überhöhung der Einbaustärke von ca 20% bei Erstbefüllung, im Vergleich zum gesetzten Zustand ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Material: Holz schnitzel aus Nadelhölzern (Fichte, Kiefer, Tanne, Lärche; keine Holzwerkstoffe); mechanisch zerkleinert, ohne Rinde und Laubanteile; helles Material, naturbelassen. Spitze Holzfragmente, Holzabrisse usw. sind zu vermeiden und "lange Spieße" auszuschließen.

TÜV-geprüft nach DIN EN 1177 in 5 - 30 (50) mm oder mit entsprechender Zulassung/entsprechendem TÜV-Zertifikat als Fallschutzmaterial für Spielplätze auch in anderen Körnungen.

Ein Produktzertifikat des Lieferanten / Herstellers ist bei Angebotsabgabe zwingend beizufügen. Vor dem Einbau ist dem AG ein Muster zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.

Raummeterangaben m³ sind bei Aushub- und Einbauarbeiten im Nivellement vorher/nachher zu ermitteln. Außerdem sind als Nachweis Wiege- und Transportscheine beizufügen.

150 m³

1. 5. 20 **Spielesand 0 bis 2 mm liefern und einbauen**

Spielesand liefern und im Bereich der geplanten Sandspielfläche gleichmäßig einbauen.

Material: Spielesand 0 bis 2,0 mm, gewaschen,

Farbbereich: gelblich-ocker-hellbraun;
 Einbauhöhe nach Setzung: ca. 40 cm

Raummeterangaben m³ sind bei Aushub- und Einbauarbeiten im Nivellement vorher/nachher zu ermitteln. Außerdem sind als Nachweis Wiege- und Transportscheine beizufügen.

15 m³

Summe 1. 5	Fallschutzflächen und Spielflächen	
------------	------------------------------------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: Einbauten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 6 Einbauten

1. 6. 10

Betonsitzinsel in Klavierform liefern

TB

Sitzinsel aus Beton liefern.

Für eine glatte Oberfläche mit einer
witterungsbeständigen Acryl-Beschichtung versehen.

Sitzhöhe : 400 mm

Oberfläche Auflage : acrylbeschichtet

Oberfläche Unterkonstruktion : acrylbeschichtet

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Anlieferung : montiert

Armlehnen : nein

Gewicht : 1060 kg

Material Auflage : Beton

Rückenlehne : nein

Bankform : gebogen

Material Unterkonstruktion : Beton

Produkttyp : Sitzbank

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Sitztiefe : 2300 mm

Breite : 2010 mm

Tiefe : 2300 mm

Farbe : Standardfarbe

Höhe : 400 mm

Sitzbreite : 2010 mm

Leitprodukt:

Ziegler, Sitzinsel "Folia Typ A "

oder gleichwertiges Produkt! Die Gleichwertigkeit des
Produktes ist nachzuweisen.

Hersteller / Produkt: '

..... '

vom Bieter einzutragen

1 Stk

1. 6. 20

Betonsitzinsel in Klavierform einbauen

Sitzinsel der Position zurvor, fachgerecht nach

Herstellerangaben einbauen.

Einschließlich aller Erd-, Beton- und Nebenarbeiten sowie

Anarbeiten umgebender Flächen.

Einschl. Hestellen einer ebenen Koffersohle, Lieferung und

Einbau einer Sauberkeitsschicht und einer Ausgleichsschicht,

sowie Lieferung aller benötigten Materialien.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: Einbauten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

Einschl. Aushub für Fundamentlöcher laden, transportieren und nachweislich einer Verwendung gemäß Kreislaufwirtschaft zuführen.

1 psch

1. 6. 30 Sandsteinblöcke in Reihen 45/45/50-80cm liefern und einbauen und verfugen

TB

Blockartige Bruchsteine, Sichtseiten bruchrauh Maße etwa 40/40/50-80 cm, aus Sandstein, als einzelne Sitzsteine oder Einfassungen an den Sandspielbereichen auf einer min. 25 cm starken Betonbettung C12/15 und min 10 cm zu liefernder Frostschuttschicht aus Schotter der Körnung 0-32mm. Einschl scharfe Kanten von Hand nacharbeiten, Einbau ohne Klemm- oder Fangstellen, Steinszwischenräume verfugen mit Trasszementmörtel MGIII, inkl. aller notwendigen Erd- und Nebenarbeiten. Erdaushub laden und nachweislich einer Verwendung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen.

Farbe: gelblich bis gräulich, mit einzelnen rotlich-braunen Flanken

Leitprodukt:
Ibbsenbührener Sandstein

oder gleichwertiges Produkt! Die Gleichwertigkeit des Produktes ist nachzuweisen.

Hersteller / Produkt: '

.....'
vom Bieter einzutragen

75 m

1. 6. 40 Spielflächeneinfassung aus Kantholzschwellen und Recyclingkunststoffschwellen herstellen Zweilagige Spielflächenabgrenzung aus waagrecht verlegten Kiefernkantholzschwellen (obere Lage) und Kunststoffschwellen (untere Lage) herstellen.

Die Schwellen sind vom Betriebshof Dessaustraße

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: Einbauten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

abzuholen, einschl. Be- und Entladen.

Untere Lage aus Kunststoffschwellen 16/24 cm, in Längen von ca 2,5m

Obere Lage aus Kiefernkanthölzern 13/23 cm. in Längen von ca 2,5m

Befestigung der beiden Lagen miteinander durch 8 x 220 mm Spaxschrauben. Die Köpfe sind bündig (OK Holz) zu versenken und ggf. vorzubohren.

Untere Lage mit je 3 Erdnägeln je Kunststoffschwelle im Untergrund fixieren.

Schrauben und Erdnägel und jedes weitere Montagematerial ist vom AN zu liefern.

Einschließlich Zuschnitt / Gehrungsschnitt der Schwellen, sowie glätten / brechen der Schnittkanten.

Abrechnung nach Lfm in fertiger Bauweise.

26 m

1. 6. 50

Abfallbehälter bauseits gestellt, transportieren, einbauen

Abfallbehälter bauseits gestellt, gemäß Herstellerangabe (via futura Modell Lauenburg 1) ortsfest in zu erstellendes Betonfundament C 12/15 einbauen, inkl. aller Erd- und Nebenarbeiten. Genaue Standorte mit AG abstimmen.

Verdrängter Boden ist unternehmerseitig abzufahren und zu entsorgen.

Behälter werden von der Stadt Braunschweig gestellt und sind am dortigen Bauhof (Dessastraße 6c) abzuholen.

2 Stk

1. 6. 60

Seitlich gelagerte Bank aufstellen

Seitlich gelagerte Bank nach Anweisung der Baueitung aufstellen, einschließlich Lieferung und bodenbündiger Einbau von zwei Betonblockstufen (15/35/80) als Fundamente sowie aufschrauben der Bank auf vorab gesetzten Blockstufenfundamenten, inkl. aller notwendigen Erd- und Nebenarbeiten sowie Erdaushub laden und nachweislich einer Verwendung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen.

1 Stk

Summe 1. 6

Einbauten

.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: besondere Einbauten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 7 besondere Einbauten

1. 7. 10 Sandspielgerät "Dirigentenpult" liefern
 TB
 Spielgeräte aus chemisch unbehandeltem Robinienkernholz,
 Skulpturen je nach Materialverfügbarkeit aus
 Eichenkernholz, entwickelt und gefertigt nach der DIN EN
 1176 in ihrer aktuell gültigen Fassung.

1 Stück Sandspielanlage "Dirigentenpult"

Farbe: Robinie hell

inkl. aller Versandkosten

Lieferumfang bestehend aus folgenden Einzelementen
 (inkl. aller Versandkosten):

1 Stück Spielturm

1,5 x 1,5 m; Ph = 0,55

1 Stück Sandaufzug über drehbaren Galgen

- als Pfostenaufsatz -

Lieferumfang bestehend aus:

1 Edelstahlgehäuse 12 x 12 x 4 cm

mit Umlenkrolle aus Miramid

und verzinkter Kette (l ca. 4,0 m)

1 Eimer aus Naturgummi

1 Pfostenaufsatz - drehbar

d ca. 15 cm; l = 0,65 m

1 Querbalken (Galgen)

d ca. 12 cm; l = 0,65 m

1 Rundholz

d ca. 8 cm; l = 0,35 m

1 Lagerung für drehbaren Galgen

1 Stück Sandaufzug - fest

1 Edelstahlgehäuse 12 x 12 x 4 cm

mit Umlenkrolle aus Miramid

und verzinkter Kette (l ca. 2,0 m)

1 Eimer aus Hartgummi

1 Stück Sandschütte 2-teilig

d ca. 0,2 m; l ca. 0,55 m

mit abgeflachtem Rundholz als Stütze

1 Stück Anbau-Spielturm

1,0 x 1,0 m; Ph = 0,25 m

2 Stück Sandschütte - einfach

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: besondere Einbauten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

d ca. 0,2 m; l ca. 0,5 m

1 Stück Wasserbecken für Küchenzeile

d=370 - h=82x62 mit Rand d=486

Ausführung mit 1 Stöpsel

Edelstahl

1 Stück Sandsieb

d=400mm;

Stärke 2mm;

Edelstahl

1 Stück Sandtrommel - drehbar

d = 42 cm; t = 20 cm

aus Edelstahl

1 Stück Sandsiebe (3 Sieblinien)

aus Edelstahl

Lieferumfang bestehend aus:

1 Sandsieb

32 x 32 cm; Sieb-Lochgröße 8 mm

1 Sandsieb

32 x 32 cm; Sieb-Lochgröße 5 mm

1 Sandsieb

32 x 32 cm; Sieb-Lochgröße 3 mm

1 Stück Bohle (Eiche)

150 x 30 cm; l = 1,5 m

mit eingeschnitztem Notenbild

Leitprodukt:

SIK-Holz, Spielanlage "Sandspielanlage Dirigentenpult"

oder gleichwertiges Produkt! Die Gleichwertigkeit des Produktes ist nachzuweisen.

Hersteller / Produkt:

.....
 vom Bieter einzutragen

1 Stk

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: besondere Einbauten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 7. 20

Sandspielgerät "Dirigentenpult" einbauen
 Über die Vorposition geliefertes Spielgerät Dirigentenpult gem.
 Herstellervorgaben und DIN 1176 konform einbauen und
 montieren, inkl. aller Fundamentarbeiten.
 Einschließlich aller Erd-, Beton- und Nebenarbeiten sowie
 Anarbeiten umgebender Flächen.
 Einschl. Hestellen einer ebenen Koffersohle, Lieferung und
 Einbau einer Sauberkeitsschicht, Lieferung des benötigten
 Betones und ggf. notwendiger Bewehrungen.
 Einschl. Aushub für Fundamentlöcher laden, transportieren und
 nachweislich einer Verwendung gemäß Kreislaufwirtschaft
 zuführen.

1 psch

.....

1. 7. 30

Spielgerät "Kontrabass" liefern
 TB

Spielgeräte aus chemisch unbehandeltem Robinienkernholz,
 Skulpturen je nach Materialverfügbarkeit aus
 Eichenkernholz, entwickelt und gefertigt nach der DIN EN
 1176 in ihrer aktuell gültigen Fassung.

1 Stück Spielanlage "Kontrabass"

Seile: schwarz
 farbig gestaltet

Lieferumfang bestehend aus folgenden Einzelementen
(inkl. aller versandkosten):

5 Stück Schwebende Noten (Einbau)

Lieferumfang bestehend aus:
 5 Seile als Notenlinien
 d=18mm; l=3,0m
 Herkulesmaterial mit Stahleinlage
 beidseitig Kausche und
 Ringschraube M 12x 120mm
 5 Noten
 - aufgefädelt auf den Seilen -
 l ca. 1,0 - 1,50 m

1 Stück Kontrabass (Korpus)

l ca. 4,0m, b ca. 0,8m, h ca. 1,9m
 incl. Seitenverkleidung
 mit div. Gucklöchern auf
 Vor- und Rückseite

einschl. 2 x Netzebenen (lt. BZ)
 Ph=0,6m und 1,2m
 0,6 x 0,5 / 0,5 x 0,5 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: besondere Einbauten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

aus Herkulesmaterial
 MW 10/10 cm
 3 Seiten mit Festverpressung M12
 M 12

einschl. 2 x Euroflex-Fallschutzplatte
 500x500x40 mm;
 polyurethangebundenes Gummigranulat;
 Oberfläche glatt; Farbe: rot;
 incl. Steckverbinder
 Bestell-Nr. 11.5.21.40

1 Stück Kletterwand

h ca. 1,6m; b ca. 1,0m
 mit aufgesetzten Klettergriffen

1 Stück senkrechter Sprossenaufgang

b ca. 0,8m; h=0,7m

1 Stück Kastenrutsche

b=0,5m; h=1,2m
 Edelstahlblech 2,5mm

1 Stück Strickleiter - schräg

l=0,95m; b=0,45m
 Herkulesmaterial (schwarz)
 mit Stahleinlage d=16mm;
 oben und unten mit Kausche
 und Ringschraube M12x80

1 Stück Sprossenaufstieg

b ca. 0,8m; h=1,2m

1 Stück Balancierbalken als Steg und Saitenaufnahme

l=5,0m; h ca. 0,5m

1 Stück Kletterpfahl

d ca. 20-28cm; h=1,5m
 versetzte Kletterstufen im
 Abstand von 15cm

Leitprodukt:
 SIK-Holz, Spielanlage "Kontrabass"

oder gleichwertiges Produkt! Die Gleichwertigkeit des
 Produktes ist nachzuweisen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: besondere Einbauten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

Hersteller / Produkt:

.....
 vom Bieter einzutragen

1 stk

1. 7. 40

Spielgerät "Kontrabass" einbauen
 Über die Vorposition geliefertes Spielgerät Kontrabass gem.
 Herstellervorgaben und DIN 1176 konform einbauen und
 montieren, inkl. aller Fundamentarbeiten.
 Einschließlich aller Erd-, Beton- und Nebenarbeiten sowie
 Anarbeiten umgebender Flächen.
 Einschl. Hestellen einer ebenen Koffersohle, Lieferung und
 Einbau einer Sauberkeitsschicht, Lieferung des benötigten
 Betones und ggf. notwendiger Bewehrungen.
 Einschl. Aushub für Fundamentlöcher laden, transportieren und
 nachweislich einer Verwendung gemäß Kreislaufwirtschaft
 zuführen.

1 psch

1. 7. 50

Spielgerät Kletter-Balancier-Anlage "Orchester" liefern
 TB
 Spielgeräte aus chemisch unbehandeltem Robinienkernholz,
 Skulpturen je nach Materialverfügbarkeit aus
 Eichenkernholz, entwickelt und gefertigt nach der DIN EN
 1176 in ihrer aktuell gültigen Fassung.

1 Stück Kletter-Balancier-Anlage "Orchester"

Farbe: Robinie hell

Farbe Seile / Netze: schwarz

Lieferumfang bestehend aus folgenden Einzelelementen
(inkl. aller Versandkosten):

4 Stück Poller gestaltet als Pauken

1x d = 30 cm; h = 0,3 m

1x d = 35 cm; h = 0,4 m

1x d = 40 cm; h = 0,5 m

1x d = 45 cm; h = 0,6 m

1 Stück Trommel bestehend aus:

1 Stück Spielturm 3-eckig

1,2 x 1,2 x 1,0 m; Ph = 0,5 m

1 Stück Schräger Sprossenaufgang

b = 1,20 m; h = 0,5 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: besondere Einbauten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

1 Stück Balanciertau mit Halteseil (Einbau)

l (gesamt): ca. 2,4 m
1 x Balanciertau
d = 15 cm; l = 2,0 m; h = 0,6 m
PP-Material (natur) mit Stahleinlage
beidseitig Ringschraube M16 x 200 mm
2 x Halteseil
d = 18 mm; l = 2,0 m; h = 1,4 m
Herkulesmaterial (blau) mit Stahleinlage
beidseitig Kausche und
Ringschraube M12 x 120 mm

2 Stück Pfosten getaltet als Sticks

d ca. 15 cm; h=3,0m

1 Stück Podest

ca. 1,5 x 1,0 m; h ca. 0,5 m

1 Stück Trommelkörper - rund -

d ca. 2,65 m ; b = 1,0 m

2 Stück Pfosten getaltet als Klöppel

d ca. 15 cm; h=3,0m
mit Holzkugel d ca. 35-40 cm

1 Stück Seil-Ketten-Brücke (Einbau)

l = 2,0 m; b = 0,8 m
Laufkette d = 6 mm aus Edelstahl
Geländer aus Herkulesmaterial
mit Stahleinlage d = 16 mm
oben Kausche und Ringschraube M12 x 120 mm
unten Kette mit Gabelanschluss M12 x 80 mm

1 Stück Endgestell für Seil-Ketten-Brücke

b = 1,2 m; Ph = 0,4 m

1 Stück Balancierbalken

d ca. 22cm, l = 1,50 m

1 Stück Becken bestehend aus:

4 Pfosten
d ca. 15 cm; h = 2,25 m
2 Holzfläche geschlossen
- rund -
d ca. 2,50 m
2 Griffriemen aus Gummigurt
10 Seil

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: besondere Einbauten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

d=18mm; l=0,8m
 Herkulesmaterial mit Stahleinlage
 beidseitig Kausche und Ringschraube
 M12x120mm
 1 Schutznetz 6mm (als Überkletterschutz)
 aus Herkulesmaterial mit Stahleinlage
 MW 50/50mm
 mit Kugelknoten (schwarz)
 Netzfarbe: (schwarz)

1 Stück Balancierbalken

d ca. 22cm, l = 2,0 m

1 Stück Plankensteg

1 Plankensteg
 l = 2,0 m; b ca. 0,5 m
 4 Plankentritte aus Robinienbrettern
 *** gestaltet als Glockenspiel***
 ca. 20 x 40 x 4 cm
 gehobelt mit Oberflächenprofilierung
 befestigt mit 4 Bügelschellen (20 mm)
 an den Befestigungsseilen
 2 Befestigungsseile
 d = 24 mm; l = 2,0m
 Herkulesmaterial mit Stahleinlage
 beidseitig Kausche und
 Ringschraube M12 x 110 mm
 1 Pfosten gestaltet als Fagott
 mit Auftritt
 d ca. 15 cm; h=3,0m
 und angesetztem Rundholz d = 12 cm
 1 Pfosten gestaltet als Oboe
 mit Auftritt
 d ca. 20 cm; h=2,5m

1 Stück Wackelsteg (Einbau)

l (gesamt): ca. 3,65 m
 Lieferumfang bestehend aus:
 1 Wackelsteg
 l = 3,25 m; b ca. 0,4 m; h ca. 0,6 m
 2 Stahlseile
 mit aufgezogenen Hölzern
 gestaltet als Xylophontasten
 ca. 8 x 10 cm und Distanzstücken
 aus PE
 1 Halteseil
 d=18mm; l=3,0m
 Herkulesmaterial mit Stahleinlage

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: besondere Einbauten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

beidseitig Kausche und
 Ringschraube M 12x200mm

1 Stück Harfe 1

1 Pfosten
 d ca. 15 cm; h = 3,50 m
 mit Trittkerben
 1 Pfosten
 d ca. 15 cm; h = 2,70 m
 1 Topbalken - geschwungen -
 d ca. 20 cm ; l = 4,0 m
 4 Teller
 Stehplatte h ca. 0,55-1,10m
 an verzinkter Kette
 1 Kettenschloss (V2A) 11.4.84.1
 1 Ankerkette
 1 Bodenankerplatte 11.1.6

1 Stück Balancierbalken

d ca. 22cm, l = 2,0 m

1 Stück schwebende Noten

Lieferumfang bestehend aus:
 2 Pfosten gestaltet als Blockflöte
 d ca. 15 cm; h = 2,40 m
 5 Seil als Notenlinien
 d=18mm; l=2,0m
 Herkulesmaterial mit Stahleinlage
 beidseitig Kausche und
 Ringschraube M 12x120mm
 3 Noten
 - aufgefädelt auf den Seilen -
 l ca. 1,50 m

1 Stück Balancierbalken

d ca. 22cm, l = 2,0 m

1 Stück Harfe 2

1 Pfosten
 d ca. 15 cm; h = 3,50 m
 mit Trittkerben
 1 Pfosten
 d ca. 15 cm; h = 2,70 m
 1 Topbalken - geschwungen -
 d ca. 20 cm ; l = 4,0 m
 4 Teller
 Stehplatte h ca. 0,55-1,10m
 an verzinkter Kette

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: besondere Einbauten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	1 Kettenschloss (V2A) 11.4.84.1 1 Ankerkette 1 Bodenankerplatte 11.1.6				
	Leitprodukt: SIK-Holz, Spielanlage "Kletter-Balancier-Anlage Orchester"				
	oder gleichwertiges Produkt! Die Gleichwertigkeit des Produktes ist nachzuweisen.				
	Hersteller / Produkt: vom Bieter einzutragen				
		1	stk		
1. 7. 60	Spielgerät Kletter-Balancier-Anlage "Orchester" einbauen Über die Vorposition geliefertes Spielgerät Orchester-Seilkletterpark gem. Herstellervorgaben und DIN 1176 konform einbauen und montieren, inkl. aller Fundamentarbeiten. Einschließlich aller Erd-, Beton- und Nebenarbeiten sowie Anarbeiten umgebender Flächen. Einschl. Hestellen einer ebenen Koffersohle, Lieferung und Einbau einer Sauberkeitsschicht, Lieferung des benötigten Betones und ggf. notwendiger Bewehrungen. Einschl. Aushub für Fundamentlöcher laden, transportieren und nachweislich einer Verwendung gemäß Kreislaufwirtschaft zuführen.	1	psch		
1. 7. 70	Sicherheitstechnische Abnahme bzw. TÜV-Prüfung Sicherheitstechnische Abnahme der montierten Spielgeräte nach EN 1176 durch den TÜV oder einer anderen akkreditierten Prüforga-nisation. Die Durchführung und Dokumentation ist schriftlich nachzuweisen und dem AG auszuhändigen!	1	psch		
Summe 1. 7		besondere Einbauten			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: Vegetationstechnische Arbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 8	Vegetationstechnische Arbeiten				
1. 8. 10	Gesiebten Oberboden liefern und einbauen Leichten, gesiebten Oberboden frei Baustelle liefern und in verschiedenen Stärken (5 - 10 cm) höhengerecht einbauen (+ 3cm). Abrechnung laut Lieferschein.	15	m³		
1. 8. 20	Flächen kreuzweise 2 x fräsen Flächen zur Bodenvorbereitung durch kreuzweises Fräsen durchgehend lockern. gem. DIN 18915 kreuzweise ca. 5 bis 10cm tief durchfräsen. Mit Maschinen nicht erreichbare Flächen sind von Hand zu bearbeiten. Abrechnung nach Aufmaß.	300	m²		
1. 8. 30	Rasenplanum herstellen Rasenflächen fein planieren. Auf vorab gefrästen Flächen. Die Flächen sind trittfest anzudrücken, so dass nachträgliche Setzungen vermieden werden. Planumsgenauigkeit von <= 2 cm unter 4,00 m Meßstrecke. Einschl. ablesen, laden und entsorgen von Steinen, Fremdkörpern und schwer verrottbaren Pflanzenteilen > 3 cm. Mit Maschinen nicht erreichbare Flächen sind von Hand zu bearbeiten. Flächen: eben bis leicht geneigt; Ausführung nach DIN 18917. Ort: siehe Pflanzplan	300	m²		
1. 8. 40	Rasenflächen durch Ansaat RSM 2.3 herstellen Rasenansaat auf vorab profilierten Flächen herstellen; Ausbringen des Saatgutes in zwei gekreuzten Arbeitsgängen mit je der Hälfte der Saatgutmenge, flach einarbeiten und anwalzen. Mischung: RSM 2.3 Gebrauchsrasen, Spielrasen od. glw. nach DIN 18917 Aussaatmenge: 30 g / m². Mit Maschinen nicht erreichbare Flächen sind von Hand zu bearbeiten. Flächen: eben bis leicht geneigt;				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: Vegetationstechnische Arbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

Ausführung nach DIN 18917.

300 m²

1. 8. 50 Fertigstellungspflege Rasenflächen

Fertigstellungspflege:

Die neuangelegten Rasenflächen sind innerhalb der Fertigstellungspflege 6 mal zu schneiden, erster Schnitt ab 10 cm auf 6 cm, Schnittfolge je nach Rasenwachstum mit einer Schnitthöhe von 4-6 cm. Das Schnittgut ist aufzufangen und zu entsorgen, einschließlich aller anfallender Entsorgungsgebühren. In den nachgenannten Einheitspreis sind alle Arbeitsgänge einzukalkulieren.

Der Einheits-/Angebotspreis bezieht sich pauschal auf 6 Schnittdurchgänge.

Bei einer Mehr- oder Minderleistung ist entsprechend anteilig mit 1/6 des EP abzurechnen.

Abrechnung nach anerkannten Schnittdaten bzw. unterschriebenen Arbeitsnachweisen durch den AG.

300 m²

1. 8. 60 Sträucher umsetzen

18 Stck

Summe 1. 8 Vegetationstechnische Arbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
 Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
 LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
 LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: Stundenlöhne	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 9	Stundenlöhne				
	<p><i>Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene Arbeiten sind nur nach besonderer Anordnung des Bauherrn auszuführen.</i></p> <p><i>Die Abrechnung erfolgt nach Tageslohnberichten.</i></p> <p><i>Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich Zuschläge für Überstunden. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach geleisteten Stunden.</i></p>				
1. 9. 10	Landschaftsgärtner Landschaftsgärtner im Stundenlohn				
		1	h		
1. 9. 20	Helfer Helfer im Stundenlohn				
		1	h		
1. 9. 30	Radlader Radlader einschl. Fahrer, über 18 bis 37 kW mit Heckaufreißer, 1zahnig				
		1	h		
1. 9. 40	LKW mit Bedienung LKW mit Bedienung				
		1	h		
1. 9. 50	Minihydraulikbagger Minihydraulikbagger einschl. Fahrer, mit Kettenfahrwerk.				
		1	h		
1. 9. 60	Kleinmaschinen einschl. Bedienung Kleinmaschinen einschl. Bedienung, Elektr. Bohrhammer, Einhandwinkelschleifer, etc., einschl. Verbrauchsmaterial				
		1	h		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
LV-Datum : 03.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Unterabschnitt: Teilumgestaltung Spielplatz im T LV Bereich: Stundenlöhne	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 9. 70	Tragen Sie hier die Positionsbezeichnung (Kurztext) ein	1	St		
Summe 1. 9		Stundenlöhne			
Summe 1		Teilumgestaltung Spielplatz im Theaterpark			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
LV-Datum : 03.09.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen		Summe
OZ (LV-Gruppe)		in EUR
1. 1	Baustelleneinrichtung	
1. 2	Rückbau / vorbereitende Arbeiten	
1. 3	Erdarbeiten	
1. 4	befestigte Flächen	
1. 5	Fallschutzflächen und Spielflächen	
1. 6	Einbauten	
1. 7	besondere Einbauten	
1. 8	Vegetationstechnische Arbeiten	
1. 9	Stundenlöhne	
1	Teilumgestaltung Spielplatz im Theaterpark	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Braunschweig Fachbereich Stadtgrün und Sport
Projekt : 2222 Teilumgestaltung zum Musikspielplatz
LV : 000 Spielplatz im Theaterpark
LV-Datum : 03.09.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen	Summe
OZ (LV-Gruppe)	in EUR

1	Teilumgestaltung Spielplatz im Theaterpark	
<hr/>		
	<u>Angebotssumme netto</u>	
	<u>zuzügl. 19.00% MwSt.</u>	
	<u>Angebotssumme brutto</u>	
<hr/>		

Seiten: 1 - 39 Das Dokument enthält 53 Positionen, davon 53 im freien Text.