Leistungsverzeichnis

Projekt: Neubau des Klinikums Memmingen und des Bezirkskrankenhauses

Leistung: 5080 - MT101 - Funktionsmöbel Stahlblech/CNS

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

ANLAGENVERZEICHNIS

- Dokumentationsrichtlinie
- Liste Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- BAS-Struktur+
- Sige-Unterlagen (Alarmplan, Bau- und Montageordnung, Einweisung, Unterweisung)
- Montageanweisung DGUV
- Ahndungsmatrix Sicherheitsverstöße
- Logistikkonzept und Logistikhandbuch
- BE-Plan
- Übersichtsgrundrisse und -schnitte
- Planschlüssel PAVE

1. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG
AUSGANGSSITUATION

Das Klinikum Memmingen ist ein Schwerpunktversorger (Versorgungsstufe II) mit 480 Planbetten. Das Klinikum befindet sich in Trägerschaft der kreisfreien Stadt Memmingen und ist akademisches Lehrkrankenhaus der LMU München.

Gegenstand der Baumaßnahme ist der Ersatzneubau des Klinikums Memmingen und des Bezirkskrankenhauses einschließlich der erforderlichen Zufahrten und Erschließungsstraßen. Das MVZ/Ärztehaus sowie die Parkierungsanlagen sind nicht Teil der Baumaßnahme.

LAGE DER BAUSTELLE
Die Baustelle befindet sich in der nördlichen zentrumsnahen Peripherie der Stadt Memmingen. Nordöstlich und nordwestlich wird das Areal durch das Autobahnkreuz Bundesautobahn 96 und Bundesautobahn 7 begrenzt. Zu den anderen Seiten wird das Grundstück durch die Buxheimerstraße. sowie die Europastraße eingefasst. Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadt Memmingen.

ABWASSERSAMMLER
Auf dem Grundstück verläuft in annähernd Nord/ Süd Richtung ein Mischwassersammler.

ERSCHLIESSUNG / BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSITUATION
Die Erschließung des Baufelds erfolgt über zwei Zufahrten. Die zentrale Baustellenzufahrt mit einem prov. Parkplatz für die Firmen erfolgt im Norden über die Europastraße. Die komplette Ver- und Entsorgung der Baustelle wird über diese Zufahrt organisert. In dem nördlichen Bereich befindet sich auch der Containerstandort Nord für die Auftragnehmer. Vom Bauherrn werden Sanitärcontainer an den Standorten Nord, Mitte und Süd zur Verfügung gestellt. Das südliche Baufeld erhält eine weitere Baustellenzufahrt im Bereich der Buxheimer Straße. Hier befinden sich die Container für die örtliche Bauaufsicht. Der Zutritt zum Baufeld wird über Schrankenanlagen und Vereinzelungsanlagen mit Zutrittsberechtigung geregelt.
Im Zuge der Baugrubenherstellung wird eine ringförmige Baustraße errichtet.

ART UND LAGE DER BAULICHEN ANLAGEN
Die Baumaßnahme besteht aus zwei fördertechnisch unterschiedenen Maßnahmen:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Errichtung eines Ersatzneubaus für das Klinikum Memmingen einschließlich Energiezentrale mit Wirtschaftshof
Errichtung eines Ersatzneubaus für das Bezirkskrankenhaus

ERSATZNEUBAU FÜR DAS KLINIKUM MEMMINGEN

Der Neubau besteht aus zwei Untergeschoßen, einem Erd- und fünf Obergeschossen. Der zweigeschossige Sockel ist L-förmig und hat eine Abmessung werden von ca. 150 m x 135 m. Ab dem 2.OG springt das Gebäude zurück und die Abmessung reduziert simesmesmesch auf ca. 100 m x 84 m.

Außerhalb vom eigentlichen Klinikum befindet sich auf der Gebäude Westseite die Energiezentrale sowie der teilüberdachte Wirtschaftshof. Die Energiezentrale ist auf zwei Ebenen (-01/ -02) organisiert Von dort erfolgt die Verteilung der Medien über einen Technikgang in -02 an die vertikalen Schächte des Klinikums. Die Ebene -02 ist ein reiner Technikbereich.

Im Neubau des Klinikums Memmingen sind folgende Funktionsbereiche geplant:

Ebene +00
Anmeldung, Cafeteria und Wartebereiche
ZNA mit Abklärungseinheit
Bildgebung
Interventionelles Eingriffszentrum, Herzkatheterlabor
Untersuchungs- und Aufnahmezentrum
Kinder- und Jugendambulanz
Kinder- und Erwachsenendialyse

Ebene +01
OP-Abteilung mit sechs Operationssälen
ITS und IMC-Bereiche
Entbindung mit Sektio-OP und Wöchnerinnenstation
Neonatologie, Neonatologische Überwachungseinheit
Säuglings-, Kinder- und Jugendkrankenpflege

Ebene +02
RLT-Zentrale, Rohrpostzentrale
Personalspeisenversorgung, Konferenzbereich, Physiotherapie
Besucher- und Patiententerrasse

Ebene +03 bis +05
Stationen mit Patientenzimmer
Verwaltung, Leitungs- und Diensträume
Bereitschaftsdienst

Ebene +06
RLT-Zentrale, Aufzugsmaschinenraum
Bekieste und teilweise extensiv begrünte Dachflächen mit PV-Modulen

Ebene +07
Hubschrauberlandeplatz, Notfallaufzug

Ebene -01
Wirtschaftshof mit Energiezentrale und Wertstofftrennung/Abfall
Apotheke, AEMP, Pathologie, Labor
Personalumkleide, Speisenversorgung, Werkstätten
RLT, ELT, Heizungs- und Kältezentralen,
Patienten- und Logistik-/Mediengang (Psychiatrie und MVZ)

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Ebene -02
Energiezentrale mit Mediengang

Fläche und Kubatur Maßnahme
Süd Nord ca. 132 m
Ost West ca. 150 m

BGF gesamt 75.659 m²
BRI ¿gesamgesamt 342.311 m³

BGF:

Ebene -02 2.817m²
Ebene -01 15.123m²
Ebene 00 15.137m²
Ebene +01 14.351m²
Ebene +02 7.651m²
Ebene +03 6.547m²
Ebene +04 6.547m²
Ebene +05 6.247m²
Ebene +06 1.144m²
Ebene +07 95m²

GESCHOSSHÖHEN:
wenn nicht in den Plänen anders angegeben

Ebene -02 ca. 4,75 m 3,14 m, Energiezentrale ca. 5,32 m
Ebene -01 ca. 4,56 m, Energiezentrale ca. 5,30 m bis 4,30 m
Ebene 00 ca. 4,56 m
Ebene +01 ca. 4,56 m
Ebene +02 ca. 4,46 m, freistehende RLT-Zentrale ca. 5,61 m
Ebene +03 ca. 3,70 m
Ebene +04 ca. 3,70 m
Ebene +05 ca. 3,70 m
Ebene +06 ca. 4,50 m RLT-Zentrale mit Löschanlage HLP
Ebene +07 ca. 2,80 m HLP mit Löschmonitor

OKFFB 0,00 = 596,05 mNN
OK Attika +06= + 25,28 m

ERSATZNEUBAU FÜR DAS BEZIRKSKRANKENHAUS
Die Psychiatrie gliedert sich in ein Erdgeschoß sowie einem Obergeschoß. Das Untergeschoß ist teilunterkellert.
Im EG befinden sich die Tagesklinik sowie die übergeordneten Therapiebereiche. Von hier aus ist ein Zugang in die unterschiedlich gestalteten Therapiegärten möglich. Die stationären Pflegebereiche gliedern sich in eine Pflegestation im EG sowie eine Doppelstation im 1.OG. Verbunden werden die beiden Ebenen über eine Freitreppe.

Im Neubau der Psychiatrie sind folgende Funktionsbereiche geplant:

Ebene +00
Allgemeine Psychiatrie mit Tagesklinik
Therapeutische Einrichtungen
Psychiatrische Institutsambulanz
Psychiatrie und Psychotherapie

Ebene +01

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

rutAllgemeine Psychiatrie
Krankenhausverwaltung
Bereitschaftsdienst

Ebene +02
Aufzugsmaschinenraum
bekieste und teilweise extensiv begrünte Dachflächen mit PV-Modulen

Ebene -01
Personalumkleide,
Bettenaufbereitung, Logistik
Wartung und Reparatur
Reinigungs- und Transportdienst
RLT, ELT, Heizungs- und Kältezentralen,

Fläche und Kubatur Maßnahme
Süd Nord ca. 52 m
Ost West ca. 80 m

BGF gesamt 8.940 m²
BRI gesamt 40.992 m³

BGF:

Ebene -01 1.937m²
Ebene 00 3.476m²
Ebene +01 3.432m²
Ebene +02 95m²

GESCHOSSHÖHEN:
wenn nicht in den Plänen anders angegeben

Ebene -01 ca. 4,56 m
Ebene 00 ca. 4,56 m
Ebene +01 ca. 4,56 m
Ebene +02 ca. 3,24 m

OKFFB 0,00 = 596,05 mNN
OK Attika +02 = + 9,68 m

VERBINDUNGSBAUWERK KLINIKUM UND BEZIRKSKRANKENHAUS
Die Gebäudeteile Klinikum und Psychiatrie sind im Erdgeschoß durch zwei eingeschossige Bauwerke miteinander verbunden. Das westliche Anbindungsbauwerk ist mit einem Versorgungsgang unterkellert, über den die Ver- und Entsorgung zum zentralen Wirtschaftshof als auch die haustechnische Versorgung von der Energiezentrale erfolgt.

KURZBESCHREIBUNG KONSTRUKTION KLINIKUM UND PSYCHIATRIE:
- teilweise Baugrubensicherung mit einem rückverankerten Verbau
- Flachgründung mit einer bis zu 1,0 m starken Bodenplatte
- Stahlbetonskelettbau mit Aufzügen und Treppenhäusern als aussteifende Kerne
- Unterzugsfreie Stahlbetondecken, im Raster von 8,40m frei spannend. i.d.R. 36cm stark
- Brüstungen als Überzüge, teilweise Stürze als Unterzüge im Fassadenbereich
- Tragende Fassadenebene mit Stützen, bzw. teilweise Wandvorlagen als Teil der Außenwand
- Technikzentralen Klinikum im 2.Obergeschoß, als Stahlbaukonstruktion

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

- Trennwände als Gipskartonständerwände mit Anforderung an Leitungsführung, Brand-, Schall- und Strahlenschutz
- Wände von Installationsschächten, Technikräume und Brandwände als Mauerwerkswände
- Estriche als Zementestriche auf Dämmung, Trennlage
- in den Patientenzimmern des Klinikums (Ebene 02 bis 05) Betonkernaktivierung als Heiz-Kühl-Decke
- in den Patientenzimmern Lüftungsbox mit Durchtrittsicherung und Witterungsschutz
- in den Fluren revisionierbare Metallkassettendecken
- äußere Fassade als Lochfassade mit Aluminium-Elementfenster
- Innenhöfe mit Pfosten-Riegel-Bandfassade
- 3-fach Isolierverglasungen mit Sonnenschutzbeschichtung
- Sonnen-, Blend- und Sichtschutz mit außenliegendem Sonnenschutz
- Fassade der Dachzentralen aus gedämmten Paneelen
- die Terrassenflächen im 2.OG des Klinikums sind teilweise nutzbar und werden im Zusammenhang mit den Innenhofgärten gestaltet
- Dachflächen über dem 2.OG und folgende sind nur für Wartungs- und Reinigungsarbeiten begehbar, Anseilschutz zur Absturzsicherung
- Lärmschutzwand vor den Rückkühlern auf dem Dach der Energiezentrale

2. GEWERKESPEZIFISCHE BESCHREIBUNG
Leistungen:
Gegenstand der Leistungsbeschreibung sind die Lieferung und Montage von Funktionsschrankanlagen und notwendige Einbaugeräten.

Es ist mit geschoss- und abschnittsweise unterteilter Leistungserbringung zu rechnen.
Zudem sind technologische Abhängigkeiten zu anderen Gewerken und Festlegungen der Objektüberwachung des AG zu beachten. Dies kann zu in Abschnitte unterteilter Erbringung von in einer Position beschriebenen Leistungen führen (z.B. Herstellen der Unterkonstruktion, der Grundkonstruktion und von Anschlüssen an andere Bauteile jeweils in eigener Zeitfolge).

Es sind Leistungen gemäß Beschreibung im Leistungsverzeichnis zu erbringen.

Die Sanitärcontainer werden kostenlos zur Verfügung gestellt.
Die Aufenthaltscontainer werden gegen eine monatliche Miete zur Verfügung gestellt, Lagercontainer hat der AN für den eigenen Bedarf selbst zu stellen, Aufstelleort wird zugewiesen, vgl. WBVB. PÜkt 10.41

Übernachtungen auf der Baustelle sind nicht gestattet.

Hinweise Medizintechnik

CE-Kennzeichnung

Notwendige CE- Kennzeichnung nach dem Medizinproduktgesetz sind als Anlage der Angebotsabgabe beizufügen. Es ist das Produkt der jüngsten Generation bzw. Geräteplattform mit CE- Kennzeichnung zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe anzubieten.

Werkstoffauswahl und Ausführungsstandards

Alle Werkstoffe der angebotenen Produkte sind so auszuwählen, dass sie den hygienischen und technologischen Anforderungen eines deutschen Krankenhauses entsprechen sowie gegen Korrosion dauerhaft geschützt sind.
Hohe Betriebssicherheit, servicefreundliche Bedienung und Ausstattung aller zu

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

benutzenden und zu wartenden Teile werden vorausgesetzt. Dabei sind alle einschlägigen Bestimmungen der ortsansässigen Gesundheits- und Überwachungsbehörden sowie die einschlägigen Unfallverhütungs- und Sicherheitsbestimmungen zu beachten.
Rollen von Fahrgestellen, Wagen usw. dürfen keine Abfärbungen auf dem Bodenbelag hinterlassen. Sie müssen ersatzteilfähig befestigt sein. Sämtliche Oberflächen müssen desinfektionsmittelbeständig sein.

Farbwahl

Die Farbwahl erfolgt in Abstimmung mit dem AG und den Architekten. Grundlage ist das Standardfarbwahlkonzept des Herstellers, sofern es in der Leistungsbeschreibung nicht anders angegeben wird. Materialproben und Farbmusterkarten sind dem Angebot beizulegen.

Angebotsbeilagen

Das Angebot muss mit auf die Leistungsbeschreibung abgestimmten Prospekten oder gleichwertigen Unterlagen belegt werden. In die rechte obere Ecke des Prospektes sind die Positionsnummern der Leistungsbeschreibung zu schreiben.

Maßangaben in der Leistungsbeschreibung

Circa- Angaben im Leistungsverzeichnis sind mit einer Abweichung der Maße von maximal +/- 10% definiert.

Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber oder die Objektüberwachung regelmäßig durchführt, einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu schicken.

Die Baustellenbesprechung findet derzeit im wöchentlichen Turnus statt.

Die Teilnahme an den Baustellenbesprechungen erfolgt erstmalig eine Woche vor Beginn der Montage. Während der laufenden Montage ist eine regelmäßige Teilnahme vorgesehen. Kommt es zu längeren Unterbrechungen der Montage, ist die Teilnahme an der Baustellenbesprechung erst mit Wiederaufnahme der Arbeiten verpflichtend beziehungsweise nach Bedarf erforderlich.

Spedition

Erfolgt die Lieferung durch eine Spedition, so hat der Auftragnehmer die Ware selbst in Empfang zu nehmen.

Ausführung und bauseitige Schnittstelle

Sämtliche Geräte, die an bauseitige Leitungen/ Absperrventile anzuschließen sind, sind komplett mit den erforderlichen Anschlussleitungen und Verbindungselementen (Flansche, Steckverbindungen, etc.) zu liefern. Der Anschluss an die Leistungen oder andere bauseitige Leitungen erfolgt über den AN. Ist der AN wegen fehlender Konzession oder fehlendem qualifizierten Fachpersonal nicht befugt, den Anschluss selbst vorzunehmen, so hat er eine entsprechende Firma mit dem Anschluss zu beauftragen. Diese Kosten sind mit dem Einzelpreis abgegolten.
Alle geräteseitigen Kabelführungen sind verdeckt innerhalb der Konstruktionsprofile vorzusehen. Die Durchdringungsbohrungen sind mit eingeklebten Gummitüllen vorzusehen. Wenn die Kabel nicht bereits in der Fertigung eingelegt

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

werden, sind für die Montage Zugdrähte einzuführen.
In Bereichen mit offenen Konstruktionsprofilen, wo eine verdeckte Kabelführung nicht möglich ist, sind die Kabel geschützt in eigenen Kabelführungen mit möglichst kleinem Querschnitt unterzubringen.
Die Abzweigdosen bzw. Steuerdosen sind unsichtbar in Verkleidungsbereichen zu montieren. Grundsätzlich ist die gesamte Kabelführung mit Dosenlagen als Planunterlage zur Freigabe nach Beauftragung vorzulegen.

Bohren

Beim Bohren von Dübellöchern ist zu beachten, dass in Stützen und Deckenbereichen die Bewehrungseisen zum Teil sehr dicht liegen. Für die Dübelbefestigung in der Zugzone sind ausschließlich für die Zugzonen zugelassene Dübel zu verwenden.

Montagearbeiten

Sämtliche gelieferte Einrichtungen und Geräte sind betriebsfertig bzw. gebrauchsfertig zu montieren. Sind für die Montage neben Kleinteilen auch Befestigungskonstruktionen wie z. B. Zwischendeckenkonstruktionen oder Montagerahmen erforderlich, so sind diese vom Bieter bei der Angebotskalkulation zu berücksichtigen.

3. ALLGEMEINE HINWEISE
Gegenstand der Leistungsbeschreibung sind die Lieferung und Montage von Funktionsschrankanlagen und notwendige Einbaugeräten.

Finanzierungsarten des Projektes
§11 Neubeschaffung, §12, pauschale Fördermittel, und Eigenmittel. Die Leistungsbeschreibungen sind entsprechend des Finanzierungsarten aufgeteilt im Leistungsverzeichnis aufgeführt.

Örtliche Begebenheiten

Es besteht nur eine beschränkte Lagerfläche, die auf dem Baustellenlageplan ersichtlich ist. Weitere Flächen außer dem ausgewiesenen Bereich als Baustellenfläche zu nutzen, ist strengstens untersagt. BE Flächen sind mit dem Baulogistiker abzustimmen.

Abkürzungen

Es werden die folgenden Abkürzungen verwendet:

AN	Auftragnehmer
AG	Auftraggeber
OÜ	Objektüberwachung, Bauleitung
SIGEKO	Sicherheits- und Gesundheitskoordinator
HLSK	Heziung-Lüftung-Sanitär-Kälteplanung
ELT	Elektrotechnikplanung

Staubbelastungen und Erschütterungen bei Baustellenbetrieb

Erschütterungen und Staubbelastungen sind generell auf ein Minimum zu begrenzen. Es sind immer Maschinen mit Staubabsaugungen zu verwenden.
Die Baustelle ist vor dem Verlassen des AN besenrein zu säubern.
Die erforderlichen Maßnahmen sind in Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Ver- und Entsorgungsanschlüsse der Baustelle

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Die Versorgungsanschlüsse der Baustelle für Baustrom sind auf der Baustelle vorhanden.

Koordination der Arbeiten auf der Baustelle

Bei dem Bauvorhaben wird eine projektspezifische Baustellenverordnung - BaustellV - angewendet, welche bei Vertragsabschluss an den AN übergeben wird.
Es ist ein Sicherheitskoordinator nach BaustellV tätig. Er hat ebenso die Aufgabe, auf mögliche Nichteinhaltung der Vorschriften des Arbeitsschutzes hinzuweisen. Diese Hinweise, der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan sowie eine für die Baustelle gültige Baustellenordnung sind zu beachten.
Die Sprache auf der Baustelle ist deutsch. Beschäftigt der Auftragnehmer Personen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, so hat er sicherzustellen, dass eine dolmetschende Person anwesend ist.

Terminkontrollen

Es werden wöchentlich nach Bedarf Terminkontrollen durchgeführt.
Die zur Durchführung der Terminkontrollen erforderlichen Unterlagen, Daten und Angaben hat der AN dem AG jeweils rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, auf dessen Verlangen auch in Form von Prüflisten. Gegenstand der Kontrolle sind abgeschlossene Vorgänge, angeschnittene Vorgänge und deren Restdauer sowie weitere Ablaufdaten (z.B. Kapazitäten, Mengen, Aufwandswerte) und Änderungen von Fristen und Terminen gegenüber dem letztgültigen Steuerungsplan.

Sauberkeit auf der Baustelle

Die Baustelle, der Baustellenbereich, deren Umfeld und die vom AN genutzten privaten und öffentlichen Verkehrsflächen sind sauber zu halten. Es herrscht ein striktes Rauchverbot im Gebäude. Rauchen ist nur ausserhalb des Gebäudes in den kennzeichneten Bereichen zugelassen.
Der AN ist dafür verantwortlich, dass die von ihm, seinen Subunternehmern oder einem von ihm beauftragten Dritten (z.B. Lieferanten) verursachten Verunreinigungen umgehend beseitigt werden.
Eine Verschmutzung von Boden und Grundwasser ist auszuschließen.
Farbreste, Säure, Laugen und sonstige Wasser gefährdende Stoffe dürfen nicht in die Kanalisation geleitet werden.

Müll-Entsorgung

Die ordnungsgemäße Abfallbeseitigung ist Pflicht des Auftragnehmers. Das Verbrennen von Verpackungsresten und anderen Baustellenabfällen auf dem Baugrundstück ist strengstens untersagt. Der Auftragnehmer muss seine Baustellenabfälle, Verpackungen etc. unter Einhaltung der aktuellen Abfallgesetzgebung selbst und ordnungsgemäß entsorgen.
Es wird bauseits ein Müllplatz zur Verfügung gestellt, Abfälle sind hier zu entsorgen, Sonderabfälle sind selbständig vom AN zu entsorgen, vgl WBVB Punkt 10.16 und 10.29

Brandschutz

Die Durchführung von Schweißarbeiten in brand- und explosionsgefährdeten Bereichen ist grundsätzlich untersagt. Lässt sich die Brandgefahr aus baulichen oder betriebstechnischen Gründen nicht restlos beseitigen, hat der Unternehmer der ausführenden Firma die anzuwendenden Sicherheitsmaßnahmen in einer schriftlichen Schweißerlaubnis festzulegen. Auf BGR 500 -26, Schweißen,

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Schneiden und verwandte Verfahren wird hingewiesen. Siehe hierzu auch WBVB!

HINWEISE ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

Es gilt die VOB Teile B und C in der zur Auftragsvergabe gültigen Fassung.

Bei der Ausführung der Leistungen sind VOB/C, sämtliche einschlägige DIN Vorschriften, Technische Merkblätter, Ausführungsrichtlinien des Handwerks und techn. Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der Materialhersteller zu beachten.

Die jeweils bei den DIN-Normen als mitgeltend genannten Normen und zugehörigen Prüfnormen.
Die UVV der Bauberufsgenossenschaft sind zu beachten.

Besonders hingewiesen wird auf die erforderliche Einhaltung der
- VOB/C
- Regeln für Gefahrenstoffe (insbes. TRGS 524, 521)
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, incl. dessen untergesetzl. Regelwerk
- berufsgenossenschaftl. Vorschriften
- stoff-, verfahrens- und länderspezifisch. Regelungen
- die Bauberufsgenossenschaftlichen Vorschriften UVV
- die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik
- sämtliche einschlägige DIN-Normen und die zugehörigen Prüfnormen
- stoff-, verfahrens- und länderspezifische Regelungen
- SIGE-Plan, Richtlinie 92/57 EWG
- Baustellenordnung
- Ausführungsrichtlinien des Handwerks und techn. Angaben
- technische Merkblätter
- technischen Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der Materialhersteller zu beachten.
- Straßenverkehrsordnung
- gelbe Mappe - Bausteine ' Sicher arbeiten - gesund bleiben' (BG BAU)
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, inkl. dessen untergesetzliches Regelwerk

4. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BAUSTELLE
Bauablauf

Innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung ist vom Auftragnehmer auf der Grundlage der Terminpläne des Auftraggebers ein Bauablaufplan seiner gesamten Leistungen vorzulegen, anhand dessen die Einhaltung der Ausführungsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen ist der Plan vom Auftragnehmer unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von 7 Kalendertagen zu überarbeiten.
Insbesondere sind hier auch auf die Materiallieferung angepasste Terminabfolgen für den W+M-Planungsprozess inkl. Freigabeprozess zu berücksichtigen.

Materialwiederverwendung/-entsorgung

Es gilt grundsätzlich Verwertung vor Beseitigung. Alle aus der Zerlegung, Trennung, Separierung und zusätzlichen Behandlung von Rest- und Wertstoffen resultierenden Personal- und Materialkosten sind Teil der Arbeitsleistung und werden nicht gesondert vergütet.

Prüfpflicht des Auftragnehmers

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Alle Maße und Eintragungen in den Planunterlagen sind vor Beginn der Ausführung und im Verlauf der Bauzeit zu überprüfen. Übernommene Festpunkte sind örtlich zu kontrollieren und festgestellte Abweichungen oder Bedenken vor Ausführung der Arbeiten schriftlich dem Auftraggeber mitzuteilen.

Videoüberwachung:
Die Baustelle wird videoüberwacht.

5. WERKSTATT- UND MONTAGEPLANUNG DES AUFTRAGNEHMERS
Auf Grundlage der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Pläne muss vom Auftragnehmer die Werk. Montageplanung, Detail- und Befestigungszeichnungen erstellt und geliefert werden:
Digital in pdf und dwg.

Folgende Planungen sind zu liefern (Abrechnung nach Einzelpositionen)
Werk- und Montageplanung für alle im folgenden beschriebenen Ausstattungen und Geräte.

Detailplanung der Anschlüsse
- Positionspläne mit Gesamtansichten M 1:50
- Ansichten, Schnitte, Grundrisse aller Konstruktionen M 1:20
- Detailzeichnungen aller Anschlüsse und Profile M 1:5 bis M 1:2
- Baustelleneinrichtungsplan sofern nötig
- Terminpläne

Digital als pdf und dxf etc Format, zusätzlich als Beilage dwg

Die Werk- und Montagepläne sind rechtzeitig vor Ausführungsbeginn und Materialbestellung beim Auftraggeber einzureichen, jedoch spätestens 3 Wochen nach Auftragsvergabe und technischer Klärung. Aus diesen Zeichnungen müssen alle zur Montage und Beurteilung der Konstruktionen notwendigen Einzelheiten wie z. B. Abmessungen, Materialien, Verbindungen, Anschlüsse, etc. klar hervorgehen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet die für seine Ausführung erforderlichen Pläne und Angaben rechtzeitig beim Auftraggeber anzufordern und zu prüfen. Planläufe für ggf. erforderliche technische Klärungen sind zu berücksichtigen. Die Montageplanung ist durch den AN fortzuschreiben. Änderungen, die sich während des Baufortschrittes ergeben, werden nicht besonders vergütet.

Es ist mit einer Prüffrist des Auftraggebers von ca. 10 Werktagen zurechnen. Mit mindestens 2 Prüfläufen zu je 10 Werktagen ist zu rechnen.

Die in den Leistungsbeschreibungen, beigefügten Systemskizzen und sonstigen Planunterlagen angegebenen Bestandsmaße sind ca.-Maße und vom Auftragnehmer rechtzeitig vor Ausführungsbeginn zeitlich unabhängig von den anderen Leistungen eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen.

Aus diesen Zeichnungen müssen alle zur Beurteilung der Konstruktion notwendigen Einzelheiten wie z.B. Abmessungen der Profile, Anschlüsse an das Bauwerk usw. klar hervorgehen.
Zwingend ist die Verteilung über die Datenplattform als pdf und bearbeitbaren dwg/dxf etc. Format.

Datenplattform Pave

Die Datenplattform Pave ist zu benutzen für die Übergabe aller Unterlagen /Pläne (im gesamten Prozess der Freigabe)/ Terminpläne/Bautagebücher /

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Angaben zu geforderten Kennzahlen und der weiteren projekt- und vertragsrelevanten Informationen und Unterlagen (z.B. Nachträge, Aufmaß u.ähnl.) . Die Datenplattform ist verpflichtend zu benutzen, Aufwendungen hieraus sind in die entsprechende Einzelposition einzukalkulieren.
Es werden keine Papierpläne zur Verfügung gestellt.

Dalux

Für diese Bauvorhaben wird die digitale Projektmanagementplattform Dalux eingesetzt. Alle am Projekt beteiligten Auftragnehmer sind verpflichtet, diese Plattform aktiv zu nutzen. Der AN erhält einen kostenlosen Zugang vom AG.

Sollte der AN die notwendig erachten einen Vollzugang zur Plattform zu erlangen, so kann er diesen bei der Objektüberwachung beantragen. Dieser Zugang kostet 100,00 € netto pro Monat. Der Bauherr ist berechtigt, die jeweils anfallenden monatlichen Lizenzkosten in Höhe von 100,00 € netto von den Abschlagsrechnungen des Auftragnehmers in Abzug zu bringen.

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

Dem Auftragnehmer werden die Ausführungsunterlagen gemäß Vorbemerkungen zur Verfügung gestellt.

Die Erstellung von Mehrausfertigungen von Ausführungsunterlagen ist Sache des Auftragnehmers. Dies gilt auch für die Erstellung von Mehrausfertigungen aller Indices.

Auf Grundlage der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Ausführungsunterlagen müssen vom Auftragnehmer die Ausführungspläne, die Montage-, Detail- und Befestigungszeichnungen gefertigt werden. Im Rahmen der Montageplanung ist eine Feinabstimmung mit allen am Bau beteiligten Gewerken durchzuführen. Die Montageplanung ist durch den AN fortzuschreiben.
Änderungen, die sich während des Baufortschrittes ergeben, werden nicht besonders vergütet.

Auf der Baustelle darf nur nach freigegebenen Plänen des Medizintechnikplaners des AG gearbeitet werden. Der Status "freigegeben" entbindet den AN jedoch nicht von der Verantwortlichkeit für seine Leistungen. Die technischen Anforderung des auszuführenden Gewerks entsprechend der VOB liegen in der Verantwortung des Auftragnehmers. Insbesondere die Bestimmungen bezüglich des Brandschutzes, Schallschutzes und die DIN gerechte Ausführung der Leistung sind entsprechend einzuhalten.

Baustelleneinrichtungsplan
Vom AN ist innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung auf der Grundlage des beigefügten Lageplans ein Baustelleneinrichtungsplan im M 1:200 mit Einzeichnung aller vorgesehenen Einrichtungen und eine Beschreibung der wichtigen Einzelheiten vorzulegen. Dazu gehört auch die Andienung der Baustelle und ggf notwendiger Abtransport.
Ausführung auf Basis der Vorlagen und in Abstimmung mit dem AN Rohbauarbeiten und der örtlichen Bauleitung.

6. DOKUMENTATION
Der Auftragnehmer schuldet eine einwandfreie und lückenlose Dokumentation sämtlicher ausgeführter Leistungen als Revisionsunterlagen und zur Beurteilung der Vertragsübereinstimmungen seiner Leistungen.
Sämtliche Ausführungs- Werkstattpläne inkl. dem zugehörigen Schriftverkehr, alle erforderlichen Informationen, Produktbeschreibungen, Nachweise,

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Dokumentationen etc. müssen spätestens 6 Wochen vor Durchführung der Abnahme der Leistungen dem AG übergeben werden.
Die Unterlagen sind auf Datenträger mit übersichtlichem Inhaltsverzeichnisses nach Wunsch des AG aufzubereiten und zu übergeben. Die Daten sind auf die Datenplattform (Pave) hochzuladen.

Hierbei müssen die gesamten Unterlagen den letzten Stand beinhalten, der durch den AG zur Ausführung freigegeben wurde. Die Unterlagen müssen dem AG auf Datenträger, auf der Datenplattform Pave zur internen Dokumentation übergeben werden. Grundsätzlich dürfen hierbei nur gängige Datenformate eingesetzt werden:

- CAD erstellte Planunterlagen im CAD-Format als DWG-/DXF-Dateien
- Tabellenkalkulationen und Listen im EXCEL Format als XLS-Dateien
- Textdokumente und Beschreibungen im WORD-Format als doc-Dateien oder als PDF-Dateien

Folgende Unterlagen sind durch den AG vor der Abnahme zu übergeben:

- Fertigungs, Detail- und Montagezeichnungen mit dem letzten freigegeben Stand
- Revisionspläne, insbesondere - falls vorhanden - aller technischen Anlagen mit Funktionsbeschreibung, Schaltplänen etc.
- Vollständige Dokumentation (Nutzanweisungen, Wartungsanweisungen, Reinigungsanweisungen, Zulassungen für Baustoffe und Bauarten, Ersatzteillisten, Paneellisten, Fabrikatslisten, Türlisten, Prüfbücher, Sicherheitsdatenblätter etc.)
- Prüfzeugnisse und Nachweise über Stoffe und Bauteile, an die Anforderungen gemäß ZTV wie z.B. Brandschutz, Schallschutz, etc. gestellt sind. Übergabe baubegleitend zwingend erforderlich
- Schadstoffe, Deponienachweise
- Entsorgungsnachweise
- Fachbauleitererklärung / Übereinstimmungserkärung
- Errichterbescheinigung
- Bedienungsanleitungen
- Fließ- und Schaltschemen
- Geräte- und Medizinproduktbuch
- Strahlenschutzplan (Soll- und Ist)
- Einweisungsprotokolle
- Wartungssoftware
- Firmen- bzw. Herstellerliste sämtlicher Hersteller- und Lieferfirmen
- Schließmittel mit Kennzeichnung des Verwendungszweckes

Der Aufbau der Dokumentation muss lückenlos, übersichtlich und verständlich gestaltet werden. Um dies erfahrungsgemäß zu erreichen fordert der AG, dass die Dokumentationsunterlagen bereits mit der technischen Auftragsabwicklung beginnen und sukzessive begleitend erstellt werden.

Der AN muss hierzu 8 Wochen nach Auftragserteilung in Abstimmung mit dem AG ein Konzept für die Dokumentation erstellen. Für das Konzept wird seitens des AG eine Beschreibung zur Aufbau der Dokumentationsstruktur beigelegt.

Abrechnung der vorgenannten Leistungen gemäß separater Position.

7. BAUSTELLENEINRICHTUNG
Der AG stellt kostenlos Baustrom und Bauwasser zur Verfügung. Es wurden bereits entsprechende Hauptverteileranschlüsse für Baustrom und Bauwasser/-abwasser auf dem Gelände bereitgestellt.

Die Baustellenbeleuchtung und Fluchtwegebeleuchtung kommt vom AN RB10 Robhau mit Putzarbeiten.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Die Baustelle ist im Einvernehmen mit dem Auftraggeber und der Objektüberwachung einzurichten.

Der Abbau von Teilen der Baustelleneinrichtung darf nur im Benehmen mit dem Auftraggeber und der Objektüberwachung erfolgen.

Das Einrichten und Räumen der Baustelleneinrichtung für die Leistungen des Auftragnehmers sowie das Einrichten und Räumen von Teilen der Baustelleneinrichtung, die zusätzlich vom Auftraggeber gefordert werden und die über den Fertigstellungstermin der Arbeiten hinaus vorgehalten werden müssen, wird nach den im Leistungsverzeichnis hierfür vorgesehenen Positionen vergütet.

Das zur Verfügung gestellte Gelände ist nach Abschluss der eigenen Leistung bzw. bei Abbau der Baustelleneinrichtung, soweit nicht anders angegeben wird, in den vorgefundenen Zustand zu versetzen.

Einbauten der Baustelleneinrichtungen (z.B. Fundamente, Gründung, s.o.), die der An erstellt hat, sind nach Beendigung der Nutzung zu beseitigen.
Die Fundamente für den Containerstandplatz inkl. deren Rückbau erfolgt bauseits.

Der Leistungsbeschreibung liegt der Übersichtsplan Baustelleneinrichtung bei. Dieser ist ein Vorschlag und wird im Einzelnen noch abgestimmt. Kann sich ein Bieter diesen Überlegungen nicht anschließen, so hat er mit Abgabe des Angebotes einen eigenen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. Die Baustelle ist im Einvernehmen mit dem Auftraggeber einzurichten.

In den genannten Baustellenbereichen ist der AN bis zur Abnahme seiner Leistungen für Ordnung, Sauberkeit, Unfallverhütung und Verkehrssicherung seiner Leistung verantwortlich.

Die Zugänge zur Baustelle sind auch nach Arbeitsschluß vom AN ordnungsgemäß unter Verschluß zu halten.

9. Grobe Terminschiene
Vorbehaltlich der tatsächlichen Vergabe und des Bauablaufes ist die folgende Terminschiene für die Umsetzung des Projektes angedacht:

- Vergabe ca. Q IV / 2026
- Projektauftaktgespräch ca. 14 Tage nach Auftragsvergabe
- Erstellung W+M-Planung ca. 3 Wochen nach Projektauftaktgespräch (1. Runde; evtl. folgen weitere Prüfrunden)
- Montagebeginn: ca. Q III 2027
- Inbetriebnahme ab voraussichtlich August 2028
- Übergabe Klinikum voraussichtlich März 2029

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

10 Technische Vorbemerkungen

LIEFERUNG UND MONTAGE VON SCHRANKWÄNDEN UND ARBEITSTISCHANLAGEN IN PULVERBESCHICHTETEN STAHLBLECHAUSFÜHRUNG UND EDELSTAHLAUSFÜHRUNG (CNS)

Die Farbfestlegung erfolgt nach Wahl des AG aus der RAL-Palette im aufpreisfreien Farbspektrum.

A MATERIALBESCHREIBUNG

A.A Stahlblech:

Die angebotenen Stahlschrankwände und Arbeitstischanlagen sind aus erstklassigem, elektrolytisch verzinktem, phosphatiertem und chromatiertem Stahlblech, Materialstärke 2 x 1,0 - 2,0 mm, zu fertigen. Dicke der hoch resistenten Pulverbeschichtung 80/120 my.
Die Farbflächen der Möbel, Schichtstoffe und Mineralwerkstoffe sind Bestandteil des Material- und Farbkonzeptes. Wird abweichend hiervon angeboten, ist im Begleitschreiben darauf hinzuweisen und wird im Rahmen der Angebotsprüfung bewertet. Farbmuster werden auf Anfrage kostenfrei und kurzfristig (max. 6 Tagen) zur Verfügung gestellt.

A.B CNS:

Die angebotenen Schrankwände und Arbeitstischanlagen, Blenden und Rückwandverkleidungen sind aus Chrom-Nickel-Stahl, Werkstoff 1.4301, Materialstärke 2 x 1,0 - 2,0 mm, zu fertigen. Oberfläche seidenmatt geschliffen, mindestens Korn 320 mit Duploschliff.

B ABMESSUNGEN:

Die Abmessungen ergeben sich aus dem Leistungsverzeichnis und den dazugehörigen Zeichnungen.

Die Ausführungsplanung der jeweiligen Schrank- und Arbeitstischanlage erfolgt gemäß IFC-Modell / Grundriss.

Sämtliche Maße sind auf die ISO-Norm 3394 und DIN EN 1116-03 abgestimmt. Auf Ausnahmen wird im Leistungsverzeichnis hingewiesen. Die Schränke, sind so zu fertigen, dass sie mit einer ISO-Modulausstattung bzw. einem ISO-Modulsystem (Trägerwände, Teleskopschienen, Körbe etc.) ausgestattet werden können.

Für die Möbelmontage sind durch den AN die örtlichen Gegebenheiten durch ein Aufmaß zu erfassen und in entsprechende Montagezeichnungen einzuarbeiten.

Standardhöhen sind wie folgt festgelegt, jeweils einschließlich 100 mm hohem Sockel:

- Hochschrankanlagen 2100 mm
- Steharbeitsplatz 900 mm
- Sitzarbeitsplatz 750 mm
- Wandhängeschrank 600 mm
- Aufsatzschränke 450 mm
- Rückwandverkleidung zw. Unter- u. Wandhängeschrank bis 600 mm

C BAUARTBESCHREIBUNG STAHLBLECH UND CNS:

Die ausgeschriebenen Arbeitstischanlagen/Schrankwände sind fertig montiert in sauberer Abkantbauweise zu liefern. Alle Ausbauelemente wie Seitenwände, Böden, Decken und Türen sind doppelwandig, 20 mm dick, mit zweiseitig verklebter Einlage zu versehen, absolut verwindungssteif und vollflächig entdröhnt, zu liefern.

C.A Materialstärke:

doppelwandige Schubladenblenden sowie Türen von Unter-, Hoch-, Wandhänge- und Aufsatzschränken: mindestens 2 x 1,00 mm auszuführen.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Unter-, Hoch-, Wandhänge- und Aufsatzschrankkorpusse: mindestens 2 x 1,00 mm, Sockel, Spezialschränke, tragende Teile, etc.: mindestens 1,25 bzw. 2,00 mm.

C.B Korpusse:

Ausführung als Einzelkorpus, verdübelt/verschraubt, verleimt und verpresst, so dass eine selbsttragende und verwindungssteife Konstruktion entsteht.
Die Schrankseiten müssen Modul-Trägerwände oder Schlitzschienen mit Teleskop-Vollauszügen aufnehmen können. Abweichend hiervon können auch höhenverstellbare (Raster max. 32 mm) und ausziehsichere Einlegeböden erforderlich sein.
Jeder Korpus ist mit einer umlaufenden EPDM-Gummidichtung ausgestattet, welche als Staubdichtung und Schließdämpfung fungiert. Die temperaturbeständige und verschleißfreie Dichtung ist umlaufend und idealtypisch an Türen und Schubladen angebracht.
Mit den Scharnieren formschlüssig nach DIN 13089-1 abdichtende, umlaufende Gummidichtungen zum staubdichten Verschluss der Schränke. Wird die umlaufende Gummidichtung im Scharnierbereich unterbrochen, ist ein entsprechendes Scharnier vorzusehen, das durch seine Konstruktion (labyrinthartig etc.) staubgeschützt konstruiert ist und dadurch eine umlaufende Staubdichtigkeit gewährleistet ist.
Seitenwände doppelwandig und geräuschdämmend isoliert. Abmessungen nach DIN- bzw. ISO-Rastermaß (Abweichungen sind der Leistungsbeschreibung zu entnehmen). Hochschränken sind so konstruiert, daß ein stabiler Stand (kippsicher ohne Wandbefestigung) gewährleistet ist und keine zusätzlichen Einbauten zur Stabilisierung benötigt werden.
Alle Korpusse sind mit Rasterschlitzen aus Stahlblech oder Edelstahl mit einem Loch-/Schlitzreihenabstand max. 32 mm zur Aufnahme von Auflagewinkeln für Fachböden einzurichten. Rückwände sind soweit möglich in einem Stück mit den Innenkorpusseitenwänden schlüssig verbunden. Ist diesaus konstruktiven Gründen nicht möglich, kann die Rückwand eingesetzt werden. Müssen Rückwände im Innenbereich mit mehr als 2 mm Fuge eingesetzt werden, sind diese mit Reinsilikon hygienisch abzudichten.

C.C Flügeltüren/Fronten:

Doppelwandige Ausführung versteift und entdröhnt (keine blechernen Geräusche beim Beschicken und Schließen), mit abgerundeten Ecken und Kanten.
Mit den Scharnieren formschlüssig nach DIN13089-1 abdichtende, umlaufende Gummidichtungen zum staubdichten Verschluss der Schränke.
Öffnungswinkel der wartungsfreien, selbstzuhaltenden, zwei- oder dreidimensional justierbaren Scharniere mind. 170 Grad. Die Schränke sind generell mit Flachbandscharnieren auszustatten, die ab einem Öffnungswinkel von 90 Grad die uneingeschränkte Nutzung des Innenraumes für Moduleinsätze ermöglichen (Innenwand Korpus in Flucht mit Innenseite der Türe). Dies gilt auch für den Bereich der Scharniere. Die erforderlichen Scharniere erhalten bei Bedarf Schutzabdeckkappen aus Kunststoff. Farbe der Abdeckkappe wie Farbe Schrankkorpus bzw. nach Musterfreigabe. Innenliegende Magnetzuhaltungen im Schrankinnenraum sind nicht zulässig. Auf Anforderung ist ein Muster (inkl. Tür mit Scharnier) innerhalb von 6 Tagen vorzulegen.

Anzahl der Scharniere pro Tür:

- Hochschränke bis 2100 mm Höhe, mindestens 4 Stück
- Unter- und Wandschränke bis 900 mm Höhe 2 Stück, darüber 3 Stück.

C.D Verschlüsse:

Alle nach Vorgabe des AG verschließbaren Hochschränke erhalten nach oben und unten wirksame, abschließbare Drehstangenschlösser mit frontbündigen Zylinderschloss, zusätzlich zum Bügelgriff. Zylindersicherheitsschlösser mit 2 Schlüsseln pro Schloss. Ist eine Schließung vom AG gefordert, wird das Drehstangenschloss durch den jeweiligen Schließzylinder bedient. Schliessbare Schränke können nach Bedarf wahlweise gleich- oder unterschiedlichschließend (ggf. in Schliessgruppen nach Schliesskonzept des AG) ausgeführt werden.

C.E Griffe:

Bügelgriffe aus Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet, Durchmesser mind. 10 mm, für Flügeltüren, Auszugstüren und Schubladen. Lochabstand ca. 160 mm.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

C.F Schubladen:

Alle Schubladen sind mit Kugellager geführte Schubkastenführung, präzises Führungssystem, absolute Seitenstabilität, mit vorderer und hinterer Einlaufhilfe zu liefern. Vollauszug mit Auszugsarretierung. Auszugslänge gemäß Korpustiefe. Ausführung mit geräuscharmem Zargenführungssystem, integrierte Zuhaltung (Selbsteinzug mit Soft-Close-Funktion), Belastbarkeit bis 50 kg.

C.G Einlegeböden:

Doppelwandig, entdröhnt, umlaufend alle Seiten aus demselben Material wie der Möbelkorpus. Auf korrosionsbeständigen, gegen Verrutschen gesicherten Auflagewinkeln, individuell höhenverstellbar. Belastbarkeit bis 30 kg. Eine Höhenverstellung wird durch die geforderte Loch-/Schlitzreihen ermöglicht. Wenn der Einlegeboden montiert ist, darf er nicht mehr verrutschen. Aussen- und Innenschale sind punktverschweisst.

C.H Auszüge für Endoskoplagerschränke:

Herausziehbare Innenwände mit Kugelführung und Führungsschienen mit vorderer und hinterer Einlaufhilfe geeignet zur hängenden Aufbewahrung von flexiblen Endoskopen, beidseitige Bestückung mit magnetischen Endoskophaltern und Schlauchklammern

C.I Blenden:

Blenden zu angrenzenden Wänden, Stützen, Installationsschächten und Decken werden aus gleichem Material gefertigt. Wandanschlussblenden müssen der jeweiligen Korpushöhe entsprechen. Deckenblenden sind ohne Schattenfuge auszuführen. Alle Blenden sind mit der notwendigen Unterkonstruktion zu liefern. Sie sind allseitig abgekantet, absolut entdröhnt und verwindungssteif einzubauen. Konstruktiv erforderliche Fugen zwischen den einzelnen Blendenelementen sind maximal genauso breit wie die Fuge zwischen den einzelnen Schrankelementen. Die Fuge ist von hinten mit einem Blech zu verschließen und silikonisieren. Blenden erhalten dasselbe Raster wie die Schränke. Einteilige Deckenblenden über zwei oder mehr Schränke sind zulässig. Sie sind türenbündig und unsichtbar befestigt zu verbauen. Oberfläche wie Frontausführung.

C.J Sockel:

Der Sockel 10 cm ist als umlaufender, geschlossener und im Niveau regulierbarer Sockel auszuführen. Sockelvorderkante maximal bündig mit Korpus. Sind mehrere Schrankkorpi zu einer Schrankanlage aneinandergereiht, ist die Sockelblende durchgehend auszuführen.

Der Preis für den Sockel und ggf. notwendiger Sockelblenden ist im Einheitspreis der Hochschränke und Unterschränke zu inkludieren.

Der Bodenbelagssockel ist als Hohlkehlsockel ausgeführt.

C.K Arbeitsplatten:

Arbeitsplatten müssen gemäß Ausführungen in den Positionen des Leistungsverzeichnis als:

Holz-Vollspanplatte HPL-beschichtet:

Ausführung nach DIN EN 438 als Mehrschicht-Verbundplatte. Kernplatte mind. als P2, im Nassbereich als P3 ausgeführt. Mit mindestens 0,8 mm starkem Qualitätsschichtstoff oben und unten belegt, Vorderkante gerundet, Unterseite mit Gegenzug. Hintere Aufkantung und seitliche Wandanschlüsse in aufgesetzter Ausführung 40 mm hoch x 20 mm stark, abgerundet, sichtbare Seitenkanten mit ABS-Kante, 1 mm stark, wasserfest verleimt, Oberkannte gerundet, selbe Farbe wie Oberfläche. Farbton nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung.

Vollkern HPL-beschichtet:

Ausführung aus 2 x 13 mm HPL-Vollkernmaterial mit Melaminharz-Colorpapieroberfläche mit gerundeter (ballig gefräst) bzw. rechtwinkliger (Kanten gebrochen) und polierter Sichtkante, Ausführung nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Edelstahl-Arbeitsplatte:

Ausführung aus CrNi-Stahl (Werkstoff 1.4301), Blechdicke 1,25 mm, matt geschliffen (mind. Korn 320 Feinschliff) mit umlaufendem Profilrand mind. 5 mm hoch, auf desinfektionsmittelfester Phonothermplatte, unterseitig mit einem bis zum Schrank reichendem CrNi-Stahl-Streifen belegt, an der Unterseite der Tischplatte ist eine Tropfnase auszuführen. Nach Wahl des Auftraggebers ist im Beckenbereich eine umlaufende Schwallkante vorzusehen. In diesem Bereich von ca. 100 bis 200 mm um das Becken ist die Tischplatte um ca. 2-5 mm zu vertiefen. Hintere Aufkantung und seitliche Wandanschlüsse mind. 40 x 15 mm. Bei seitlich anstehenden Hochschränken ist ebenfalls eine Aufkantung in Korpustiefe vorzusehen. Überlange Arbeitsplatte (länger als 4 m) oder geteilte (Über-Eck-Konstruktion) werden getrennt angeliefert und fachgerecht vorOrt verschweisst. Rein mechanische Verbindungen, Verkleben und Silikonisieren zusammengesetzter Arbeitsplatten ist nicht zulässig.
Tischplattenstärke 40 mm.

Mineralwerksteinplatte:

Ausführung aus polymergebundenem Mineralwerkstoff mit fugenlos eingebautem Reinigungsbecken aus demselben Material. Das Produkt ist ein homogener, voll durchgefärbter, porenloser polymergebundener Mineralwerkstoff mit mineralischen Füllstoffen, ohne Oberflächenversiegelung, reparabel, bauseits bearbeitbar. Materialstärke 12 mm auf 28 mm starker Holzwerkstoffplatte mit Gegenzug; Vollgriffkante; mit 3-seitigem Wandanschluss / Aufkantung ca. 40 mm hoch, 12 mm stark. Nach Wahl des Auftraggebers ist im Beckenbereich eine umlaufende Schwallkante vorzusehen. Die Schwallkante ist anzubieten, wenn dies im Positionstext gefordert wird. In diesem Bereich von ca. 100 bis 200 mm um das Becken ist die Tischplatte um ca. 2 bis 5 mm zu vertiefen.

Farbton nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung.

Kabeldurchführungen in Tischplatten:

Lage nach Vorgaben, 2- teilig rund, zum Eindrücken in Bohrungen mit Durchmesser mind. 70 mm, mit gefedertem, drehbarem Segment im Deckel. Ausführung in Edelstahloptik

Handwaschbecken in Tischplatten:

Handwaschbecken als Hygienewaschbecken ohne Überlauf

C.L Verfugungen:

In allen hygienisch relevanten Bereichen sind Anschlussfugen zu angrenzenden Bauteilen (Wand, Decke, Fußboden) und Einbauteilen dauerelastisch mit Reinraum-Silikon (UV- und desinfektions- mittelbeständig) sach - und fachgerecht zu verschließen. Das Verfugungsmaterial muss desinfektionsmittelbeständig, bakterizid, fungizid, abriebfest und beständig gegen gewöhnliche mechanische und thermische Beanspruchungen sein. Farbton nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung.

Dauerelastische Fugen sind wie folgt auszuführen:

Zwischen den abzudichtenden Bauteilen ist eine gleichmäßige Fuge herzustellen. Fugenbreite größer als 5 mm sind zu vermeiden. (Fugenbreite nach den Richtlinien des Dichtstoffherstellers) und bei Bedarf mit einem vorkomprimierten Dichtungsband zu hinterfüllen. Anschließend ist die Fuge mit einem dauerelastischen, desinfektionsmittelbeständigen, bakteriziden, fungiziden, abriebfesten Dichtmittel zu verfugen. Dauerelastische Verfugungen zur Wand sind auf Acrylbasis einzubauen. Es sind Nachweise über die Eignung des zu verwendenden Materials beizubringen. Es sind sämtliche Wand-, Decken-, und Bodenanschlüsse zu verfugen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

C.M Lüftungsgitter:

zum Einlassen oberflächenbündig in Sockelblenden, Oberbodenblende, Türen etc., Hygieneausführung, Kanten ringsum entgratet, Ecken leicht abgerundet, Ausführung in Edelstahl. (CrNi-Stahl 1.4301)

C.N Wandverkleidungen / Spritzschutzwände:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Sind geräuschgedämmt im geforderten Ausführungsmaterial als Verkleidung/ Schutz für die Wand auszuführen, sind exakt an die freie Fläche im Bereich der Funktionsschrankanlagen anzupassen.
Die Stärke ist den Gegebenheiten der vorhandenen Bautoleranzen, Montagetoleranzen und auch der Tischplatte (z.B. Aufkantung 20 mm) anzupassen, um bündig zu sein. Größe max. 2400 x 800 mm. Ausschnitte und Bohrungen (z.B. für Hohlraumdosen) sind zu berücksichtigen. Anschlüsse zu Licht, Wandschränke oder Tischplatten werden sauber verfugt (kanten- und fugenfrei). Wandverkleidungen ab Boden sind ggfs. mit Sockelstück auszuführen um ein einheitliches Gesamtbild zu erreichen.

Spritzschutz-Trenner zwischen den Bereichen rein und unrein sind aus Verbundsicherheitsglas auszuführen.

D MONTAGE:

Alle Einzelteile müssen passgenau mittels Schraub- und Nietverbindung miteinander verbunden werden. Alle doppelwandigen Schrankbauteile sind geschlossen. Die erforderlichen Anbauteile, wie Rasterschlitze usw. werden auf die glattflächigen Wände aufgesetzt. Sie dürfen mit der Möbelwand verschraubt werden. Ab 800 mm Breite mit 2 aufgesetzten Rasterschlitze an der Rückwand und 4 an der Seitenwand.

Alle in den nachfolgenden Positionen beschriebenen Leistungen verstehen sich inklusive Lieferung und Montage.

E TRANSPORT UND ALLGEMEINES:

Sämtliche Regal-, Arbeits- oder Tischplatten sind, um Transportschäden oder Schäden während der Montage zu vermeiden, wirkungsvoll bis zur Beendigung der Ausbauarbeiten zu schützen. Dies gilt ebenso für sämtliche Becken, Abtropfflächen und alle anderen, sich auf Arbeitstischhöhe befindlichen horizontal
angeordneten Einrichtungen. Ganz besonderer Wert wird auf die tadellose Entfernung von Schutzfolien ohne irgendwelche Rückstände gelegt. Diese Entfernung ist in der Leistung des Auftragnehmers enthalten.

F HINWEISE ZUR INSTALLATIONSFÜHRUNG:

In einigen Räumen kann ein Verziehen der Installationsanschlüsse hinter den Schränken nötig sein. Dazu wird die Schrankanlage mit Wandabstand eingebaut und bei Bedarf die Arbeitsplattentiefe angepasst. An den aufgehenden Hochschränken und an den freistehenden Unterschränken sind zus. Anschlussblenden nötig. Diese zusätzlichen Elemente sind vom Bieter mit einzukalkulieren.
Alle Installationsdurchführungen durch die Schrankseitenwände oder Rückwände sind mit einzukalkulieren nicht nur für Sanitäraussparungen, sondern auch für Stark- und Schwachstrom und für Heizungsleitungen. Die Aussparungen sind sauber im Anschluss an das Installationsteil mit geeigneten Dichtungsmanschetten oder hygienisch geschlossenen Ausschnitten elastisch und hygienisch einwandfrei abzudichten.

Treten bei den Beschreibungen der Einbauten in den Positionstexten Abweichungen zu den Planunterlagen auf, so ist die Beschreibung im Positionstext gültig.

G TECHNISCHE NACHWEISE:

Technische Datenblätter und Produktinformationen, sowie Informationen zur Nachhaltigkeit der angebotenen Produkte sind als Anlage dem Angebot beizufügen.
Die Einheitspreise in der Typenliste dienen der Prüfung der Plausibilität von Einheitspreisen bei den ausgeschriebenen Schrankanlagen und als Kalkulationsgrundlage bei etwaigen Auftragsänderungen.

LEGENDE:

ISO	ISO-Maß (Internationale Organisation für Normung)
HS	Hochschrank
US	Unterbauschrank
WS	Wandhängeschrank
KS	Kühlschrank für Medikamente
BKS	Blutkühlschrank

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

BTM	Betäubungsmitteltresor für Medikamente
1T	1 vollflächige Flügeltür
1A	1 vollflächige Vollauszugstür
2TM	2 vollflächige Flügeltüren, Mitteltrennwand
2S	2 Schubladen
3S	3 Schubladen
4S	4 Schubladen
5S	5 Schubladen
6S	6 Schubladen
T-SP MIN	Arbeitstischplatte aus Mineralstein
TK	Tragkonstruktion

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

10.01

Maßangaben Breite (B) x Tiefe (T) x Höhe (H) in Millimeter (mm). Angabe der Schrankhöhe einschließlich 100 mm hohem Sockel.

Material und Bauausführung wie in "Allg. Ausführungsbeschreibung Med. Funktionsschrankanlagen Stahlblech und CNS" beschrieben. Es gilt die nach Positionstext genannte Ausführung.

HS40/35/210 - 1T DIN FB

Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsanschlag, mit sechs festmontierten individuell höhenverstellbaren Fachböden

Abmessungen: mind. 400 x 350 x 2100 mm
HS46/38/210 - 1T ISO halb

Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsanschlag, sechs festmontierte individuell höhenverstellbare Fachböden oder geeignet für ISO-Modulausstattung (Halbmodule) nach Vorgabe, zum Einbau einer ISO-Modulausstattung vorbereitet

Abmessungen: mind. 460 x 380 x 2100 mm
HS40/68/210 - 1T STE 1AS

Sterilgutsystemlagerschrank mit einem vertikalen Aufnahmesegment, mit vollflächiger Flügeltür, Links- und Rechtsanschlag, mit 11 (1/2 STE) flexibel höhenverstellbaren, auf-/abbaubaren, anteilig ausziehbaren (6 Vollauszüge) / festmontierten (5 Fachböden), kippsicheren STE-Ablagen aus CNS geeignet zur Lagerung von Sterilgut.

Abmessungen ca. 400x680x2100 mm.
HS46/68/210 - 1T ISO

Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsanschlag, sechs festmontierte individuell höhenverstellbare Fachböden oder geeignet für ISO-Modulausstattung nach Vorgabe, zum Einbau einer ISO-Modulausstattung vorbereitet

Abmessungen: mind. 460 x 680 x 2100 mm
HS46/68/210 - 1T ISO / Wärme - Stahlblech

Kombischrank mit Lagerschrank für ISO-Modulen (Flügeltür oben) und Wärmeeinheit (Schubladen unten)

Ausführung oben:
- Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsanschlag, drei festmontierte individuell höhenverstellbare Fachböden oder geeignet für ISO-Modulausstattung nach Vorgabe, zum Einbau einer ISO-Modulausstattung vorbereitet
- oberhalb des Materialschranks mit nach oben öffnenden Klappfach oder mit Flügeltür Links- oder Rechtsanschlag, Kabeldurchführungen in der Rückwand des oberen Schrankteils, Wandinstallationen der Anschlüsse des Wärmeabteils, Revisionszugang
- unterhalb des Materialschranks mit ausziehbare Ablage als Abstellfläche

Ausführung unten :
- Wärmeschrank mit drei Schubladen je B460 mm x H350 mm (Aufnahme von ca. 20 Flaschen á 1 l je Schublade) gem. Positionen "Typisierung Wärmeschrank"),
- Wärmeabteil unten bestehend aus drei Wärmeschubladen mit gelochtem Schubladenkörper aus CNS Werkstoff-Nr. 1.430
- für große Schubladen sind Schwerlastauszüge zu berücksichtigen (Belastbarkeit pro Schublade ca. 70 kg)
- Schubladen sind mind. mit einer Nutzhöhe von 240 mm vorzusehen
- Temperatursteuerung mittels elektronischem Temperaturregler
- Anzeige der aktuellen Temperatur der Wärmeabteile auf einem Display in der Schrankfront inkl. Ein- und Ausschalter
- Bei Einbau in einen Schrank mit Elementen ohne Wärmeeinrichtungen ist eine thermische Trennung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

herbeizuführen zwischen Wärmeschrank und dem anderen Element
- Kabeldurchführungen in der Rückwand des oberen Schrankteils, Wandinstallationen der Anschlüsse der Kühl- und Wärmetechnik **oder**
- Kabeldurchführungen in der Rückwand, revisionierbare Deckenblende um die Zugänglichkeit zu den Wandinstallationen für den Anschluss der Kühl- und Wärmetechnik zu gewährleisten

Abmessungen: mind. 460 x 680 x 2100 mm
HS46/68/210 - 1T Wärme / 3S Wärme

Kombischrank mit zwei Wärmeeinheiten (Flügeltür oben /Schubladen unten)

Ausführung oben:
- Wärmeschrank mit 2 höhenverstellbaren, gelochten Fachböden und Flügeltür (Türanschlag wahlweise rechts oder links) im Schrankdekor gem. Typenbeschreibung "Typisierung Wärmeschrank"
- Nutzvolumen Wärmeabteil 310x610x770 mm (BxTxH), ca. 145 l
- Wärmeabteil oben bestehend aus zwei gelochten Fachböden aus CNS Werkstoff-Nr. 1.430
- oberhalb des Wärmeschranks mit nach oben öffnenden Klappfach oder mit Flügeltür Links- oder Rechtsanschlag, Kabeldurchführungen in der Rückwand des oberen Schrankteils, Wandinstallationen der Anschlüsse des Wärmeabteils, Revisionszugang
- Kabeldurchführungen in der Rückwand des oberen Schrankteils, Wandinstallationen der Anschlüsse der Kühl- und Wärmetechnik **oder**
- Kabeldurchführungen in der Rückwand, revisionierbare Deckenblende um die Zugänglichkeit zu den Wandinstallationen für den Anschluss der Kühl- und Wärmetechnik zu gewährleisten

Ausführung unten :
- Wärmeschrank mit drei Schubladen je B460 mm x H350 mm (Aufnahme von ca. 20 Flaschen á 1 l je Schublade) gem. Typenbeschreibung "Typisierung Wärmeschrank"
- Wärmeabteil unten bestehend aus drei Wärmeschubladen mit gelochtem Schubladenkörper aus CNS Werkstoff-Nr. 1.430
- für große Schubladen sind Schwerlastauszüge zu berücksichtigen (Belastbarkeit pro Schublade ca. 70 kg)
- Schubladen sind mind. mit einer Nutzhöhe von 240 mm vorzusehen
- Temperatursteuerung mittels elektronischem Temperaturregler
- Anzeige der aktuellen Temperatur der Wärmeabteile auf zwei Displays in der Schrankfront inkl. Ein- und Ausschalter
- Bei Einbau in einen Schrank mit Elementen ohne Wärmeeinrichtungen ist eine thermische Trennung herbeizuführen zwischen Wärmeschrank und dem anderen Element

Abmessungen: mind. 460 x 680 x 2100 mm
HS60/68/210 - 1T DIN

Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsanschlag, mit sechs festmontierten individuell höhenverstellbaren Fachböden

Abmessungen: mind. 600 x 680 x 2100 mm
HS60/68/210 - 1T DIN KS

Kombischrank mit Umbauschrank für Kühltechnik (Flügeltür oben)

Ausführung oben:
- geeignet zum Einbau eines Medikamenten-/Blutkühlschranks oder eines Medikamtengefrierschranks (gem. Positionen "Sonstige Einbauten, Kühl- und Beistellgeräte"), vorgerichtet für Schlepptür im mittlerem Schrankteil, Belüftungsgitter frontbündig eingelassen,
- oberhalb der Kühltechnik mit nach oben öffnenden Klappfach oder mit Flügeltür Links- oder Rechtsanschlag, Kabeldurchführungen in der Rückwand des oberen Schrankteils, Wandinstallationen der Anschlüsse der Kühltechnik, Revisionszugang
- unterhalb der Kühltechnik mit ausziehbare Ablage als Abstellfläche
- Kabeldurchführungen in der Rückwand des oberen Schrankteils, Wandinstallationen der Anschlüsse der Kühl- und Wärmetechnik **oder**
- Kabeldurchführungen in der Rückwand, revisionierbare Deckenblende um die Zugänglichkeit zu den

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Wandinstallationen für den Anschluss der Kühl- und Wärmetechnik zu gewährleisten

Ausführung unten:
- Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsanschlag, abschließbar nach Vorgabe, zwei festmontierte individuell höhenverstellbare Fachböden

Abmessungen: mind. 600 x 680 x 2100 mm
HS60/68/210 - 1T DIN KS/GS

Umbauschrank mit zwei vollflächigen Flügeltüren, Links- oder Rechtsanschlag

- geeignet zum Einbau zweier Kühlgeräte (beispielsweise Medikamenten-/Blutkühlschranks 100 l/Medikamtengefrierschranks 95 l - gem. Positionen "Sonstige Einbauten, Kühl- und Beistellgeräte""), vorgerichtet für Schlepptüren im mittlerem und unteren Schrankteil, Belüftungsgitter jeweils frontbündig eingelassen,
- oberhalb der Kühltechnik mit nach oben öffnenden Klappfach oder mit Flügeltür Links- oder Rechtsanschlag, Kabeldurchführungen in der Rückwand des oberen Schrankteils, Wandinstallationen der Anschlüsse der Kühltechnik, Revisionszugang
- mittig ausziehbare Ablage als Abstellfläche
- Kabeldurchführungen in der Rückwand des oberen Schrankteils, Wandinstallationen der Anschlüsse der Kühl- und Wärmetechnik **oder**
- Kabeldurchführungen in der Rückwand, revisionierbare Deckenblende um die Zugänglichkeit zu den Wandinstallationen für den Anschluss der Kühl- und Wärmetechnik zu gewährleisten

Abmessungen: mind. 600 x 680 x 2100 mm
HS60/68/210 - 1T DIN KS/ 2S Wärme

Umbauschrank mit zwei vollflächigen Flügeltüren, Links- oder Rechtsanschlag

Ausführung oben:
- geeignet zum Einbau eines Medikamenten-/Blutkühlschranks oder eines Medikamtengefrierschranks (gem. Positionen "Sonstige Einbauten, Kühl- und Beistellgeräte"), vorgerichtet für Schlepptür im mittlerem Schrankteil, Belüftungsgitter frontbündig eingelassen,
- oberhalb der Kühltechnik mit nach oben öffnenden Klappfach oder mit Flügeltür Links- oder Rechtsanschlag, Kabeldurchführungen in der Rückwand des oberen Schrankteils, Wandinstallationen der Anschlüsse der Kühltechnik, Revisionszugang
- unterhalb des Materialschranks mit ausziehbare Ablage als Abstellfläche
- Kabeldurchführungen in der Rückwand des oberen Schrankteils, Wandinstallationen der Anschlüsse der Kühl- und Wärmetechnik **oder**
- Kabeldurchführungen in der Rückwand, revisionierbare Deckenblende um die Zugänglichkeit zu den Wandinstallationen für den Anschluss der Kühl- und Wärmetechnik zu gewährleisten

Ausführung unten:
- Wärmeschrank mit zwei Schubladen je B460 mm x H350 mm (Aufnahme von ca. 20 Flaschen á 1 l je Schublade) gem. Positionen "Typisierung Wärmeschrank"),
- Wärmeabteil unten bestehend aus zwei Wärmeschubladen mit gelochtem Schubladenkörper aus CNS Werkstoff-Nr. 1.430
- für große Schubladen sind Schwerlastauszüge zu berücksichtigen (Belastbarkeit pro Schublade ca. 70 kg)
- Schubladen sind mind. mit einer Nutzhöhe von 240 mm vorzusehen
- Temperatursteuerung mittels elektronischem Temperaturregler
- Anzeige der aktuellen Temperatur der Wärmeabteile auf Display inkl. Ein- und Ausschalter
- Display und Bedienteil der Wärmeeinheit in der Schrankfront,
- Bei Einbau in einen Schrank mit Elementen ohne Wärmeeinrichtungen ist eine thermische Trennung herbeizuführen zwischen Wärmeschrank und dem anderen Element

Abmessungen: mind. 600 x 680 x 2100 mm
HS66/48/210 - 1T ISO QUER

Materiallagerschrank mit vollflächigem Flügeltürenpaar, Links- oder Rechtsanschlag, sechs festmontierte individuell

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

höhenverstellbare Fachböden oder geeignet für ISO-Modulausstattung nach Vorgabe, zum Einbau einer ISO-Modulausstattung vorbereitet

Abmessungen: mind. 660 x 480 x 2100 mm
HS90/68/210 - 2T DIN

Materiallagerschrank aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit vollflächigem Flügeltürenpaar, Links- und Rechtsanschlag, mit sechs festmontierten individuell höhenverstellbaren Fachböden

Abmessungen: mind. 900 x 680 x 2100 mm
HS92/68/210 - 2T 12S innen

Materiallagerschrank aus mit vollflächigem Flügeltürenpaar, Links- und Rechtsanschlag, im oberen Bereich mit Schwerlastfachboden, darunter mit 12 innenliegenden Schubladen aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit Griffleiste über die gesamte Breite des Schrankes, Teleskopauszüge als doppelt kugelgelagerter Präzisionsauszug, voll ausziehbar, stabilisierende Längsführung, Tragfähigkeit bis 50 kg, Einschubstopp, wartungsfrei, 8 Stück Schublade ca. 100 mm hoch, 4 Stück Schublade ca. 150 mm hoch

inklusive aller passenden Schubladenunterteilungen aus pulverbschichtetem Stahlblech:
- 4 Stück Schubladenteilung in 10 Fächer, Höhe 80mm für Schublade ab 150 mm hoch
- 3 Stück Schubladenteilung in 15 Fächer, Höhe ca. 60 mm für Schublade ab 100 mm hoch
- 5 Stück Schubladenteilung in 21 Fächer, Höhe ca. 60 mm für Schublade ab 100 mm hoch

Abmessungen: mind. 900 x 680 x 2100 mm
HS92/68/210 - 2TM ISO

Materiallagerschrank mit vollflächigem Flügeltürenpaar, Links- und Rechtsanschlag, Mitteltrennwand, 12 festmontierte individuell höhenverstellbare Fachböden oder geeignet für ISO-Modulausstattung nach Vorgabe, zum Einbau einer ISO-Modulausstattung vorbereitet

Abmessungen: mind. 900 x 680 x 2100 m
HS75/68/210 - 2T STE 2AS

Sterilgutsystemlagerschrank mit zwei vertikalen Aufnahmesegmenten bzw. einer Trennwand, mit vollflächigem Flügeltürenpaar, Links- und Rechtsanschlag, mit 22 (1/2 STE) flexibel höhenverstellbaren, auf-/abbaubaren, anteilig ausziehbaren (12 Vollauszüge) / festmontierten (10 Fachböden), kippsicheren STE-Ablagen aus CNS geeignet zur Lagerung von Sterilgut.

Abmessungen ca. 750x680x2100 mm.
HS110/68/210 - 2T STE 3AS

Sterilgutsystemlagerschrank mit drei vertikalen Aufnahmesegmenten bzw. zwei Trennwänden, mit vollflächigem Flügeltürenpaar, Links- und Rechtsanschlag, mit 33 (1/2 STE) flexibel höhenverstellbaren, auf-/abbaubaren, anteilig ausziehbaren (18 Vollauszüge) / festmontierten (15 Fachböden), kippsicheren STE-Ablagen aus CNS geeignet zur Lagerung von Sterilgut.

Abmessungen ca. 1100x680x2100 mm.
HS75/68/210 - STE 2AS

Sterilgutsystemlagerschrank mit drei vertikalen Aufnahmesegmenten bzw. zwei Trennwänden, ohne Flügeltürenpaar mit 22 (1/2 STE) flexibel höhenverstellbaren, auf-/abbaubaren, anteilig ausziehbaren (6 Vollauszüge) / festmontierten (10 Fachböden), kippsicheren STE-Ablagen aus CNS geeignet zur Lagerung von Sterilgut.

Abmessungen ca. 750x680x2100 mm.
HS110/68/210 - STE 3AS

Sterilgutsystemlagerschrank mit drei vertikalen Aufnahmesegmenten bzw. zwei Trennwänden, ohne Flügeltürenpaar mit 33 (1/2 STE) flexibel höhenverstellbaren, auf-/abbaubaren, anteilig ausziehbaren (18 Vollauszüge) / festmontierten (15 Fachböden), kippsicheren STE-Ablagen aus CNS geeignet zur Lagerung von Sterilgut.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Abmessungen ca. 1100x680x2100 mm.
HS110/68/210 - 2T 12S

Materiallagerschrank mit vollflächigem Flügeltürenpaar im oberen Bereich und einem Schwerlastfachboden, darunter mit 12 Schubladen mit Schubladenblende und mit Einhängerahmen über die gesamte Breite des Schrankes, Teleskopauszüge als doppelt kugelgelagerter Präzisionsauszug, voll ausziehbar, stabilisierende Längsführung, Tragfähigkeit bis 50 kg, Einschubstopp, wartungsfrei, 8 Stück Schublade ca. 100 mm hoch, 4 Stück Schublade ca. 150 mm hoch

inklusive aller passenden Schubladenunterteilungen aus pulverbschichtetem Stahlblech:
- 4 Stück Schubladenteilung in 10 Fächer, 5 Schalen 200 breit, 5 Teiler, Höhe 80mm für Schublade ab 150 mm hoch
- 12 Stück zusätzliche Teiler für Schale 200/80
- 3 Stück Schubladenteilung in 15 Fächer, Höhe ca. 60 mm, 5 Schalen 200 breit, 10 Teiler, für Schublade ab 100 mm hoch
- 24 Stück zusätzliche Teiler für Schale 200/60
- 5 Stück Schubladenteilung in 21 Fächer, Höhe ca. 60 mm, 7 Schalen 115 mm mit 9 Teilern + 1 Schale 200mm m. 4 Teiler; für Schublade ab 100 mm hoch
- 40 Stück zusätzliche Teiler für Schale 115/60

Abmessungen: mind. 1100 x 680 x 2100 mm
HS110/68/210 - 2T S

Materiallagerschrank mit vollflächigem Flügeltürenpaar, Schwerlastfachböden, inklusive aller integrierter Schubladenauszüge und Schubladenunterteilungen:
- 2 Stück Schubfach, innenliegend, 100 mm hoch, mit Griffleiste, auf Teleskopvollauszügen laufend, die vorderen Schubfachkanten sind mit Spezialprofilen aus POM (Polyoxymethylen), zum Schutz der Flügeltüren vor Beschädigungen auszustatten
- 1 Stück Drahtreling ca. ca. 1004 x 568 x 320 mm aus Chromnickelstahl, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet, Maschenweite ca. 50 x 50 mm mit Schlaufen eingesetzt in Schubfach 100 mm hoch als Vollauszug ausgeführt, geeignet zur Aufnahme von Trennteilern
- 2 Stück Draht-Trennteiler aus Chromnickelstahl für Drahtreling, ca. 568 x 320 mm hoch, mit 10 Befestigungslaschen
- 2 Stück Schubfach, innenliegend, 150 mm hoch, mit Griffleiste, auf Teleskopvollauszügen laufend, die vorderen Schubfachkanten sind mit Spezialprofilen aus POM (Polyoxymethylen), zum Schutz der Flügeltüren vor Beschädigungen auszustatten
- 1 Stück Schrägablage über gesamte Innenbreite und -tiefe, geeignet zur Aufnahme von Schubladenunterteilungssytemen zum Einsetzen mit entsprechendem Zubehör in Schrank-Rasterleisten, individuell im Schrank zweckmäßig zu verwenden
- 1 Stück Schwerlastfachboden, höhenverstellbar zum Einhängen in Schrankrasterleisten
- 2 Stück Unterteilungssatz in 12 Fächer, Abmaße: ca. 1100 x 680 x 140 mm, Rasterleistensatz 4-seitig, 2 Kunststoffteiler in Schubladenbreite, 9 Kunststoffteiler in 1/3-Schubladentiefe, 2 Kreuzspinnen, 8 T-Spinnen, ab Schublade 150 mm hoch
- 1 Stück Unterteilungssatz in 12 Fächer, Abmaße: ca. 1100 x 680 x 80 mm, Rasterleistensatz 4-seitig, 2 Kunststoffteiler in Schubladenbreite, 9 Kunststoffteiler in 1/3-Schubladentiefe, 2 Kreuzspinnen, 8 T-Spinnen, ab Schublade 100 mm hoch
- 1 Stück Unterteilungssatz Typ Q (4 Fächer), Abmaße: ca. 1100 x 670 x 80 mm, Rasterleistensatz in Schubladenbreite, 3 Kunststoffteiler in Schubladentiefe
- 1 Stück zusätzlicher Kunststofftrennleiste 80 mm hoch, für Tiefe 670 mm, ab Schublade 150 mm hoch

Abmessungen: mind. 1100 x 680 x 2100 mm
HS110/68/210 - 2T FB

Materiallagerschrank mit vollflächigem Flügeltürenpaar, Links- und Rechtsanschlag, mit sechs festmontierten individuell höhenverstellbaren Fachböden

Abmessungen: mind. 1100 x 680 x 2100 mm
HS110/68/210 - 2T Schlepptür

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

befahrbarer Schrank mit vollflächigem Flügeltürenpaar und integriertem Schleppsockel aus CNS, Links- und Rechtsanschlag, als geschlossenen Parknische für einen offenen Wäschetransportwagen

oberer Bereich
- durchgehender Fachboden

mittlerer / unterer Bereich
- zur Aufnahme von fahrbaren Wäschetransportwagen (B/T/H: ca. 90/55/180 cm oder 85/64/185 cm)
- ohne Unterboden und Sockelkonstruktion; Sockel jedoch mit Höhe 100 mm anzudeuten und wie umliegende Schrankanlagen auszuführen
- Hartplastikleisten 20 x 10 mm oder Edelstahlblech 150 mm zur Führung des Rollschranks im Korpus unten seitlich und an der Rückwand 150 x 10 mm montiert, in Höhe der Wandabweisrollen der Wagen seitlich und an der Rückwand montiert
- Verstärkung der Rückwand im Sockelbereich

Abmessungen: mind. 1100 x 680 x 2100 mm
HS110/68/210 - 2TM FB

Materiallagerschrank mit vollflächigem Flügeltürenpaar, Links- und Rechtsanschlag, Mitteltrennwand, mit zwöf festmontierten individuell höhenverstellbaren Fachböden

Abmessungen: mind. 1100 x 680 x 2100 mm
HS100/80/210 - 2T FB

Materiallagerschrank mit vollflächigem Flügeltürenpaar, Links- und Rechtsanschlag, mit sechs festmontierten individuell höhenverstellbaren Fachböden

Traglast pro Fachboden: min. 75 kg

Abmessungen: mind. 1000 x 800 x 2100 mm

10.01 Typisierung Hochschränke xxxxxxxxxxxx

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

10.02 DIE AUFSATZSCHRÄNKE SIND IN DER TIEFE IDENTISCH MIT DEN DARUNTER BEFINDLICHEN WAND- BZW. HOCHSCHRÄNKEN.

Maßangaben Breite (B) x Höhe (H) in Millimeter (mm).

Material und Bauausführung wie in "Allg. Ausführungsbeschreibung Med. Funktionsschrankanlagen Stahlblech und CNS" beschrieben. Es gilt die nach Positionstext genannte Ausführung.

AS46/68/45- 1T

Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsanschlag, mit einem festmontierten individuell höhenverstellbaren Fachboden

Abmessungen: mind. 460 x 680 x 450 mm
AS46/38/40 - 1T Revi

Aufsatzschrank mit vollflächiger Flügeltür, Links- und Rechtsanschlag, mit Rückwandausschnitt und Reviblende zur werkzeuglose Öffnung um die ungehinderte Zugänglichkeit an Wandinstallationen im Schrankbereich zu ermöglichen

Abmessungen: mind. 460 x 380 x 400 mm
AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech

Aufsatzschrank mit mit vollflächiger Flügeltür **oder** Flügeltürpaar, Links- und Rechtsanschlag, mit Rückwandausschnitt und Reviblende zur werkzeuglose Öffnung um die ungehinderte Zugänglichkeit an Wandinstallationen im Schrankbereich zu ermöglichen

Abmessungen: mind. 600 x 380 x 400 mm
AS92/68/45 - 2TM

Materiallagerschrank mit vollflächigem Flügeltürenpaar, Mitteltrennwand, mit zwei festmontierten individuell höhenverstellbaren Fachboden,

Abmessungen: mind. 920 x 680 x 450 mm
AS110/68/45 - 2TM

Materiallagerschrank mit vollflächigem Flügeltürenpaar, Mitteltrennwand, mit zwei festmontierten individuell höhenverstellbaren Fachboden

Abmessungen: mind. 1100 x 680 x 450 mm
Leiterrahmen

Leiterrahmen zum Anlegen oder Einhängen von Leitern,
integriert zwischen Hochschränken und Aufsatzschränken,
frontbündige Ausführung

Rahmen ist wie Schrank auszuführen.Die Rahmenhöhe beträgt mindestens 100 mm für eine Anlegeleiter.

Führungsschiene geeignet zum Anlegen oder Einhängen einer Leiter als Rundrohr aus Chromnickelstahl 1.4301 mit Endknöpfen, Materialstärke beträgt mindestens 1,25 mm, mit Kunststoffendknöpfen und Rohrhaltern.

Länge nach Vorgabe
Einhängeleiter

Einhängeleiter aus Aluminium, mit zwei Einhängehaken für die Führungsschiene sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen. Länge der Leiter abgestimmt auf Höhe Einhängerohr.
Gefertigt gemäß DIN EN 131 und BGV D 36. Einschließlich Vorrichtung zur Aufbewahrung an seitlicher Schrankwand bzw. Raumwand.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

10.02 Typisierung Aufsatzschränke xxxxxxxxxxxx

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

10.03

Maßangaben Breite (B) x Tiefe (T) x Höhe (H) in Millimeter (mm); Angabe der Schrankhöhe einschließlich 100 mm hohem Sockel.

Material und Bauausführung wie in "Allg. Ausführungsbeschreibung Med. Funktionsschrankanlagen Stahlblech und CNS" beschrieben. Es gilt die nach Positionstext genannte Ausführung.

US30/58/86 - 1T DIN

Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsanschlag, mit zwei festmontierten individuell höhenverstellbaren Fachböden

Abmessungen: mind. 300 x 580 x 860 mm
US30/68/86 - 1T DIN

Materiallagerschrank aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsanschlag, mit zwei festmontierten individuell höhenverstellbaren Fachböden

Abmessungen: mind. 300 x 680 x 860 mm
US40/68/86 - 1T DIN

Materiallagerschrank aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsanschlag, mit zwei festmontierten individuell höhenverstellbaren Fachböden

Abmessungen: mind. 400 x 680 x 860 mm
US45/58/86 - 1T DIN

Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsanschlag, mit zwei festmontierten individuell höhenverstellbaren Fachböden

Abmessungen: mind. 450 x 580 x 860 mm
US46/68/86 - 1T ISO

Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsanschlag, mit zwei festmontierten individuell höhenverstellbare Fachböden oder geeignet
für ISO-Modulausstattung nach Vorgabe, zum Einbau einer ISO-Modulausstattung vorbereitet

Abmessungen: mind. 460 x 680 x 860 mm
US46/68/86 - 5S ISO

Materiallagerschrank mit fünf Modulschubrahmen / ISO-Modul-Einhängerahmen für ISO-Modul 100 mm hoch, inkl. Schubladenblenden, Teleskopauszüge als doppelt kugelgelagerte Präzisionsauszüge, voll ausziehbar, stabilisierende Längsführung, Tragfähigkeit bis 50 kg, Einschubstop, wartungsfrei, SoftClose

Abmessungen: mind. 460 x 680 x 860 mm
US46/68/86 - 4S ISO/WS Gyn

Materiallagerschrank mit 2 integrierten Wärmeschubläde (gemäß Typisierung Wärmeschublade Gynäkologie) und drei Modulschubrahmen / ISO-Modul-Einhängerahmen für ISO-Modul 100 mm bzw. 200mm hoch, inkl. Schubladenblenden, Teleskopauszüge als doppelt kugelgelagerte Präzisionsauszüge, voll ausziehbar, stabilisierende Längsführung, Tragfähigkeit bis 50 kg, Einschubstop, wartungsfrei, SoftClose

Ausführung Wärmeschublade:
- Digitales Display für Temperatur
- Konformität gemäß der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Anschlusskabel mit Netzstecker 230V/50Hz
- Kabeldurchführungen in der Rückwand des oberen Schrankteils, Wandinstallationen der Gerätesanschlüsse, Abklärung der Einbausituation im Zuge der Aufmasskontrolle erforderlich

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Abmessungen: mind. 460 x 680 x 860 mm
US46/68/86 - 3S ISO

Materiallagerschrank mit drei Modulschubrahmen / ISO-Modul-Einhängerahmen für ISO-Modul 100 mm hoch, inkl. Schubladenblenden, Teleskopauszüge als doppelt kugelgelagerte Präzisionsauszüge, voll ausziehbar, stabilisierende Längsführung, Tragfähigkeit bis 50 kg, Einschubstop, wartungsfrei, SoftClose

Abmessungen: mind. 460 x 680 x 860 mm
US46/68/86 - 1S 1S 1WA

WÄRMEUNTERSCHRANK MIT EINER WÄRMEEINHEITEN (1 SCHUBLADE)

Ausführung:
- Unterschrank mit 2 Schubladen je B460 mm x H350 mm, obere als Wärmeschublade (je Schublade Aufnahme von ca. 20 Flaschen á 1 l)
- regelbare Wärmeeinheit mit je einem 230 V Schukostecker
- Wärmeabteil bestehend aus einer Wärmeschubladen mit gelochtem Schubladenkörper aus CNS Werkstoff-Nr. 1.430
- für große Schubladen sind Schwerlastauszüge zu berücksichtigen (Belastbarkeit pro Schublade ca. 70 kg)
- Schubladen sind mind. mit einer Nutzhöhe von 240 mm vorzusehen
- Temperatursteuerung mittels elektronischem Temperaturregler
- Anzeige der aktuellen Temperatur des Wärmeabteils ist auf einem Displays in der Schrankfront inkl. Ein- und Ausschalter
- Bei Einbau in einen Schrank mit Elementen ohne Wärmeeinrichtungen ist eine thermische Trennung herbeizuführen zwischen Wärmeschrank und dem anderen Element

Abmessungen: mind. 460 x 680 x 2100 mm
US46/68/86 - 2S 1WA

WÄRMEUNTERSCHRANK MIT EINER WÄRMEEINHEITEN (2 SCHUBLADEN)

Ausführung:
- Unterschrank mit 2 Schubladen je B460 mm x H350 mm als Wärmeschubläden (je Schublade Aufnahme von ca. 20 Flaschen á 1 l)
- regelbare Wärmeeinheit mit je einem 230 V Schukostecker
- Wärmeabteil bestehend aus zwei Wärmeschubladen mit gelochtem Schubladenkörper aus CNS Werkstoff-Nr. 1.430
- für große Schubladen sind Schwerlastauszüge zu berücksichtigen (Belastbarkeit pro Schublade ca. 70 kg)
- Schubladen sind mind. mit einer Nutzhöhe von 240 mm vorzusehen
- Temperatursteuerung mittels elektronischem Temperaturregler
- Anzeige der aktuellen Temperatur des Wärmeabteils ist auf einem Displays in der Schrankfront inkl. Ein- und Ausschalter
- Bei Einbau in einen Schrank mit Elementen ohne Wärmeeinrichtungen ist eine thermische Trennung herbeizuführen zwischen Wärmeschrank und dem anderen Element

Abmessungen: mind. 460 x 680 x 2100 mm
US60/68/86 - 2S 1WA

WÄRMEUNTERSCHRANK MIT EINER WÄRMEEINHEITEN (2 SCHUBLADEN)

Ausführung:
- Unterschrank mit 2 Schubladen je B600 mm x H350 mm als Wärmeschubläden (je Schublade Aufnahme von ca. 20 Flaschen á 1 l)
- regelbare Wärmeeinheit mit je einem 230 V Schukostecker
- Wärmeabteil bestehend aus zwei Wärmeschubladen mit gelochtem Schubladenkörper aus CNS Werkstoff-Nr. 1.430
- für große Schubladen sind Schwerlastauszüge zu berücksichtigen (Belastbarkeit pro Schublade ca. 70 kg)
- Schubladen sind mind. mit einer Nutzhöhe von 240 mm vorzusehen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

- Temperatursteuerung mittels elektronischem Temperaturregler
- Anzeige der aktuellen Temperatur des Wärmeabteils ist auf einem Displays in der Schrankfront inkl. Ein- und Ausschalter
- Bei Einbau in einen Schrank mit Elementen ohne Wärmeeinrichtungen ist eine thermische Trennung herbeizuführen zwischen Wärmeschrank und dem anderen Element

Abmessungen: mind. 600 x 680 x 2100 mm
US60/58/86 - 1T DIN

Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsanschlag, mit zwei festmontierten individuell höhenverstellbaren Fachböden

Abmessungen: mind. 600 x 580 x 860 mm
US60/68/86 - 1T DIN

Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsanschlag, mit zwei festmontierten individuell höhenverstellbaren Fachböden

Abmessungen: mind. 600 x 680 x 860 mm
US60/68/86 - 1T KS DIN

Umbauschrank mit vollflächigen Tür, Links- oder Rechtsanschlag, zum Einbau eines Medikamentenkühlschranks oder Medikamtentiefkühlschranks, vorgerichtet für Schlepptür, Belüftungsgitter frontbündig eingelassen, Kabeldurchführungen in der Rückwand

Abmessungen: mind. 600 x 600 x 860 mm
US66/48/86 - 2T ISO quer

Materiallagerschrank mit vollflächigem Flügeltürenpaar, Links- oder Rechtsanschlag, mit zwei festmontierten individuell höhenverstellbare Fachböden oder geeignet für ISO-Modulausstattung nach Vorgabe, zum Einbau einer ISO-Modulausstattung vorbereitet

Abmessungen: mind. 660 x 480 x 860 mm
US80/68/86 - 1T DIN

Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsanschlag, mit zwei festmontierten individuell höhenverstellbaren Fachböden

Abmessungen: mind. 800 x 580 x 860 mm
US90/58/86 - 2TM DIN

Materiallagerschrank mit vollflächigem Flügeltürenpaar, Links- und Rechtsanschlag, Mitteltrennwand, mit vier festmontierten individuell höhenverstellbaren Fachböden

Abmessungen: mind. 900 x 580 x 860 mm
US92/68/86 - 3S ISO

Materiallagerschrank mit drei Modulschubrahmen / ISO-Modul-Einhängerahmen für ISO-Modul 100 mm hoch, inkl. Schubladenblenden, Teleskopauszüge als doppelt kugelgelagerte Präzisionsauszüge, voll ausziehbar, stabilisierende Längsführung, Tragfähigkeit bis 50 kg, Einschubstop, wartungsfrei, SoftClose

Abmessungen: mind. 920 x 680 x 860 mm
US92/68/86 - 5S ISO

Materiallagerschrank mit fünf Modulschubrahmen / ISO-Modul-Einhängerahmen für ISO-Modul 100 mm hoch, inkl. Schubladenblenden, Teleskopauszüge als doppelt kugelgelagerte Präzisionsauszüge, voll ausziehbar, stabilisierende Längsführung, Tragfähigkeit bis 50 kg, Einschubstop, wartungsfrei, SoftClose

Abmessungen: mind. 920 x 680 x 860 mm

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

US92/68/86 - 7SM/WS ISO

Materiallagerschrank mit fünf Modulschubrahmen / ISO-Modul-Einhängerahmen für ISO-Modul 100 mm hoch links, mit zwei Modulschubrahmen / ISO-Modul-Einhängerahmen für ISO-Modul 150 mm hoch rechts, sowie Platz zum Einbau einer Wärmeschublade (gemäß Typisierung Wärmeschublade), inkl. Schubladenblenden, inkl. Schubladenblenden, Teleskopauszüge als doppelt kugelgelagerte Präzisionsauszüge, voll ausziehbar, stabilisierende Längsführung, Tragfähigkeit bis 50 kg, Einschubstop, wartungsfrei, SoftClose, Mitteltrennwand

Abmessungen: mind. 900 x 680 x 860 mm
US92/68/86 - 2TM ISO

Materiallagerschrank mit vollflächigem Flügeltürenpaar, Links- und Rechtsanschlag, mit vier festmontierten individuell höhenverstellbare Fachböden oder geeignet für ISO-Modulausstattung nach Vorgabe, zum Einbau einer ISO-Modulausstattung vorbereitet

Abmessungen: mind. 900 x 680 x 860 mm
US120/58/86 - 2TM DIN

Materiallagerschrank mit vollflächigem Flügeltürenpaar, Links- und Rechtsanschlag, Mitteltrennwand, mit vier festmontierten individuell höhenverstellbaren Fachböden

Abmessungen: mind. 1200 x 580 x 860 mm
IUS46/68/86 - 1TBB ISO Auszug/Abfall

Installationsunterschrank mit vollflächiger Flügeltür, Rechts- oder Linksanschlag, geeignet zur Aufnahme der Abflussverrohrung des darüber positionierten Beckens, mit revisionierbarer Beckenblende hinter der vollflächigen Tür mind. 200 mm hoch keine von außen sichtbare Beckenblende, Rückwand für Anschlüsse ausgespart

integrierter Auszug für Abfallbehälter und Papierabwurf:
- ein Abfallbehälter ca. 50l aus Stahlblech (Abfalltrennung)
- leicht entnehmbare Bodenwanne aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- selbsttätiger, teleskopschienengeführter Auszugstür zur handfreien Öffnung mit SoftClose-Funktion
- Auszugstür (selbstausfahrend mit Teleskopvollauszug) mit Fußbetätigung mit Bügelgriff

Abmessungen: mind. 460 x 680 x 860 mm
IUS60/58/86 - 1TBB DIN

Installationsunterbauschrank mit vollflächigem Flügeltürpaar, Rechts- und Linksanschlag, geeignet zur Aufnahme der Abflussverrohrung des darüber positionierten Beckens, mit revisionierbarer Beckenblende hinter der vollflächigen Tür mind. 200 mm hoch keine von außen sichtbare Beckenblende;
Rückwand für Anschlüsse ausgespart.

Abmessungen: mind. 600 x 580 x 860 mm
IUS60/58/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall

Installationsunterschrank mit vollflächiger Flügeltür, Rechts- oder Linksanschlag, geeignet zur Aufnahme der Abflussverrohrung des darüber positionierten Beckens, mit revisionierbarer Beckenblende hinter der vollflächigen Tür mind. 200 mm hoch keine von außen sichtbare Beckenblende; Rückwand für Anschlüsse ausgespart.

integrierter Auszug für Abfallbehälter und Papierabwurf:
- ein Abfallbehälter ca. 50l aus Stahlblech (Abfalltrennung)
- leicht entnehmbare Bodenwanne aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- selbsttätiger, teleskopschienengeführter Auszugstür zur handfreien Öffnung mit SoftClose-Funktion
- Auszugstür (selbstausfahrend mit Teleskopvollauszug) mit Fußbetätigung mit Bügelgriff

Abmessungen: mind. 600 x 580 x 860 mm
IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfal

Installationsunterschrank mit vollflächiger Flügeltür, Rechts- oder Linksanschlag, geeignet zur Aufnahme der

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Abflussverrohrung des darüber positionierten Beckens, mit revisionierbarer Beckenblende hinter der vollflächigen Tür mind. 200 mm hoch keine von außen sichtbare Beckenblende, Rückwand für Anschlüsse ausgespart

integrierter Auszug für Abfallbehälter und Papierabwurf:
- ein Abfallbehälter ca. 50l aus Stahlblech (Abfalltrennung)
- leicht entnehmbare Bodenwanne aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- selbsttätiger, teleskopschienengeführter Auszugstür zur handfreien Öffnung mit SoftClose-Funktion
- Auszugstür (selbstausfahrend mit Teleskopvollauszug) mit Fußbetätigung mit Bügelgriff

Abmessungen: mind. 600 x 680 x 860 mm
IUS90/58/86 - 2TBB DIN

Installationsunterbauschrank mit vollflächigem Flügeltürpaar, Rechts- und Linksanschlag, geeignet zur Aufnahme der Abflussverrohrung des darüber positionierten Beckens, mit revisionierbarer Beckenblende hinter der vollflächigen Tür mind. 200 mm hoch keine von außen sichtbare Beckenblende;
Rückwand für Anschlüsse ausgespart.

Abmessungen: mind. 900 x 580 x 860 mm
IUS90/68/86 - 2TBB DIN

Installationsunterbauschrank mit vollflächigem Flügeltürpaar, Rechts- und Linksanschlag, geeignet zur Aufnahme der Abflussverrohrung des darüber positionierten Beckens, mit revisionierbarer Beckenblende hinter der vollflächigen Tür mind. 200 mm hoch keine von außen sichtbare Beckenblende;
Rückwand für Anschlüsse ausgespart.

Abmessungen: mind. 900 x 680 x 860 mm
IUS90/68/86 - 2TBB DIN Auszug/Abfall

Installationsunterschrank mit vollflächigem Flügeltürenpaar, Rechts- und Linksanschlag, geeignet zur Aufnahme der Abflussverrohrung des darüber positionierten Beckens, mit revisionierbarer Beckenblende hinter der vollflächigen Tür mind. 200 mm hoch keine von außen sichtbare Beckenblende, Rückwand für Anschlüsse ausgespart

integrierter Auszug für Abfallbehälter und Papierabwurf:
- ein Abfallbehälter ca. 50l aus Stahlblech (Abfalltrennung)
- leicht entnehmbare Bodenwanne aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- selbsttätiger, teleskopschienengeführter Auszugstür zur handfreien Öffnung mit SoftClose-Funktion
- Auszugstür (selbstausfahrend mit Teleskopvollauszug) mit Fußbetätigung mit Bügelgriff
- Mitteltrennwand

Abmessungen: mind. 900 x 680 x 860 mm
IUS92/68/86 - 2TBB ISO

Installationsunterschrank mit vollflächigem Flügeltürpaar, Rechts- oder Linksanschlag, geeignet zur Aufnahme der Abflussverrohrung des darüber positionierten Beckens, mit revisionierbarer Beckenblende hinter der vollflächigen Tür mind. 200 mm hoch keine von außen sichtbare Beckenblende, Rückwand für Anschlüsse ausgespart

Abmessungen: mind. 900 x 680 x 860 mm
IUS120/58/86 - 2TBB DIN

Installationsunterbauschrank mit vollflächigem Flügeltürpaar, Rechts- und Linksanschlag, geeignet zur Aufnahme der Abflussverrohrung des darüber positionierten Beckens, mit revisionierbarer Beckenblende hinter der vollflächigen Tür mind. 200 mm hoch keine von außen sichtbare Beckenblende;
Rückwand für Anschlüsse ausgespart.

Abmessungen: mind. 1200 x 580 x 860 mm
IUS120/68/86 - 2TBB DIN

Installationsunterbauschrank mit vollflächigem Flügeltürpaar, Rechts- und Linksanschlag, geeignet zur Aufnahme der Abflussverrohrung des darüber positionierten Beckens, mit revisionierbarer Beckenblende hinter der vollflächigen Tür

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

mind. 200 mm hoch keine von außen sichtbare Beckenblende;
Rückwand für Anschlüsse ausgespart.

Abmessungen: mind. 1200 x 680 x 860 mm

10.03 Typisierung Unterbauschränke xxxxxxxxxxxx

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

10.04

Maßangaben Breite (B) x Tiefe (T) x Höhe (H) in Millimeter (mm).

Material und Bauausführung wie in "Allg. Ausführungsbeschreibung Med. Funktionsschrankanlagen Stahlblech und CNS" beschrieben. Es gilt die nach Positionstext genannte Ausführung.

Zur Montage der Wandhängeschränke werden bauseits Wandverstärkungen mit einer Breite von 300 mm und einem Achsmaß von 2050 mm (600 mm hoher Wandhängeschrank) über OKFFB in den Leichtbauwänden eingebaut

WS30/38/60 - 1T DIN

Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsanschlag, mit zwei festmontierten individuell höhenverstellbaren Fachböden

Abmessungen: mind. 300 x 380 x 600mm
WS40/38/60 - 1T DIN

Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsanschlag, mit zwei festmontierten individuell höhenverstellbaren Fachböden

Abmessungen: mind. 400 x 380 x 600mm
WS46/38/60 - 1T ISO

Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsanschlag, zwei festmontierte individuell höhenverstellbare Fachböden oder geeignet zum Einbau für ISO-Modulausstattung nach Vorgabe

Abmessungen: mind. 460 x 380 x 600 mm
WS46/38/60 - 1T ISO Handtuchspender

Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsanschlag, mit bauseitig beigestellten Papierhandtuchspender an Korpusinnenseite (Montageleistung durch AN Schrankanlagen). An Schranktürinnenseite montierter Handtuchspender für Papierhandtücher, die von unten aus dem Wandhängeschrank entnommen werden, Schrankkorpus besitzt an der Unterseite eine entsprechend große Öffnung zur Entnahme. Größe und Ausführung (oval oder rechteckig) der Öffnungen sind mit der Werk- und Montageplanung zu finalisieren. festmontierter individuell höhenverstellbare Fachboden oberhalb des Spenderabteils oder geeignet für ISO-Modulausstattung nach Vorgabe

Abmessungen: mind. 460 x 380 x 600 mm
WS60/38/60 - 1T DIN

Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsanschlag, mit zwei festmontierten in der Höhe verstellbaren Fachböden

Abmessungen: mind. 600 x 380 x 600 mm
WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender

Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsanschlag, mit bauseitig beigestellten Papierhandtuchspender an Korpusinnenseite (Montageleistung durch AN Schrankanlagen). An Schranktürinnenseite montierter Handtuchspender für Papierhandtücher, die von unten aus dem Wandhängeschrank entnommen werden, Schrankkorpus besitzt an der Unterseite eine entsprechend große Öffnung zur Entnahme. Größe und Ausführung (oval oder rechteckig) der Öffnungen sind mit der Werk- und Montageplanung zu finalisieren. festmontierter individuell höhenverstellbare Fachboden oberhalb des Spenderabteils oder geeignet für ISO-Modulausstattung nach Vorgabe

Abmessungen: mind. 600 x 380 x 600 mm
WS80/38/60 - 1T DIN

Materiallagerschrank mit vollflächiger Flügeltür, Links- oder Rechtsanschlag, mit zwei festmontierten in der Höhe verstellbaren Fachböden

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Abmessungen: mind. 800 x 380 x 600 mm

WS90/38/60 - 2TM DIN

Materiallagerschrank mit vollflächigem Flügeltürpaar, Links- und Rechtsanschlag, mit zwei festmontierten in der Höhe verstellbaren Fachböden

Abmessungen: mind. 900 x 380 x 600 mm
WS92/38/60 - 2TM ISO

Materiallagerschrank mit vollflächigem Flügeltürenpaar, Links- und Rechtsanschlag, Mitteltrennwand, vier festmontierte individuell höhenverstellbare Fachböden oder geeignet für ISO-Modulausstattung nach Vorgabe, zum Einbau einer ISO-Modulausstattung vorbereitet

Abmessungen: mind. 900 x 380 x 600 mm

10.04 Typisierung Wandhängeschränke xxxxxxxxxxxx

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

10.05
Arbeitsplatzbeleuchtung

Raumsparendes, blendfreies und spritzwassergeschütztes Alu-Leuchtsystem (E6/ EV1), exakt abgestimmt und angepasst auf das Wandschrankraster mit elektrischem Vorschaltgerät, homogenes Lichtfeld, LED-Modul 36 Watt auf 900 mm, hinten an Wandschrankkorpusunterseite befestigt, Lebensdauer für LED-Leuchtmittel mind. 50.000 Betriebsstunden; Farbtemperatur ca. 4000 K

Versorgung für Festanschluss AV 230V geeignet, Leuchte wird über einen integrierten Schalter bedient, auf Wunsch ist es möglich, die Leuchte über einen bausseitigen Lichtschalter zu steuern, flackerfreier Sofortstart.

Leuchtenblende an der Wandschrankkorpusunterseite nach Bedarf (Ausführung gem. Schrankmaterial und Korpusfarbe).

Leuchtenkörper staubdicht geschlossen, spritzwassergeschützt, leicht zu reinigen, desinfektionsmittelbeständig und schlagfest. Montage an der Unterseite der Wandhängeschränke, hintere Kante an der Wand, abgerundete Abdeckhaube aus schlagzähem Kunststoff

Kabelkanal (Ausführung gem. Schrankmaterial und Korpusfarbe) und ca. 2,0 m Anschlusskabel.

Im Rahmen der Werk- und Montageplanung sind Ausführungsdetails beizulegen.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Schnittstellen und Übergabepunkte

Die Befestigung des Leuchtsystems an der Wandhängeschrankkorpusunterseite erfolgt durch den Auftragnehmer.

Die bauseitige Kabelzuführung, ca. 2,0 m freies Kabelende rechts oder links im Bereich der Wandhängeschränke, in ca. 1500 mm Höhe über OKFFB (Aufmaß erforderlich).

Der Wandlichtschalter wird bauseits zur Verfügung gestellt.

Das Verlegen der Anschlussleitung vom Lichtschalter zur Arbeitsplatzbeleuchtung erfolgt bauseits.

Arbeitsplatzbeleuchtung als Lupenleuchte

dimmbare Lupenleuchte mit LED-Technologie, Lichtfarbe (5.000–6.500 K, tageslichtähnlich), Beleuchtungsstärke und Farbwiedergabe (CRI ≥ 90)mit schwenkbarem, geschlossenem Bügelgelenkarm für leichtes, werkzeugfreies Verstellen in jede gewünschte Position (Höhe, Längs- und Querrichtung, mit drehbaren Kopfgelenk); wartungsfrei; nicht sichtbare Kabelführung in geschlossenen Gelenken; kratzfeste, entspiegelte, verzerrungsfreie Linse mit ca. 5 Dioptrin (ca. 2,25-fache Vergrößerung) mit großem Sichtfeld, Staubschutzdeckel, Linse ca. ø 125 mm, leicht wechselbare Linse.

Inklusive Fuß und Platte zur Befestigung an Rückwandverkleidung.

Im Rahmen der Werk- und Montageplanung sind Ausführungsdetails beizulegen.

Die Befestigung des Leuchtsystems erfolgt durch den Auftragnehmer. Das Verlegen der Anschlussleitung vom Lichtschalter zur Arbeitsplatzbeleuchtung erfolgt bauseits.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

10.05 Typisierung Arbeitsplatzbeleuchtung xxxxxxxxxxx

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

10.06

Maßangaben Breite (B) x Tiefe (T) x Höhe (H) in Millimeter (mm).

Material und Bauausführung wie in "Allg. Ausführungsbeschreibung Med. Funktionsschrankanlagen Stahlblech und CNS" beschrieben. Es gilt die nach Positionstext genannte Ausführung.

Hinweis Arbeitstischplatten: der Angebotspreis gilt pro Arbeitstischplatte, die fertig zu montieren ist, inklusive aller Winkelanpassungen, Aussparungen, Durchführungen, Eckanpassungen etc. Auf der Baustelle sind Anpassung nicht erlaubt.

T-CNS 600

Ausführung aus CrNi-Stahl, Werkstoff 1.4301, Blechdicke mind. 1,25 mm, matt geschliffen (Korn 320 mit Spezialfeinschliff) mit umlaufendem Profilrand mind. 5 mm hoch. Trägermaterial ist eine wasser- und desinfektionsmittelfester Spezialspanplatte.

Unterseitig mit einem CrNi-Stahl-Streifen belegt. Vorderkante ist als Tropfkante auszuführen mit unterseitig mind. 80 mm breiten CNS-Blechstreifen, seitlich mit Profilkanten geschlossen.

Hintere Aufkantung und seitliche Wandanschlüsse mind. 40 x 20 x 10 mm. Bei seitlich anstehenden Hochschränken ist ebenfalls eine Aufkantung in Korpustiefe vorzusehen.

Sind Becken in den Arbeitsplatten vorzusehen, so sind diese als Einschweißbecken flächenbündig auszuführen.

In einem Bereich von 100 mm bis 200 mm um das Becken ist die Tischplatte um ca. 5 mm zu vertiefen.

Die Arbeitsplatten werden in der jeweiligen LV-Pos. in Laufmetern angegeben und sind nach Aufmass zu fertigen. Arbeitsplatte mit einer Länge über 4 m werden geteilt angeliefert und vor Ort zusammengesetzt und verschweisst. Rein mechanische Verbindungen, Verkleben und Silikonisieren zusammengesetzter Arbeitsplatten ist nicht zulässig. Falls die Einbausituation (z.B. Anlieferung geteilter Arbeitsplatten oder Übereckausführung) Schweissarbeiten vorOrt erfordern, sind sämtliche dafür notwendige Aufwendungen im Angebotspreis zu berücksichtigen. Zur fachgerechten Ausführung im Dünnblech-WIG Verfahren ist darauf zu achten, dass im Schweißbereich kein Holzkern sondern nur die Wabenstruktur verarbeitet wurde und für ausreichend Wärmeableitung (z.B. Belegen mit Kupferplatten) zum verzugfreien Verschweissen vorgesorgt wird.

Tiefe der Arbeitsplatte: mind. 600 mm
T-CNS 700

Ausführung aus CrNi-Stahl, Werkstoff 1.4301, Blechdicke mind. 1,25 mm, matt geschliffen (Korn 320 mit Spezialfeinschliff) mit umlaufendem Profilrand mind. 5 mm hoch. Trägermaterial ist eine wasser- und desinfektionsmittelfester Spezialspanplatte.

Unterseitig mit einem CrNi-Stahl-Streifen belegt. Vorderkante ist als Tropfkante auszuführen mit unterseitig mind. 80 mm breiten CNS-Blechstreifen, seitlich mit Profilkanten geschlossen.

Hintere Aufkantung und seitliche Wandanschlüsse mind. 40 x 20 x 10 mm. Bei seitlich anstehenden Hochschränken ist ebenfalls eine Aufkantung in Korpustiefe vorzusehen.

Sind Becken in den Arbeitsplatten vorzusehen, so sind diese als Einschweißbecken flächenbündig auszuführen.

In einem Bereich von 100 mm bis 200 mm um das Becken ist die Tischplatte um ca. 5 mm zu vertiefen.

Die Arbeitsplatten werden in der jeweiligen LV-Pos. in Laufmetern angegeben und sind nach Aufmass zu fertigen. Arbeitsplatte mit einer Länge über 4 m werden geteilt angeliefert und vor Ort zusammengesetzt und verschweisst. Rein mechanische Verbindungen, Verkleben und Silikonisieren zusammengesetzter Arbeitsplatten ist nicht zulässig. Falls die Einbausituation (z.B. Anlieferung geteilter Arbeitsplatten oder Übereckausführung) Schweissarbeiten vorOrt erfordern, sind sämtliche dafür notwendige Aufwendungen im Angebotspreis zu berücksichtigen. Zur fachgerechten

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Ausführung im Dünnblech-WIG Verfahren ist darauf zu achten, dass im Schweißbereich kein Holzkern sondern nur die Wabenstruktur verarbeitet wurde und für ausreichend Wärmeableitung (z.B. Belegen mit Kupferplatten) zum verzugfreien Verschweissen vorgesorgt wird.

Tiefe der Arbeitsplatte: mind. 700 mm
T-VSP HPL 700

Postforming Arbeitsplatte:

Holz-Vollspanplatte belegt mit mind. 0,8 mm HPL-Dekorschichtstoff.

Ausführung nach DIN EN 438 als Mehrschicht-Verbundplatte. Platte aus Schichten faseriger Zellulose (normalerweise Papier), imprägniert mit duroplastischen Kunstharzen, die unter Wärme und Hochdruck aushärten.

Arbeitsplatte ist mind. 40 mm stark.

HPL-Schichtstoff ist als Rundkante um beide vordere Kanten zur Unterseite auszuführen. Sichtbare Seitenkante als ABS-Kante

Unterseite in HPL weiß und nicht sichtbare Kante ist mit Gegenzug auszuführen.

Hintere Aufkantung und seitliche Wandanschlüsse sind in aufgesetzter Ausführung mind. 40 mm hoch x 20 mm stark in der selben Farbe wie die Oberfläche auszuführen.

Sind Becken in den Arbeitsplatten vorzusehen, so sind diese als Einbaubecken bündig und spaltenfrei auszuführen.

Wandanschlüsse und sonstige Befestigungen, wie Spritzschutz sind neben Dichtlippen dauerelastisch (z. Bsp. Silkon) zu sichern.

Durchlaufende Arbeitsplatten bis zu einer Länge von 4.000 mm sind nicht zu teilen, um Längsstöße zu vermeiden.

Stöße von Arbeitsplatten sind bündig auszuführen und gegen das Eindringen von Wasser, Desinfektionsmittel oder ähnlichem zu schützen.

Farbton nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung.

Tiefe der Arbeitsplatte: mind. 700 mm
T-VSP HPL 500

Postforming Arbeitsplatte:

Holz-Vollspanplatte belegt mit mind. 0,8 mm HPL-Dekorschichtstoff.

Ausführung nach DIN EN 438 als Mehrschicht-Verbundplatte. Platte aus Schichten faseriger Zellulose (normalerweise Papier), imprägniert mit duroplastischen Kunstharzen, die unter Wärme und Hochdruck aushärten.

Arbeitsplatte ist mind. 40 mm stark.

HPL-Schichtstoff ist als Rundkante um beide vordere Kanten zur Unterseite auszuführen. Sichtbare Seitenkante als ABS-Kante

Unterseite in HPL weiß und nicht sichtbare Kante ist mit Gegenzug auszuführen.

Hintere Aufkantung und seitliche Wandanschlüsse sind in aufgesetzter Ausführung mind. 40 mm hoch x 20 mm stark in der selben Farbe wie die Oberfläche auszuführen.

Sind Becken in den Arbeitsplatten vorzusehen, so sind diese als Einbaubecken bündig und spaltenfrei auszuführen.

Wandanschlüsse und sonstige Befestigungen, wie Spritzschutz sind neben Dichtlippen dauerelastisch (z. Bsp. Silkon)

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

zu sichern.

Durchlaufende Arbeitsplatten bis zu einer Länge von 4.000 mm sind nicht zu teilen, um Längsstöße zu vermeiden.

Stöße von Arbeitsplatten sind bündig auszuführen und gegen das Eindringen von Wasser, Desinfektionsmittel oder ähnlichem zu schützen.

Farbton nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung.

Tiefe der Arbeitsplatte: mind. 500 mm
T-MS 700

Mineralstein-Arbeitsplatte:

mind. 40 mm starke Tischplatte aus polymergebundenem Mineralwerkstoff. Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff.

Das Produkt ist ein homogener, voll durchgefärbter, porenloser polymergebundener, weitestgehend chemikalienbeständiger Mineralwerkstoff mit mineralischen Füllstoffen. Tischplatte ist reparabel, bauseits bearbeitbar.

Materialstärke mind. 12 mm auf mind. 28 mm starker Holzwerkstoffplatte mit Gegenzug. mit 3-seitigem Wandanschluss / Aufkantung mit angeformter oder aufgesetzter Wischleiste mind. 40 mm hoch, mind. 12 mm stark. rückseitig angeformt, seitlich aufgesetzt

Sind Becken in den Arbeitsplatten vorzusehen, so sind diese als fugenlos eingeklebte und verschliffene Becken flächenbündig auszuführen.

Farbton nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung.

Tiefe der Arbeitsplatte: mind. 700 mm
T-MS - Installationskanal

Installationskanal zwischen Fensterbrett und Arbeitsplatte einer Arbeitstischanlage aus polymergebundenem Mineralwerkstoff. Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff mit Befestigungselementen aus Edestahl

Material wie Arbeitsplatte, Das Produkt ist ein homogener, voll durchgefärbter, porenloser, polymergebundener, weitestgehend chemikalienbeständiger Mineralwerkstoff mit mineralischen Füllstoffen. Oberfläche ist reparabel, bauseits bearbeitbar.

Materialstärke mind. 12 mm auf Holzwerkstoffplatte mit Gegenzug.

aufgesetzt auf der Arbeitsplatte, mit dieser und ringsum verklebt und verschliffen

bündiger, kanten- und spaltenfreier Anschluss an Fensterbrett bzw. Ausführung als Fensterbrett der Fensterkonstruktion (gem. Detail NKM-X-AROXX-5-DE-FA-XX-7701-0005-b-v-Typ D.1 Möbel MT Anschluss Fassade)

fassadenseitiger Anschluss / Aufkantung im Brüstungsbereich als Fensterbank und verdeckter Montage mit integriertem Dichtungsband an Alu-Strangpressprofil der Fassadenkonstruktion

L-förmig, vorderseitig abgekantet, sichtbare Kanten sind gebrochen oder ballig gefräst auszuführen, Abmessung nach Aufmass (OK Fensterbrett ca. 950mm / OK Arbeitsplatte ca. 850 mm üOKFFB), Länge wie Arbeitstischplatte, Installationskanal ist auch seitlich zur angrenzenden Wand fortzuführen und nicht sichtbar an Wand (Trockenbau oder Mauerwerk) befestigt, Bohrungen für Steckdosen und Installationsdurchführungen,

Ausschnitte / Bohrungen für Steckdosen sind werkseitig vorgefertigt oder nach Bedarf vor Ort herzustellen und deren Ausführung im Angebotspreis zu berücksichtigen. Eine separate Vergütung erfolgt nicht.

Farbton nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung.

Tiefe der Fensterbank: nach Auffmass (Planmass 320 mm / Aufmasskontrolle erforderlich)

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Höhe Installationskanal: nach Aufmass (Planmass 100 mm / Aufmasskontrolle erforderlich)
T-CNS - Installationskanal

Installationskanal zwischen Fensterbrett und Arbeitsplatte einer Arbeitstischanlage aus CrNi-Stahl. Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff mit Befestigungselementen aus Edestahl

Material wie Arbeitsplatte, Ausführung aus CrNi-Stahl, Werkstoff 1.4301, Blechdicke mind. 1,25 mm, matt geschliffen (Korn 320)

kanten- und nahtfreie Verbindung zur Arbeitsplatte, mit dieser fachgerecht im Dünnblech-WIG Verfahren verschweisst, verschliffen und polliert

bündiger, kanten- und spaltenfreier Anschluss an Fensterbrett bzw. Ausführung als Fensterbrett der Fensterkonstruktion (gem. Detail NKM-X-AROXX-5-DE-FA-XX-7701-0005-b-v-Typ D.1 Möbel MT Anschluss Fassade)

fassadenseitiger Anschluss / Aufkantung im Brüstungsbereich als Fensterbank und verdeckter Montage mit integriertem Dichtungsband an Alu-Strangpressprofil der Fassadenkonstruktion

L-förmig, vorderseitig abgekantet, sichtbare Kanten sind gebrochen oder ballig gefräst auszuführen, Abmessung nach Aufmass (OK Fensterbrett ca. 950mm / OK Arbeitsplatte ca. 850 mm üOKFFB), Länge wie Arbeitstischplatte, Installationskanal ist auch seitlich zur angrenzenden Wand fortzuführen und nicht sichtbar an Wand (Trockenbau oder Mauerwerk) befestigt, Bohrungen für Steckdosen und Installationsdurchführungen,

Ausschnitte / Bohrungen für Steckdosen sind werkseitig vorgefertigt oder nach Bedarf vor Ort herzustellen und deren Ausführung im Angebotspreis zu berücksichtigen. Eine separate Vergütung erfolgt nicht.

Tiefe der Fensterbank: nach Auffmass (Planmass 320 mm / Aufmasskontrolle erforderlich)
Höhe Installationskanal: nach Aufmass (Planmass 100 mm / Aufmasskontrolle erforderlich)
TK-3

Tragkonstruktion als Untergestell zur Wandmontage der Tischplatten, aus CrNi-Stahl, Werkstoff 1.4301, seitliche Auflagewinkel für Arbeitsplatte an Einbauteilen oder Bauteilen seitlich montiert, ab 1000 mm Tischplatte mit zusätzlichem hinterem Auflagewinkel.
TK-5

Tragkonstruktion als Vierfußgestell zur Abstützung der Tischplatten, aus CrNi-Stahl, Werkstoff 1.4301, gebürstet. Durchmesser der Stahlrohrfüße mind. 45 x 3 mm; Querschnitt des Querholmes mind. 35 x 4 mm.
Fußgestell zum Anschrauben an die Arbeitsplatte.
ESB40/40/20 - CNS

Einbaubecken komplett aus CrNi-Stahl, Werkstoff 1.4301, nahtlos mit Arbeitsplatte verschweisst, mit Antidröhnbeschichtung, mit seitlichem oder mittigem Auslauf, ohne Überlauf, mit Standrohrventil, Ausführung gemäß Empfehlung KRINKO, das Becken ist von unten mit einem feuchtigkeitsunempfindlichen Dämmstoff zu versehen. inkl. Montage und Montagematerial an die bauseits vorhandenen Wasser- und Abwasseranschlüsse.

Abmessungen (B x H x T): mind. 400 x 400 x 200 mm

ESB50/40/20 - CNS

Einbaubecken komplett aus CrNi-Stahl, Werkstoff 1.4301, nahtlos mit Arbeitsplatte verschweisst, mit Antidröhnbeschichtung, mit seitlichem oder mittigem Auslauf, ohne Überlauf, mit Standrohrventil, Ausführung gemäß Empfehlung KRINKO, das Becken ist von unten mit einem feuchtigkeitsunempfindlichen Dämmstoff zu versehen. inkl. Montage und Montagematerial an die bauseits vorhandenen Wasser- und Abwasseranschlüsse.

Abmessungen (B x H x T): mind. 500 x 400 x 200 mm

ESB60/40/20 - CNS

Einbaubecken komplett aus CrNi-Stahl, Werkstoff 1.4301, nahtlos mit Arbeitsplatte verschweisst, mit

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Antidröhnbeschichtung, mit seitlichem oder mittigem Auslauf, ohne Überlauf, mit Standrohrventil, Ausführung gemäß Empfehlung KRINKO, das Becken ist von unten mit einem feuchtigkeitsunempfindlichen Dämmstoff zu versehen. inkl. Montage und Montagematerial an die bauseits vorhandenen Wasser- und Abwasseranschlüsse.

Abmessungen (B x H x T): mind. 600 x 400 x 200 mm
ESB60/40/25 - CNS

Einbaubecken komplett aus CrNi-Stahl, Werkstoff 1.4301, nahtlos mit Arbeitsplatte verschweisst, mit Antidröhnbeschichtung, mit seitlichem oder mittigem Auslauf, ohne Überlauf, mit Standrohrventil, Ausführung gemäß Empfehlung KRINKO, das Becken ist von unten mit einem feuchtigkeitsunempfindlichen Dämmstoff zu versehen. inkl. Montage und Montagematerial an die bauseits vorhandenen Wasser- und Abwasseranschlüsse.

Abmessungen (B x H x T): mind. 600 x 400 x 250 mm
ESB80/40/25 - CNS

Einbaubecken komplett aus CrNi-Stahl, Werkstoff 1.4301, nahtlos mit Arbeitsplatte verschweisst, mit Antidröhnbeschichtung, mit seitlichem oder mittigem Auslauf, ohne Überlauf, mit Standrohrventil, Ausführung gemäß Empfehlung KRINKO, das Becken ist von unten mit einem feuchtigkeitsunempfindlichen Dämmstoff zu versehen. inkl. Montage und Montagematerial an die bauseits vorhandenen Wasser- und Abwasseranschlüsse.

Abmessungen (B x H x T): mind. 800 x 400 x 250 mm
ESB40/40/20 - MS

Einbaubecken komplett aus Mineralwerkstoff nahtlos mit Arbeitsplatte verklebt und verschliffen mit fugenfreien Materialübergängen, mit seitlichem oder mittigem Auslauf, ohne Überlauf, mit Standrohrventil.

Farbton nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung wie Arbeitsplatte.

Abmessungen (B x H x T): mind. 400 x 400 x 200 mm
ESB60/40/20 - MS

Einbaubecken komplett aus Mineralwerkstoff nahtlos mit Arbeitsplatte verklebt und verschliffen mit fugenfreien Materialübergängen, mit seitlichem oder mittigem Auslauf, ohne Überlauf, mit Standrohrventil.

Farbton nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung wie Arbeitsplatte.

Abmessungen (B x H x T): mind. 600 x 400 x 200 mm
ESB-Endoskop-Doppelbecken - MS

Endoskopvorreinigungsbecken als zwei platzsparend angeordnete Yin-Yang-becken aus Mineralwerkstoff, nahtlos mit Arbeitsplatte verklebt und verschliffen mit fugenfreien Materialübergängen zu einer durchgehenden Reinigungstischnalage

Jedes Becken muss für eine sichere, schonende und gestreckte Aufbereitung des Endoskops und gegen Reinigungs- und Desinfektionslösungen aus der Endoskopie geeignet sein.
- Außenmaß Reingungstischanlage (BxT): 2.400 x 700 mm
- Beckenmaß: 1850 x 420/195 mm x 166 - 188 mm, ohne Überlauf
- Materialstärke: ca. 12 mm
- Beckenform: gerader Beckenboden mit ca.1,5 % Gefälle zum Ablauf,
- alle Ecken und Kanten gerundet, Übergänge von Beckenboden zur Beckenwandung im Radius von ca. 20 mm gerundet, spannungsfrei gegossen.
- Beckenablauf: 1 ¼“, Standrohrventil aus Edelstahl, Ablaufgarnitur
- Becken in einem Stück spannungsfrei gegossen (keine Verklebungen). Die Verarbeitung zur Anbindung an Platten erfolgt fugenlos verklebt, geschliffen und spannungsfrei.

Farbton nach Wahl des Auftraggebers nach Bemusterung wie Arbeitsplatte.
ESB - Schwallrand

Arbeitsplattenabsenkung ca. min. 2 bis max. 5 mit Schwallrand ca. 50 bis 100 mm Abstand zum Becken

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Ausführung für Wasserentnahmestelle
Um das Becken im Unreinen Bereich und unterhalb des Desinfektionsmitteldosiergerätes in reine Bereich ist die Tischplatte zu vertiefen. Die Trennung der Reine und Unreinen Seite wird mit der Lage des Spritzschutzes definiert.

abgesenkter Bereichs der Arbeitsplatte mit Schallrand: ca. 550 x 1200 mm
Gipsabscheider

Allgemeine Anforderungen
Gipsabscheider mit geschlossenem 4-Kammern-Klärsystem; transparenter Behälter um Sichtkontrolle der Schlammhöhe zu ermöglichen; mit Folieneinsatz und Schnellverschluss, um einfaches und schnelles Reinigen zu gewährleisten.

Technische Spezifikationen
Höhe: ca. 320 mm
Durchmesser: ca. 340 mm
Fassungsvermögen: ca. 14 Liter
Zulaufanschluss Schlauch Durchmesser: ca. 28 mm

Gipsabscheider ist mit passenden Zu- und Ablaufschläuchen sowie je einer Packung Ersatzbeutel (ca. 25 Stück) zu liefern.

Die technischen Datenblätter und Broschüren als Anlage beizufügen.
SSVA60/60 - AUF ARBEITSPLATTE

(Hinweis: Abstimmung mit der KH-Hygiene erforderlich)

Seitlicher Spritzschutz aus Sicherheitsverbundglas mit hygienischer Aufkantung zur Arbeitsplatte. Unten bündig auf Arbeitsplatte aufliegend und mit Silikon verfugt. Frontal abgeschrägte Bauform, Befestigung über Glasklemmen an der Rückwand und ggf. am Wandhängeschrank, mit Ausschnitt für die Lichtleiste der Arbeitsplatzbeleuchtung unterhalb des Wandhängeschrankes.

Abmessungen (H x T): mind. 600 x 600 mm, Tiefe ca. 5 cm vor Vorderkante Tischplatte endend.

Im Rahmen der Werk- und Montageplanung ist eine Detailzeichnung des Spritzschutzes vorzulegen. Die Freigabe zur Ausführung erfolgt über den Hygienebeauftragten des Krankenhauses.
SSVA60/60 - FREISCHWEBEND

(Hinweis: Abstimmung mit der KH-Hygiene erforderlich)

Seitlicher Spritzschutz aus Sicherheits-Verbundglas mit hygienischer Aufkantung zur Arbeitsplatte. Frontal abgeschrägte Bauform, Befestigung über Glasklemmen oder eine Schiene an der Rückwand und ggf. am Wandhängeschrank, mit Ausschnitt für die Lichtleiste unterhalb des Wandhängeschrankes.

Abmessungen (H x T): mind. 600 x 600 mm, Tiefe ca. 5 cm vor Vorderkante Tischplatte endend.

Im Rahmen der Werk- und Montageplanung ist eine Detailzeichnung des Spritzschutzes vorzulegen. Die Freigabe zur Ausführung erfolgt über den Hygienebeauftragten des Krankenhauses.
Sicherheitswanne RDG

Sicherheitswanne für einen bauseitigen Reinigungs- und Desinfektionsautomaten (RDG) als Untertischgerät in einer Einbaunische der Funktionsschrankanlage

Ausführung als durchgängiges Tropfblech aus CNS (Blechdicke 2 mm) um bei möglichen Leckagen den Flüssigkeitsaustritt aus dem RDG-Gerät zu erkennen und die Ausbreitung von Wasserschäden im Bereich der Geräteaufstellfläche zu vermeiden. Aufkantung an drei Seiten ca. 25 mm / vierte Seite ohne Aufkantung, entgratet, gerundet und zeigt zur Front.

Das Tropfblech wird an den jeweiligen Reinigungsautomaten des RDG-Herstellers angepasst. Nach Auftragserteilung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

der RDG wird dem AN der beauftragte RDG-Hersteller genannt und die entsprechenden Datenblätter übergeben.

Abmessungen: mind. 900 x 700 mm

10.06 Typisierung Arbeitstischplatten, Becken und Spritzschutz xxxxxxxxxxx

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

10.07

Geräte sind passend zu den Funktionsschrankanlagen zu liefern und vor Ort einzubauen und anzuschließen.

TYP Wärmeschrank

- Wärmeschrank im Umluftverfahren zum Einbau in eine Funktionsschrankanlage gem. LV Position
- zur Erwärmung von Decken, Tüchern und Infusions-/Spüllösungen
- Die Wärmeeinrichtung entspricht der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU über die elektrische Sicherheit.

zum Einbau in eine Funktionsschrankanlage
- zur Erwärmung von Decken, Tüchern und Infusionen, Spül- und Kochsalzlösungen sowie Kontrastmitteln
- Wärmeeinheit ist entsprechend der Richtlinien über die elektrische Sicherheit auszuführen
- Schutzart IP 20, Schutzklasse I ist vorzusehen
- inklusive Erstprüfung nach DGVU
- grundsätzlich ist die Wärmeeinheit mit einem optischen und akustischen Warnsignal/Alarm bei Über- oder Unterschreiten der festgelegten Grenztemperaturen auszustatten
- zusätzlich ist durch eine unabhängige Steuerung eine weitere akustische Alarmierung zu integrieren, die umgehenden bei Stromausfall reagiert

Ausführung:
- Außengehäuse elektrolytisch verzinktes Stahlblech (Unterrostungsschutz), pulverbeschichtet
- Gehäuseisolierung
- Türanschlag wahlweise rechts oder links
- Temperatursteuerung mittels elektronischem Temperaturregler
- Bei Einbau in einen Schrank mit Elementen ohne Wärmeeinrichtungen ist eine thermische Trennung herbeizuführen zwischen Wärmeschrank und dem anderen Element
- Der Zugang zu den Anschlussdosen (ELT) ist werkzeuglos möglich
- Kabeldurchführungen in der Rückwand des oberen Schrankteils, Wandinstallationen der Gerätesanschlüsse, **oder** Kabeldurchführungen in der Rückwand, revisionierbare Deckenblende um die Zugänglichkeit zu den Wandinstallationen für den Anschluss der Kühl- und Wärmetechnik zu gewährleisten, Abklärung der Einbausituation im Zuge der Aufmasskontrolle erforderlich, Revisionszugang

Technische Daten:
- Erfassung der Temperatur mit einem PT100-Fühler im Umluftstrom
- Anzeige der aktuellen Innentemperatur im Display der Schrankfront
- Wärmeeinheit 800W ca. 3,5A (separate Absicherung)
- Temperaturbereich: Vorwählbereich 35 °C - 45 °C (bei ca. 20 °C Umgebungstemperatur)
- Temperaturabweichung: räumlich kleiner gleich 3°C, zeitlich kleiner gleich 1°C
- Temperaturwahlwächter: Erfassung der Temperatur mit einem PT100-Fühler im Umluftstrom
- Regler: mit mikroprozessorgesteuerter PID-Regler mit kontaktlosem Schaltglied
- regelbare Parameter: Temperatur
- Anzeige: digitale Temperaturanzeige
- optischer und akustischer Alarm / Warnsignal bei Über-/Unterschreitung der eingestellten Grenztemperatur

Ausstattung:
- Innenraum: Material korrosionsfester Edelstahl
- Wärmeschublade mit Schubladenblende im Schrankdekor oder Wärmeabteil mit zwei höhenverstellbaren, gelochten Fachböden aus CNS Werkstoff-Nr. 1.430 nach Vorgabe
- Nutzvolumen Wärmeschublade ca. 40 l
- Abmessungen je Wärmeschublade: 290x560x250 mm (BxTxH)
- Umluftventilator nach DIN 12880
- zwei Modulschubrahmen / ISO-Modul-Einhängerahmen für ISO-Modul 100 mm hoch, inkl. Schubladenblenden, Teleskopauszüge als doppelt kugelgelagerte Präzisionsauszüge, voll ausziehbar, stabilisierende Längsführung, Tragfähigkeit bis 50 kg
- Einschubstop, wartungsfrei, SoftClose

Anschlüsse:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

- Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz, Geräteanschluß mit je 1 Schukostecker pro Wärmeeinheit, Kabellänge je nach Ausführung mind. 2000 mm

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.
Wärmeschrank 46/68/89 - 1S

Wärmeeinrichtung gem. Typisierung Wärmeschrank zum Einbau in eine Funktionsschrankanlage gem. LV Position

- 1 Wärmeschublade mit Schubladenblende im Schrankdekor
- zum Einbau in eine Funktionsschrankanlage im ISO-Format
- Nutzvolumen Wärmeschublade ca. 40 l
- Abmessungen Wärmeschublade: ca. 290x560x250 mm (BxTxH)
- Wärmeeinheit 800W ca. 3,5A (separate Absicherung)

Abmessungen: mind. 460 x 680 x 860 mm

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.
Wärmeschrank 46/68/89 - 2S

Wärmeeinrichtung gem. Typisierung Wärmeschrank zum Einbau in eine Funktionsschrankanlage gem. LV Position

- 2 separate Wärmeschubladen mit Schubladenblende im Schrankdekor
- zum Einbau in eine Funktionsschrankanlage im ISO-Format
- Nutzvolumen je Wärmeschublade ca. 40 l
- Abmessungen je Wärmeschublade: ca. 290x560x250 mm (BxTxH)
- mit gemeinsamer Wärmeeinheit 800W ca. 3,5A (separate Absicherung)
- im Einzelfall (z.B. Schockraum) mit 2 getrennten Wärmeeinheiten 800W pro Wäremschublade

Abmessungen: mind. 460 x 680 x 860 mm

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.
Wärmeschrank 60/68/89 - 2S

Wärmeeinrichtung gem. Typisierung Wärmeschrank zum Einbau in eine Funktionsschrankanlage gem. LV Position

- 2 separate Wärmeschubladen mit Schubladenblende im Schrankdekor
- zum Einbau in eine Funktionsschrankanlage im DIN-Format
- Nutzvolumen je Wärmeschublade ca. 60 l
- Abmessungen je Wärmeschublade: 440x560x250 mm (BxTxH)
- mit gemeinsamer Wärmeeinheit 800W ca. 3,5A (separate Absicherung)
- im Einzelfall (z.B. Schockraum) mit 2 getrennten Wärmeeinheiten 800W pro Wäremschublade

Abmessungen: mind. 600 x 680 x 860 mm

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.
Wärmeschrank 46/68/210 - 1T/3S

Wärmeeinrichtung gem. Typisierung Wärmeschrank zum Einbau in eine Funktionsschrankanlage gem. LV Position

- 1 Wärmeabteil oben mit 2 höhenverstellbaren, gelochten Fachböden (CNS) und Flügeltür (Türanschlag wahlweise rechts oder links) im Schrankdekor
- Nutzvolumen Wärmeabteil 310x610x770 mm (BxTxH), ca. 145 l
- 3 separate Wärmeschubladen unten mit gelochtem Schubladenkörper (CNS) mit Schubladenblende im Schrankdekor
- Nutzvolumen je Wärmeschublade ca. 45 l
- Abmessungen je Wärmeschublade: 290x560x250 mm (BxTxH)
- zum Einbau in eine Funktionsschrankanlage im ISO-Format
- 2 getrennte Wärmeeinheiten 800W ca. 3,5A (separate Absicherung)

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Abmessungen: mind. 460 x 680 x 2100 mm

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.
Wärmeschublade Gynäkologie (Wärmeplatte)

Wärmeeinrichtung gem. Typisierung Wärmeschrank zum Einbau in eine Funktionsschrankanlage gem. LV Position

- mit Wärmeplatte zur Erwärmung von Kontrastmitteln und Instrumenten (Gyn)
- Schublade erhält eine Vorwärmplatte, die an Schubladengröße angepasst ist
- über Regler in der Schrankfront einstellbare Temperatur
- zum Einbau in eine Funktionsschrankanlage im ISO bzw. DIN-Format
- Wandinstallationen der Gerätesanschlüsse, Wandanschlüsse bauseitig seitlich **oder** hinter dem Unterschrank, Kabeldurchführungen in der Rück- oder Seitenwand des Schrankteils mit revisionierbarer Blende um die Zugänglichkeit zu den Wandinstallationen für den Anschluss zu gewährleisten, Abklärung der Einbausituation im Zuge der Aufmasskontrolle erforderlich
- Bei Einbau in einen Schrank mit Elementen ohne Wärmeeinrichtungen ist eine thermische Trennung herbeizuführen zwischen Wärmeschrank und dem anderen Element

Technische Daten:
- Temperaturbereich: von 28 °C bis max. 45 °C

Anschlüsse:
- Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz, Kabelanschluss mit Schukostecker, Kabellänge je nach Ausführung 2000 mm je Wärmeplatte

Abmessungen: mind. 460 x 680 x 860 mm

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

10.07 Typisierung Wärmeschränke xxxxxxxxxxxx

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

10.08

Deckenblenden in Nischen laufen von Wand zu Wand. Seitenverblendungen von Hoch-, Wand- oder Aufsatzschränken enden unter der Deckenblende.

Maßangaben in Millimeter (mm). Die angegebenen Längen sind Cirkalängen.
Material nach Positionstext genannte Ausführung der Schrankanlagen.

DBL300

Deckenanschlussblende bis 300 mm hoch, einschalig, Teilung im Schrankraster, türenbündig verbaut, Befestigung unsichtbar.
DBL600

Deckenanschlussblende bis 600 mm hoch, einschalig, Teilung im Schrankraster, türenbündig verbaut, Befestigung unsichtbar.
DBL900

Deckenanschlussblende bis 900 mm hoch, einschalig, Teilung im Schrankraster, türenbündig verbaut, Befestigung unsichtbar.
ECB-HS300

Eckanschlussblende bis 300 mm hoch, Eckausbildung L- oder U-förmig, einschalig, tür- und korpusbündig verbaut, Befestigung unsichtbar, Tiefe der Wandanschlussblende wie Hochschrank, Schenkellänge nach Angabe.
ECB-HS600

Eckanschlussblende bis 600 mm hoch, Eckausbildung L- oder U-förmig, einschalig, tür- und korpusbündig verbaut, Befestigung unsichtbar, Tiefe der Wandanschlussblende wie Hochschrank, Schenkellänge nach Angabe.
ECB-HS900

Eckanschlussblende bis 900 mm hoch, Eckausbildung L- oder U-förmig, einschalig, tür- und korpusbündig verbaut, Befestigung unsichtbar, Tiefe der Wandanschlussblende wie Hochschrank, Schenkellänge nach Angabe.
ECB-WS300

Eckanschlussblende bis 300 mm hoch, Eckausbildung L- oder U-förmig, einschalig, tür- und korpusbündig verbaut, Befestigung unsichtbar, Tiefe der Wandanschlussblende wie Wandhängeschrank, Schenkellänge nach Angabe.
ECB-WS600

Eckanschlussblende bis 600 mm hoch, Eckausbildung L- oder U-förmig, einschalig, tür- und korpusbündig verbaut, Befestigung unsichtbar, Tiefe der Wandanschlussblende wie Wandhängeschrank, Schenkellänge nach Angabe.
ECB-WS900

Eckanschlussblende bis 900 mm hoch, Eckausbildung L- oder U-förmig, einschalig, tür- und korpusbündig verbaut, Befestigung unsichtbar, Tiefe der Wandanschlussblende wie Wandhängeschrank, Schenkellänge nach Angabe.
HSBLS100

Wandanschlussblende für Hoch- und Aufsatzschränke bis 100 mm breit, einschalig, ohne angeformtes Sockelstück, türbündig verbaut, Befestigung unsichtbar. Unten sind die Blenden so umzukanten, dass keine Öffnung zwischen Sockel und Blende verbleibt.
HSBLS300

Wandanschlussblende für Hoch- und Aufsatzschränke bis 300 mm breit, einschalig, ohne angeformtes Sockelstück, türbündig verbaut, Befestigung unsichtbar. Unten sind die Blenden so umzukanten, dass keine Öffnung zwischen Sockel und Blende verbleibt.
HSBLS600

Wandanschlussblende für Hoch- und Aufsatzschränke bis 600 mm breit, einschalig, ohne angeformtes Sockelstück, türbündig verbaut, Befestigung unsichtbar. Unten sind die Blenden so umzukanten, dass keine Öffnung zwischen Sockel und Blende verbleibt.
USBLS100

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Wandanschlussblende bis 100 mm breit, einschalig, ohne angeformtes Sockelstück, türbündig verbaut, Befestigung unsichtbar. Unten sind die Blenden so umzukanten, dass keine Öffnung zwischen Sockel und Blende verbleibt.
USBLS300

Wandanschlussblende bis 300 mm breit, einschalig, ohne angeformtes Sockelstück, türbündig verbaut, Befestigung unsichtbar. Unten sind die Blenden so umzukanten, dass keine Öffnung zwischen Sockel und Blende verbleibt.
USBLS600

Wandanschlussblende bis 600 mm breit, einschalig, ohne angeformtes Sockelstück, türbündig verbaut, Befestigung unsichtbar. Unten sind die Blenden so umzukanten, dass keine Öffnung zwischen Sockel und Blende verbleibt.
WSBLS100

Wandanschlussblende unten geschlossen bis zur Rückwand des Wandschrankes, bis 100 mm breit, , einschalig, türbündig verbaut, Befestigung unsichtbar.
WSBLS300

Wandanschlussblende unten geschlossen bis zur Rückwand des Wandschrankes, bis 300 mm breit, , einschalig, türbündig verbaut, Befestigung unsichtbar.
WSBLS600

Wandanschlussblende unten geschlossen bis zur Rückwand des Wandschrankes, bis 600 mm breit, , einschalig, türbündig verbaut, Befestigung unsichtbar.
Einbau und Verblendung Durchreiche-Kühlschrank

Allgemeine Anforderungen:
- Geforderte wird ein massangefertigter Blendrahmen für einen bauseitigen Durchreichkühlschranks zur Entnahmeseite im Flurbereich bzw. Beladeseite in der Milchküche
- Einbau in eine deckenhohe Wandöffnung mit den Maßen: nach Aufmass; Pro Schrankeinheit ca. 900 x 3.000 x 750 mm (BxHxT)
- Material: Vollständig aus Edelstahl (mindestens Qualität 1.4301 oder höherwertig)
- Der Zugang zu den wandinstallierten Anschlussdosen (ELT, EDV, GLT) des Durchreichkühlschranks ist werkzeuglos möglich

Konstruktion und Material
- Aus Edelstahl, nahtlos verschweißt, fugenlos verarbeitet
- Oberfläche satiniert oder poliert, korrisionsbeständig (passend zu den anderen Edelstahlmöbel)
- Alle Kanten abgerundete (mindestens Radius 3 mm) zur Vermeidung von Verletzungsgefahr und Schmutzansammlungen

Hygieneanforderungen:
- Leicht zu reinigen und desinfizieren
- Fugenlose Verarbeitung zur Vermeidung von Schmutzansammlungen
- Beständigkeit gegen alle gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Einbau und Montage:
- Passgenauer Einbau in die bauseitige Wandöffnung und den bauseitigen Endoskoptrockenschrank; vorab Aufmaß notwendig
- Befestigungselemente aus Edelstahl, korrosionsbeständig
- Passblenden zu umliegenden Anbauten nach Aufmaß, falls notwendig

Koordinationsleistung des Auftragnehmers (im Angebotspreis zu berücksichtigen):
- nach Auftragserteilung der Beistellgeräte wird dem AN der beauftragte Hersteller/ Lieferant genannt und die entsprechenden Datenblätter übergeben.
- technische Detailabstimmung zur Berücksichtigung der masslichen und installationstechischen Geräteanforderung des Beistellgerätes und Übertragung in die Werkplanung der Funktionsschrankanlage
- Prüfung der bauseitigen Vorleistungen (z.B. Lage der Steckdosen) im Rahmen der Aufmasskontrolle zum Abgleich der Planmasse mit den Naturmassen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

- Terminkoordinierung für die Lieferung und den Leistungsabruf der Beistellgeräte zur Vormontage der Funktionsschrankanlage ab Werk bzw. Einbau vorOrt mit dem Lieferanten des Beistellgerätes
- fachgerechter Einbau des Beistellgerätes gem. Herstellervorgaben
- Schutz und Sicherung der Leistung nach Geräteeinbau

10.08 Typisierung Blenden xxxxxxxxxxxx

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

10.09

Deckenblenden in Nischen laufen von Wand zu Wand. Seitenverblendungen von Hoch-, Wand- oder Aufsatzschränken enden unter der Deckenblende.

Maßangaben in Millimeter (mm). Die angegebenen Längen sind Cirkalängen.

RWV100/60 - CNS

Rückwandverkleidung aus 1 mm CNS, allseitig abgekantet, Kanten verschweißt und geschliffen, auf Spanplatte verklebt. Abmessung mind. 600 mm hoch, 20 mm stark, Länge wie Tischplatte, Verkleidung der Rückwand auch seitlich zur angrenzenden Wand, nicht sichtbar an Wand (Trockenbau oder Mauerwerk) befestigt, Bohrungen für Steckdosen und Wasseranschlüsse, aufgesetzt auf Aufkantung der Arbeitsplatte, mit dieser und ringsum versiegelt, eventuelle Ausschnitte / Bohrungen für Steckdosen- und Wasseranschlüsse sind vor Ort nach Bedarf herzustellen und deren Ausführung im Angebotspreis zu berücksichtigen. Eine separate Vergütung erfolgt nicht.

Abmessungen: mind. 1000 mm x 600 mm
RWV100/60 - Stahlblech

Rückwandverkleidung aus 1 mm pulverbeschichtetem Stahlblech, allseitig abgekantet, Kanten verschweißt und geschliffen, auf Spanplatte verklebt. Abmessung mind. 600 mm hoch, 20 mm stark, Länge wie Tischplatte, Verkleidung der Rückwand auch seitlich zur angrenzenden Wand, nicht sichtbar an Wand (Trockenbau oder Mauerwerk) befestigt, Bohrungen für Steckdosen und Wasseranschlüsse, aufgesetzt auf Aufkantung der Arbeitsplatte, mit dieser und ringsum versiegelt, eventuelle Ausschnitte / Bohrungen für Steckdosen- und Wasseranschlüsse sind vor Ort nach Bedarf herzustellen und deren Ausführung im Angebotspreis zu berücksichtigen. Eine separate Vergütung erfolgt nicht.

Rückwandverkleidungen aus Stahlblech sind zur Befestigung von magnetischem Zubehör vorgesehen

Abmessungen: mind. 1000 mm x 600 mm
RWV100/60 - HPL-Vollkern

Rückwandverkleidung aus 5 mm HPL-Vollkernmaterial, allseitig abgekantet, sichtbare Kanten sind ballig gefräst auszuführen, Abmessung mind. 600 mm hoch, 5 mm stark, Länge wie Arbeitstischplatte, Verkleidung der Rückwand auch seitlich zur angrenzenden Wand, nicht sichtbar an Wand (Trockenbau oder Mauerwerk) befestigt, Bohrungen für Steckdosen und Wasseranschlüsse, aufgesetzt auf Aufkantung der Arbeitsplatte, mit dieser und ringsum versiegelt, eventuelle Ausschnitte / Bohrungen für Steckdosen- und Wasseranschlüsse sind vor Ort nach Bedarf herzustellen und deren Ausführung im Angebotspreis zu berücksichtigen. Eine separate Vergütung erfolgt nicht.

Abmessungen: mind. 1000 mm x 600 mm
Wandhalter, magnetisch

Wandhalter zur magnetischen Befestigung an Rückwandverkleidung aus Stahlblech
inkl. einhängbares Modul für die Ablage von Geräten (z.B. Dichtigkeitstesters)

NeoDym-Magnet mit jahrelanger Haftkraft

10.09 Typisierung Rückwandverkleidungen xxxxxxxxxxxx

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

10.10

Maßangaben Breite (B) x Tiefe (T) x Höhe (H) in Millimeter (mm). Angabe der Schrankhöhe einschließlich 100 mm hohem Sockel.

Material und Bauausführung wie in "Allg. Ausführungsbeschreibung Med. Funktionsschrankanlagen Stahlblech und CNS" beschrieben.

Arbeitsplatzabluft für Reinigungsbecken

Arbeitsplatzabsaugung oberhalb von Reinigungsbecken zur Abführung von Aerosolen.

Ausführung:
- Absaugkanal aus Chromnickelstahl, im Bereich der Einweichbecken, vorne mit abnehmbaren, geschlitzten Deckeln zur Reinigung
- Der Anschluss vom Gewerk Lüftung befindet sich oberhalb der abgehängten Decke und hat den Durchmesser DN 100. Vom Gewerk Lüftung wird über ein senkrecht in der Wand verlaufendes 3 m langes Abluftrohr die Übergabe an die Raumluftabsauganlage realisiert, Anschluss in der Wand erfolgt mit Flexrohr DN100 von oben kommend
- Durch den Auftragnehmer sind **vorab** die Anschlussboxen mit Abluftstutzen DN100 nach oben zu montieren

Abmaße des Absaugkanals über dem Becken (BxHxT) ca. 900x100x50 mm.
Steamer-Schutzarbeitsplatz 1100x700/670x2100 mm inkl. Sockel
Möbelmaterial: Chromnickelstahl, Breite ca. 1.100 mm

Installationsfertig zum Anschluss an bauseitiges Mauerwerk und bauseitige Leistungen.

bestehend aus:

Hochschrank-Korpus:
Im unteren Bereich mit Beckenblende und integrierten Lüftungsöffnungen,
Flügeltürenpaar mit 2 Chromnickelstahl-Bügelgriffen sowie verdeckten Zuluftöffnungen,
innen mit Chromnickelstahl-Schubfach 60 mm hoch mit Griffleiste (Teleskopvollauszug mit Einzugsarretierung).
Lagerung von Zubehör ist möglich. kleinstmöglicher Rückwandausschnitt. Schrank vorbereitet zur Aufnahme eines Hochleistungs-Dampfstrahlgerätes – für ausreichende Luftzirkulation ist zu sorgen.

Im oberen Bereich mit verkleideten Absaugöffnungen, abnehmbarem Absauggitter, einer höhenverstellbaren UV-vergüteten, reinigungsmittelbeständigen und kratzunempfindlichen transparenten Schutzscheibe sowie einer leistungsstarken LED-Feuchtraumleuchte IP65 über die gesamte Schrankinnenlänge.
Die Feuchtraumleuchte wird über die Schrankfront geschaltet; integrierte Bedienelement
e mit Kontrollleuchte; elektrische Schaltung betriebsfertig. Mit den Absaugöffnungen werden die beim manuellen Reinigen im Schutzraum entstehenden Aerosole und Partikel zum Schutz des Personals abgesaugt.

Mit den Absaugöffnungen werden die beim manuellen Reinigen im Schutzraum entstehenden Aerosole und Partikel zum Schutz des Personals abgesaugt, Anschluss an Raumluftabsaugung vom Gewerk Lüftung 2x Stück mit dem Durchmesser DN 100 an das Gewerk Lüftung.

Unterschrank mit Beckeneinsatz
Im unteren Bereich Beckenblende mit integrierten Lüftungsöffnungen, Flügeltürenpaar mit 2 Chromnickelstahl-Bügelgriffen sowie verdeckten Öffnungen, innen mit Chromnickelstahl-Schubfach 60 mm hoch mit Griffleiste (Teleskopvollauszug mit Einzugsarretierung). Lagerung von Zubehör ist möglich. Kleinstmöglicher Rückwandausschnitt.

Der leistungsstarke Steamer (Hochleistungs-Dampfstrahlgerätes) befindet sich im Unterschrank, das dazugehörige Handstück griffbereit auf der Arbeitsplatte mit Spritzdüse ausgeführt, mit Anschluss an das VE-Wasser vom Gewerk Sanitär, inkl. autoklavierbarer Dampfpistole.

zusätzlich:

- 1x Stück Druckluft-Reinigungspistole komplett aus Chromnickelstahl auf der Tischplatte über eine Tischrosette 54 mm griffbereit integriert, sterilisierbar, Pistole über Chromnickelstahl-Schnellverschlusskupplung zur Autoklavierung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

einfach ab- und anzukuppeln, mit Anschlussschlauch für Druckluftentnahmestelle 5 bar zum Anschluss an den Druckluft-Anschluss vom Gewerk Med. Gase, inkl. 4 Aufsätze für Reinigungspistole aus Chromnickelstahl, sterilisierbar, inkl. Winkelstecker

- 1x Stück Wasser-Reinigungspistole komplett aus Chromnickelstahl auf der Tischplatte über eine Tischrosette 54 mm griffbereit integriert, sterilisierbar, Pistole über Chromnickelstahl-Schnellverschlusskupplung zur Autoklavierung einfach ab- und anzukuppeln, mit Anschlussschlauch mit Absperrventil zum Anschluss an den Wasser-Anschluss vom Gewerk Sanitär (Kaltwasser) , inkl. 4 Aufsätze für Reinigungspistole aus Chromnickelstahl, sterilisierbar

Chromnickelstahl Arbeitsfläche 1.100 mm x 700 mm (BxT) und Becken 600 x 400 mm (BxT) mit Deckel

Mit umlaufendem Profil, unterseitig Tropfkante, fugenlos eingeschweißtem Becken 400x400x200 mm ohne Überlauf mit Standrohrventil, inkl. Ablaufgarnitur, zwei CNS ausgekleideten Bohrungen, eine davon mit Spezialhalterung zur Fixierung des Steamer-Handstücks. Durchführung des Handstücks ohne die Demontage des Handstücks hat möglich zu sein.

Passend zum Becken mit Beckenrand-Auflagefläche ist ein abnehmbarer Chromnickelstahl-Absorber mit zwei verschweißten Griffen einzusetzen, alle Ecken und Kanten fachgerecht verschweißt und verschliffen.

Spezialgitter mit geregelter Dampffluss stattfindet und verminderter Rückströmung in den Arbeitsbereich, Absorber entsprechend der Beckengröße unterstützt die Dampfkondensation und lässt sich im RDG aufbereiten

Dampfstrahlgerät
Dampfstrahlgerät mit Handstück zum Abdampfen von Reinigungsgütern sowie mit Anschluss und Pumpe zur externen Versorgung durch Wasser. konstante Dampfversorgung bei minimalem Druckabfall, auch im Dauerbetrieb. Der Steamer ist mit allen erforderlichen Sicherheitseinrichtungen, wie Überdruckventil, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, 2 Kammern-Konstruktion für Kurzschlusssicherheit, Dampfablass-Vorrichtung ausgestattet. Alle nötigen Schlauchzuführungen mit Verkabelung und Anschlüssen, Verschleißteile (3 Dichtungen für die Deckelkappe) sowie ein Netzstecker sind enthalten.
Das Gerät ist über einen Wippschalter mit Kontrollleuchte an der Schrankfront schaltbar.

Das Handstück mit Durchführung und einer Spezialhalterung ist in der Tischplatte integriert. Das Bedienerstück ist mit dem großen Katheteransatz auf Luer-Lock-Basis auszuführen – ein direkter Anschluss von Hohlkörperinstrumenten z.B. Aufsätzen muss am Handstück möglich sein. Der Luer-Lock-Anschluss ist mitzuliefern.

Der Steamer ist für den Anschluss an VE-Wasser vorgesehen.

Technische Daten Dampfstrahlgerät:
- Druckbehältervolumen: 5 Liter
- Behälterdruck: 8 bar
- Dampftemperatur Ausgang: ca. 160 °C
- Nennleistung: max. 3120 W, 230 V (Netzkabel mit Stecker mind. 2 m)
- Schlauchlänge Handstück: 2,3 m
- Schlauchlänge Wasserzuführung: 1,0 m
- Geräteabmessungen: ca. B285 x L350 x H520 mm
- Installationsanschlüsse: Wasser (2-8 bar, Absperrventil), Abwasser, Elektroanschluss 230 V

Der Steamer-Schutzarbeitsplatz ist an folgende Medienanschlüsse anzuschliessen:

- 1x Stück Kaltwasser Festanschluss
- 1x Stück VE-Wasser Festanschluss
- 2x Stück Druckluft 5bar Festanschluss
- 1x Stück Abwasser DN 50 Festanschluss
- 2x Stück Abluft DN 100 Festanschluss
- 1x Stück Elektro 230 V SV, Schukosteckdose

Technische Dokumentation (mit Angebot abzugeben):
- Technisches Datenblatt (inkl. Abmessungszeichnung, Medienanschlüsse)
- Produktbroschüre mit Technik- Spezifikation

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

- Gutachten über die Wirksamkeit des Arbeitsplatzes (Prüfbericht eines Hygieneinstitutes)

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, inbetriebnehmen, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage dem Angebot beizufügen.

10.10 Typisierung Arbeitsplatzabluft für Reinigungsbecken und Schutzarbeitsplatz **xxxxxxxxxxx**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

10.11

Maßangaben Breite (B) x Tiefe (T) x Höhe (H) in Millimeter (mm). Angabe der Schrankhöhe einschließlich 100 mm hohem Sockel.

Material und Bauausführung wie in "Allg. Ausführungsbeschreibung Med. Funktionsschrankanlagen Stahlblech und CNS" beschrieben.

Ultraschallbad, Einbau 60/40/20

Allgemeine Anforderung:
- Hochleistungs-Ultraschallbäder zum Einbau mit Boden- und Seitenschall
- bestehend aus Schwingwanne, Ultraschallgenerator, Steuereinheit und Folientestrahmen
- digitale, pflegeleichte Bedienelemente an der Frontseite
- optimale Schallverteilung und Reduzierung von Schallschatten
- Füllstandsmarkierung zur sicheren Befüllung
- geneigter Wannenboden zum leichten Entleeren und abgerundete Wannenecken für hygienische Pflege
- Größe geeignet für 1/1 DIN-Körbe und ISO-Körbe
- Abdeckung: mit Griff und Magnetaufhängung zur Befestigung an der Rückwandverkleidung oder Klappdeckel für den sicheren Betrieb
- Generator im Unterbauschrank platziert

Technische Spezifikationen:
- Innenmaße: L600 × B400× T200 mm
- abgerundete Wannenecken
- Fassungsvermögen: max. 46 Liter
- Arbeitsinhalt: ca. 32 Liter
- integrierte Füllstandsmarkierung
- Wannenmaterial: Edelstahl 1.4404, 2 mm
- Ablauf-Sicke 1 ½“
- Schutzgrad: IP 30
- Schwingsysteme: 11 Stück am Boden, 5 Stück an der Seite
- Anschlussleitung: 2 m AMP-CPC-Stecker zum Anschluss an den Ultraschallgenerator

Ultraschallgenerator
- mit Haltewinkel für senkrechte Montage, links- oder rechtsseitige Aufhängung.
- Schutzgrad: IP 20 Degree of protection: IP 20 Indice de protection : IP 20
- Betrieb: überlastsicher, leistungskonstant Operation:
- Ultraschallfrequenz: 35 kHz
- Pulsfunktion
- Sweep
- DEGAS – Schnellentgasung (ZE 1059 DT)
- Ultraschall-Spitzenleistung: 2400 W– entspricht 4-facher Ultraschall-Nennleistung
- Ultraschall-Nennleistung: 600 W
- Betriebsspannung: 230 V~ (± 10 %), 50/60 Hz
- Stromaufnahme: 230 V – 2,7 A
- Ableitstrom: < 3,5 mA
- Netzanschluss: Gerätestecker für Anschluss an Steuereinheit

Steuereinheit mit Temperaturfühler
- Bedienung: Tasten Control: buttons Commande : boutons
- Zeiteinstellung: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min, ± 5 % oder Dauerbetrieb (∞)
- Automatische Sicherheitsabschaltung nach 12 Stunden.
- Temperaturanzeige
- Übertemperaturwarnung
- Schutzgrad: IP 30
- Netzkabel, fest am Gerät.
- Leitung zum Anschluss an den Ultraschallgenerator mit Gerätestecker
- Datenleitung mit Stecker zum Anschluss an den Temperaturfühler.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Normkonformität:
- CE-Kennzeichnung gemäß EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte
- Bescheinigung über Einhaltung der geltenden Normen und Richtlinien ist dem Angebot beizulegen

Schulung und Einweisung:
- Umfassende Einweisung des Bedienpersonals vor Ort

Dokumentation:
- Ausführliche Bedienungsanleitung in deutscher Sprache
- Reinigungs- und Wartungsanleitung

Garantie und Service:
- Gewährleistungsfrist von 2 Jahren beginnend nach mängelfreier Abnahme durch den Auftraggeber
- Mindestens 1 Jahre Herstellergarantie auf Edelstahlteile
- Verfügbarkeit von Ersatzteilen für mindestens 10 Jahre nach Kaufdatum

Die technischen Datenblätter und Broschüren sind als Anlage beizufügen.
Ultraschallbad, Einbau für OP-Roboter Instumentarium (Trison)

Allgemeine Anforderung:
- Hochleistungs-Ultraschallbäder zum Einbau mit Boden- und Seitenschall
- bestehend aus Schwingwanne, Ultraschallgenerator, Steuereinheit und Folientestrahmen
- digitale, pflegeleichte Bedienelemente an der Frontseite
- optimale Schallverteilung und Reduzierung von Schallschatten
- Füllstandsmarkierung zur sicheren Befüllung
- geneigter Wannenboden zum leichten Entleeren und abgerundete Wannenecken für hygienische Pflege
- Größe und Funktion geeignet für die Vorreinigung von Typ Da Vinci Robotic Instrumenten als vollumfänglich funktionstüchtiges Gesamtsystem
- Abdeckung: mit Griff und Magnetaufhängung zur Befestigung an der Rückwandverkleidung oder Klappdeckel für den sicheren Betrieb
- Generator im Unterbauschrank platziert
- Aufnahme für 4 da Vinci Robotic Instrumente, montiert am Schwenkarm, zur gleichzeitigen Beschallung, Bewegung und Spülung der Instrumente
- Ablaufgarnitur mit Bodenzugbetätigung und Edelstahl-Verschlussstopfen
- Folientestrahmen zur Überprüfung der Gerätefunktion

Technische Spezifikationen:
- Innenmaße: L770 × B420× T165/190 mm, geneigter Wannenboden
- abgerundete Wannenecken
- Fassungsvermögen: max. 46 Liter
- Arbeitsinhalt: ca. 32 Liter
- integrierte Füllstandsmarkierung
- Wannenmaterial: Edelstahl 1.4404, 2 mm
- Ablauf-Sicke 1 ½“
- Schutzgrad: IP 30
- Schwingsysteme: 11 Stück am Boden, 5 Stück an der Seite
- Anschlussleitung: 2 m AMP-CPC-Stecker zum Anschluss an den Ultraschallgenerator

Ultraschallgenerator
- mit Haltewinkel für senkrechte Montage, links- oder rechtsseitige Aufhängung.
- Schutzgrad: IP 20 Degree of protection: IP 20 Indice de protection : IP 20
- Betrieb: überlastsicher, leistungskonstant Operation:
- Ultraschallfrequenz: 35 kHz
- Pulsfunktion
- Sweep
- DEGAS – Schnellentgasung (ZE 1059 DT)
- Ultraschall-Spitzenleistung: 3.040 W– entspricht 4-facher Ultraschall-Nennleistung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

- Ultraschall-Nennleistung: 760 W
- Betriebsspannung: 230 V~ (± 10 %), 50/60 Hz
- Stromaufnahme: 230 V – 2,7 A
- Ableitstrom: < 3,5 mA
- Netzanschluss: Gerätestecker für Anschluss an Steuereinheit
- Daten: EDV-Anschuss, RJ45

Steuereinheit mit Temperaturfühler
- Bedienung: Drehbares Touchdisplay zur Bedienung
- Zeiteinstellung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Temperaturanzeige
- Übertemperaturwarnung
- Schutzgrad: IP 30
- Netzkabel, fest am Gerät.
- Leitung zum Anschluss an den Ultraschallgenerator mit Gerätestecker
- Datenleitung mit Stecker zum Anschluss an den Temperaturfühler.

Normkonformität:
- CE-Kennzeichnung gemäß EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte
- Bescheinigung über Einhaltung der geltenden Normen und Richtlinien ist dem Angebot beizulegen

Schulung und Einweisung:
- Umfassende Einweisung des Bedienpersonals vor Ort

Dokumentation:
- Ausführliche Bedienungsanleitung in deutscher Sprache
- Reinigungs- und Wartungsanleitung

Garantie und Service:
- Gewährleistungsfrist von 2 Jahren beginnend nach mängelfreier Abnahme durch den Auftraggeber
- Mindestens 1 Jahre Herstellergarantie auf Edelstahlteile
- Verfügbarkeit von Ersatzteilen für mindestens 10 Jahre nach Kaufdatum

Die technischen Datenblätter und Broschüren sind als Anlage beizufügen.

10.11 Typisierung Ultraschallbecken xxxxxxxxxxxx

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

10.12

Maßangaben Breite (B) x Tiefe (T) x Höhe (H) in Millimeter (mm). Angabe der Schrankhöhe einschließlich 100 mm hohem Sockel.

Material und Bauausführung wie in "Allg. Ausführungsbeschreibung Med. Funktionsschrankanlagen Stahlblech und CNS" beschrieben.

Reinigungspistole med. Druckluft

Allgemeine Anforderung:
- Gefordert wird eine Druckluftpistole komplett aus Edelstahl mit 3 m Spiralschlauch
- Geeignet für den Einsatz mit medizinischer Druckluft gemäß Europäischem Arzneibuch
- Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ausführung gem. KRINKO-Anforderungen

Technische Spezifikationen:
- Betriebsdruck 0,5 - 5 bar
- Betriebsdruck stufenlos einstellbar, hierfür ist ein separater Druckminderer inklusive Schläuche und Anschlüsse zu liefern
- Anschluss: Standardisierte Schnellverschlusskupplung für medizinische Druckluftsysteme inklusive Tülle 6 mm
- Material: Korrosionsbeständiges Material (z. B. Edelstahl 1.4404)
- Gewicht: maximal 1 kg für einfache Handhabung
- Pistole über Chromnickelstahl-Schnellverschlusskupplung zur Autoklavierung einfach ab- und anzukuppeln (kein Schraubverschluss).

Hygiene und Reinigung:
- Autoklavierbar bei mindestens 134°C
- einfache manuelle Zerlegbarkeit für gründliche Reinigung und Desinfektion
- Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
- RDG-tauglich

Düsensystem:
- Austauschbare Düsen für verschiedene Anwendungen
- Düsen aus korrosionsbeständigem Material (z B. Edelstahl 1.4404)
- Einfaches Wechselsystem für Düsen ohne Werkzeug

Bedingung:
- geregelte, anwendungsgerechte Druckluftführung mit Maximaldruckbegrenzung
- Ergonomischer Abzug für präzise Dosierung

Zubehör:
- inkl. 4 Aufsätzen Spritz- und Brausedüsen (nach Rücksprache mit Nutzer)
- Kompatibel mit Luer-Lock-Ansätzen für spezielle Anwendungen
- Wandhalterung zur sicheren Aufbewahrung
- mind. 1,5 m Anschlusschlauch
- wahlweise mit Tischdurchführung in Arbeitsplatte (integrierteTischrosette 54 mm)
- Aufsteckleiste für Düsenhalterung mit magnetischer Befestigung

Normkonformität:
- CE-Kennzeichnung gemäß EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte
- Bescheinigung über Einhaltung der geltenden Normen und Richtlinien ist dem Angebot beizulegen

Schulung und Einweisung:
- Umfassende Einweisung des Bedienpersonals vor Ort

Dokumentation:
- Ausführliche Bedienungsanleitung in deutscher Sprache
- Reinigungs- und Wartungsanleitung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Garantie und Service:
- Gewährleistungsfrist von 2 Jahren beginnend nach mängelfreier Abnahme durch den Auftraggeber
- Mindestens 1 Jahre Herstellergarantie auf Edelstahlteile
- Verfügbarkeit von Ersatzteilen für mindestens 10 Jahre nach Kaufdatum

Die technischen Datenblätter und Broschüren sind als Anlage beizufügen.
Reinigungspistole VE Wasser

Allgemeine Anforderung:
- Gefordert wird eine VE-Wasser Reinigungspistole komplett aus Edelstahl mit 3 m Spiralschlauch
- Geeignet für den Einsatz mit VE-Wasser
- Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten

Technische Spezifikationen:
- Betriebsdruck maximal 5 bar
- Anschluss: Schlauchausgang 3/8" AG mit standardisierter Schnellverschlusskupplung für VE-Wasser; Schlauchanschluss 3/8" IG mit Überwurfmutter
- Material: Korrosionsbeständiges Material (z. B. Edelstahl 1.4404)
- Alle Komponenten müssen beständig gegen VE-Wasser sein; keine Verwendung von Aluminium oder anderen korrosionsanfälligen Materialien
- O-Ringe und Dichtungen aus EPDM mit KTW-Zulassung oder gleichwertig
- Temperaturbereich: 10°C bis 30°C
- Gewicht: maximal 1 kg für einfache Handhabung
- Pistole über Chromnickelstahl-Schnellverschlusskupplung zur Autoklavierung einfach ab- und anzukuppeln (kein Schraubverschluss)

Sicherheitsmerkmale:
- Auslösesicherung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- Rutschfester, isolierter Griff
- Rückschlagventil zur Verhinderung von Rückströmung

Hygiene und Reinigung:
- Autoklavierbar bei mindestens 134°C
- einfache manuelle Zerlegbarkeit für gründliche Reinigung und Desinfektion
- Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
- RDG-tauglich

Düsensystem:
- Austauschbare Düsen für verschiedene Anwendungen (z. B. Punktstrahl, Breitstrahl)
- Düsen aus korrosionsbeständigem Material (z B. Edelstahl 1.4404)
- Einfaches Wechselsystem für Düsen ohne Werkzeug

Bedingung:
- geregelte, anwendungsgerechte Wasserführung mit Maximaldruckbegrenzung
- Ergonomischer Abzug für präzise Dosierung

Zubehör:
- inkl. 4 Aufsätzen Spritz- und Brausedüsen (nach Rücksprache mit Nutzer)
- Kompatibel mit Luer-Lock-Ansätzen für spezielle Anwendungen
- Wandhalterung zur sicheren Aufbewahrung
- mind. 1,5 m Anschlusschlauch
- wahlweise mit Tischdurchführung in Arbeitsplatte (integrierteTischrosette 54 mm)
- Aufsteckleiste für Düsenhalterung mit magnetischer Befestigung

Normkonformität:
- CE-Kennzeichnung gemäß EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte
- Bescheinigung über Einhaltung der geltenden Normen und Richtlinien ist dem Angebot beizulegen

Schulung und Einweisung:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

- Umfassende Einweisung des Bedienpersonals vor Ort

Dokumentation:
- Ausführliche Bedienungsanleitung in deutscher Sprache
- Reinigungs- und Wartungsanleitung

Garantie und Service:
- Gewährleistungsfrist von 2 Jahren beginnend nach mängelfreier Abnahme durch den Auftraggeber
- Mindestens 1 Jahre Herstellergarantie auf Edelstahlteile
- Verfügbarkeit von Ersatzteilen für mindestens 10 Jahre nach Kaufdatum

Die technischen Datenblätter und Broschüren sind als Anlage beizufügen.
Reinigungspistole Wasser

Allgemeine Anforderung:
- Gefordert wird eine Wasser Reinigungspistole komplett aus Edelstahl mit 3 m Spiralschlauch
- Geeignet für den Einsatz mit Kaltwasser in Trinkwasserqualität
- Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten

Technische Spezifikationen:
- Betriebsdruck maximal 5 bar
- Anschluss: Schlauchausgang 1/2" AG mit standardisierter Schnellverschlusskupplung für Wassersysteme; Schlauchanschluss 3/8" IG mit Überwurfmutter
- Material: Korrosionsbeständiges Material (z. B. Edelstahl 1.4404)
- Alle Komponenten müssen beständig gegen Wasser und gängige Reinigungsmittel sein; keine Verwendung von Aluminium oder anderen korrosionsanfälligen Materialien
- O-Ringe und Dichtungen aus EPDM mit KTW-Zulassung oder gleichwertig
- verwendetes Material: Kaltwasser in Trinkwasserqualität
- Temperaturbereich: 10°C bis 30°C
- Gewicht: maximal 1 kg für einfache Handhabung
- Pistole über Chromnickelstahl-Schnellverschlusskupplung zur Autoklavierung einfach ab- und anzukuppeln (kein Schraubverschluss)

Sicherheitsmerkmale:
- Auslösesicherung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- Rutschfester, isolierter Griff
- Rückschlagventil zur Verhinderung von Rückströmung

Hygiene und Reinigung:
- Autoklavierbar bei mindestens 134°C
- einfache manuelle Zerlegbarkeit für gründliche Reinigung und Desinfektion
- Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
- RDG-tauglich

Düsensystem:
- Austauschbare Düsen für verschiedene Anwendungen (z. B. Punktstrahl, Breitstrahl)
- Düsen aus korrosionsbeständigem Material (z B. Edelstahl 1.4404)
- Einfaches Wechselsystem für Düsen ohne Werkzeug

Bedingung:
- geregelte, anwendungsgerechte Wasserführung mit Maximaldruckbegrenzung
- Ergonomischer Abzug für präzise Dosierung

Zubehör:
- inkl. 4 Aufsätzen Spritz- und Brausedüsen (nach Rücksprache mit Nutzer)
- Kompatibel mit Luer-Lock-Ansätzen für spezielle Anwendungen
- Wandhalterung zur sicheren Aufbewahrung
- mind. 1,5 m Anschlusschlauch
- wahlweise mit Tischdurchführung in Arbeitsplatte (integrierteTischrosette 54 mm)

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

- Aufsteckleiste für Düsenhalterung mit magnetischer Befestigung

Normkonformität:
- CE-Kennzeichnung gemäß EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte
- Bescheinigung über Einhaltung der geltenden Normen und Richtlinien ist dem Angebot beizulegen

Schulung und Einweisung:
- Umfassende Einweisung des Bedienpersonals vor Ort

Dokumentation:
- Ausführliche Bedienungsanleitung in deutscher Sprache
- Reinigungs- und Wartungsanleitung

Garantie und Service:
- Gewährleistungsfrist von 2 Jahren beginnend nach mängelfreier Abnahme durch den Auftraggeber
- Mindestens 1 Jahre Herstellergarantie auf Edelstahlteile
- Verfügbarkeit von Ersatzteilen für mindestens 10 Jahre nach Kaufdatum

Die technischen Datenblätter und Broschüren sind als Anlage beizufügen.

10.12 Typisierung Reinigungspistolen xxxxxxxxxxxx

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

10.13

Maßangaben Breite (B) x Tiefe (T) x Höhe (H) in Millimeter (mm). Angabe der Schrankhöhe einschließlich 100 mm hohem Sockel.

Material und Bauausführung wie in "Allg. Ausführungsbeschreibung Med. Funktionsschrankanlagen Stahlblech und CNS" beschrieben.

Desinfektionsmittelzumischgerät, Untertisch

Allgemeine Anforderung:
Mikroprozessor-gesteuerter Dosierautomat mit Edelstahlgehäuse mit Memory-Control, mit Systemtrenner und Bedientastatur sowie Display angeschlossen in der Unterschrank-Fronttür oder Beckenblende. Montiert auf einer Grundplatte, abnehmbar, Einbau rechts oder links möglich. Im Unterschrank verbaut.

Netzgetrennt nach DIN 1988 Teil 4 durch DVGW mit geprüftem Systemtrenner. Vollelektronischer Impulsgeber zur Überwachung der Schwingkolbenpumpe aus desinfektionsmittelbeständigen Bauteilen, 24V, 50 Hz. Sauglanze aus geeignetem Material; Länge ca. 300 mm Durchmesser ca. 30 mm; inklusive Sonden zur Abtastung der Präparatniveaus im Liefergebinde

Technische Spezifikationen:
- Leistung: 12 Liter/Minute
- Abgabedruck: bis 6,0 bar
- Mindestvordruck: 2,0 bar
- Dosierungsstufen: 0,25-3,0% (Standardausführung)
- Maße des Dosiergerätes: ca. 150mm x 320mm x 450mm (BxTxH)
- Medienanschlüsse: R 1/2“ Kaltwasseranschluss
- Lösungsabgang: R 1/2“
- Systemtrenner: R 1/2“
- Nennspannung: 230Vac - 50Hz
- Absicherung: 6,0 A (Gewerk Elektro)

Sicherheitsmerkmale:
Das Gerät ist mit Störungsmeldungen ausgestattet, für:
- Wassermangel
- Desinfektionsmittel Reserve und Leermeldung
- Pumpenstörung
- Kein Durchfluss

Einstellungen und Störungsmeldungen können im LCD-Display abgelesen werden. Außerdem werden die Veränderungen der Einstellungen und Störungenim Memory-Control-Baustein gespeichert und können vom Kundendienst ausgelesen werden. Störungen werden zusätzlich über eine rote LED im Display angezeigt.

Hygiene und Reinigung:
Desinfektionsmitteldosiergerät ist einsetzbar für die gebräuchlichsten, wasserlöslichen Desinfektionsmittelkonzentrate bzw. Reinigungsmittelkonzentrate. Die verwendbaren Desinfektionsmittel sind mit dem Nutzer abzustimmen. Die Vermischung zwischen Reinigungschemie und Wasser hat nach dem Auslauf zu erfolgen

Installationsanforderungen:
- Alle nötigen Schlauchzuführungen mit Anschlüsse sowie ein Netzstecker sind enthalten.
- Anschluss an Gewerk Elektro: Steckdose Elektroanschluss 230 V
- Kaltwasseranschluss an das Gewerk Sanitär

Zubehör:
- 1 Stück Standarmatur für Desinfektionsmittel, schwenkbar aus Kunststoff, Ausladung an Tischplatte / Becken angepasst, inkl. Anschluss mit Spezialschläuchen und Tischplattenmontage
- wartungsfreundliches Ventilgehäuse aus Kunststoff
- Anschluss ½“: Außengewinde mit Absperrventil
- Armatur komplett mit Schlauchsystem mit Anschluss an Eckventil vom Gewerk Sanitär
- schwenkbare Entnahmearmatur (zur gemeinsamen Nutzung für beide Becken) zur Befüllung aus dem

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Dosierautomaten im Unterbau
- Sicherheitswanne für Chemie-Kanistern aus Kunststoff (mind. 95 mm hoch)

Schulung und Einweisung:
Umfassende Einweisung des Bedienpersonals vor Ort

Dokumentation:
- Ausführliche Bedienungsanleitung in deutscher Sprache
- Reinigungs- und Wartungsanleitung

Garantie und Service:
- Gewährleistungsfrist von 2 Jahren beginnend nach mängelfreier Abnahme durch den Auftraggeber
- Mindestens 1 Jahre Herstellergarantie auf Edelstahlteile
- Verfügbarkeit von Ersatzteilen für mindestens 10 Jahre nach Kaufdatum

Die technischen Datenblätter und Broschüren sind als Anlage beizufügen.

10.13 Typisierung Desinfektionsmittelzumischgerät xxxxxxxxxxxx

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

10.14

Maßangaben Breite (B) x Tiefe (T) x Höhe (H) in Millimeter (mm). Angabe der Schrankhöhe einschließlich 100 mm hohem Sockel.

Material und Bauausführung wie in "Allg. Ausführungsbeschreibung Med. Funktionsschrankanlagen Stahlblech und CNS" beschrieben.

Packtisch, elektrisch höhenverstellbar

Allgemeine Anforderungen:
- Gefordert wird ein elektrisch höhenverstellbarer Packtisch für den Einsatz in der AEMP, genauer die Endoskopieaufbereitung für die Konditionierung, Verpackung und Dokumentation

Technische Spezifikationen:
- Höhenverstellung: Elektrisch, stufenlos zwischen 720- 1.150 mm, Hubgeschwindigkeit ≥17 mm/s; fest eingebauter Schalter und Sicherheitseinrichtung, mindestens 3 programmierbare Speicherpositionen
- Antriebssystem: Elektrohydraulischer Linearantrieb mit Notabschaltung bei Überlast
- Gestell: CNS-Stabilisierungsrahmengestell und Versteifeungsstreben, innen links und rechts zur Aufnahme von Schrankelemente vorbereitet, inkl. Verblendung einschalig (Sichtseite) aus CNS der Sichtseite an der Stirnseite des Packtisches
- Traglast: Mindestens 200 kg, gleichmäßig verteilt
- Abmessung: (BxHxT) 1.800 x 800 x 800 - 1.150 mm
- Medienbestückung Packtisch:
  - 6 Stück 230V AV Steckdose, weiß, mit Beschriftungsfeld, Blendrahmen weiß (1x Stromkreis)
  - 6 Stück 230V SV Steckdose, grün, mit Beschriftungsfeld, Blendrahmen weiß (1x Stromkreis)
  - 2 Stück EDV-Doppeldosen, mit Schräg-Auslass in Fußbodenrichtung und integriertem (fest verbundenen) Staubschutzklappen
  - 1 Stück med. Druckluft (AIR)
- Anschlüsse komplett steckerfertig verdrahte und vorbereitet
- Medienführung / Medienübergabe:
  - Führung der Medien bis zum Übergabepunkt in Abhangdecke (Strom 230V wahlweise AV oder SV-Versorgung, Potentialausgleich, EDV, Druckluft)
  - Elektroübergabe als Klemmblock
  - Schnittstelle EDV als RJ45 Dose je Kabel
  - Übergabe med. Druckluft mittels Schnellkupplung NW 7,2
  - Medienkanal von Packtisch bis über Abhangdecke reichend, oberes Teilstück wird kraftschlüssig an Rohdecke befestigt
  - Mittig Ausschnitt ca. 100 x 300 mm zur Einführung der bauseitige Medien
  - Inklusive Abdeckung zur Verblendung des Deckendurchbruchs aus CNS

Materialausführung:
- Packtischgestell und Aufsatzregal: Edelstahl (CNS)
- Schrankelemente: Stahlblech pulverbeschichtet
- Korpus: Stahlblech pulverbeschichtet
- Türen und Blenden, Schubladenelemente: Stahlblech pulverbeschichtet
- Bügelgriffe aus CNS
- Scharniertyp: Modulscharnier

Arbeitsplatte:
- Material: Mineralwerkstoff
- Aufbau: Oberbelag ca. 12 mm stark auf Unterkonstruktion aus wasserfest verleimtem Holzwerkstoff, unterseitig mit Qualitätsschichtstoff geschlossen. Mit 2 Bohrungen ø 80 mm inkl. Kunststoff-Kabeldurchführung
Farbton für Tischplatten unifarben, ohne Mehrpreis nach Wahl des Bauherrn aus vorgelegte Farbkarte.
- Gesamtstärke: ca. 40 mm
- Abmessung: (BxHxT) 1.800 x 800 x 40 mm
- Oberfläche: Hygienisch, leicht zu reinigen und desinfizieren

Aufbau / Ausstattung:
- Individuelle Anpassungen durch modularen Aufbau

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

- 1 Stück Schrankelemente (BxHxT ca. 450 x 700 x 600 mm), aus CNS, in Arbeitstisch seitlich integriert und fest am Tisch montiert bestehend aus:
  - 1 Stück Schublade, 100 mm hoch, mit Spezial-Auszugstablettt aus CNS, zweigeteilt, herausnehmbar, mit Abdampfbohrungen und gleichzeitig Ablage
  - 1 Stück Schublade, 200 mm hoch, auf Teleskopvollaufzug laufend
  - 1 Stück Schublade, 300 mm hoch, auf Teleskopvollaufzug laufend
- 1 Stück Schrankelement (BxHxT ca. 450 x 700 x 600 mm), aus CNS, in Arbeitstisch seitlich integriert und fest am Tisch montiert bestehend aus:
  - oberes Fach offen, mit Druckerauszug, Schrankboden ca. 50 mm verkürzt (Belüftung/Kabelführung)
  - unteres Fach mit Klapptür zur Rechneraufnahme, Schrankboden ca. 50 mm verkürzt (Belüftung/Kabelführung) Zwischenfach doppelschalig fest eingebaut, 3-fach Steckdose fest eingebaut
  - Seitenwand mit Lüftungsschlitzen, inkl. Lochstanzung zum nachträglichen Einbau eines Zusatzlüfters
  - 1 Stück Druckluftpistole mit 3 m langem Kunststoffschlauch, Schlauchkonus und Tischrosette ca. 54 mm, inkl. Winkelstecker für Med. Druckluft mit Tülle 6 mm inkl. Juridklemme , inkl. Druckminderer, seitliche Montage mittels Haken an Unterbauschrankseitenwand
- 1 Stück Abfalleimersystem, ca. 19 Liter; Halterung aus CNS mit magnetischer Befestigung, Belastbarkeit maximal 7 kg; desinfektionsmittelbeständig
- 1 Stück Medienkanal unter dem Tisch montiert
- 1 Stück Sterilgut-Verpackungsregal, einseitig, zur Auftischmontage
  - Abmessungen (BxHxT) ca. 1.800 x 1.100 x 200 mm
  - 1 Stücksäulenpaar (BxHxT) ca. 120 x 200 x 1.100 mm, mit seitlicher Revisionsöffnung inklusive Kabeldurchführungen
  - 1 Stück Aufnahmerahmen (BxH) ca. 1.500 x 1.100 , mit 4 Hackenpaaren (CNS), fest zwischen den beiden Mediensäulen integriert
  - 1 Stück Ablagebord CNS, einhängbar in Haken, Abmessung ca. 900 x 290 x 150 mm
  - 1 Stück Ablageebene ca. 1.500 x 400 x 150 mm, 3 Stück Trenngitter ca. 390 mm
  - 1 Stück Ablageebene ca. 1.500 x 300 x 150 mm, 3 Stück Trenngitter ca. 290 mm
  - 1 Stück Aufnahmeelement ca. 1.500 mm für Drahtcontainer, 5 Stück Drahtcontainer Gr. 4
- Säulenausstattung, links:
  - 1 Stück Adapterplatte groß, verdeckte Befestigung
  - 2 Stück Adapterplatte, geeignet für Lupenleuchte oder Monitorhalterung, verdeckte Befestigung
- Säulenausstattung, rechts:
  - 1 Stück Adapterplatte groß, verdeckte Befestigung
  - 2 Stück Adapterplatte, geeignet für Lupenleuchte oder Monitorhalterung, verdeckte Befestigung
- Die Geräte (Lupenleuchte / Monitor) können entweder vorne, links oder rechts montiert werden; späterer Umbau ist einfach möglich
- 1 Stück Regeleinheit für med. Druckluft zum Anschluss einer Druckluftpistole; regelbar 0,5 - 5 bar
- 1 Stück Tisch-Beleuchtung für Packtisch; Lichtleiste für Packtischaufbauten mit LED-Modulen; Lampe blendfrei, exakt abgestimmt und angepasst auf den Tischaufbau; Leuchte befindet sich ca. 1.100 m über der Arbeitsfläche, Bedingung erfolgt über einen am Tisch integrierten Schalter; mindestens 1.000 Lux auf der Tischplatte
- 1 Stück Lupenleuchte zur Befestigung an der Mediensäule; Lupenleuchte mit LED-Technologie, Lichtfarbe (5.000–6.500 K, tageslichtähnlich), Beleuchtungsstärke und Farbwiedergabe (CRI ≥ 90), wartungsfrei;
nicht sichtbare Kabelführung in geschlossenen Gelenken; kratzfeste, entspiegelte, verzerrungsfreie Linse mit ca. 5 Dioptrin (ca. 2,25-fache Vergrößerung) mit großem Sichtfeld, Staubschutzdeckel, Linse ca. ø 125 mm, leicht wechselbare Linse, Armlänge 1.000 mm
- 1 Stück Monitor Schwenkarm für Flachbildschirm zur Befestigung an der Mediensäule; mit einstellbarer Gasdruckfeder, 6 Drehpunkte, integrierte Kabelführungen, VESA-Adapter, Belastbarkeit bis 10 kg
- 1 Stück Tastatur- und Mausablage zur Befestigung zwischen VESA-Adapter und Monitor, höhenverstellbar über Verschraubung; Abmessung (BxT) ca. 600 x 220 mm
- 1 Stück Sicherheitseinrichtung ca. 400 hoch, doppelwandige Teilrückwand als Klemmschutz über gesamte Tischbreite, für höhenverstellbaren Packtisch an der Rückseite des Packtisches montiert, aus CNS

<u>Hygienische Anforderungen:</u>
- Reinigungsfähigkeit: Beständig gegen alle gängigen Reinigungsmittel und Chemikalien
- Fugen und Übergänge: Vollständig geschlossen mit Silikonfugen

<u>Installation und Wartung:</u>
- Einfache Installation und Integration in bestehende Aufbereitungsräume
- Wartungsfreundliches Design für regelmäßige Servicearbeiten

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Normkonformität:
- Bescheinigung über Einhaltung der geltenden Normen und Richtlinien ist dem Angebot beizulegen

Schulung und Einweisung:
- Umfassende Einweisung des Bedienpersonals vor Ort

Dokumentation:
- Ausführliche Bedienungsanleitung in deutscher Sprache
- Technische Dokumentation und Wartungsanleitung

Garantie und Service:
- Gewährleistungsfrist von 2 Jahren beginnend nach mängelfreier Abnahme durch den Auftraggeber
- Mindestens 2 Jahre Herstellergarantie
- Verfügbarkeit von Ersatzteilen für mindestens 10 Jahre nach Kaufdatum

Die technischen Datenblätter und Broschüren sind als Anlage beizufügen.
Folienschweisstisch, nicht höhenverstellbar

Allgemeine Anforderungen:
- Gefordert wird ein elektrisch höhenverstellbarer Packtisch für den Einsatz in der AEMP, genauer die Endoskopieaufbereitung für die Konditionierung, Verpackung und Dokumentation

Technische Spezifikationen:
- ohne Höhenverstellung: Arbeitshöhe: 1.000 mm
- Gestell: CNS-Stabilisierungsrahmengestell und Versteifeungsstreben, innen links und rechts zur Aufnahme von Schrankelemente vorbereitet, inkl. Verblendung einschalig (Sichtseite) aus CNS der Sichtseite an der Stirnseite des Packtisches
- Traglast: Mindestens 200 kg, gleichmäßig verteilt
- Abmessung: (BxHxT) 2.400 x 800 x 800 - 1.150 mm
- Medienbestückung Packtisch:
  - 6 Stück 230V AV Steckdose, weiß, mit Beschriftungsfeld, Blendrahmen weiß (1x Stromkreis)
  - 6 Stück 230V SV Steckdose, grün, mit Beschriftungsfeld, Blendrahmen weiß (1x Stromkreis)
  - 2 Stück EDV-Doppeldosen, mit Schräg-Auslass in Fußbodenrichtung und integriertem (fest verbundenen) Staubschutzklappen
  - 1 Stück med. Druckluft (AIR)
- Anschlüsse komplett steckerfertig verdrahte und vorbereitet
- Medienführung / Medienübergabe:
  - Führung der Medien bis zum Übergabepunkt in Abhangdecke (Strom 230V wahlweise AV oder SV-Versorgung, Potentialausgleich, EDV, Druckluft)
  - Elektroübergabe als Klemmblock
  - Schnittstelle EDV als RJ45 Dose je Kabel
  - Übergabe med. Druckluft mittels Schnellkupplung NW 7,2
  - Medienkanal von Folienschweisstisch bis über Abhangdecke reichend, oberes Teilstück wird kraftschlüssig an Rohdecke befestigt
  - Mittig Ausschnitt ca. 100 x 300 mm zur Einführung der bauseitige Medien
  - Inklusive Abdeckung zur Verblendung des Deckendurchbruchs aus CNS

Materialausführung:
- Packtischgestell und Tischaufbau: Edelstahl (CNS)
- Schrankelemente: Stahlblech pulverbeschichtet
- Korpus: Stahlblech pulverbeschichtet
- Türen und Blenden, Schubladenelemente: Stahlblech pulverbeschichtet
- Bügelgriffe aus CNS
- Scharniertyp: Modulscharnier

Arbeitsplatte:
- Material: Mineralwerkstoff
- Aufbau: Oberbelag ca. 12 mm stark auf Unterkonstruktion aus wasserfest verleimtem Holzwerkstoff, unterseitig mit

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Qualitätsschichtstoff geschlossen. Mit 2 Bohrungen ø 80 mm inkl. Kunststoff-Kabeldurchführung
Farbton für Tischplatten unifarben, ohne Mehrpreis nach Wahl des Bauherrn aus vorgelegte Farbkarte.
- Gesamtstärke: ca. 40 mm
- Abmessung: (BxHxT) 2.400 x 800 x 40 mm
- Oberfläche: Hygienisch, leicht zu reinigen und desinfizieren

Aufbau / Ausstattung:
- Individuelle Anpassungen durch modularen Aufbau
- 1 Stück Schrankelemente (BxHxT ca. 450 x 700 x 600 mm), aus CNS, in Arbeitstisch seitlich integriert und fest am Tisch montiert bestehend aus:
- 2 Stück Unterschrank TYP US90/68/85 5S
  - 4 Stück Schublade, 150 mm hoch, auf Teleskopvollaufzug laufend
  - 1 Stück Schublade, 200 mm hoch, auf Teleskopvollaufzug laufend
- 1 Stück Unterschrank TYP US60/68/85 1T
  - oberes Fach offen, mit Druckerauszug, Schrankboden ca. 50 mm verkürzt (Belüftung/Kabelführung)
  - unteres Fach mit Klapptür zur Rechneraufnahme, Schrankboden ca. 50 mm verkürzt (Belüftung/Kabelführung) Zwischenfach doppelschalig fest eingebaut, 3-fach Steckdose fest eingebaut
  - Seitenwand mit Lüftungsschlitzen, inkl. Lochstanzung zum nachträglichen Einbau eines Zusatzlüfters
- 2 Stück Tiefenausgleichsblenden, ca. 100 mm tief, einschalig
- 1 Stück Druckluftpistole mit 3 m langem Kunststoffschlauch, Schlauchkonus und Tischrosette ca. 54 mm, inkl. Winkelstecker für Med. Druckluft mit Tülle 6 mm inkl. Juridklemme , inkl. Druckminderer, seitliche Montage mittels Haken an Unterbauschrankseitenwand
- 1 Stück Abfalleimersystem, ca. 19 Liter; Halterung aus CNS mit magnetischer oder mechanischer Befestigung, Belastbarkeit maximal 7 kg; desinfektionsmittelbeständig
- 1 Stück Medienkanal unter dem Tisch montiert
- 1 Stück Sterilgut-Verpackungsregal, einseitig, zur Auftischmontage
  - Abmessungen (BxHxT) ca. 2.400 x 1.100 x 200 mm
  - 1 Stücksäulenpaar (BxHxT) ca. 120 x 1.100 x 200 mm, mit seitlicher Revisionsöffnung inklusive Kabeldurchführungen
  - 1 Stück Aufnahmerahmen (BxH) ca. 2.100 x 1.100 , mit 4 Hackenpaaren (CNS), fest zwischen den beiden Mediensäulen integriert
  - 2 Stück Rollenhalterung mit Schneideinrichtung, ca. 900 mm
  - 1 Stück Ablagebord CNS, einhängbar in Haken, Abmessung ca. 900 x 290 x 150 mm
  - 2 Stück Ablageebene ca. 900 x 400 x 150 mm, 3 Stück Trenngitter ca. 390 mm
  - 2 Stück Ablageebene ca. 900 x 300 x 150 mm, 3 Stück Trenngitter ca. 290 mm
  - 1 Stück Aufnahmeelement ca. 900 mm für Drahtcontainer, 5 Stück Drahtcontainer Gr. 4
- Säulenausstattung, links:
  - 1 Stück Adapterplatte groß, verdeckte Befestigung
  - 2 Stück Adapterplatte, geeignet für Lupenleuchte oder Monitorhalterung, verdeckte Befestigung
- Säulenausstattung, rechts:
  - 1 Stück Adapterplatte groß, verdeckte Befestigung
  - 2 Stück Adapterplatte, geeignet für Lupenleuchte oder Monitorhalterung, verdeckte Befestigung
- Die Geräte (Lupenleuchte / Monitor) können entweder vorne, links oder rechts montiert werden; späterer Umbau ist einfach möglich
- 1 Stück Regeleinheit für med. Druckluft zum Anschluss einer Druckluftpistole; regelbar 0,5 - 5 bar
- 1 Stück Tisch-Beleuchtung für Packtisch; Lichtleiste für Packtischaufbauten mit LED-Modulen; Lampe blendfrei, exakt abgestimmt und angepasst auf den Tischaufbau; Leuchte befindet sich ca. 2.200 m über der Arbeitsfläche, Bedingung erfolgt über einen am Tisch integrierten Schalter; mindestens 1.000 Lux auf der Tischplatte
- 1 Stück Lupenleuchte zur Befestigung an der Mediensäule; Lupenleuchte mit LED-Technologie, Lichtfarbe (5.000–6.500 K, tageslichtähnlich), Beleuchtungsstärke und Farbwiedergabe (CRI ≥ 90), wartungsfrei;
nicht sichtbare Kabelführung in geschlossenen Gelenken; kratzfeste, entspiegelte, verzerrungsfreie Linse mit ca. 5 Dioptrin (ca. 2,25-fache Vergrößerung) mit großem Sichtfeld, Staubschutzdeckel, Linse ca. ø 125 mm, leicht wechselbare Linse,, Armlänge 1.000 mm
- 1 Stück Monitor Schwenkarm für Flachbildschirm zur Befestigung an der Mediensäule; mit einstellbarer Gasdruckfeder, 6 Drehpunkte, integrierte Kabelführungen, VESA-Adapter, Belastbarkeit bis 10 kg
- 1 Stück Tastatur- und Mausablage zur Befestigung zwischen VESA-Adapter und Monitor, höhenverstellbar über Verschraubung; Abmessung (BxT) ca. 600 x 220 mm

Hygienische Anforderungen:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

- Reinigungsfähigkeit: Beständig gegen alle gängigen Reinigungsmittel und Chemikalien
- Fugen und Übergänge: Vollständig geschlossen mit Silikonfugen

Installation und Wartung:
- Einfache Installation und Integration in bestehende Aufbereitungsräume
- Wartungsfreundliches Design für regelmäßige Servicearbeiten

Normkonformität:
- Bescheinigung über Einhaltung der geltenden Normen und Richtlinien ist dem Angebot beizulegen

Schulung und Einweisung:
- Umfassende Einweisung des Bedienpersonals vor Ort

Dokumentation:
- Ausführliche Bedienungsanleitung in deutscher Sprache
- Technische Dokumentation und Wartungsanleitung

Garantie und Service:
- Gewährleistungsfrist von 2 Jahren beginnend nach mängelfreier Abnahme durch den Auftraggeber
- Mindestens 2 Jahre Herstellergarantie
- Verfügbarkeit von Ersatzteilen für mindestens 10 Jahre nach Kaufdatum

Die technischen Datenblätter und Broschüren sind als Anlage beizufügen.

10.14 Typisierung Packtisch xxxxxxxxxxx

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

10.15

Maßangaben Breite (B) x Tiefe (T) x Höhe (H) in Millimeter (mm). Angabe der Schrankhöhe einschließlich 100 mm hohem Sockel.

Material und Bauausführung wie in "Allg. Ausführungsbeschreibung Med. Funktionsschrankanlagen Stahlblech und CNS" beschrieben.

Regal BW - CNS

Lagerregal zur Aufnahme von bis zu 6 Beschickungswagen in 3 Ablageebenen

- aus CrNi-Stahl, Werkstoff 1.4301, gebürstet und elektrolytisch poliert
- feststehende 6-Fußkonstruktion
- feste Borde mit aufgesetzten Schienen, vorne bündig abschließend, hinten Knotenbleche als Anschlagfunktion für die Beschickungswagen
- oberes, mittleres und unteres Bord mit ca. 10 mm hinterer Aufkantung
- unterhalb der mittleren Strebe, Blech als Anschlag ca. 60 mm hoch über die gesamte Breite verlaufend

Das Lagerregal wird an den jeweiligen Beschickungswagen des RDG-Herstellers angepasst. Nach Auftragserteilung der RDG wird dem AN der beauftragte RDG-Hersteller genannt und die entsprechenden Datenblätter übergeben.

Abmessungen: mind. 1500 x 800 x 2350 mm
Standregal T40 CNS

- zusammenhängende Standregalanlage
- modulares Regalsystem mit hohe Standfestigkeit und hohe Belastbarkeit
- in beliebigen Abmessungen kombinierbar und beliebig erweiterbar

Ausführung
- aus Edelstahl (CNS), Werkstoff 1.4301, Materialstärke mind. 1,5 mm
- Rahmenkonstruktion der Regalständer aus Vierkantrohr 25x25 mm
- Diagonalstreben und/oder Aussteifungstraversen zur Gewährleistung der Stabilität
- Übereckbau ohne Strebe für Standregale möglich
- flexible Positionierung der Fachböden im aufgebauten Zustand
- Abstandhalter, nahtlos verschweißte Auflagebolzen
- vier Fachböden pro Regalfeld aus Edelstahl, Materialstärke mind. 1,25 mm, allseitig abgekantet und nach innen gefalzt
- Standbeinpaar auf höhenverstellbaren Kunststoff-Fußstollen
- Fachböden im 100-150 mm Raster hilfsmittelfrei höhenverstellbar
- Feldlast: mind. 500 kg/ m², Tragkraft pro Fachboden: mind. 125 kg
- Abschlusskappen und Schilder aus Kunststoff
- einfache Montage, leicht zu reinigen und desinfizierbar

Abmessungen
- Tiefe: 400 mm
- Höhe: 2000 mm
- Breite: gem. Raumplanung

Die Abmessungen und Aufstellung ergeben sich aus den Vorgaben der Leistungsverzeichnis (Angabe der Breit in Laufmetern) und den dazugehörigen Planzeichnungen. Die Anordnung der Regalelemente und Aufteilung der Felder (Grund- und Anbauregal) ist hinsichtlich der effektiven Flächenausnutzung zu optimieren.
Für die Montage sind durch den AN die örtlichen Gegebenheiten durch ein Aufmaß zu erfassen und in entsprechende Montagezeichnungen einzuarbeiten.
Standregal T60 CNS

- zusammenhängende Standregalanlage
- modulares Regalsystem mit hohe Standfestigkeit und hohe Belastbarkeit
- in beliebigen Abmessungen kombinierbar und beliebig erweiterbar

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Ausführung
- aus Edelstahl (CNS), Werkstoff 1.4301, Materialstärke mind. 1,5 mm
- Rahmenkonstruktion der Regalständer aus Vierkantrohr 25x25 mm
- Diagonalstreben und/oder Aussteifungstraversen zur Gewährleistung der Stabilität
- Übereckbau ohne Strebe für Standregale möglich
- flexible Positionierung der Fachböden im aufgebauten Zustand
- Abstandhalter, nahtlos verschweißte Auflagebolzen
- vier Fachböden pro Regalfeld aus Edelstahl, Materialstärke mind. 1,25 mm, allseitig abgekantet und nach innen gefalzt
- Standbeinpaar auf höhenverstellbaren Kunststoff-Fußstollen
- Fachböden im 100-150 mm Raster hilfsmittelfrei höhenverstellbar
- Feldlast: mind. 500 kg/ m², Tragkraft pro Fachboden: mind. 125 kg
- Abschlusskappen und Schilder aus Kunststoff
- einfache Montage, leicht zu reinigen und desinfizierbar

Abmessungen
- Tiefe: 600 mm
- Höhe: 2000 mm
- Breite: gem. Raumplanung

Die Abmessungen und Aufstellung ergeben sich aus den Vorgaben der Leistungsverzeichnis (Angabe der Breit in Laufmetern) und den dazugehörigen Planzeichnungen. Die Anordnung der Regalelemente und Aufteilung der Felder (Grund- und Anbauregal) ist hinsichtlich der effektiven Flächenausnutzung zu optimieren.

Für die Montage sind durch den AN die örtlichen Gegebenheiten durch ein Aufmaß zu erfassen und in entsprechende Montagezeichnungen einzuarbeiten.
Schwerlaststandregal T40 CNS

- zusammenhängende Schwerlaststandregalanlage
- modulares Regalsystem mit hohe Standfestigkeit und hohe Belastbarkeit
- in beliebigen Abmessungen kombinierbar und beliebig erweiterbar

Ausführung
- aus Edelstahl (CNS), Werkstoff 1.4301
- Rahmenkonstruktion der Regalständer aus Vierkantrohr
- Diagonalstreben und/oder Aussteifungstraversen zur Gewährleistung der Stabilität
- Übereckbau ohne Strebe für Standregale möglich
- flexible Positionierung der Fachböden im aufgebauten Zustand
- Abstandhalter, nahtlos verschweißte Auflagebolzen
- vier Fachböden pro Regalfeld aus Edelstahl
- Fachböden im mind. 300 mm Raster hilfsmittelfrei höhenverstellbar
- Feldlast: mind. 2000 kg/ m², Tragkraft pro Fachboden: mind. 200 kg
- seitliche Längsverbinder zur Verstärkung und Erhöhung der Traglast
- Abschlusskappen und Schilder aus Kunststoff
- einfache Montage, leicht zu reinigen und desinfizierbar

Abmessungen
- Tiefe: 400 mm
- Höhe: 2000 mm
- Breite: gem. Raumplanung

Die Abmessungen und Aufstellung ergeben sich aus den Vorgaben der Leistungsverzeichnis (Angabe der Breit in Laufmetern) und den dazugehörigen Planzeichnungen. Die Anordnung der Regalelemente und Aufteilung der Felder (Grund- und Anbauregal) ist hinsichtlich der effektiven Flächenausnutzung zu optimieren.
Für die Montage sind durch den AN die örtlichen Gegebenheiten durch ein Aufmaß zu erfassen und in entsprechende Montagezeichnungen einzuarbeiten.
Schwerlaststandregal T60 CNS

- zusammenhängende Schwerlaststandregalanlage

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

- modulares Regalsystem mit hohe Standfestigkeit und hohe Belastbarkeit
- in beliebigen Abmessungen kombinierbar und beliebig erweiterbar

Ausführung
- aus Edelstahl (CNS), Werkstoff 1.4301
- Rahmenkonstruktion der Regalständer aus Vierkantrohr
- Diagonalstreben und/oder Aussteifungstraversen zur Gewährleistung der Stabilität
- Übereckbau ohne Strebe für Standregale möglich
- flexible Positionierung der Fachböden im aufgebauten Zustand
- Abstandhalter, nahtlos verschweißte Auflagebolzen
- vier Fachböden pro Regalfeld aus Edelstahl
- Fachböden im mind. 300 mm Raster hilfsmittelfrei höhenverstellbar
- Feldlast: mind. 2000 kg/ m², Tragkraft pro Fachboden: mind. 200 kg
- seitliche Längsverbinder zur Verstärkung und Erhöhung der Traglast
- Abschlusskappen und Schilder aus Kunststoff
- einfache Montage, leicht zu reinigen und desinfizierbar

Abmessungen
- Tiefe: 600 mm
- Höhe: 2000 mm
- Breite: gem. Raumplanung

Die Abmessungen und Aufstellung ergeben sich aus den Vorgaben der Leistungsverzeichnis (Angabe der Breit in Laufmetern) und den dazugehörigen Planzeichnungen. Die Anordnung der Regalelemente und Aufteilung der Felder (Grund- und Anbauregal) ist hinsichtlich der effektiven Flächenausnutzung zu optimieren.
Für die Montage sind durch den AN die örtlichen Gegebenheiten durch ein Aufmaß zu erfassen und in entsprechende Montagezeichnungen einzuarbeiten.
Schwerlaststandregal T80 CNS

- zusammenhängende Schwerlaststandregalanlage
- modulares Regalsystem mit hohe Standfestigkeit und hohe Belastbarkeit
- in beliebigen Abmessungen kombinierbar und beliebig erweiterbar

Ausführung
- aus Edelstahl (CNS), Werkstoff 1.4301
- Rahmenkonstruktion aus Profilständern
- flexible Positionierung der Fachböden im aufgebauten Zustand
- Fixierung der Traversen mit Sicherungstift
- unterfahrbar mit Europalette, untere Fachboden entfällt
- drei Fachböden pro Regalfeld aus verzinktem Stahlblech
- Fachböden im mind. 300 mm Raster hilfsmittelfrei höhenverstellbar
- Feldlast: mind. 2000 kg/ m², Tragkraft pro Fachboden: mind. 250 kg
- seitliche Längsverbinder zur Verstärkung und Erhöhung der Traglast
- Abschlusskappen und Schilder aus Kunststoff
- einfache Montage, leicht zu reinigen und desinfizierbar

Abmessungen
- Tiefe: 800 mm
- Höhe: 2000 mm
- Breite: gem. Raumplanung

Die Abmessungen und Aufstellung ergeben sich aus den Vorgaben der Leistungsverzeichnis (Angabe der Breit in Laufmetern) und den dazugehörigen Planzeichnungen. Die Anordnung der Regalelemente und Aufteilung der Felder (Grund- und Anbauregal) ist hinsichtlich der effektiven Flächenausnutzung zu optimieren.
Für die Montage sind durch den AN die örtlichen Gegebenheiten durch ein Aufmaß zu erfassen und in entsprechende Montagezeichnungen einzuarbeiten.

10.15 Typisierung Standregale xxxxxxxxxxx

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

10.16

Maßangaben Breite (B) x Tiefe (T) x Höhe (H) in Millimeter (mm). Angabe der Schrankhöhe einschließlich 100 mm hohem Sockel.

Material und Bauausführung wie in "Allg. Ausführungsbeschreibung Med. Funktionsschrankanlagen Stahlblech und CNS" beschrieben.

HOCKERAUSGUSS TYP HA500/580/700

neben Arbeitszeile stehender oder freistehender Hockerausguss (Material CNS 1.4301) folgender Abmaße: mind. 500 x 580 x 700 mm
mit Rand-/ Düsenspülung über Pumpensystem und Vorratsbehälter bei Einzelausgüssen

bestehend aus:

- Ausguss mit Ausgussspülung durch wasserdruckunabhängiges Pumpensystem und Vorratsbehälter
- wahlweise mit Handtaster oder Fußtaster zur Betätigung der Ausgussspülung
- Ausguss mit Abdeckung aus CNS, mind. 500 x 480 x 40 mm
- Trichterbecken rund aus CNS, Ablauf DN70
- Einlegerost
- Unterbau mit den Abmaßen mind. 500 x 580 x 560 mm
- revisionierbare Frontblende zum Installationsraum als Einhängetür aus CNS, Breite mind. 600 mm
- angekantete Ausführung
- Spritzblende hinten und an seitlichen Wänden, gerade Ausführung Höhe mind. 200 mm
- höhenverstellbarer Sockel aus CNS, Länge mind. 600 mm und Höhe mind. 100 mm
- Abwasseranschluss inkl. Geruchsverschluss mit CV-Verbinder, Wandanschluss
- Ablauf: DN 70
- 1 x Steckdose 230 V, 50 Hz, 018 kW (Anschlusskabel mit Schukostecker), Absicherung 16 A (Bauseits Steckdose und Hauptsicherung)
- Kaltwasseranschluss R 1/2" mit Schmutzfänger, Zuleitung DN 15, Absperrventile, 5- 25 °C, Durchfluss: 18 l/min, Fließdruck 100 -500 kPa
- Randspülung zugänglich für direkte desinfizierende Reinigung (gem. KRINKO-Empfehlung : Anforderungen der Hygiene an abwasserführenden Systemen im Med. Einrichtungen)
- Aussgussbecken mit Düsenspülung, Düsen abnehmbar und wechselbar

Integration in Arbeitszeile erfolgt naht- und fugenlos mit der Tischplatte verschweißt.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Gerät ist zu liefern, im Haus zu verteilen und betriebsbereit zu übergeben. Das Personal ist einzuweisen.

HOCKERAUSGUSS TYP HA600/580/700

neben Arbeitszeile stehender oder freistehender Hockerausguss (Material CNS 1.4301) folgender Abmaße: mind. 600 x 580 x 700 mm
mit Rand-/ Düsenspülung über Pumpensystem und Vorratsbehälter bei Einzelausgüssen

bestehend aus:

- Ausguss mit Ausgussspülung durch wasserdruckunabhängiges Pumpensystem und Vorratsbehälter
- wahlweise mit Handtaster oder Fußtaster zur Betätigung der Ausgussspülung
- Ausguss mit Abdeckung aus CNS, mind. 600 x 480 x 40 mm
- Trichterbecken rund aus CNS, Ablauf DN70
- Einlegerost
- Unterbau mit den Abmaßen mind. 600 x 580 x 560 mm
- revisionierbare Frontblende zum Installationsraum als Einhängetür aus CNS, Breite mind. 600 mm
- angekantete Ausführung
- Spritzblende hinten und an seitlichen Wänden, gerade Ausführung Höhe mind. 200 mm
- höhenverstellbarer Sockel aus CNS, Länge mind. 600 mm und Höhe mind. 100 mm
- Abwasseranschluss inkl. Geruchsverschluss mit CV-Verbinder, Wandanschluss

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

- Ablauf: DN 70
- 1 x Steckdose 230 V, 50 Hz, 018 kW (Anschlusskabel mit Schukostecker), Absicherung 16 A (Bauseits Steckdose und Hauptsicherung)
- Kaltwasseranschluss R 1/2" mit Schmutzfänger, Zuleitung DN 15, Absperrventile, 5- 25 °C, Durchfluss: 18 l/min, Fließdruck 100 -500 kPa
- Randspülung zugänglich für direkte desinfizierende Reinigung (gem. KRINKO-Empfehlung : Anforderungen der Hygiene an abwasserführenden Systemen in Med. Einrichtungen)
- Aussgussbecken mit Düsenspülung, Düsen abnehmbar und wechselbar

Integration in Arbeitszeile erfolgt naht- und fugenlos mit der Tischplatte verschweißt.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage beizufügen.

Gerät ist zu liefern, im Haus zu verteilen und betriebsbereit zu übergeben. Das Personal ist einzuweisen.

10.16 Typisierung Hockerausguss xxxxxxxxxxxx

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

10.17

Maßangaben Breite (B) x Tiefe (T) x Höhe (H) in Millimeter (mm). Angabe der Schrankhöhe einschließlich 100 mm hohem Sockel.

Material und Bauausführung wie in "Allg. Ausführungsbeschreibung Med. Funktionsschrankanlagen Stahlblech und CNS" beschrieben.

Einbau MKS100E

Beistellung Kühlschrank zur gekühlten Lagerung von Arzneimitteln nach DIN 13277 (Norm: „Kühl- und Gefrierlagerungsgeräte für Labor- und Medizinanwendungen“) zum Einbau in eine Funktionsschrankanlage.

Koordinationsleistung des Auftragnehmers (im Angebotspreis zu berücksichtigen):
- technische Detailabstimmung (z.B. Türanschlag rechts oder links) zur Berücksichtigung der masslichen und installationstechischen Geräteanforderung des Beistellgerätes und Übertragung in die Werkplanung der Funktionsschrankanlage
- Prüfung der bauseitigen Vorleistungen (z.B. Lage der Steckdosen) im Rahmen der Aufmasskontrolle zum Abgleich der Planmasse mit den Naturmassen
- Terminkoordinierung für die Lieferung und den Leistungsabruf der Beistellgeräte zur Vormontage der Funktionsschrankanlage ab Werk bzw. Einbau vorOrt mit dem Lieferanten des Beistellgerätes
- fachgerechter Einbau des Beistellgerätes gem. Herstellervorgaben
- Schutz und Sicherung der Leistung nach Geräteeinbau

Ausführung Beistellgerät:
- Außengehäuse: elektrolytisch verzinktes Stahlblech (Unterrostungsschutz), weiß pulverbeschichtet
- verstellbare Stellfüße
- Innenraum: schlagfester weißer Kunststoff mit eingeformten Auflagen für Medikamentenschubfächer
- Gehäuseisolierung: mind. 50 mm stark, aus hochwertigem, druckgeschäumtem und umweltschonendem Material
- Tür mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdichtungsrahmen, abschließbar
- Türanschlag auch nachträglich wechselbar, serienmäßig mit Rechtsanschlag, Linksanschlag ohne Mehrpreis lieferbar
- Kältemaschine, FCKW-frei, hermetisch gekapselt, zwangsbelüftet
- Leiselüfter zur Reduktion von Geräuschemission
- Temperatursteuerung mittels elektronischem Temperaturregler

Technische Daten Beistellgerät:
- Betriebstemperatur mind. +2°C und +8°C
- Kühlinhalt Brutto-Volumen: mind. 95 l
- Warnfunktion akustische und optische Warnung bei Temperaturabweichungen sowie bei Stromausfall
- Sicherheitseinrichtung gegen Minustemperaturen

Ausstattung Beistellgerät:
- verschließbare Tür mit Türkoppelungsbeschlag
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung im Kältemaschienenraum
- Innenraumbeleuchtung
- Digitale Temperaturanzeige und manipulationsgeschützter Temperatursteuerung
- Minimum/Maximum-Temperaturspeicher
- Potentialfreier Kontakt inkl. Anschlussleitung an GLT-Dose
- Alarmierung und Datenaufzeichnung auch bei Stromausfall, Alarmweiterleitung über potenzialfreien Kontakt
- Durchführungsmöglichkeiten für externe Temperaturfühler (Durchmesser 10 mm) zum Anschluss an Datenlogger

Anschlüsse Beistellgerät:
- Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz Kabelanschluss mit Schukostecker
- Anschluss Alarmmeldung an zentrales Überwachungssystem oder zentrale GLT-Anlage, geräteseitig potentialfreier Kontakt, Kabelanschluß
- Rückwandausschnitt im Einbauschrank für Zugänglichkeit an Einbausteckdose erforderlich
- Anschluss für Temperaturfühler an externes Temperaturmonitoringsystem (Datenlogger)
- EDV-Schnittstelle zur Anbindung der Temperaturdokumentation

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Im Angebotspreis ist lediglich die Koordinationsleistung für den Geräteinbau zu berücksichtigen. Nach Auftragserteilung der Beistellgeräte wird dem AN der beauftragte Hersteller/ Lieferant genannt und die entsprechenden Datenblätter übergeben.
Einbau MGS100E

Beistellung Gefrierschrank zur Gefrierlagerung von Arzneimitteln nach DIN 13277 (Norm: „Kühl- und Gefrierlagerungsgeräte für Labor- und Medizinanwendungen“) zum Einbau in eine Funktionsschrankanlage.

Koordinationsleistung des Auftragnehmers (im Angebotspreis zu berücksichtigen):
- technische Detailabstimmung (z.B. Türanschlag rechts oder links) zur Berücksichtigung der masslichen und installationstechischen Geräteanforderung des Beistellgerätes und Übertragung in die Werkplanung der Funktionsschrankanlage
- Prüfung der bauseitigen Vorleistungen (z.B. Lage der Steckdosen) im Rahmen der Aufmasskontrolle zum Abgleich der Planmasse mit den Naturmassen
- Terminkoordinierung für die Lieferung und den Leistungsabruf der Beistellgeräte zur Vormontage der Funktionsschrankanlage ab Werk bzw. Einbau vorOrt mit dem Lieferanten des Beistellgerätes
- fachgerechter Einbau des Beistellgerätes gem. Herstellervorgaben
- Schutz und Sicherung der Leistung nach Geräteeinbau

Ausführung Beistellgerät:
- Außengehäuse: elektrolytisch verzinktes Stahlblech (Unterrostungsschutz), weiß pulverbeschichtet
- verstellbare Stellfüße
- Innenraum: schlagfester weißer Kunststoff mit eingeformten Auflagen für Medikamentenschubfächer
- Gehäuseisolierung: mind. 50 mm stark, aus hochwertigem, druckgeschäumtem und umweltschonendem Material
- Tür mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdichtungsrahmen, abschließbar
- Türanschlag auch nachträglich wechselbar, serienmäßig mit Rechtsanschlag, Linksanschlag ohne Mehrpreis lieferbar
- Kältemaschine, FCKW-frei, hermetisch gekapselt, zwangsbelüftet
- Leiselüfter zur Reduktion von Geräuschemission
- Temperatursteuerung mittels elektronischem Temperaturregler

Technische Daten Beistellgerät:
- Betriebstemperatur mind. -5 °C und -25 °C
- Kühlinhalt Brutto-Volumen: mind. 95 l
- Warnfunktion akustische und optische Warnung bei Temperaturabweichungen sowie bei Stromausfall

Ausstattung Beistellgerät:
- verschließbare Tür mit Türkoppelungsbeschlag
- Umluftkühlung
- manuelle Abtauung inkl. Tauwassergefäß oder automatische Abtauung
- Digitale Temperaturanzeige und manipulationsgeschützter Temperatursteuerung
- Durchführungsmöglichkeiten für externe Temperaturfühler (Durchmesser 10 mm) zum Anschluss an Datenlogger

Anschlüsse Beistellgerät:
- Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz Kabelanschluss mit Schukostecker
- Anschluss Alarmmeldung an zentrales Überwachungssystem oder zentrale GLT-Anlage, geräteseitig potentialfreier Kontakt, Kabelanschluß
- Rückwandausschnitt im Einbauschrank für Zugänglichkeit an Einbausteckdose erforderlich
- Anschluss für Temperaturfühler an externes Temperaturmonitoringsystem (Datenlogger)
- EDV-Schnittstelle zur Anbindung der Temperaturdokumentation

Im Angebotspreis ist lediglich die Koordinationsleistung für den Geräteinbau zu berücksichtigen. Nach Auftragserteilung der Beistellgeräte wird dem AN der beauftragte Hersteller/ Lieferant genannt und die entsprechenden Datenblätter übergeben.
Einbau LKS100ex

Beistellung Laborkühlschrank +4°C zum Einbau in eine Funktionsschrankanlage

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Koordinationsleistung des Auftragnehmers (im Angebotspreis zu berücksichtigen):
- technische Detailabstimmung (z.B. Türanschlag rechts oder links) zur Berücksichtigung der masslichen und installationstechischen Geräteanforderung des Beistellgerätes und Übertragung in die Werkplanung der Funktionsschrankanlage
- Prüfung der bauseitigen Vorleistungen (z.B. Lage der Steckdosen) im Rahmen der Aufmasskontrolle zum Abgleich der Planmasse mit den Naturmassen
- Terminkoordinierung für die Lieferung und den Leistungsabruf der Beistellgeräte zur Vormontage der Funktionsschrankanlage ab Werk bzw. Einbau vorOrt mit dem Lieferanten des Beistellgerätes
- fachgerechter Einbau des Beistellgerätes gem. Herstellervorgaben
- Schutz und Sicherung der Leistung nach Geräteeinbau

Ausführung:
- Außengehäuse elektrolytisch verzinktes Stahlblech (Unterrostschutz geschützt), weiß pulverbeschichtet
- Innenraum schlagfester weißer Kunststoff
- Gehäuseisolierung, ca. 50 mm stark, aus hochwertigem, druckgeschäumtem und umweltschonendem Material
- Tür mit austauschbarem Kunststoff-Magnetdichtungsrahmen, abschließbar, Türanschlag wechselbar.
- Kältemaschine, FCKW-frei, hermetisch gekapselt, zwangsbelüftet
- Umluftkühlung
- akustische und optische Warnung bei Temperaturabweichungen sowie bei Stromausfall
- Temperatursteuerung mittels elektronischem Temperaturregler
- Digitale Temperaturanzeige von außen sichtbar
- Betriebstemperatur zwischen ca. +2°C und +20°C
- Kühlinhalt ca. 150 l

Anschlüsse:
- Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz Kabelanschluss mit Schukostecker
- Anschluss Alarmmeldung an zentrales Überwachungssystem oder zentrale GLT-Anlage, geräteseitig potentialfreier Kontakt, Kabelanschluß
- Rückwandausschnitt im Einbauschrank für Zugänglichkeit an Einbausteckdose erforderlich

Im Angebotspreis ist lediglich die Koordinationsleistung für den Geräteinbau zu berücksichtigen. Nach Auftragserteilung der Beistellgeräte wird dem AN der beauftragte Hersteller/ Lieferant genannt und die entsprechenden Datenblätter übergeben.
Einbau BTM 20 L

Montage BTM 1 Digital Wertschutzschrank VdS Klasse I nach EN 1143-1 passend für Modulschränke zum Einbau in eine med. Funktionsschrankanlage, allseitiger doppelwandiger Korpus, glatte Ummantelung ohne Angriffspunkte schützt vor dem Einsatz von Brechwerkzeugen, Transponderschloss gem. Schliesskonzept, inkl. Verblendung zum angrenzenden Schrankkorpus und verstärktem Schrankfachboden (Gewicht ca. 100kg) zur Montage in Stehhöhe

Koordinationsleistung des Auftragnehmers (im Angebotspreis zu berücksichtigen):
- technische Detailabstimmung (z.B. Türanschlag rechts oder links) zur Berücksichtigung der masslichen und installationstechischen Geräteanforderung des Beistellgerätes und Übertragung in die Werkplanung der Funktionsschrankanlage
- Prüfung der bauseitigen Vorleistungen (z.B. Lage der Steckdosen) im Rahmen der Aufmasskontrolle zum Abgleich der Planmasse mit den Naturmassen
- Terminkoordinierung für die Lieferung und den Leistungsabruf der Beistellgeräte zur Vormontage der Funktionsschrankanlage ab Werk bzw. Einbau vorOrt mit dem Lieferanten des Beistellgerätes
- fachgerechter Einbau des Beistellgerätes gem. Herstellervorgaben
- Schutz und Sicherung der Leistung nach Geräteeinbau

Im Angebotspreis ist lediglich die Koordinationsleistung für den Geräteinbau zu berücksichtigen. Der AG behält sich vor die Geräte separat zu beauftragen und dem AN beizustellen. Nach Auftragserteilung der Beistellgeräte wird dem AN der beauftragte Hersteller/ Lieferant genannt und die entsprechenden Datenblätter übergeben.
Einbau BTM 50 L

Montage BTM 2 Digital Wertschutzschrank VdS Klasse I nach EN 1143-1 passend für Modulschränke zum Einbau in eine med. Funktionsschrankanlage, allseitiger doppelwandiger Korpus, glatte Ummantelung ohne Angriffspunkte schützt vor dem Einsatz von Brechwerkzeugen, Transponderschloss gem. Schliesskonzept, inkl. Verblendung zum

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

angrenzenden Schrankkorpus und verstärktem Schrankfachboden (Gewicht ca. 150kg) zur Montage in Stehhöhe

Koordinationsleistung des Auftragnehmers (im Angebotspreis zu berücksichtigen):
- technische Detailabstimmung (z.B. Türanschlag rechts oder links) zur Berücksichtigung der masslichen und installationstechischen Geräteanforderung des Beistellgerätes und Übertragung in die Werkplanung der Funktionsschrankanlage
- Prüfung der bauseitigen Vorleistungen (z.B. Lage der Steckdosen) im Rahmen der Aufmasskontrolle zum Abgleich der Planmasse mit den Naturmassen
- Terminkoordinierung für die Lieferung und den Leistungsabruf der Beistellgeräte zur Vormontage der Funktionsschrankanlage ab Werk bzw. Einbau vorOrt mit dem Lieferanten des Beistellgerätes
- fachgerechter Einbau des Beistellgerätes gem. Herstellervorgaben
- Schutz und Sicherung der Leistung nach Geräteeinbau

Im Angebotspreis ist lediglich die Koordinationsleistung für den Geräteinbau zu berücksichtigen. Der AG behält sich vor die Geräte separat zu beauftragen und dem AN beizustellen. Nach Auftragserteilung der Beistellgeräte wird dem AN der beauftragte Hersteller/ Lieferant genannt und die entsprechenden Datenblätter übergeben.
Einbau BTM 90 L

Montage BTM 3 Digital Wertschutzschrank VdS Klasse I nach EN 1143-1 passend für Modulschränke zum Einbau in eine med. Funktionsschrankanlage, allseitiger doppelwandiger Korpus, glatte Ummantelung ohne Angriffspunkte schützt vor dem Einsatz von Brechwerkzeugen, Transponderschloss gem. Schliesskonzept, inkl. Verblendung zum angrenzenden Schrankkorpus und verstärktem Schrankfachboden (Gewicht ca. 175kg) zur Montage in Stehhöhe

Koordinationsleistung des Auftragnehmers (im Angebotspreis zu berücksichtigen):
- technische Detailabstimmung (z.B. Türanschlag rechts oder links) zur Berücksichtigung der masslichen und installationstechischen Geräteanforderung des Beistellgerätes und Übertragung in die Werkplanung der Funktionsschrankanlage
- Prüfung der bauseitigen Vorleistungen (z.B. Lage der Steckdosen) im Rahmen der Aufmasskontrolle zum Abgleich der Planmasse mit den Naturmassen
- Terminkoordinierung für die Lieferung und den Leistungsabruf der Beistellgeräte zur Vormontage der Funktionsschrankanlage ab Werk bzw. Einbau vorOrt mit dem Lieferanten des Beistellgerätes
- fachgerechter Einbau des Beistellgerätes gem. Herstellervorgaben
- Schutz und Sicherung der Leistung nach Geräteeinbau

Im Angebotspreis ist lediglich die Koordinationsleistung für den Geräteinbau zu berücksichtigen. Der AG behält sich vor die Geräte separat zu beauftragen und dem AN beizustellen. Nach Auftragserteilung der Beistellgeräte wird dem AN der beauftragte Hersteller/ Lieferant genannt und die entsprechenden Datenblätter übergeben.

10.17 Sonstige Einbauten, Kühl- und Beistellgeräte xxxxxxxxxxxx

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

10.18

Maßangaben Breite (B) x Tiefe (T) x Höhe (H) in Millimeter (mm). Angabe der Schrankhöhe einschließlich 100 mm hohem Sockel.

Material und Bauausführung wie in "Allg. Ausführungsbeschreibung Med. Funktionsschrankanlagen Stahlblech und CNS" beschrieben.

Umbau Endoskoptrocken- und lagerschrank

Allgemeine Anforderungen:
- Geforderte wird ein massangefertigter Blendrahmen für einen bauseitigen Endoskoptrocken- und lagerschrank im Eingriffsraum bzw. der reinen Seite der Endoskopaufbereitung
- Einbau in eine deckenhohe Wandöffnung mit den Maßen: nach Aufmass; Pro Schrankeinheit ca. 1.400 x 3.000 x 750 mm (BxHxT)
- Material: Vollständig aus Edelstahl (mindestens Qualität 1.4301 oder höherwertig)
- Der Zugang zu den wandinstallierten Anschlussdosen (ELT, EDV + Druckluft) des Endoskoptrocken- und lagerschranks ist werkzeuglos möglich

Konstruktion und Material
- Aus Edelstahl, nahtlos verschweißt, fugenlos verarbeitet
- Oberfläche satiniert oder poliert, korrisionsbeständig (passend zu den anderen Edelstahlmöbel)
- Alle Kanten abgerundete (mindestens Radius 3 mm) zur Vermeidung von Verletzungsgefahr und Schmutzansammlungen

Hygieneanforderungen:
- Leicht zu reinigen und desinfizieren
- Fugenlose Verarbeitung zur Vermeidung von Schmutzansammlungen
- Beständigkeit gegen alle gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Einbau und Montage:
- Passgenauer Einbau in die bauseitige Wandöffnung und den bauseitigen Endoskoptrockenschrank; vorab Aufmaß notwendig
- Befestigungselemente aus Edelstahl, korrosionsbeständig
- Passblenden zu umliegenden Anbauten nach Aufmaß, falls notwendig

Koordinationsleistung des Auftragnehmers (im Angebotspreis zu berücksichtigen):
- nach Auftragserteilung der Beistellgeräte wird dem AN der beauftragte Hersteller/ Lieferant genannt und die entsprechenden Datenblätter übergeben.
- technische Detailabstimmung zur Berücksichtigung der masslichen und installationstechischen Geräteanforderung des Beistellgerätes und Übertragung in die Werkplanung der Funktionsschrankanlage
- Prüfung der bauseitigen Vorleistungen (z.B. Lage der Steckdosen) im Rahmen der Aufmasskontrolle zum Abgleich der Planmasse mit den Naturmassen
- Terminkoordinierung für die Lieferung und den Leistungsabruf der Beistellgeräte zur Vormontage der Funktionsschrankanlage ab Werk bzw. Einbau vorOrt mit dem Lieferanten des Beistellgerätes
- fachgerechter Einbau des Beistellgerätes gem. Herstellervorgaben
- Schutz und Sicherung der Leistung nach Geräteeinbau

Wandpaneel für Endoskophalter

aus Stahlblech pulverbeschichtet mit angeformten Sockelstück zur Aufnahme von Endoskophaltern bestehend aus:

- 3 Stück Halterung für gängige Endoskope/Bronchoskope inkl. Spezialhalterung am Distalende zur magnetischen Befestigung an Stahlwänden; hygienisch, reinigungsfreundlich und desinfektionsmittelbeständig; strapazierfähige und geschlossene Oberfläche; innen Magnet mit dauerhafter Haftkraft

- 6 Stück Führungsknopf zur Schlauchführung oder Befestigung an Stahlwänden; hygienisch, reinigungsfreundlich und desinfektionsmittelbeständig; strapazierfähige und geschlossene Oberfläche; innen Magnet mit dauerhafter Haftkraft

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

- Kunststoffbehälter: Ablage mit ca. 355 x70 mm Nutzfläche zur Ablage von Kleinteilen oder als Abtropfbehälter; Kunststoffbehälter zur magnetischen Befestigung an Stahltüren/wänden; maximale Belastbarkeit 3,5 kg; hygienisch, reinigungsfreundlich und desinfektionsmittelbeständig; Magnet mit dauerhafter Haftkraft

- 1 Stück magnetische Tropfschale, ca. 700 mm breit, ca. 70 mm tief

inkl. Wandmontage mit verdeckter Befestigung

Abmessungen: mind. 800 x 200 x 2100 mm

Die technischen Datenblätter und Broschüren sind als Anlage beizufügen.

10.18 Typisierung Endoskopie xxxxxxxxxxxx

10 Technische Vorbemerkungen xxxxxxxxxxxx

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11	**Schrankanlagen Stahlblech/CNS NB1 (Klinikum) - Förderfähig gem. §11 +§12**				
11.01	**Ebene UG01**				
11.01.01	**NKM.99.01.006 - Sortier- und Packzone** Lieferung und Montage von Funktionsmöbel inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss. **Materialausführung Pack- und Folienschweisstische:** – Rahmengestell, Aufsatzregal und Medienzuführung von oben aus CNS – Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech – Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech – Arbeitsplatte aus Mineralstein **Materialausführung Hochschrankanlagen:** – Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech – Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech – Sockel aus CNS **Einbausituation:** – zusammenhängende wandständig montierte und freistehende Funktionsschrankanlagen: Blenden nach Aufmass – Arbeitshöhe für Folienschweisstische: 90 cm – Arbeitshöhe für Packtische: höhenverstellbar **Funktionsmöbel bestehend aus:**				
11.01.01.0001	Packtisch, elektrisch höhenverstellbar Packtisch, elektrisch höhenverstellbar	10	St	.....	.....
11.01.01.0002	Folienschweisstisch, nicht höhenverstellbar Folienschweisstisch, nicht höhenverstellbar	2	St	.....	.....
11.01.01.0003	HS110/68/210 - STE 3AS - Stahlblech HS110/68/210 - STE 3AS - Stahlblech offene Lagerung ohne Türen im Sterilen Bereich	10	St	.....	.....
11.01.01.0004	HS110/68/210 - 2T 12S - Stahlblech HS110/68/210 - 2T 12S - Stahlblech	6	St	.....	.....
11.01.01.0005	HS110/68/210 - 2T S - Stahlblech HS110/68/210 - 2T S - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.01.01.0006	HS110/68/210 - 2T FB - Stahlblech HS110/68/210 - 2T FB - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.01.01.0007	HS110/68/210 - 2TM FB - Stahlblech HS110/68/210 - 2TM FB - Stahlblech	1	St	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.01.01.0008	HS60/68/210 - 1T DIN - Stahlblech HS60/68/210 - 1T DIN - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.01.01.0009	DBL900 DBL900	18,2	m	.....	.....
11.01.01.0010	ECB-HS900 ECB-HS900	3,5	m	.....	.....
11.01.01.0011	HSBLS300 HSBLS300	5,5	m	.....	.....
	11.01.01 NKM.99.01.006 - Sortier- und Packzone				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.01.02	**NKM.99.01.009 - Sterilgutlager**				
	Lieferung und Montage von Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.				
	Materialausführung Hochschrankanlagen: – Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech – Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech – Sockel aus CNS				
	Einbausituation: – zusammenhängende wandständig montierte und freistehende Funktionsschrankanlagen: Blenden nach Aufmass				
	Funktionsschrankanlagen bestehend aus:				
11.01.02.0001	HS110/68/210 - STE 3AS - Stahlblech HS110/68/210 - STE 3AS - Stahlblech offene Lagerung ohne Türen im Sterilen Bereich	20	St	.....	.....
11.01.02.0002	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	13	St	.....	.....
11.01.02.0003	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.01.02.0004	HS66/48/210 - 1T ISO QUER - Stahlblech HS66/48/210 - 1T ISO QUER - Stahlblech Einbauschrank als Kalkulationsgrundlage für Massanfertigung in Flucht mit anschließender Hochschrankanlage	2	St	.....	.....
11.01.02.0005	DBL900 DBL900	31,4	m	.....	.....
11.01.02.0006	ECB-HS900 ECB-HS900	6	m	.....	.....
11.01.02.0007	HSBLS300 HSBLS300	10,7	m	.....	.....
	11.01.02 NKM.99.01.009 - Sterilgutlager				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.01.03	**NKM.99.01.019 - Wagen-/Container-Annahme**				
	Lieferung und Montage von Regalanlagen gem. Ausführungsbeschreibung, den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.				
	Materialausführung Regalanlage: – Rahmengestell und Fachböden aus CNS				
	Einbausituation: – zusammenhängendes freistehendes Standregal				
	Regalanlage bestehend aus:				
11.01.03.0001	Regal BW - CNS Regal BW - CNS	1	St	.....	.....
11.01.03.0002	RS100/60/200 RS100/60/200	2	m	.....	.....
	11.01.03 NKM.99.01.019 - Wagen-/Container-Annahme				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.01.04 NKM.99.01.021 - Reinigungs-/Vorsortierzone

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen und Abluftgitter nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm
- Einbaugeräte: Ultraschallreinigungsbecken, Ultraschallbecken für Instrumentarium OP-Roboter, Reinigungspistolen, Tischabsaugung Desinfektionsmitteldosiergeräte, Schutzarbeitsplatz mit Absaugung (Steamingarbeitsplatz mit Zubehör)

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.01.04.0001	Steamer-Schutzarbeitsplatz 1100x700/670x2100 mm Steamer-Schutzarbeitsplatz 1100x700/670x2100 mm Komplettmontage inkl. Zubehör, Inbetriebnahme und Einweisung	1	St	.....	.....
11.01.04.0002	IUS90/68/86 - 2TBB DIN - CNS IUS90/68/86 - 2TBB DIN - CNS	5	St	.....	.....
11.01.04.0003	IUS120/68/86 - 2TBB DIN - CNS IUS120/68/86 - 2TBB DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.01.04.0004	US92/68/86 - 2TM ISO - CNS US92/68/86 - 2TM ISO - CNS	5	St	.....	.....
11.01.04.0005	US60/68/86 - 1T DIN - CNS US60/68/86 - 1T DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.01.04.0006	T-CNS 700 T-CNS 700	11	m	.....	.....
11.01.04.0007	ESB60/40/25 - CNS ESB60/40/25 - CNS	2	St	.....	.....
11.01.04.0008	ESB80/40/25 - CNS ESB80/40/25 - CNS	1	St	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.01.04.0009	ESB - Schwallrand ESB - Schwallrand	3	St	.....	.....
11.01.04.0010	Ultraschallbad, Einbau 60/40/20 Ultraschallbad, Einbau 60/40/20	2	St	.....	.....
11.01.04.0011	Ultraschallbad, Einbau für OP-Roboter Instumentarium (Trison) Ultraschallbad, Einbau für OP-Roboter Instumentarium (Trison)	1	St	.....	.....
11.01.04.0012	Arbeitsplatzbeleuchtung als Lupenleuchte Arbeitsplatzbeleuchtung als Lupenleuchte	1	St	.....	.....
11.01.04.0013	Arbeitsplatzabluft für Reinigungsbecken Arbeitsplatzabluft für Reinigungsbecken	6	m	.....	.....
11.01.04.0014	Reinigungspistole med. Druckluft Reinigungspistole med. Druckluft mit Tischplattendurchführung (Anschluss im Unterschrank)	1	St	.....	.....
11.01.04.0015	Reinigungspistole Wasser Reinigungspistole Wasser mit Tischplattendurchführung (Anschlüsse im Unterschrank)	3	St	.....	.....
11.01.04.0016	Desinfektionsmittelzumischgerät, Untertisch Desinfektionsmittelzumischgerät, Untertisch	3	St	.....	.....
11.01.04.0017	RWV100/60 - Stahlblech RWV100/60 - Stahlblech	11,7	m	.....	.....
11.01.04.0018	Wandhalter, magnetisch Wandhalter, magnetisch	6	St	.....	.....
11.01.04.0019	ECB-HS900 ECB-HS900	0,5	m	.....	.....
11.01.04.0020	DBL900 DBL900	0,8	m	.....	.....
11.01.04.0021	HSBLS300 HSBLS300	2,1	m	.....	.....
11.01.04.0022	USBLS300 USBLS300	0,9	m	.....	.....
11.01.04.0023	Regal BW - CNS				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Regal BW - CNS	1	St	.....	.....
	11.01.04 NKM.99.01.021 - Reinigungs-/Vorsortierzone				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.01.05 NKM.99.01.030.02 - VB-Mittellager

Lieferung und Montage von Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung Hochschrankanlagen:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden nach Aufmass

Funktionsschrankanlagen bestehend aus:

11.01.05.0001	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	3	St	.....	.....
11.01.05.0002	DBL900 DBL900	3,1	m	.....	.....
11.01.05.0003	HSBLS300 HSBLS300	4,2	m	.....	.....

11.01.05 NKM.99.01.030.02 - VB-Mittellager .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.01.06 NKM.99.01.T11 - Dosieranlage

Lieferung und Montage von Regalanlagen gem. Ausführungsbeschreibung, den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung Regalanlage:
- Rahmengestell und Fachböden aus CNS

Einbausituation:
- freistehendes Standregal

Regalanlage bestehend aus:

11.01.06.0001	RS100/40/200 - Schwerlast RS100/40/200 - Schwerlast	1	St	.....	.....

11.01.06 NKM.99.01.T11 - Dosieranlage .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.01.07 NKM.99.02.032.01 - Lager Medizintechnik

Lieferung und Montage von Regalanlagen gem. Ausführungsbeschreibung, den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung Regalanlage:
- Rahmengestell und Fachböden aus CNS

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständige Standregale

Regalanlage bestehend aus:

11.01.07.0001 RS100/80/200 - Schwerlast
RS100/80/200 - Schwerlast
3 m ....

11.01.07 NKM.99.02.032.01 - Lager Medizintechnik .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.01.08 NKM.99.02.034 - Lager Verbrauchsmaterial Kernlabor (nff=20%)

Lieferung und Montage einer Regalanlage und einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung Regalanlage:
- Rahmengestell und Fachböden aus CNS

Einbausituation Regalanlage:
- zusammenhängende wandständige Standregale

Materialausführung Hochschrankanlage:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass

Regalanlage und Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.01.08.0001 RS100/60/200
RS100/60/200

3 m ....

11.01.08 NKM.99.02.034 - Lager Verbrauchsmaterial Kernlabor (nff=20%) .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.01.09 NKM.99.02.035 - Spülküche (nff=20%)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- L-förmige Arbeitsplatte über Eck
- Integration eines bauseitigen Reinigungs- und Desinfektionsautomaten als Untertischgerät: Einbaunische gem. Herstellerangaben, Anarbeiten der Arbeitsplatten und Verblendung nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen und Abluftgitter nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.01.09.0001	HA50/58/70 mit Randspülung HA50/58/70 mit Randspülung	1	St	.....	.....
11.01.09.0002	IUS60/58/86 - 1TBB DIN - CNS IUS60/58/86 - 1TBB DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.01.09.0003	IUS90/58/86 - 2TBB DIN - CNS IUS90/58/86 - 2TBB DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.01.09.0004	US60/68/86 - 1T DIN - CNS US60/68/86 - 1T DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.01.09.0005	T-CNS 600 T-CNS 600	2,35	m	.....	.....
11.01.09.0006	T-CNS 700 T-CNS 700	1,9	m	.....	.....
11.01.09.0007	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.01.09.0008	ESB60/40/20 - CNS ESB60/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.01.09.0009	Tropfblech RDG				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Tropfblech RDG	1	St	.....	.....
11.01.09.0010	USBLS100 USBLS100	0,9	m	.....	.....
11.01.09.0011	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	6,1	m	.....	.....
	11.01.09 NKM.99.02.035 - Spülküche (nff=20%)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.01.10 NKM.99.02.036 - Kühlraum / Nebenraum (nff=20%)

Lieferung und Montage von Regalanlagen gem. Ausführungsbeschreibung, den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung Regalanlage:
- Rahmengestell und Fachböden aus CNS

Einbausituation:
- zwei geteilte zusammenhängende freistehende Standregale

Regalanlage bestehend aus:

11.01.10.0001 RS100/60/200
RS100/60/200

4 m ....

11.01.10 NKM.99.02.036 - Kühlraum / Nebenraum (nff=20%) .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.01.11 NKM.99.02.041 - Kühlraum (nff=20%)

Lieferung und Montage von Regalanlagen gem. Ausführungsbeschreibung, den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung Regalanlage:
- Rahmengestell und Fachböden aus CNS

Einbausituation:
- zwei geteilte zusammenhängende freistehende Standregale

Regalanlage bestehend aus:

11.01.11.0001 RS100/60/200
RS100/60/200

4 m ....

11.01.11 NKM.99.02.041 - Kühlraum (nff=20%) .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.01.12 NKM.99.02.042 - Lager Verbrauchsmaterial (nff=20%)

Lieferung und Montage einer Regalanlage und einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung Regalanlage:
- Rahmengestell und Fachböden aus CNS

Einbausituation Regalanlage:
- zusammenhängende wandständige Standregale

Regalanlage bestehend aus:

11.01.12.0001	RS100/60/200 RS100/60/200	2,4	m	.....	.....

11.01.12 NKM.99.02.042 - Lager Verbrauchsmaterial (nff=20%) .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.01.13 NKM.99.03.022 - Bettenwartung/FTD-Werkst.

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.01.13.0001	HA50/58/70 mit Randspülung HA50/58/70 mit Randspülung	1	St	.....	.....
11.01.13.0002	IUS60/58/86 - 1TBB DIN - CNS IUS60/58/86 - 1TBB DIN - CNS	2	St	.....	.....
11.01.13.0003	US90/58/86 - 2TM DIN - CNS US90/58/86 - 2TM DIN - CNS	2	St	.....	.....
11.01.13.0004	T-CNS 600 T-CNS 600 Arbeitsplatte ohne Profilrand	3	m	.....	.....
11.01.13.0005	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	2	St	.....	.....
11.01.13.0006	ESB - Schwallrand ESB - Schwallrand	2	St	.....	.....
11.01.13.0007	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	3,5	m	.....	.....

11.01.13 NKM.99.03.022 - Bettenwartung/FTD-Werkst. .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.01.14 NKM.99.03.023 - Werkstatt, Prüfraum Medizintechnik

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl und Regalanlagen entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung Funktionsschrankanlage:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation Funktionsschrankanlage:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Materialausführung Regalanlage:
- Rahmengestell und Fachböden aus CNS

Einbausituation Regalanlage:
- zusammenhängende wandständige Standregale

Regalanlage und Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.01.14.0001	IUS60/58/86 - 1TBB DIN - CNS IUS60/58/86 - 1TBB DIN - CNS	2	St	.....	.....
11.01.14.0002	US90/58/86 - 2TM DIN - CNS US90/58/86 - 2TM DIN - CNS	2	St	.....	.....
11.01.14.0003	WS60/38/60 - 1T DIN - CNS WS60/38/60 - 1T DIN - CNS	2	St	.....	.....
11.01.14.0004	WS90/38/60 - 2TM ISO - CNS WS90/38/60 - 2TM ISO - CNS	2	St	.....	.....
11.01.14.0005	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	3	m	.....	.....
11.01.14.0006	T-CNS 600 T-CNS 600 Arbeitsplatte ohne Profilrand	3	m	.....	.....
11.01.14.0007	ESB40/40/20 - CNS				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	ESB40/40/20 - CNS	2	St	.....	.....
11.01.14.0008	ESB - Schwallrand ESB - Schwallrand	2	St	.....	.....
11.01.14.0009	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND Bedarf klären	1	St	.....	.....
11.01.14.0010	DBL900 - Stahlblech DBL900 - Stahlblech	2,5	m	.....	.....
11.01.14.0011	ECB-HS900 - Stahlblech ECB-HS900 - Stahlblech	0,5	m	.....	.....
11.01.14.0012	USBLS100 USBLS100	0,9	m	.....	.....
11.01.14.0013	WSBLS100 WSBLS100	0,6	St	.....	.....
11.01.14.0014	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	3,7	m	.....	.....
11.01.14.0015	RS100/60/200 - Schwerlast RS100/60/200 - Schwerlast	1	St	.....	.....
	11.01.14 NKM.99.03.023 - Werkstatt, Prüfraum Medizintechnik				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.01.15 NKM.99.12.010 - Sektionsraum

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Stütze im Arbeitsplattenbereich: Ausklinkung und Anarbeiten der Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.01.15.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - CNS IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - CNS	1	St	.....	.....
11.01.15.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - CNS US92/68/86 - 2TM ISO - CNS	2	St	.....	.....
11.01.15.0003	WS92/38/60 - 2TM ISO - CNS WS92/38/60 - 2TM ISO - CNS	2	St	.....	.....
11.01.15.0004	AS46/38/40 - 1T Revi - CNS AS46/38/40 - 1T Revi - CNS	1	St	.....	.....
11.01.15.0005	T-CNS 700 T-CNS 700 Arbeitsplatte ohne Profilrand	2,5	m	.....	.....
11.01.15.0006	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.01.15.0007	ESB - Schwallrand ESB - Schwallrand	1	St	.....	.....
11.01.15.0008	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND Bedarf mit Werkplanung klären	1	St	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.01.15.0009	DBL900 - Stahlblech DBL900 - Stahlblech	1,5	m	.....	.....
11.01.15.0010	ECB-HS900 - Stahlblech ECB-HS900 - Stahlblech	0,5	m	.....	.....
11.01.15.0011	USBLS100 USBLS100	0,9	m	.....	.....
11.01.15.0012	WSBLS100 WSBLS100	0,6	St	.....	.....
11.01.15.0013	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	3,2	m	.....	.....
	11.01.15 NKM.99.12.010 - Sektionsraum				.....
	11.01 Ebene UG01				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02 Ebene EG00

11.02.01 NKM.00.01.007 - Patienten Beobachtungsraum

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.01.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.01.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.01.0003	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,5	m	.....	.....
11.02.01.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.02.01.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.01.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.01.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.01.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,5	m	.....	.....
11.02.01.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	RWV100/60 - HPL-Vollkern	1,5	m	.....	.....
11.02.01.0010	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.01.0011	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.01.0012	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
11.02.01.0013	DBL900 DBL900	0,6	m	.....	.....
11.02.01.0014	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
11.02.01.0015	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	11.02.01 NKM.00.01.007 - Patienten Beobachtungsraum				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.02 NKM.00.01.020 - Untersuchungsraum infektiös (Kinder)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.02.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.02.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.02.0003	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	2,4	m	.....	.....
11.02.02.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.02.02.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.02.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.02.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.02.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	2,4	m	.....	.....
11.02.02.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,4	m	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.02.02.0010	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.02.0011	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.02.0012	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
11.02.02.0013	DBL900 DBL900	1,5	m	.....	.....
11.02.02.0014	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
11.02.02.0015	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	11.02.02 NKM.00.01.020 - Untersuchungsraum infektiös (Kinder)				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.03 NKM.00.01.037 - Erstuntersuchung, Abklärung Psychiatrischer Notfall (BKH)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bündige Anschluß an Wandvorsprung
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.03.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.03.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.03.0003	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,5	m	.....	.....
11.02.03.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.02.03.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.03.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.03.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.03.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,5	m	.....	.....
11.02.03.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,2	m	.....	.....
11.02.03.0010	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.03.0011	WSBLS100 WSBLS100	0,6	m	.....	.....
11.02.03.0012	USBLS100 USBLS100	0,9	m	.....	.....
11.02.03.0013	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
11.02.03.0014	DBL900 DBL900	0,6	m	.....	.....
	11.02.03 NKM.00.01.037 - Erstuntersuchung, Abklärung Psychiatrischer Notfall (BKH)				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.04 NKM.00.01.038 - Reiner Arbeitsraum, Verbrauchsmaterial

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung Arbeitstischanlage:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation Arbeitstischanlage:
- geteilte an zwei durch eine Stütze getrennten Wänden wandständig montierte Arbeitstischanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Stütze im Bereich des Arbeitstischanlage: Verblendung zum hygienischen Auskleiden der Stütze nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm
-

Materialausführung Hochschrankanlagen:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation Hochschrankanlage:
- zusammenhängende wandständig montierte und freistehende Funktionsschrankanlagen: Blenden nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage BTM-Tresor
- Aussparungen in Rückwand für Elektro-Installationen zum Geräteanschluss nach Aufmass
- Einbaugeräte: BTM-Tresor, Med. Gefrierschrank (Beistellung)

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.04.0001	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	5	St	.....	.....
11.02.04.0002	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.04.0003	HS60/68/210 - 1T DIN KS - Stahlblech HS60/68/210 - 1T DIN KS - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.04.0004	Einbau MGS100E Einbau MGS100E	1	St	.....	.....
11.02.04.0005	Einbau BTM 50 L				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Einbau BTM 50 L	1	St	.....	.....
11.02.04.0006	ECB-HS900 ECB-HS900	1,6	m	.....	.....
11.02.04.0007	DBL900 DBL900	3	m	.....	.....
11.02.04.0008	HSBLS100 HSBLS100	6,2	m	.....	.....
11.02.04.0009	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.04.0010	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	4	St	.....	.....
11.02.04.0011	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	5,1	m	.....	.....
11.02.04.0012	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.02.04.0013	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.04.0014	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.04.0015	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	4	St	.....	.....
11.02.04.0016	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	5,1	m	.....	.....
11.02.04.0017	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	14	m	.....	.....
11.02.04.0018	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.04.0019	DBL900 DBL900	5,1	m	.....	.....
11.02.04.0020	WSBLS300				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	WSBLS300	2,4	m	.....	.....
11.02.04.0021	USBLS300 USBLS300	3,6	m	.....	.....
	11.02.04 NKM.00.01.038 - Reiner Arbeitsraum, Verbrauchsmaterial				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.05 NKM.00.01.046 - Ersteinschätzung, Triage

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.05.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.05.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.05.0003	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,5	m	.....	.....
11.02.05.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.02.05.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.05.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.05.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.05.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,5	m	.....	.....
11.02.05.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	1,5	m	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.02.05.0010	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.05.0011	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.05.0012	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
11.02.05.0013	DBL900 DBL900	0,6	m	.....	.....
11.02.05.0014	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
11.02.05.0015	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	11.02.05 NKM.00.01.046 - Ersteinschätzung, Triage				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.06 NKM.00.01.055 - Behandlungsraum (septisch)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass (Einbaunische)
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.06.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.06.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.06.0003	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,65	m	.....	.....
11.02.06.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.02.06.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.06.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.06.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.06.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,65	m	.....	.....
11.02.06.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,25	m	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.02.06.0010	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.06.0011	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.06.0012	WSBLS100 WSBLS100	0,6	m	.....	.....
11.02.06.0013	DBL900 DBL900	1,65	m	.....	.....
11.02.06.0014	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
11.02.06.0015	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
11.02.06.0016	USBLS100 USBLS100	0,9	m	.....	.....
	11.02.06 NKM.00.01.055 - Behandlungsraum (septisch)				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.07 NKM.00.01.056 - Behandlungsraum (aseptisch)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bündige Anschluß an Wandvorsprung
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.07.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.07.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.07.0003	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,5	m	.....	.....
11.02.07.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.02.07.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.07.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.07.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.07.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,5	m	.....	.....
11.02.07.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	RWV100/60 - HPL-Vollkern	1,5	m	.....	.....
11.02.07.0010	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.07.0011	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.07.0012	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
11.02.07.0013	DBL900 DBL900	0,6	m	.....	.....
11.02.07.0014	ECB-HS600 ECB-HS600	0,6	m	.....	.....
11.02.07.0015	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	11.02.07 NKM.00.01.056 - Behandlungsraum (aseptisch)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.08 NKM.00.01.059 - Erstuntersuchung inkl. Gyn-Stuhl

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro-Installationen nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwand für Elektro-Installationen zum Geräteanschluss nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm
- Einbaugeräte: Wärmeschubladen für Speculawärmer

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.08.0001	US46/68/86 - 4S ISO/WS Gyn - Stahlblech US46/68/86 - 4S ISO/WS Gyn - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.08.0002	Wärmeschublade Gynäkologie (Wärmeplatte) Wärmeschublade Gynäkologie (Wärmeplatte)	2	St	.....	.....
11.02.08.0003	US46/68/86 - 3S ISO - Stahlblech US46/68/86 - 3S ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.08.0004	US46/68/86 - 5S ISO - Stahlblech US46/68/86 - 5S ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.08.0005	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	2	m	.....	.....
11.02.08.0006	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.08.0007	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	2	m	.....	.....
11.02.08.0008	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,7	m	.....	.....
11.02.08.0009	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.08.0010	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.08.0011	DBL900 DBL900	2,9	m	.....	.....
11.02.08.0012	ECB-HS900 ECB-HS900	0,5	m	.....	.....
11.02.08.0013	WSBLS300 WSBLS300	0,6	m	.....	.....
11.02.08.0014	USBLS300 USBLS300	0,9	m	.....	.....
11.02.08.0015	HSBLS300 HSBLS300	2,1	m	.....	.....
	11.02.08 NKM.00.01.059 - Erstuntersuchung inkl. Gyn-Stuhl				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.09 NKM.00.01.060 - Gipsraum

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm
- Einbaugeräte: Gipsabscheider

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.09.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.09.0002	IUS92/68/86 - 2TBB ISO - Stahlblech IUS92/68/86 - 2TBB ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.09.0003	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.09.0004	T-CNS 700 T-CNS 700 Arbeitsplatte ohne Profilrand	3,5	m	.....	.....
11.02.09.0005	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.02.09.0006	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.09.0007	ESB60/40/20 - CNS ESB60/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.02.09.0008	Gipsabscheider Gipsabscheider	1	St	.....	.....
11.02.09.0009	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.09.0010	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	2	m	.....	.....
11.02.09.0011	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	4,2	m	.....	.....
11.02.09.0012	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.09.0013	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.09.0014	DBL900 DBL900	3	m	.....	.....
11.02.09.0015	ECB-HS900 ECB-HS900	0,5	m	.....	.....
11.02.09.0016	ECB-WS900 ECB-WS900	0,5	m	.....	.....
11.02.09.0017	USBLS300 USBLS300	0,9	m	.....	.....
11.02.09.0018	HSBLS300 HSBLS300	2,1	m	.....	.....
	11.02.09 NKM.00.01.060 - Gipsraum				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.10 NKM.00.01.061 - Eingriffsraum/ Reanimation

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung Arbeitstischanlage:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation Arbeitstischanlage:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Materialausführung Hochschrankanlagen:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation Hochschrankanlage:
- zusammenhängende wandständig montierte und freistehende Funktionsschrankanlagen: Blenden nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwand für Elektro-Installationen zum Geräteanschluss nach Aufmass
- Einbaugeräte: Wärmeschrank, Med. Gefrierschrank (Beistellung)
- Stellplatz für freistehenden Standkühlschrank (nicht umbaubar)

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.10.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.10.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	3	St	.....	.....
11.02.10.0003	T-CNS 700 T-CNS 700 Arbeitsplatte ohne Profilrand	3,4	m	.....	.....
11.02.10.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.02.10.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.02.10.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.10.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	3	St	.....	.....
11.02.10.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	3,4	m	.....	.....
11.02.10.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	4,1	m	.....	.....
11.02.10.0010	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.10.0011	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
11.02.10.0012	DBL900 DBL900	2,8	m	.....	.....
11.02.10.0013	WSBLS100 WSBLS100	0,6	m	.....	.....
11.02.10.0014	USBLS100 USBLS100	0,9	m	.....	.....
11.02.10.0015	HS60/68/210 - 1T DIN KS - Stahlblech HS60/68/210 - 1T DIN KS - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.10.0016	Einbau MGS100E Einbau MGS100E	1	St	.....	.....
11.02.10.0017	HS46/68/210 - 1T ISO / Wärme - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO / Wärme - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.10.0018	Wärmeschrank 46/68/89 - 2S Wärmeschrank 46/68/89 - 2S	1	St	.....	.....
11.02.10.0019	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.10.0020	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.02.10.0021	DBL900 DBL900	2,9	m	.....	.....
11.02.10.0022	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
11.02.10.0023	HSBLS300 HSBLS300	2,1	m	.....	.....
	11.02.10 NKM.00.01.061 - Eingriffsraum/ Reanimation				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.11 NKM.00.01.063 - CT Notfall (SV)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.11.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.11.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.11.0003	T-CNS 700 T-CNS 700 Arbeitsplatte ohne Profilrand	1,5	m	.....	.....
11.02.11.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.02.11.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.11.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.11.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.11.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,5	m	.....	.....
11.02.11.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	RWV100/60 - HPL-Vollkern	1,5	m	.....	.....
11.02.11.0010	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.11.0011	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.11.0012	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
11.02.11.0013	DBL900 DBL900	1,1	m	.....	.....
11.02.11.0014	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
11.02.11.0015	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	11.02.11 NKM.00.01.063 - CT Notfall (SV)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.12 NKM.00.01.064 - Schockraum (2 Plätze)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung Arbeitstischanlage:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation Arbeitstischanlage:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Materialausführung Hochschrankanlagen:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation Hochschrankanlage:
- zusammenhängende wandständig montierte und freistehende Funktionsschrankanlagen: Blenden nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage BTM-Tresor
- Aussparungen in Rückwand für Elektro-Installationen zum Geräteanschluss nach Aufmass
- Einbaugeräte: Wärmeschrank mit zwei getrennten Wärmeeinheiten, BTM-Tresor, Med. Kühlschrank (Beistellung)
- Hochschränke als ABC-Schränke markiert (nach Vorgaben KMM)

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.12.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.12.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.12.0003	US60/68/86 - 1T KS DIN - Stahlblech US60/68/86 - 1T KS DIN - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.12.0004	Einbau MKS100E Einbau MKS100E	1	St	.....	.....
11.02.12.0005	T-CNS 700				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	T-CNS 700 Arbeitsplatte ohne Profilrand	3	m	.....	.....
11.02.12.0006	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.02.12.0007	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.12.0008	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.12.0009	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.12.0010	WS60/38/60 - 1T ISO - Stahlblech WS60/38/60 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.12.0011	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	3	m	.....	.....
11.02.12.0012	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	3,7	m	.....	.....
11.02.12.0013	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.12.0014	ECB-WS900 ECB-WS900	0,6	m	.....	.....
11.02.12.0015	DBL900 DBL900	2,4	m	.....	.....
11.02.12.0016	WSBLS100 WSBLS100	0,6	m	.....	.....
11.02.12.0017	USBLS100 USBLS100	0,9	m	.....	.....
11.02.12.0018	HS46/68/210 - 1T ISO / 3S Wärme - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO / 3S Wärme - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.12.0019	Wärmeschrank 46/68/89 - 2S Wärmeschrank 46/68/89 - 2S einzeln steuerbare Wärmeschubladen mit getrennten Wärmeabteilen Wärmeabteile mit unterschiedlichen Temperaturen 1x für Decken / 1x für				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Infusionen aufgeteilt in 2 getrennten Schubladen	1	St	.....	.....
11.02.12.0020	Einbau BTM 20 L Einbau BTM 20 L	1	St	.....	.....
11.02.12.0021	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.12.0022	DBL900 DBL900	1,9	m	.....	.....
11.02.12.0023	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
11.02.12.0024	HSBLS300 HSBLS300	2,1	m	.....	.....
	11.02.12 NKM.00.01.064 - Schockraum (2 Plätze)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.13 NKM.00.01.067 - Stretcher Aufbereitung rein/ unrein

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung Arbeitstischanlage:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation Arbeitstischanlage:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Materialausführung Hochschrankanlagen:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation Hochschrankanlage:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden nach Aufmass

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.13.0001	HA50/58/70 mit Randspülung HA50/58/70 mit Randspülung	1	St	.....	.....
11.02.13.0002	IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.02.13.0003	US92/68/86 - 2TM ISO - CNS US92/68/86 - 2TM ISO - CNS	2	St	.....	.....
11.02.13.0004	T-CNS 700 T-CNS 700	2,4	m	.....	.....
11.02.13.0005	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.02.13.0006	ESB - Schwallrand ESB - Schwallrand	1	St	.....	.....
11.02.13.0007	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.13.0008	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,9	m	.....	.....
11.02.13.0009	HS92/68/210 - 2T ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2T ISO - Stahlblech mit Fachböden ohne Mitteltrennwand	1	St	.....	.....
11.02.13.0010	ECB-HS900 - Stahlblech ECB-HS900 - Stahlblech	0,5	m	.....	.....
11.02.13.0011	DBL900 DBL900	6	m	.....	.....
11.02.13.0012	HSBLS300 HSBLS300	2,1	m	.....	.....
	11.02.13 NKM.00.01.067 - Stretcher Aufbereitung rein/ unrein				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.14 NKM.00.02.043 - Stretcher - Aufbereitung/ Bettenstellplatz

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung Arbeitstischanlage:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG
- Sicherheitswanne aus CNS

Einbausituation Arbeitstischanlage:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Integration von zwei bauseitigen Reinigungs- und Desinfektionsautomaten als Untertischgerät: Einbaunische gem. Herstellerangaben, Anarbeiten der Arbeitsplatten und Verblendung nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Materialausführung Hochschrankanlagen:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation Hochschrankanlage:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwand für Elektro-Installationen zum Geräteanschluss nach Aufmass
- Einbaugeräte: Wärmeschrank mit zwei getrennten Wärmeeinheiten

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.14.0001	HA50/58/70 mit Randspülung HA50/58/70 mit Randspülung	1	St	.....	.....
11.02.14.0002	IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.02.14.0003	US92/68/86 - 2TM ISO - CNS US92/68/86 - 2TM ISO - CNS	2	St	.....	.....
11.02.14.0004	T-CNS 700 T-CNS 700	2,4	m	.....	.....
11.02.14.0005	ESB40/40/20 - CNS				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.02.14.0006	ESB - Schwallrand ESB - Schwallrand	1	St	.....	.....
11.02.14.0007	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.14.0008	Sicherheitswanne RDG Sicherheitswanne RDG	1	St	.....	.....
11.02.14.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,9	m	.....	.....
11.02.14.0010	HS46/68/210 - 1T Wärme / 3S Wärme - Stahlblech HS46/68/210 - 1T Wärme / 3S Wärme - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.14.0011	Wärmeschrank 46/68/210 - 1T/3S Wärmeschrank 46/68/210 - 1T/3S	1	St	.....	.....
11.02.14.0012	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.14.0013	ECB-HS900 ECB-HS900	0,5	m	.....	.....
11.02.14.0014	DBL900 DBL900	0,6	m	.....	.....
11.02.14.0015	HSBLS300 HSBLS300	2,1	m	.....	.....
	11.02.14 NKM.00.02.043 - Stretcher - Aufbereitung/ Bettenstellplatz				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.15 NKM.00.02.045 - Richträume Katheterwagen

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwand für Elektro-Installationen zum Geräteanschluss nach Aufmass
- Einbaugeräte: Wärmeschrank mit zwei getrennten Wärmeeinheiten, Med. Kühlschrank (Beistellung)

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.15.0001	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	4	St	.....	.....
11.02.15.0002	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.15.0003	HS60/68/210 - 1T DIN KS - Stahlblech HS60/68/210 - 1T DIN KS - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.15.0004	Einbau MGS100E Einbau MGS100E	1	St	.....	.....
11.02.15.0005	HS46/68/210 - 1T Wärme / 3S Wärme - Stahlblech HS46/68/210 - 1T Wärme / 3S Wärme - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.15.0006	Wärmeschrank 46/68/210 - 1T/3S Wärmeschrank 46/68/210 - 1T/3S	1	St	.....	.....
11.02.15.0007	DBL900 DBL900	5,7	m	.....	.....
11.02.15.0008	HSBLS300 HSBLS300	4,2	m	.....	.....

11.02.15 NKM.00.02.045 - Richträume Katheterwagen .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.02.16	**NKM.00.02.047 - Geräteraum (Intervention, Eingriffsräume) (inkl. NKM.00.02.048)**				
	Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss. **Materialausführung:** – Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech – Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech – Sockel aus CNS **Einbausituation:** – zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass – bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke **Funktionsschrankanlage bestehend aus:**				
11.02.16.0001	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	3	St	.....	.....
11.02.16.0002	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	3	St	.....	.....
11.02.16.0003	WSBLS100 WSBLS100	2,1	m	.....	.....
11.02.16.0004	DBL900 DBL900	1,1	m	.....	.....
11.02.16.0005	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
11.02.16.0006	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	11.02.16 NKM.00.02.047 - Geräteraum (Intervention, Eingriffsräume) (inkl. NKM.00.02.048)				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.17 NKM.00.02.049 - Einleitungszone (inkl. NKM.00.02.049.01)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung Arbeitstischanlage:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus Mineralstein
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation Arbeitstischanlage:
- zusammenhängende wandständig montierte Arbeitstischanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Stütze im Bereich des Arbeitstischanlage: Verblendung zum hygienischen Auskleiden der Stütze nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.17.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.17.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	6	St	.....	.....
11.02.17.0003	T-MS 700 T-MS 700	6,1	m	.....	.....
11.02.17.0004	ESB40/40/20 - MS ESB40/40/20 - MS wahlweise Ausführung mit Wand- oder Standarmaturen in der Kalkulation berücksichtigen (Hygieneabstimmung mit Werkplanung)	1	St	.....	.....
11.02.17.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.17.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.17.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	6	St	.....	.....
11.02.17.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Arbeitsplatzbeleuchtung	6,1	m	.....	.....
11.02.17.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	6,8	m	.....	.....
11.02.17.0010	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.17.0011	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
11.02.17.0012	DBL900 DBL900	4,2	m	.....	.....
11.02.17.0013	WSBLS300 WSBLS300	0,6	m	.....	.....
11.02.17.0014	USBLS300 USBLS300	0,9	m	.....	.....
	11.02.17 NKM.00.02.049 - Einleitungszone (inkl. NKM.00.02.049.01)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.18 NKM.00.02.049.02 - Einleitungszone

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung Hochschrankanlagen:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation Hochschrankanlage:
- zusammenhängende wandständig montierte und durch eine Stütze unterbrochene Funktionsschrankanlagen: Blenden und Stützenumbauung nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage BTM-Tresor
- Aussparungen in Rückwand für Elektro-Installationen zum Geräteanschluss nach Aufmass
- Einbaugeräte: Wärmeschrank, BTM-Tresor, Med. Kühlschrank (Beistellung)

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.18.0001	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.18.0002	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.18.0003	HS60/68/210 - 1T DIN KS/Wärme - Stahlblech HS60/68/210 - 1T DIN KS/Wärme - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.18.0004	Einbau MGS100E Einbau MGS100E	1	St	.....	.....
11.02.18.0005	Wärmeschrank 60/68/89 - 2S Wärmeschrank 60/68/89 - 2S	1	St	.....	.....
11.02.18.0006	Einbau BTM 50 L Einbau BTM 50 L	1	St	.....	.....
11.02.18.0007	HS40/35/210 - 1T DIN FB - Stahlblech HS40/35/210 - 1T DIN FB - Stahlblech Einbauschrank als Kalkulationsgrundlage für Massanfertigung der Stützenverkleidung	1	St	.....	.....
11.02.18.0008	DBL900 DBL900	3,4	m	.....	.....
11.02.18.0009	HSBLS300 HSBLS300	2,1	m	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.02.18.0010	HSBLS600 HSBLS600	2,1	m	.....	.....
	11.02.18 NKM.00.02.049.02 - Einleitungszone				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.19 NKM.00.02.055 - Instrumentenaufbereitung unrein

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus Mineralstein
- Rückwandverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen und Abluftgitter nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.19.0001	IUS60/58/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - CNS IUS60/58/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - CNS	1	St	.....	.....
11.02.19.0002	IUS90/58/86 - 2TBB DIN - CNS IUS90/58/86 - 2TBB DIN - CNS	3	St	.....	.....
11.02.19.0003	IUS120/58/86 - 2TBB DIN - CNS IUS120/58/86 - 2TBB DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.02.19.0004	US90/58/86 - 2TM DIN - CNS US90/58/86 - 2TM DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.02.19.0005	T-MS 600 T-MS 600	11	m	.....	.....
11.02.19.0006	ESB40/40/20 - MS ESB40/40/20 - MS	1	St	.....	.....
11.02.19.0007	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.19.0008	ESB60/40/25 - MS ESB60/40/25 - MS	2	St	.....	.....
11.02.19.0009	ESB-Endoskop-Doppelbecken - MS ESB-Endoskop-Doppelbecken - MS	1	St	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.02.19.0010	Arbeitsplatzabluft für Reinigungsbecken Arbeitsplatzabluft für Reinigungsbecken	2	m	.....	.....
11.02.19.0011	Reinigungspistole Wasser Reinigungspistole Wasser	1	St	.....	.....
11.02.19.0012	RWV100/60 - Stahlblech RWV100/60 - Stahlblech	6,8	m	.....	.....
11.02.19.0013	Wandhalter, magnetisch Wandhalter, magnetisch	2	St	.....	.....
11.02.19.0014	USBLS100 USBLS100	1,8	m	.....	.....
	11.02.19 NKM.00.02.055 - Instrumentenaufbereitung unrein				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.20 NKM.00.02.056 - Instrumentenaufbereitung rein

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus Mineralstein
- Rückwandverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm
- Verblendung Endoskoplagerschrank (bauseits): Massanfertigung mit Formteilen

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.20.0001	US92/68/86 - 2TM ISO - CNS US92/68/86 - 2TM ISO - CNS	2	St	.....	.....
11.02.20.0002	US46/68/86 - 1T ISO - CNS US46/68/86 - 1T ISO - CNS	1	St	.....	.....
11.02.20.0003	T-MS 700 T-MS 700	2,5	m	.....	.....
11.02.20.0004	Reinigungspistole, med. Druckluft Reinigungspistole, med. Druckluft	1	St	.....	.....
11.02.20.0005	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.20.0006	WS46/38/60 - 1T ISO - Stahlblech WS46/38/60 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.20.0007	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	2,5	m	.....	.....
11.02.20.0008	RWV100/60 - Stahlblech RWV100/60 - Stahlblech	3,2	m	.....	.....
11.02.20.0009	Umbau Endoskoptrocken- und lagerschrank				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Umbau Endoskoptrocken- und lagerschrank	2	St	.....	.....
11.02.20.0010	Wandpaneel für Endoskophalter Wandpaneel für Endoskophalter	1	St	.....	.....
11.02.20.0011	DBL900 DBL900	2,5	m	.....	.....
11.02.20.0012	WSBLS300 WSBLS300	0,6	m	.....	.....
11.02.20.0013	USBLS300 USBLS300	0,9	m	.....	.....
	11.02.20 NKM.00.02.056 - Instrumentenaufbereitung rein				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.21 NKM.00.02.057 - Geräteraum (Endoskopie)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.21.0001	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	3	St	.....	.....
11.02.21.0002	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.21.0003	WS46/38/60 - 1T ISO - Stahlblech WS46/38/60 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.21.0004	WSBLS300 WSBLS300	0,6	m	.....	.....
11.02.21.0005	DBL900 DBL900	5	m	.....	.....
11.02.21.0006	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
11.02.21.0007	HSBLS300 HSBLS300	2,1	m	.....	.....

11.02.21 NKM.00.02.057 - Geräteraum (Endoskopie) .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.22 NKM.00.02.060 - Endoskopieraum, Multifunktion/ERCP

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus Mineralstein
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zwei geteilte wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm
- Verblendung Endoskoplagerschrank (bauseits): Massanfertigung mit Formteilen

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.22.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.22.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.22.0003	US46/68/86 - 1S 1S 1WA - Stahlblech US46/68/86 - 1S 1S 1WA - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.22.0004	Wärmeschrank 46/68/89 - 1S Wärmeschrank 46/68/89 - 1S	1	St	.....	.....
11.02.22.0005	T-MS 700 T-MS 700	2	m	.....	.....
11.02.22.0006	ESB40/40/20 - MS ESB40/40/20 - MS	1	St	.....	.....
11.02.22.0007	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.22.0008	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern Aussparungen und Anarbeiten an bauseitiges Durchblickfenster	2	m	.....	.....
11.02.22.0009	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech				
		1	St	.....	.....
11.02.22.0010	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech				
		2	St	.....	.....
11.02.22.0011	DBL900 DBL900				
		1,9	m	.....	.....
11.02.22.0012	ECB-HS900 ECB-HS900				
		0,6	m	.....	.....
11.02.22.0013	HSBLS300 HSBLS300				
		2,1	m	.....	.....
11.02.22.0014	Umbau Endoskoptrocken- und lagerschrank Umbau Endoskoptrocken- und lagerschrank				
		1	St	.....	.....
	11.02.22 NKM.00.02.060 - Endoskopieraum, Multifunktion/ERCP				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.23 NKM.00.02.061 - Schalten Multifunktion/ERCP

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.23.0001	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.23.0002	DBL900 DBL900	0,5	m	.....	.....
11.02.23.0003	ECB-HS900 ECB-HS900	0,5	m	.....	.....
11.02.23.0004	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....

11.02.23 NKM.00.02.061 - Schalten Multifunktion/ERCP .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.24 NKM.00.02.062 - Endoskopieraum, Bronchoskopie

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus Mineralstein
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm
- Verblendung Endoskoplagerschrank (bauseits): Massanfertigung mit Formteilen

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.24.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.24.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.24.0003	US46/68/86 - 1T ISO - Stahlblech US46/68/86 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.24.0004	T-MS 700 T-MS 700	2,2	m	.....	.....
11.02.24.0005	ESB40/40/20 - MS ESB40/40/20 - MS	1	St	.....	.....
11.02.24.0006	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.24.0007	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.24.0008	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.24.0009	WS46/38/60 - 1T ISO - Stahlblech				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	WS46/38/60 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.24.0010	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	2,2	m	.....	.....
11.02.24.0011	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,9	m	.....	.....
11.02.24.0012	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.24.0013	DBL900 DBL900	2,2	m	.....	.....
11.02.24.0014	WSBLS300 WSBLS300	0,6	m	.....	.....
11.02.24.0015	USBLS300 USBLS300	0,9	m	.....	.....
11.02.24.0016	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.24.0017	DBL900 DBL900	1,3	m	.....	.....
11.02.24.0018	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
11.02.24.0019	HSBLS300 HSBLS300	2,1	m	.....	.....
11.02.24.0020	Umbau Endoskoptrocken- und lagerschrank Umbau Endoskoptrocken- und lagerschrank	1	St	.....	.....
	11.02.24 NKM.00.02.062 - Endoskopieraum, Bronchoskopie				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.25 NKM.00.02.065 - ESWL, urologisches Röntgen mit WC

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm
- Einbaugeräte: Wärmeschrank

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.25.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.25.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.25.0003	US46/68/86 - 1T ISO - Stahlblech US46/68/86 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.25.0004	US46/68/86 - 2S 2WA - Stahlblech US46/68/86 - 2S 2WA - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.25.0005	Wärmeschrank 46/68/89 - 2S Wärmeschrank 46/68/89 - 2S	1	St	.....	.....
11.02.25.0006	T-CNS 700 T-CNS 700 Arbeitsplatte ohne Profilrand	2,6	m	.....	.....
11.02.25.0007	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.02.25.0008	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.25.0009	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.25.0010	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.25.0011	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	2,6	m	.....	.....
11.02.25.0012	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	3,3	m	.....	.....
11.02.25.0013	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.25.0014	DBL900 DBL900	2,6	m	.....	.....
11.02.25.0015	WSBLS300 WSBLS300	0,6	m	.....	.....
11.02.25.0016	USBLS300 USBLS300	0,9	m	.....	.....
11.02.25.0017	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.25.0018	DBL900 DBL900	1,2	m	.....	.....
11.02.25.0019	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
11.02.25.0020	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	11.02.25 NKM.00.02.065 - ESWL, urologisches Röntgen mit WC				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.26 NKM.00.02.067 - Urologische Eingriffe, TUR, mit WC

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zwei geteilte wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm
- Einbaugeräte: Wärmeschrank

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.26.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.26.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.26.0003	US46/68/86 - 1T ISO - Stahlblech US46/68/86 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.26.0004	US46/68/86 - 2S 2WA - Stahlblech US46/68/86 - 2S 2WA - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.26.0005	Wärmeschrank 46/68/89 - 2S Wärmeschrank 46/68/89 - 2S	1	St	.....	.....
11.02.26.0006	T-CNS 700 T-CNS 700 Arbeitsplatte ohne Profilrand	3,4	m	.....	.....
11.02.26.0007	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.02.26.0008	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.26.0009	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.26.0010	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	3	St	.....	.....
11.02.26.0011	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	3,4	m	.....	.....
11.02.26.0012	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	4,1	m	.....	.....
11.02.26.0013	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.26.0014	DBL900 DBL900	3,4	m	.....	.....
11.02.26.0015	WSBLS100 WSBLS100	0,6	m	.....	.....
11.02.26.0016	USBLS100 USBLS100	0,9	m	.....	.....
11.02.26.0017	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	3	St	.....	.....
11.02.26.0018	DBL900 DBL900	2,2	m	.....	.....
11.02.26.0019	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
11.02.26.0020	HSBLS300 HSBLS300	2,1	m	.....	.....
11.02.26.0021	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	4	St	.....	.....
11.02.26.0022	DBL900 DBL900	3,1	m	.....	.....
11.02.26.0023	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.02.26.0024	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	11.02.26 NKM.00.02.067 - Urologische Eingriffe, TUR, mit WC				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.02.27	**NKM.00.02.075 - Sterilgutlager**				
	Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.				
	Materialausführung: – Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech – Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech – Sockel aus CNS				
	Einbausituation: – zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass				
	Funktionsschrankanlage bestehend aus:				
11.02.27.0001	HS110/68/210 - 2T STE 3AS - Stahlblech HS110/68/210 - 2T STE 3AS - Stahlblech	4	St	.....	.....
11.02.27.0002	DBL900 DBL900	4,7	m	.....	.....
11.02.27.0003	HSBLS300 HSBLS300	2,1	m	.....	.....
11.02.27.0004	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	11.02.27 NKM.00.02.075 - Sterilgutlager				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.28 NKM.00.02.077 - Herzkatheterraum LHKM 2/EPU SV (RK 1b)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm
- Einbaugeräte: Wärmeschrank

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.28.0001	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.28.0002	US46/68/86 - 1T ISO - Stahlblech US46/68/86 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.28.0003	US46/68/86 - 2S 2WA - Stahlblech US46/68/86 - 2S 2WA - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.28.0004	Wärmeschrank 46/68/89 - 2S Wärmeschrank 46/68/89 - 2S	1	St	.....	.....
11.02.28.0005	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,8	m	.....	.....
11.02.28.0006	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	1,8	m	.....	.....
11.02.28.0007	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.28.0008	DBL900 DBL900	1,3	m	.....	.....
11.02.28.0009	ECB-HS900				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
11.02.28.0010	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	11.02.28 NKM.00.02.077 - Herzkatheterraum LHKM 2/EPU SV (RK 1b)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.29 NKM.00.02.078 - Herzkatheterraum LHKM 1 SV (RK 1b)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm
- Einbaugeräte: Wärmeschrank

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.29.0001	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.29.0002	US46/68/86 - 1T ISO - Stahlblech US46/68/86 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.29.0003	US46/68/86 - 2S 2WA - Stahlblech US46/68/86 - 2S 2WA - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.29.0004	Wärmeschrank 46/68/89 - 2S Wärmeschrank 46/68/89 - 2S	1	St	.....	.....
11.02.29.0005	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,8	m	.....	.....
11.02.29.0006	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	1,8	m	.....	.....
11.02.29.0007	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.29.0008	DBL900 DBL900	1,3	m	.....	.....
11.02.29.0009	ECB-HS900				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
11.02.29.0010	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	11.02.29 NKM.00.02.078 - Herzkatheterraum LHKM 1 SV (RK 1b)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.02.30	**NKM.00.02.082 - Betriebsmittel - Katheterlager Angio/LHKM (inkl. NKM.00.02.079)**				
	Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.				
	Materialausführung: – Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech – Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech – Sockel aus CNS				
	Einbausituation: – zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass				
	Funktionsschrankanlage bestehend aus:				
11.02.30.0001	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.30.0002	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	3	St	.....	.....
11.02.30.0003	DBL900 DBL900	3,5	m	.....	.....
11.02.30.0004	HSBLS300 HSBLS300	4,2	m	.....	.....
	11.02.30 NKM.00.02.082 - Betriebsmittel - Katheterlager Angio/LHKM (inkl. NKM.00.02.079)				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.31 NKM.00.02.083 - Interventionelle Angiographie SV (RK 1b)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm
- Einbaugeräte: Wärmeschrank

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.31.0001	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.31.0002	US46/68/86 - 1T ISO - Stahlblech US46/68/86 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.31.0003	US46/68/86 - 2S 2WA - Stahlblech US46/68/86 - 2S 2WA - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.31.0004	Wärmeschrank 46/68/89 - 2S Wärmeschrank 46/68/89 - 2S	1	St	.....	.....
11.02.31.0005	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,8	m	.....	.....
11.02.31.0006	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	1,8	m	.....	.....
11.02.31.0007	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.31.0008	DBL900 DBL900	1,3	m	.....	.....
11.02.31.0009	ECB-HS900				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
11.02.31.0010	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	11.02.31 NKM.00.02.083 - Interventionelle Angiographie SV (RK 1b)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.02.32	**NKM.00.02.084 - Betriebsmittellager (ZR, technische Vorhaltung Herzkatheterraum LHKM 3 SV RK 1b)** Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss. **Materialausführung:** – Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech – Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech – Sockel aus CNS **Einbausituation:** – zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass **Funktionsschrankanlage bestehend aus:**				
11.02.32.0001	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.32.0002	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	8	St	.....	.....
11.02.32.0003	DBL900 DBL900	8,1	m	.....	.....
11.02.32.0004	HSBLS300 HSBLS300	4,2	m	.....	.....
	11.02.32 NKM.00.02.084 - Betriebsmittellager (ZR, technische Vorhaltung Herzkatheterraum LHKM 3 SV RK 1b)				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.33 NKM.00.02.091 - Endoskopieraum, rein, mit Endosonographie

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus Mineralstein
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm
- Verblendung Endoskoplagerschrank: Massanfertigung mit Formteilen

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.33.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.33.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.33.0003	US46/68/86 - 1T ISO - Stahlblech US46/68/86 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.33.0004	T-MS 700 T-MS 700	2,2	m	.....	.....
11.02.33.0005	ESB40/40/20 - MS ESB40/40/20 - MS	1	St	.....	.....
11.02.33.0006	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.33.0007	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.33.0008	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.33.0009	WS46/38/60 - 1T ISO - Stahlblech				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	WS46/38/60 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.33.0010	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	2,2	m	.....	.....
11.02.33.0011	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,9	m	.....	.....
11.02.33.0012	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.33.0013	DBL900 DBL900	2,2	m	.....	.....
11.02.33.0014	WSBLS300 WSBLS300	0,6	m	.....	.....
11.02.33.0015	USBLS300 USBLS300	0,9	m	.....	.....
11.02.33.0016	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.33.0017	DBL900 DBL900	1,3	m	.....	.....
11.02.33.0018	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
11.02.33.0019	HSBLS300 HSBLS300	2,1	m	.....	.....
11.02.33.0020	Umbau Endoskoptrocken- und lagerschrank Umbau Endoskoptrocken- und lagerschrank	1	St	.....	.....
	11.02.33 NKM.00.02.091 - Endoskopieraum, rein, mit Endosonographie				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.34 NKM.00.02.092 - Endoskopieraum, unrein mit WC

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus Mineralstein
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm
- Verblendung Endoskoplagerschrank: Massanfertigung mit Formteilen

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.34.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.34.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.34.0003	US46/68/86 - 1T ISO - Stahlblech US46/68/86 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.34.0004	T-MS 700 T-MS 700	2,2	m	.....	.....
11.02.34.0005	ESB40/40/20 - MS ESB40/40/20 - MS	1	St	.....	.....
11.02.34.0006	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.34.0007	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.34.0008	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.34.0009	WS46/38/60 - 1T ISO - Stahlblech				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	WS46/38/60 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.34.0010	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	2,2	m	.....	.....
11.02.34.0011	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,9	m	.....	.....
11.02.34.0012	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.34.0013	DBL900 DBL900	2,2	m	.....	.....
11.02.34.0014	WSBLS300 WSBLS300	0,6	m	.....	.....
11.02.34.0015	USBLS300 USBLS300	0,9	m	.....	.....
11.02.34.0016	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.02.34.0017	DBL900 DBL900	1,3	m	.....	.....
11.02.34.0018	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
11.02.34.0019	HSBLS300 HSBLS300	2,1	m	.....	.....
11.02.34.0020	Umbau Endoskoptrocken- und lagerschrank Umbau Endoskoptrocken- und lagerschrank	1	St	.....	.....
	11.02.34 NKM.00.02.092 - Endoskopieraum, unrein mit WC				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.35 NKM.00.03.009 - Geräteaufbereitung unrein

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.35.0001	HA50/58/70 mit Randspülung HA50/58/70 mit Randspülung	1	St	.....	.....
11.02.35.0002	IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.02.35.0003	US92/68/86 - 2TM ISO - CNS US92/68/86 - 2TM ISO - CNS	2	St	.....	.....
11.02.35.0004	T-CNS 700 T-CNS 700	2,8	m	.....	.....
11.02.35.0005	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.02.35.0006	ESB - Schwallrand ESB - Schwallrand	1	St	.....	.....
11.02.35.0007	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.35.0008	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	3,9	m	.....	.....
11.02.35.0009	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.02.35.0010	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	2	m	.....	.....
11.02.35.0011	DBL900 DBL900	1,4	m	.....	.....
11.02.35.0012	ECB-WS900 ECB-WS900	0,6	m	.....	.....
11.02.35.0013	WSBLS300 WSBLS300	0,6	m	.....	.....
11.02.35.0014	USBLS300 USBLS300	0,9	m	.....	.....
	11.02.35 NKM.00.03.009 - Geräteaufbereitung unrein				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.36 NKM.00.03.044 - Lagerung Konzentrat, Dialysat

Lieferung und Montage einer Regalanlage und einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung Regalanlage:
- Rahmengestell und Fachböden aus verzinktem Stahlblech

Einbausituation Regalanlage:
- zusammenhängende wandständige Standregale
- unterfahrbar für Hubwagen mit Europalette (unterer Fachboden entfällt)

Materialausführung Hochschrankanlage:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass

Regalanlage und Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.36.0001	HS100/80/210 - 2T FB - Stahlblech HS100/80/210 - 2T FB - Stahlblech mit mind. 5 Fachböden	2	St	.....	.....
11.02.36.0002	DBL900 - Stahlblech DBL900 - Stahlblech	2,2	m	.....	.....
11.02.36.0003	HSBLS100 - Stahlblech HSBLS100 - Stahlblech	2,2	m	.....	.....
11.02.36.0004	RS100/80/200 - Schwerlast RS100/80/200 - Schwerlast	5	St	.....	.....

11.02.36 NKM.00.03.044 - Lagerung Konzentrat, Dialysat .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.37 NKM.00.11.017 - Aufbereitung TEE-Sonden

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Wandhängeregal
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.37.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.02.37.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - CNS US92/68/86 - 2TM ISO - CNS	2	St	.....	.....
11.02.37.0003	T-CNS 700 T-CNS 700	3,1	m	.....	.....
11.02.37.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.02.37.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.37.0006	ESB - Schwallrand ESB - Schwallrand	1	St	.....	.....
11.02.37.0007	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	5,3	m	.....	.....
11.02.37.0008	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech Ausführung teilweise ohne Türen als Hängeregal zum Trocknen von Kunststoffbehältern	2	St	.....	.....
11.02.37.0009	DBL900				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	DBL900	1,4	m	.....	.....
11.02.37.0010	ECB-WS900 ECB-WS900	0,6	m	.....	.....
11.02.37.0011	WSBLS300 WSBLS300	0,6	m	.....	.....
11.02.37.0012	USBLS300 USBLS300	0,9	m	.....	.....
	11.02.37 NKM.00.11.017 - Aufbereitung TEE-Sonden				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.38 NKM.00.12.023 - U/B-Raum Urodynamik

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.38.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.38.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.38.0003	T-CNS 700 T-CNS 700 Arbeitsplatte ohne Profilrand	1,5	m	.....	.....
11.02.38.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.02.38.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.38.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.38.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.38.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,5	m	.....	.....
11.02.38.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	RWV100/60 - HPL-Vollkern	1,5	m	.....	.....
11.02.38.0010	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.38.0011	HS46/38/210 - 1T ISO halb - Stahlblech HS46/38/210 - 1T ISO halb - Stahlblech für ISO-Halbmodule	1	St	.....	.....
11.02.38.0012	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.38.0013	DBL900 DBL900	2,1	m	.....	.....
11.02.38.0014	ECB-HS900 ECB-HS900	0,9	m	.....	.....
11.02.38.0015	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	11.02.38 NKM.00.12.023 - U/B-Raum Urodynamik				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.02.39 NKM.00.12.024 - U/B-Raum Urologie mit Stuhl

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm
- Hochschrank an Fensterseite hygienisch verblenden

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.02.39.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.39.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.39.0003	T-CNS 700 T-CNS 700 Arbeitsplatte ohne Profilrand	1,5	m	.....	.....
11.02.39.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.02.39.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.02.39.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.39.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.39.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,5	m	.....	.....
11.02.39.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	RWV100/60 - HPL-Vollkern	1,5	m	.....	.....
11.02.39.0010	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.39.0011	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.02.39.0012	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
11.02.39.0013	DBL900 DBL900	0,6	m	.....	.....
11.02.39.0014	ECB-HS900 ECB-HS900	0,5	m	.....	.....
11.02.39.0015	HSBLS100 HSBLS100 Fensteranschluss, nur unteren Bereich bis Brüstungshöhe seitlich und nach hinten verblenden	1,6	m	.....	.....
	11.02.39 NKM.00.12.024 - U/B-Raum Urologie mit Stuhl				.....
	11.02 Ebene EG00				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03 Ebene OG01

11.03.01 NKM.01.01.001 - Einleitungszone (inkl. NKM.01.01.001.01 + 02)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus Mineralstein
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Stütze im Arbeitsplattenbereich: Ausklinkung und Anarbeiten der Arbeitsplatte nach Aufmass
- flächenbündiger Einbau des Installationskanals an der Fensterseite in Flucht mit Fensterbrett
- Tischplattenversprung der Arbeitsplatte mit integriertem Installationskanal
- Stütze im Bereich des Arbeitstischanlage: Verblendung zum hygienischen Auskleiden der Stütze nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage BTM-Tresor
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 85 cm
- Einbaugeräte: Wärmeschrank, BTM-Tresor, Med. Kühlschrank (Beistellung)

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.01.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.01.0002	T-MS 700 T-MS 700	0,7	m	.....	.....
11.03.01.0003	ESB40/40/20 - MS ESB40/40/20 - MS	1	St	.....	.....
11.03.01.0004	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	1,3	m	.....	.....
11.03.01.0005	USBLS100 USBLS100	0,9	m	.....	.....
11.03.01.0006	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.01.0007	Einbau BTM 90 L				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Einbau BTM 90 L	1	St	.....	.....
11.03.01.0008	HS60/68/210 - 1T DIN KS/Wärme - Stahlblech HS60/68/210 - 1T DIN KS/Wärme - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.01.0009	Einbau MGS100E Einbau MGS100E	1	St	.....	.....
11.03.01.0010	Wärmeschrank 60/68/89 - 2S Wärmeschrank 60/68/89 - 2S	1	St	.....	.....
11.03.01.0011	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.01.0012	ECB-HS900 ECB-HS900	0,9	m	.....	.....
11.03.01.0013	DBL900 DBL900	1,2	m	.....	.....
11.03.01.0014	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	8	St	.....	.....
11.03.01.0015	US40/68/86 - 1T DIN - Stahlblech US40/68/86 - 1T DIN - Stahlblech Einbauschrank als Kalkulationsgrundlage für Massanfertigung der Stützenverkleidung	1	St	.....	.....
11.03.01.0016	T-MS 700 T-MS 700	7,8	m	.....	.....
11.03.01.0017	T-MS - Installationskanal T-MS - Installationskanal	7,8	m	.....	.....
11.03.01.0018	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2	m	.....	.....
	11.03.01 NKM.01.01.001 - Einleitungszone				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.02 NKM.01.01.011 - Stretcher-/Lafetten - Aufbereitung

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung Arbeitstischanlage:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG
- Sicherheitswanne aus CNS

Einbausituation Arbeitstischanlage:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Integration von zwei bauseitigen Reinigungs- und Desinfektionsautomaten als Untertischgerät: Einbaunische gem. Herstellerangaben, Anarbeiten der Arbeitsplatten und Verblendung nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Materialausführung Hochschrankanlagen:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Fachböden aus CNS
- Sockel aus CNS

Einbausituation Hochschrankanlage:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden nach Aufmass

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.02.0001	HA50/58/70 mit Randspülung HA50/58/70 mit Randspülung	1	St	.....	.....
11.03.02.0002	IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.03.02.0003	US92/68/86 - 2TM ISO - CNS US92/68/86 - 2TM ISO - CNS	2	St	.....	.....
11.03.02.0004	T-CNS 700 T-CNS 700	2,4	m	.....	.....
11.03.02.0005	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.03.02.0006	ESB - Schwallrand ESB - Schwallrand	1	St	.....	.....
11.03.02.0007	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.03.02.0008	Sicherheitswanne RDG Sicherheitswanne RDG	2	St	.....	.....
11.03.02.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,9	m	.....	.....
11.03.02.0010	HS110/80/210 - 2T - Stahlblech HS110/80/210 - 2T - Stahlblech Fachbodenschrank ohne Türen und ohne Mitteltrennwand mit Fachböden aus CNS	2	St	.....	.....
11.03.02.0011	AS110/68/45 - 2TM - Stahlblech AS110/68/45 - 2TM - Stahlblech mit Fachböden aus CNS	2	St	.....	.....
11.03.02.0012	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
11.03.02.0013	ECB-HS900 ECB-HS900	1,1	m	.....	.....
11.03.02.0014	DBL100 DBL100	13	m	.....	.....
11.03.02.0015	Einhängeleiter Einhängeleiter	1	St	.....	.....
11.03.02.0016	Leiterrahmen Leiterrahmen	2,3	m	.....	.....
	11.03.02 NKM.01.01.011 - Stretcher-/Lafetten - Aufbereitung				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.03 NKM.01.01.017 - Gerätelager

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass
- Einbaugeräte: Wärmeschrank mit zwei getrennten Wärmeeinheiten

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.03.0001	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.03.03.0002	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.03.0003	HS46/68/210 - 1T Wärme / 3S Wärme - Stahlblech HS46/68/210 - 1T Wärme / 3S Wärme - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.03.0004	Wärmeschrank 46/68/210 - 1T/3S Wärmeschrank 46/68/210 - 1T/3S	1	St	.....	.....
11.03.03.0005	ECB-HS900 ECB-HS900	0,9	m	.....	.....
11.03.03.0006	DBL900 DBL900	1,9	m	.....	.....
11.03.03.0007	HSBLS100 HSBLS100 Fensteranschluss, nur unteren Bereich bis Brüstungshöhe seitlich und nach hinten verblenden	2,1	m	.....	.....

11.03.03 NKM.01.01.017 - Gerätelager .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.04 NKM.01.01.018 - Instrumentenrichtraum (1b)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.04.0001	HS110/68/210 - STE 3AS - Stahlblech HS110/68/210 - STE 3AS - Stahlblech Kalkulationsgrundlage, Ausführung und anteilige Änderung in ISO-Modullagerschränke gem. Logistikkonzept KMM im Rahmen der Werkplanung	4	St	.....	.....
11.03.04.0002	DBL900 DBL900	5	m	.....	.....
11.03.04.0003	HSBLS300 HSBLS300	4,2	m	.....	.....

11.03.04 NKM.01.01.018 - Instrumentenrichtraum (1b) .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.05 NKM.01.01.028 - Sterilgutlager (septischer OP)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.05.0001	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	3	St	.....	.....
11.03.05.0002	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
11.03.05.0003	DBL900 DBL900	2,2	m	.....	.....
11.03.05.0004	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....

11.03.05 NKM.01.01.028 - Sterilgutlager (septischer OP) .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.06 NKM.01.01.029 - Einleitungszone (septischer OP)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zweigeteilte wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke und BTM-Tresor
- Stütze im Bereich des einzeln stehenden Hochschranks: Verblendung zum hygienischen Verkleiden der Stütze nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm
- Einbaugeräte: BTM-Tresor, Med. Kühlschrank (Beistellung)

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.06.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.06.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.06.0003	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,6	m	.....	.....
11.03.06.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.03.06.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.03.06.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.06.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.06.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,5	m	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.03.06.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,2	m	.....	.....
11.03.06.0010	HS60/68/210 - 1T DIN KS - Stahlblech HS60/68/210 - 1T DIN KS - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.06.0011	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.06.0012	USBLS100 USBLS100	0,9	m	.....	.....
11.03.06.0013	WSBLS100 WSBLS100	0,6	m	.....	.....
11.03.06.0014	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.06.0015	Einbau MGS100E Einbau MGS100E	1	St	.....	.....
11.03.06.0016	Einbau BTM 50 L Einbau BTM 50 L	1	St	.....	.....
11.03.06.0017	DBL900 DBL900	0,6	m	.....	.....
11.03.06.0018	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
11.03.06.0019	HS66/48/210 - 1T ISO QUER - Stahlblech HS66/48/210 - 1T ISO QUER - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.06.0020	ECB-HS900 ECB-HS900	0,7	m	.....	.....
11.03.06.0021	HSBLS100 HSBLS100	4,2	m	.....	.....
11.03.06.0022	HSBLS300 HSBLS300	3	m	.....	.....

11.03.06 NKM.01.01.029 - Einleitungszone (septischer OP) .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.07 NKM.01.01.035 - Gerätelager (inkl. NKM.01.01.036)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.07.0001	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	8	St	.....	.....
11.03.07.0002	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.07.0003	DBL900 DBL900	8,5	m	.....	.....
11.03.07.0004	HSBLS300 HSBLS300	4,2	m	.....	.....

11.03.07 NKM.01.01.035 - Gerätelager (inkl. NKM.01.01.036) .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.03.08	**NKM.01.01.038 - Lager Verbrauchsmaterial**				
	Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.				
	Materialausführung: – Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech – Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech – Sockel aus CNS				
	Einbausituation: – zwei zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass – Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro-Installationen nach Aufmass				
	Funktionsschrankanlage bestehend aus:				
11.03.08.0001	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	9	St	.....	.....
11.03.08.0002	DBL900 DBL900	9,1	m	.....	.....
11.03.08.0003	HSBLS300 HSBLS300	4,2	m	.....	.....
11.03.08.0004	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	4	St	.....	.....
11.03.08.0005	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.08.0006	DBL900 DBL900	5,3	m	.....	.....
11.03.08.0007	HSBLS100 HSBLS100	4,2	m	.....	.....
	11.03.08 NKM.01.01.038 - Lager Verbrauchsmaterial				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.09 NKM.01.01.057 - Stützpunkt

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass
- frontbündiger Einbau in Wandnische mit vorgezogener Sockelblende in Flucht mit Fussbodensockel, Schrankfronten und Seitenblenden
- Einbaugeräte: Wärmeschrank mit zwei getrennten Wärmeeinheiten

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.09.0001	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	7	St	.....	.....
11.03.09.0002	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.09.0003	HS46/68/210 - 1T Wärme / 3S Wärme - Stahlblech HS46/68/210 - 1T Wärme / 3S Wärme - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.09.0004	Wärmeschrank 46/68/210 - 1T/3S Wärmeschrank 46/68/210 - 1T/3S	1	St	.....	.....
11.03.09.0005	DBL900 DBL900	7,6	m	.....	.....
11.03.09.0006	HSBLS300 HSBLS300	4,2	m	.....	.....

11.03.09 NKM.01.01.057 - Stützpunkt .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.10 NKM.01.01.059 - Arbeitsraum rein / Betriebsmittellager

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zwei geteilte wandständig montierte und durch eine Stütze unterbrochene Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- L-förmige Arbeitsplatte über Eck
- Stütze im Bereich der Hochschrankanlage: Verblendung zum hygienischen Auskleiden der Stütze nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke und BTM-Tresor
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm
- Einbaugeräte: BTM-Tresor, Med. Gefrierschrank und Med. Kühlschrank (beide Kühlgeräte als Beistellung)

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.10.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.10.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.03.10.0003	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	3,8	m	.....	.....
11.03.10.0004	TK-3 TK-3 Tragkonstruktion für L-förmige Arbeitstischanlage flächenbündige Montage der Arbeitsplatte ohne Spalten und Kanten	1	St	.....	.....
11.03.10.0005	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.03.10.0006	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.03.10.0007	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.10.0008	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.03.10.0009	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung getrennt schaltbar	2,5	m	.....	.....
11.03.10.0010	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	3,8	m	.....	.....
11.03.10.0011	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.10.0012	ECB-WS900 ECB-WS900	1,8	m	.....	.....
11.03.10.0013	DBL900 DBL900	0,7	m	.....	.....
11.03.10.0014	WSBLS100 WSBLS100	0,6	m	.....	.....
11.03.10.0015	USBLS100 USBLS100	1,8	m	.....	.....
11.03.10.0016	USBLS600 USBLS600	0,9	m	.....	.....
11.03.10.0017	HS60/68/210 - 1T DIN KS/GS - Stahlblech HS60/68/210 - 1T DIN KS/GS - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.10.0018	Einbau MGS100E Einbau MGS100E	1	St	.....	.....
11.03.10.0019	Einbau MKS100E Einbau MKS100E	1	St	.....	.....
11.03.10.0020	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.10.0021	HS40/35/210 - 1T DIN FB - Stahlblech				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	HS40/35/210 - 1T DIN FB - Stahlblech Einbauschrank als Kalkulationsgrundlage für Massanfertigung der Stützenverkleidung	1	St	.....	.....
11.03.10.0022	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.10.0023	Einbau BTM 50 L Einbau BTM 50 L	1	St	.....	.....
11.03.10.0024	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
11.03.10.0025	DBL900 DBL900	1,8	m	.....	.....
11.03.10.0026	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	11.03.10 NKM.01.01.059 - Arbeitsraum rein / Betriebsmittellager				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.11 NKM.01.01.074 - Wartungsraum medizintechnische Geräte

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.11.0001	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech mit Fachböden	2	St	.....	.....
11.03.11.0002	DBL900 DBL900	2,2	m	.....	.....
11.03.11.0003	HSBLS300 HSBLS300	4,2	m	.....	.....

11.03.11 NKM.01.01.074 - Wartungsraum medizintechnische Geräte .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.12 NKM.01.01.078 - Anästhesiegerätelager

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation:
- drei zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro-Installationen nach Aufmass

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.12.0001	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2T ISO - Stahlblech teilweise mit Fachböden ohne Mitteltrennwand	15	St	.....	.....
11.03.12.0002	ECB-HS900 ECB-HS900	1,8	m	.....	.....
11.03.12.0003	DBL900 DBL900	10,7	m	.....	.....
11.03.12.0004	HSBLS100 HSBLS100	8,4	m	.....	.....

11.03.12 NKM.01.01.078 - Anästhesiegerätelager .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.13 NKM.01.01.079 - Geräteaufbereitung

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- Zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bündige Anschluß an Wandvorsprung
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.13.0001	HA50/58/70 mit Randspülung HA50/58/70 mit Randspülung	1	St	.....	.....
11.03.13.0002	IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.03.13.0003	US60/68/86 - 1T DIN - CNS US60/68/86 - 1T DIN - CNS	3	St	.....	.....
11.03.13.0004	US92/68/86 - 2TM ISO - CNS US92/68/86 - 2TM ISO - CNS	1	St	.....	.....
11.03.13.0005	T-CNS 700 T-CNS 700	3,5	m	.....	.....
11.03.13.0006	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.03.13.0007	ESB - Schwallrand ESB - Schwallrand	1	St	.....	.....
11.03.13.0008	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.03.13.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	RWV100/60 - HPL-Vollkern	4,6	m	.....	.....
11.03.13.0010	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.13.0011	WS60/38/60 - 1T DIN - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.03.13.0012	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	2	m	.....	.....
11.03.13.0013	DBL900 DBL900	1,7	m	.....	.....
11.03.13.0014	ECB-WS900 ECB-WS900	0,6	m	.....	.....
11.03.13.0015	WSBLS300 WSBLS300	0,6	m	.....	.....
11.03.13.0016	USBLS300 USBLS300	0,9	m	.....	.....
	11.03.13 NKM.01.01.079 - Geräteaufbereitung				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.14 NKM.01.01.F01 - Flur

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.14.0001	US66/48/86 - 2T ISO quer - Stahlblech US66/48/86 - 2T ISO quer - Stahlblech	4	St	.....	.....
11.03.14.0002	T-VSP HPL 500 T-VSP HPL 500	2,7	m	.....	.....
11.03.14.0003	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,7	m	.....	.....
				11.03.14 NKM.01.01.F01 - Flur	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.15 NKM.01.01.F03 - Flur

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.15.0001	US66/48/86 - 2T ISO quer - Stahlblech US66/48/86 - 2T ISO quer - Stahlblech	4	St	.....	.....
11.03.15.0002	T-VSP HPL 500 T-VSP HPL 500	2,7	m	.....	.....
11.03.15.0003	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,7	m	.....	.....
				11.03.15 NKM.01.01.F03 - Flur	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.16 NKM.01.01.F06 - Flur

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.16.0001	US66/48/86 - 2T ISO quer - Stahlblech US66/48/86 - 2T ISO quer - Stahlblech	4	St	.....	.....
11.03.16.0002	T-VSP HPL 500 T-VSP HPL 500	2,7	m	.....	.....
11.03.16.0003	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,7	m	.....	.....
				11.03.16 NKM.01.01.F06 - Flur	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.17 NKM.01.01.F07 - Flur

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.17.0001	US66/48/86 - 2T ISO quer - Stahlblech US66/48/86 - 2T ISO quer - Stahlblech	4	St	.....	.....
11.03.17.0002	T-VSP HPL 500 T-VSP HPL 500	2,7	m	.....	.....
11.03.17.0003	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,7	m	.....	.....
				11.03.17 NKM.01.01.F07 - Flur	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.18 NKM.01.01.F11 - Flur

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass
- frontbündiger Einbau in Wandnische mit vorgezogener Sockelblende in Flucht mit Fussbodensockel, Schrankfronten und Seitenblenden
- Einbaugeräte: Wärmeschrank mit zwei getrennten Wärmeeinheiten

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.18.0001	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.18.0002	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.18.0003	HS46/68/210 - 1T Wärme / 3S Wärme - Stahlblech HS46/68/210 - 1T Wärme / 3S Wärme - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.18.0004	Wärmeschrank 46/68/210 - 1T/3S Wärmeschrank 46/68/210 - 1T/3S	1	St	.....	.....
11.03.18.0005	DBL900 DBL900	1	m	.....	.....
11.03.18.0006	HSBLS300 HSBLS300	1	m	.....	.....
				11.03.18 NKM.01.01.F11 - Flur	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.19 NKM.01.02.001 - Bettenaufbereitung unrein (ICU/ IMC)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bündiger Einbau der Arbeitsplatte an der Fensterseite
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.19.0001	HA50/58/70 mit Randspülung HA50/58/70 mit Randspülung	1	St	.....	.....
11.03.19.0002	IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.03.19.0003	US60/68/86 - 1T DIN - CNS US60/68/86 - 1T DIN - CNS	2	St	.....	.....
11.03.19.0004	T-CNS 700 T-CNS 700	1,9	m	.....	.....
11.03.19.0005	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.03.19.0006	ESB - Schwallrand ESB - Schwallrand	1	St	.....	.....
11.03.19.0007	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.03.19.0008	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,4	m	.....	.....
11.03.19.0009	WS60/38/60 - 1T DIN - Stahlblech				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	WS60/38/60 - 1T DIN - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.03.19.0010	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,2	m	.....	.....
11.03.19.0011	ECB-WS900 ECB-WS900	1,2	m	.....	.....
11.03.19.0012	USBLS300 USBLS300	0,9	m	.....	.....
	11.03.19 NKM.01.02.001 - Bettenaufbereitung unrein (ICU/ IMC)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.03.20	**NKM.01.02.002 - Bettenaufbereitung rein (ICU/ IMC)**				
	Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.				
	Materialausführung: – Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech – Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech – Sockel aus CNS				
	Einbausituation: – zwei geteilte wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden nach Aufmass				
	Funktionsschrankanlage bestehend aus:				
11.03.20.0001	HS110/68/210 - 2T Schlepptür - Stahlblech HS110/68/210 - 2T Schlepptür - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.03.20.0002	HS110/68/210 - 2T FB - Stahlblech HS110/68/210 - 2T FB - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.03.20.0003	AS110/68/45 - 2TM - Stahlblech AS110/68/45 - 2TM - Stahlblech	4	St	.....	.....
11.03.20.0004	ECB-WS900 ECB-WS900	2,4	m	.....	.....
11.03.20.0005	DBL100 DBL100	2	m	.....	.....
11.03.20.0006	Einhängeleiter Einhängeleiter	1	St	.....	.....
11.03.20.0007	Leiterrahmen Leiterrahmen	4,4	m	.....	.....
	11.03.20 NKM.01.02.002 - Bettenaufbereitung rein (ICU/ IMC)				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.03.21	**NKM.01.03.054 - Dialyselager**				
	Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.				
	Materialausführung: – Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech – Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech – Sockel aus CNS				
	Einbausituation: – zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass				
	Funktionsschrankanlage bestehend aus:				
11.03.21.0001	HS92/68/210 - 2T 12S innen - Stahlblech HS92/68/210 - 2T 12S innen - Stahlblech	4	St	.....	.....
11.03.21.0002	DBL900 DBL900	3,8	m	.....	.....
11.03.21.0003	HSBLS100 HSBLS100	4,2	m	.....	.....
				11.03.21 NKM.01.03.054 - Dialyselager	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.22 NKM.01.03.055 - Prüfplatz Geräte / Beatmungsgeräte

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl und Regalanlagen entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung Funktionsschrankanlage:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS

Einbausituation Funktionsschrankanlage:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.22.0001	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.03.22.0002	ECB-HS900 ECB-HS900	0,9	m	.....	.....
11.03.22.0003	DBL900 DBL900	1,2	m	.....	.....
11.03.22.0004	HSBLS300 HSBLS300	2,1	m	.....	.....

11.03.22 NKM.01.03.055 - Prüfplatz Geräte / Beatmungsgeräte .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.03.23	**NKM.01.04.007 - Bettenaufbereitung rein (OP)**				
	Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.				
	Materialausführung: – Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech – Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech – Sockel aus CNS				
	Einbausituation: – zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden nach Aufmass				
	Funktionsschrankanlage bestehend aus:				
11.03.23.0001	HS110/68/210 - 2T Schlepptür - Stahlblech HS110/68/210 - 2T Schlepptür - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.03.23.0002	HS92/68/210 - 2T FB - Stahlblech HS92/68/210 - 2T FB - Stahlblech Breite als Kalkulationsgrundlage für Fachbodenschrank nach Aufmass	1	St	.....	.....
11.03.23.0003	AS110/68/45 - 2TM - Stahlblech AS110/68/45 - 2TM - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.03.23.0004	AS92/68/45 - 2T - Stahlblech AS92/68/45 - 2T - Stahlblech Breite als Kalkulationsgrundlage für Fachbodenschrank nach Aufmass	1	St	.....	.....
11.03.23.0005	HSBLS100 HSBLS100	5,4	m	.....	.....
11.03.23.0006	DBL100 DBL100	3,4	m	.....	.....
11.03.23.0007	Einhängeleiter Einhängeleiter	1	St	.....	.....
11.03.23.0008	Leiterrahmen Leiterrahmen	3,4	m	.....	.....
	11.03.23 NKM.01.04.007 - Bettenaufbereitung rein (OP)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.24 NKM.01.04.007.01 - Bettenaufbereitung unrein (OP)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.24.0001	HA50/58/70 mit Randspülung HA50/58/70 mit Randspülung	1	St	.....	.....
11.03.24.0002	IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.03.24.0003	US92/68/86 - 2TM ISO - CNS US92/68/86 - 2TM ISO - CNS	2	St	.....	.....
11.03.24.0004	T-CNS 700 T-CNS 700	2,4	m	.....	.....
11.03.24.0005	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.03.24.0006	ESB - Schwallrand ESB - Schwallrand	1	St	.....	.....
11.03.24.0007	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.03.24.0008	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	3,5	m	.....	.....
11.03.24.0009	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.03.24.0010	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	0,9	m	.....	.....
11.03.24.0011	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
	11.03.24 NKM.01.04.007.01 - Bettenaufbereitung unrein (OP)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.25 NKM.01.10.016 - Milchküche rein

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Stütze im Arbeitsplattenbereich: Ausklinkung und Anarbeiten der Arbeitsplatte nach Aufmass
- flächenbündiger Einbau des Installationskanals an der Fensterseite in Flucht mit Fensterbrett
- Tischplattenversprung der Arbeitsplatte mit integriertem Installationskanal
- Stütze im Bereich des Arbeitstischanlage: Verblendung zum hygienischen Auskleiden der Stütze nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 85 cm
- Einbaugeräte: Med. Gefierschrank und Med. Kühlschrank ((beide Kühlgeräte als Beistellung)

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.25.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - CNS IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - CNS	1	St	.....	.....
11.03.25.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - CNS US92/68/86 - 2TM ISO - CNS	3	St	.....	.....
11.03.25.0003	US46/68/86 - 1T ISO - CNS US46/68/86 - 1T ISO - CNS	1	St	.....	.....
11.03.25.0004	US60/68/86 - 1T KS DIN - CNS US60/68/86 - 1T KS DIN - CNS	2	St	.....	.....
11.03.25.0005	Einbau MGS100E Einbau MGS100E	1	St	.....	.....
11.03.25.0006	Einbau MKS100E Einbau MKS100E	1	St	.....	.....
11.03.25.0007	T-CNS 700 T-CNS 700				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Arbeitsplatte ohne Profilrand	5,2	m	.....	.....
11.03.25.0008	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.03.25.0009	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.03.25.0010	T-CNS - Installationskanal T-CNS - Installationskanal	4,5	m	.....	.....
11.03.25.0011	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2	m	.....	.....
11.03.25.0012	USBLS300 USBLS300	1,8	m	.....	.....
11.03.25.0013	Einbau und Verblendung Durchreiche-Kühlschrank Einbau und Verblendung Durchreiche-Kühlschrank Kalkulationsgrundlage, Ausführung und Massanpassung im Rahmen der Werkplanung	2	St	.....	.....
	11.03.25 NKM.01.10.016 - Milchküche rein				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.26 NKM.01.10.016.01 - Milchküche unrein

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG
- Sicherheitswanne aus CNS

Einbausituation:
- zweigeteilte wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- geteilte Arbeitsplatte durch bauseitiges Reinigungs- und Desinfektionsgerät als Durchreicheautomat: Einbaunische gem. Herstellerangaben, Anarbeiten der Arbeitsplatten und Verblendung nach Aufmass
- hygienischer fugenfreier Anschluss der Arbeitsplatte an Reinigungsautomat
- flächenbündiger Einbau der Arbeitsplatte an der Fensterseite in Flucht mit Fensterbrett
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.26.0001	HA50/58/70 mit Randspülung HA50/58/70 mit Randspülung	1	St	.....	.....
11.03.26.0002	IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.03.26.0003	US92/68/86 - 2TM ISO - CNS US92/68/86 - 2TM ISO - CNS	2	St	.....	.....
11.03.26.0004	T-CNS 700 T-CNS 700 Arbeitsplatte ohne Profilrand	2,5	m	.....	.....
11.03.26.0005	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.03.26.0006	ESB - Schwallrand ESB - Schwallrand	1	St	.....	.....
11.03.26.0007	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.03.26.0008	Sicherheitswanne RDG Sicherheitswanne RDG	1	St	.....	.....
11.03.26.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	3,8	m	.....	.....
11.03.26.0010	USBLS300 USBLS300	1,8	m	.....	.....
	11.03.26 NKM.01.10.016.01 - Milchküche unrein				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.27 NKM.01.10.032 - Lager Inkubatoren unrein

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zwei geteilte wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.27.0001	HA50/58/70 mit Randspülung HA50/58/70 mit Randspülung	1	St	.....	.....
11.03.27.0002	IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.03.27.0003	US92/68/86 - 2TM ISO - CNS US92/68/86 - 2TM ISO - CNS	2	St	.....	.....
11.03.27.0004	T-CNS 700 T-CNS 700	2,4	m	.....	.....
11.03.27.0005	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.03.27.0006	ESB - Schwallrand ESB - Schwallrand	1	St	.....	.....
11.03.27.0007	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.03.27.0008	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,9	m	.....	.....
11.03.27.0009	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	3	St	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.03.27.0010	ECB-WS900 ECB-WS900	1,8	m	.....	.....
11.03.27.0011	DBL900 DBL900	0,9	m	.....	.....
	11.03.27 NKM.01.10.032 - Lager Inkubatoren unrein				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.03.28	**NKM.01.10.033 - Lager Inkubatoren rein**				
	Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.				
	Materialausführung: – Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech – Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech – Sockel aus CNS				
	Einbausituation: – zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass				
	Funktionsschrankanlage bestehend aus:				
11.03.28.0001	HS110/68/210 - 2T Schlepptür - Stahlblech HS110/68/210 - 2T Schlepptür - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.28.0002	HS110/68/210 - 2T FB - Stahlblech HS110/68/210 - 2T FB - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.28.0003	AS110/68/45 - 2TM - Stahlblech AS110/68/45 - 2TM - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.03.28.0004	ECB-HS100 ECB-HS100	0,6	m	.....	.....
11.03.28.0005	HSBLS100 HSBLS100	2,7	m	.....	.....
11.03.28.0006	DBL100 DBL100	1,7	m	.....	.....
11.03.28.0007	Einhängeleiter Einhängeleiter	1	St	.....	.....
11.03.28.0008	Leiterrahmen Leiterrahmen	3,4	m	.....	.....
	11.03.28 NKM.01.10.033 - Lager Inkubatoren rein				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.29 NNKM.01.10.039 - Gerätepflegeraum unrein

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.29.0001	HA50/58/70 mit Randspülung HA50/58/70 mit Randspülung	1	St	.....	.....
11.03.29.0002	IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.03.29.0003	US92/68/86 - 2TM ISO - CNS US92/68/86 - 2TM ISO - CNS	2	St	.....	.....
11.03.29.0004	T-CNS 700 T-CNS 700	1,5	m	.....	.....
11.03.29.0005	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.03.29.0006	ESB - Schwallrand ESB - Schwallrand	1	St	.....	.....
11.03.29.0007	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.03.29.0008	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,6	m	.....	.....

11.03.29 NKM.01.10.039 - Gerätepflegeraum unrein .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.30 NKM.01.11.002 - Neonatologische Reanimationseinheit 2 Plätze + 1 Technische Vorhaltung (Nähe Sectio-OP)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus Mineralstein
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial

Einbausituation:
- zwei geteilte wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- flächenbündiger Einbau des Installationskanals an der Fensterseite in Flucht mit Fensterbrett
- Tischplattenversprung der Arbeitsplatte mit integriertem Installationskanal
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: wandseitig 90 cm / fensterseitig 85 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.30.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.30.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.30.0003	T-MS 700 T-MS 700	1,6	m	.....	.....
11.03.30.0004	ESB40/40/20 - MS ESB40/40/20 - MS	1	St	.....	.....
11.03.30.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.03.30.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.30.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.30.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,6	m	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.03.30.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,3	m	.....	.....
11.03.30.0010	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.03.30.0011	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.30.0012	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
11.03.30.0013	DBL900 DBL900	1,7	m	.....	.....
11.03.30.0014	WSBLS100 WSBLS100	0,6	m	.....	.....
11.03.30.0015	USBLS100 USBLS100	0,9	m	.....	.....
11.03.30.0016	ECB-HS900 ECB-HS900	0,9	m	.....	.....
11.03.30.0017	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
11.03.30.0018	US92/68/86 - 3S ISO - Stahlblech US92/68/86 - 3S ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.03.30.0019	US92/68/86 - 5S ISO - Stahlblech US92/68/86 - 5S ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.30.0020	T-MS 700 T-MS 700	2,8	m	.....	.....
11.03.30.0021	T-MS - Installationskanal T-MS - Installationskanal	2,8	m	.....	.....
11.03.30.0022	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	0,7	m	.....	.....
11.03.30.0023	USBLS100 USBLS100	0,9	m	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.30 NKM.01.11.002 - Neonatologische Reanimationseinheit 2 Plätze + 1 Technische Vorhaltung (Nähe Sectio-OP) .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.31 NKM.01.11.005 - Geräteraum Anästhesie

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.31.0001	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	4	St	.....	.....
11.03.31.0002	DBL900 DBL900	3,8	m	.....	.....
11.03.31.0003	HSBLS100 HSBLS100	4,2	m	.....	.....

11.03.31 NKM.01.11.005 - Geräteraum Anästhesie .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.03.32	**NKM.01.11.008 - Lager Sterilgut**				
	Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.				
	Materialausführung: – Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech – Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech – Sockel aus CNS				
	Einbausituation: – zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass				
	Funktionsschrankanlage bestehend aus:				
11.03.32.0001	HS110/68/210 - 2T STE 3AS - Stahlblech HS110/68/210 - 2T STE 3AS - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.03.32.0002	HS75/68/210 - 2T STE 2AS - Stahlblech HS75/68/210 - 2T STE 2AS - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.03.32.0003	DBL900 DBL900	3,8	m	.....	.....
11.03.32.0004	HSBLS100 HSBLS100	4,2	m	.....	.....
	11.03.32 NKM.01.11.008 - Lager Sterilgut				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.33 NKM.01.11.020 - Gerätepflegeraum unrein

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.33.0001	HA50/58/70 mit Randspülung HA50/58/70 mit Randspülung	1	St	.....	.....
11.03.33.0002	IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.03.33.0003	US92/68/86 - 2TM ISO - CNS US92/68/86 - 2TM ISO - CNS	1	St	.....	.....
11.03.33.0004	T-CNS 700 T-CNS 700	1,5	m	.....	.....
11.03.33.0005	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.03.33.0006	ESB - Schwallrand ESB - Schwallrand	1	St	.....	.....
11.03.33.0007	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.03.33.0008	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,6	m	.....	.....

11.03.33 NKM.01.11.020 - Gerätepflegeraum unrein .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.03.34 NKM.01.11.034 - Eingriffsraum/ Reanimation

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zwei geteilte wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm
- Einbaugeräte: Wärmeschrank

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.03.34.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.34.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.03.34.0003	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	2,7	m	.....	.....
11.03.34.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.03.34.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.03.34.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.34.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.03.34.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	2,7	m	.....	.....
11.03.34.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	RWV100/60 - HPL-Vollkern	3,4	m	.....	.....
11.03.34.0010	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.34.0011	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
11.03.34.0012	DBL900 DBL900	1,8	m	.....	.....
11.03.34.0013	WSBLS300 WSBLS300	0,6	m	.....	.....
11.03.34.0014	USBLS300 USBLS300	0,9	m	.....	.....
11.03.34.0015	HS46/68/210 - 1T ISO / Wärme - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO / Wärme - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.34.0016	Wärmeschrank 46/68/89 - 2S Wärmeschrank 46/68/89 - 2S	1	St	.....	.....
11.03.34.0017	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.34.0018	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.03.34.0019	AS92/68/45 - 2T - Stahlblech AS92/68/45 - 2T - Stahlblech	2	St	.....	.....
11.03.34.0020	ECB-HS100 ECB-HS100	0,6	m	.....	.....
11.03.34.0021	DBL100 DBL100	1,3	m	.....	.....
11.03.34.0022	HSBLS100 HSBLS100	2,7	m	.....	.....
11.03.34.0023	Einhängeleiter Einhängeleiter	1	St	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.03.34.0024	Leiterrahmen Leiterrahmen	1,9	m	.....	.....
	11.03.34 NKM.01.11.034 - Eingriffsraum/ Reanimation				**.....**
	11.03 Ebene OG01				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.04	**Ebene OG03**				
11.04.01	**NKM.05.01.031 - Bettenaufbereitung rein (Komfortpflege/Pädiatrie)**				
	Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.				
	Materialausführung: – Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech – Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech – Sockel aus CNS				
	Einbausituation: – zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden nach Aufmass				
	Funktionsschrankanlage bestehend aus:				
11.04.01.0001	HS110/68/210 - 2T Schlepptür - Stahlblech HS110/68/210 - 2T Schlepptür - Stahlblech	3	St	.....	.....
11.04.01.0002	HS92/68/210 - 2T FB - Stahlblech HS92/68/210 - 2T FB - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.04.01.0003	HS46/68/210 - 1T FB - Stahlblech HS46/68/210 - 1T FB - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.04.01.0004	AS110/68/45 - 2TM - Stahlblech AS110/68/45 - 2TM - Stahlblech	4	St	.....	.....
11.04.01.0005	AS46/68/45 - 1T - Stahlblech AS46/68/45 - 1T - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.04.01.0006	HSBLS300 HSBLS300	2,7	m	.....	.....
11.04.01.0007	DBL100 DBL100	4,75	m	.....	.....
11.04.01.0008	Einhängeleiter Einhängeleiter	1	St	.....	.....
11.04.01.0009	Leiterrahmen Leiterrahmen	4,75	m	.....	.....
	11.04.01 NKM.03.01.028 - Bettenaufbereitung rein (Allgemeinpflege/Sonderpflege)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.04.02 NKM.05.01.030 - Bettenaufbereitung unrein (Komfortpflege/Pädiatrie)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.04.02.0001	HA50/58/70 mit Randspülung HA50/58/70 mit Randspülung	1	St	.....	.....
11.04.02.0002	IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.04.02.0003	US92/68/86 - 2TM ISO - CNS US92/68/86 - 2TM ISO - CNS	2	St	.....	.....
11.04.02.0004	US60/68/86 - 1T DIN - CNS US60/68/86 - 1T DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.04.02.0005	T-CNS 700 T-CNS 700	3,3	m	.....	.....
11.04.02.0006	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.04.02.0007	ESB - Schwallrand ESB - Schwallrand	1	St	.....	.....
11.04.02.0008	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.04.02.0009	USBLS300				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	USBLS300	0,9	m	.....	.....
11.04.02.0010	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	5	m	.....	.....
	11.04.02 NKM.03.01.029 - Bettenaufbereitung unrein (Allgemeinpflege/Sonderpflege)				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.04.03 NKM.05.01.030 - Bettenaufbereitung unrein (Komfortpflege/Pädiatrie)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.04.03.0001	HA50/58/70 mit Randspülung HA50/58/70 mit Randspülung	1	St	.....	.....
11.04.03.0002	IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.04.03.0003	US92/68/86 - 2TM ISO - CNS US92/68/86 - 2TM ISO - CNS	1	St	.....	.....
11.04.03.0004	T-CNS 700 T-CNS 700	1,5	m	.....	.....
11.04.03.0005	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.04.03.0006	ESB - Schwallrand ESB - Schwallrand	1	St	.....	.....
11.04.03.0007	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.04.03.0008	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,6	m	.....	.....
11.04.03.0009	HS110/68/210 - 2T Schlepptür - Stahlblech HS110/68/210 - 2T Schlepptür - Stahlblech	1	St	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.04.03.0010	HS60/68/210 - 1T DIN - Stahlblech HS60/68/210 - 1T DIN - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.04.03.0011	AS110/68/45 - 2TM - Stahlblech AS110/68/45 - 2TM - Stahlblech	4	St	.....	.....
11.04.03.0012	AS60/68/45 - 1T - Stahlblech AS60/68/45 - 1T - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.04.03.0013	ECB-HS100 - Stahlblech ECB-HS100 - Stahlblech	0,6	m	.....	.....
11.04.03.0014	DBL100 DBL100	1	m	.....	.....
11.04.03.0015	HSBLS300 HSBLS300	2,7	m	.....	.....
	11.04.03 NKM.03.01.030 - Bettenaufbereitung rein/unrein (Isolierstation)				**.....**
	11.04 Ebene OG03				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.05	**Ebene OG04**				
11.05.01	**NKM.05.01.031 - Bettenaufbereitung rein (Komfortpflege/Pädiatrie)**				
	Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.				
	Materialausführung: – Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech – Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech – Sockel aus CNS				
	Einbausituation: – zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden nach Aufmass				
	Funktionsschrankanlage bestehend aus:				
11.05.01.0001	HS110/68/210 - 2T Schlepptür - Stahlblech HS110/68/210 - 2T Schlepptür - Stahlblech	3	St	.....	.....
11.05.01.0002	HS92/68/210 - 2T FB - Stahlblech HS92/68/210 - 2T FB - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.05.01.0003	HS46/68/210 - 1T FB - Stahlblech HS46/68/210 - 1T FB - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.05.01.0004	AS110/68/45 - 2TM - Stahlblech AS110/68/45 - 2TM - Stahlblech	4	St	.....	.....
11.05.01.0005	AS46/68/45 - 1T - Stahlblech AS46/68/45 - 1T - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.05.01.0006	HSBLS300 HSBLS300	2,7	m	.....	.....
11.05.01.0007	DBL100 DBL100	4,75	m	.....	.....
11.05.01.0008	Einhängeleiter Einhängeleiter	1	St	.....	.....
11.05.01.0009	Leiterrahmen Leiterrahmen	4,75	m	.....	.....
	11.05.01 NKM.04.01.030 - Bettenaufbereitung rein (Allgemeinpflege/Sonderpflege)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.05.02 NKM.05.01.030 - Bettenaufbereitung unrein (Komfortpflege/Pädiatrie)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.05.02.0001	HA50/58/70 mit Randspülung HA50/58/70 mit Randspülung	1	St	.....	.....
11.05.02.0002	IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.05.02.0003	US92/68/86 - 2TM ISO - CNS US92/68/86 - 2TM ISO - CNS	3	St	.....	.....
11.05.02.0004	T-CNS 700 T-CNS 700	3,5	m	.....	.....
11.05.02.0005	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.05.02.0006	ESB - Schwallrand ESB - Schwallrand	1	St	.....	.....
11.05.02.0007	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.05.02.0008	USBLS100 USBLS100	0,9	m	.....	.....
11.05.02.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	RWV100/60 - HPL-Vollkern	5,2	m	.....	.....
	11.05.02 NKM.04.01.031 - Bettenaufbereitung unrein (Allgemeinpflege/Sonderpflege)				.....
	11.05 Ebene OG04				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
11.06	**Ebene OG05**				
11.06.01	**NKM.05.01.031 - Bettenaufbereitung rein (Komfortpflege/Pädiatrie)**				
	Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.				
	Materialausführung: – Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech – Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech – Sockel aus CNS				
	Einbausituation: – zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden nach Aufmass				
	Funktionsschrankanlage bestehend aus:				
11.06.01.0001	HS110/68/210 - 2T Schlepptür - Stahlblech HS110/68/210 - 2T Schlepptür - Stahlblech	3	St	.....	.....
11.06.01.0002	HS92/68/210 - 2T FB - Stahlblech HS92/68/210 - 2T FB - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.06.01.0003	HS46/68/210 - 1T FB - Stahlblech HS46/68/210 - 1T FB - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.06.01.0004	AS110/68/45 - 2TM - Stahlblech AS110/68/45 - 2TM - Stahlblech	4	St	.....	.....
11.06.01.0005	AS46/68/45 - 1T - Stahlblech AS46/68/45 - 1T - Stahlblech	1	St	.....	.....
11.06.01.0006	HSBLS300 HSBLS300	2,7	m	.....	.....
11.06.01.0007	DBL100 DBL100	4,75	m	.....	.....
11.06.01.0008	Einhängeleiter Einhängeleiter	1	St	.....	.....
11.06.01.0009	Leiterrahmen Leiterrahmen	4,75	m	.....	.....
	11.06.01 NKM.05.01.030 - Bettenaufbereitung rein (Komfortpflege/Pädiatrie)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.06.02 NKM.05.01.030 - Bettenaufbereitung unrein (Komfortpflege/Pädiatrie)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

11.06.02.0001	HA50/58/70 mit Randspülung HA50/58/70 mit Randspülung	1	St	.....	.....
11.06.02.0002	IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS	1	St	.....	.....
11.06.02.0003	US92/68/86 - 2TM ISO - CNS US92/68/86 - 2TM ISO - CNS	3	St	.....	.....
11.06.02.0004	T-CNS 700 T-CNS 700	3,5	m	.....	.....
11.06.02.0005	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
11.06.02.0006	ESB - Schwallrand ESB - Schwallrand	1	St	.....	.....
11.06.02.0007	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
11.06.02.0008	USBLS100 USBLS100	0,9	m	.....	.....
11.06.02.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	5,2	m	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.06.02 NKM.05.01.031 - Bettenaufbereitung unrein (Komfortpflege/Pädiatrie) .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

11.06.03 Zulage (raum- und bereichsübergreifend)

Kalkulationsgrundlage für weitere notwendige Leistungen, die im Rahmen der Werk- und Montageplanung präzisiert und nach Vorgabe des AG ausgeführt werden

Zulage bestehend aus:

11.06.03.0001 Schließung für abschliessbare Hochschränke
Schließung für abschliessbare Hochschränke

Regelhaft besteht ein geringer Bedarf für abschliessbare Schränke.

Nach den Vorgabe des AG benannte verschließbaren Hochschränke erhalten nach oben und unten wirksame, abschließbare Drehstangenschlösser mit frontbündigen Zylinderschloss, zusätzlich zum Bügelgriff. Zylindersicherheitsschlösser mit 2 Schlüsseln pro Schloss. Die Schließung wird am Drehstangenschloss durch den jeweiligen Schließzylinder bedient. Schliessbare Schränke können nach Bedarf wahlweise gleich- oder unterschiedlichschließend (ggf. in Schliessgruppen nach Schliesskonzept des AG) ausgeführt werden.

EP: Preis pro Schrank

30 St ....

11.06.03.0002 Montageleistungen zur Vorbereitung für Modulausstattung
Montageleistungen zur Vorbereitung für Modulausstattung

Die Schrankabmessungen im ISO-Format sind zum Einbau des ISO-Modulsystems eines beliebigen Herstellers vorgesehen. Die Modulausstattung wird separat ausgeschrieben und an eine weitere Firma vergeben. Die Montage der festeingebauten Elemente (Trägerwände, Schlitzrasterschienen) der Modulausstattung sind für 80 % der Schrankanlagen im ISO-Format als Bestandteil der Leistung für die Lieferung und Montage von Schrank- und Arbeitstischanlagen anzubieten. Die Vormontage erfolgt werkseitig nach Vorgaben des Lieferanten der Modulausstattung. Die Materialien und Montagehinweise werden durch den Lieferanten der Modulausstattung beigestellt.

Die Koordination, Schnittstellen- und Terminabstimmung erfolgt nach der technischen Klärung selbstständig zwischen dem Errichter der Schrankanlagen und dem Auftragnehmer für die Modulausstattung.

Preis als Pauschalpreis

1 psch .....

11.06.03.0003 Fachbödenschränke
Fachbödenschränke

Die Schrankabmessungen im ISO-Format ist zum Teil als Fachbödenschränke vorgesehen und wird mit dem Logistikkonzept schrankgenau ermittelt. Die Fachböden und deren Montage sind für 20 % der Schrankanlagen im ISO-Format als Bestandteil der Leistung für die Lieferung und Montage von

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Schrank- und Arbeitstischanlagen anzubieten.				
	Preis als Pauschalpreis	1	psch	.....	
	11.06.03 Zulage (raum- und bereichsübergreifend)				.....
	11.06 Ebene OG05				.....
	11 Schrankanlagen Stahlblech/CNS NB1 (Klinikum) - Förderfähig gem. §11 +§12				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
12	**Schrankanlagen Stahlblech/CNS NB1 (Klinikum) - Eigenmittel**				
12.01	**Ebene UG01**				
12.01.01	**NKM.99.02.024 - Lager Alkohol / Gefahrstoffe (nff 100%)**				
	Lieferung und Montage von Regalanlagen gem. Ausführungsbeschreibung, den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss. Materialausführung Regalanlage: – Rahmengestell und Fachböden aus CNS Einbausituation: – freistehende zusammenhängende Standregale **Regalanlage bestehend aus:**				
12.01.01.0001	RS100/60/200 RS100/60/200	2	m	.....	.....
	12.01.01 NKM.99.02.024 - Lager Alkohol / Gefahrstoffe (nff 100%)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

12.01.02 NKM.99.02.032 - Lager Medizintechnik (ZR = 100% nff)

Lieferung und Montage von Regalanlagen und einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung Regalanlage:
- Rahmengestell und Fachböden aus CNS

Einbausituation Regalanlage:
- zwei geteilte wandständige Standregale

Materialausführung Hochschrankanlage:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass

Regalanlage und Funktionsschrankanlage bestehend aus:

12.01.02.0001	HS110/68/210 - 2TM FB - Stahlblech HS110/68/210 - 2TM FB - Stahlblech	2	St	.....	.....
12.01.02.0002	DBL900 - Stahlblech DBL900 - Stahlblech	1,7	m	.....	.....
12.01.02.0003	ECB-HS900 - Stahlblech ECB-HS900 - Stahlblech	0,5	m	.....	.....
12.01.02.0004	HSBLS100 - Stahlblech HSBLS100 - Stahlblech	2,1	m	.....	.....
12.01.02.0005	RS100/60/200 - Schwerlast RS100/60/200 - Schwerlast	5	m	.....	.....
12.01.02.0006	RS100/60/200 - Schwerlast RS100/60/200 - Schwerlast	4	m	.....	.....

12.01.02 NKM.99.02.032 - Lager Medizintechnik (ZR = 100% nff) .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

12.01.03 NKM.99.13.026 - Kühlraum Zytostase (ZR = 100% nff)

Lieferung und Montage von Regalanlagen gem. Ausführungsbeschreibung, den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung Regalanlage:
- Rahmengestell und Fachböden aus CNS

Einbausituation:
- freistehende zusammenhängende Standregale

Regalanlage bestehend aus:

12.01.03.0001 RS100/60/200
RS100/60/200

4 m ....

12.01.03 NKM.99.13.026 - Kühlraum Zytostase (nff=100%) .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
12.01.04	**NKM.99.13.034 - Kühlraum (ZR = 100% nff)**				
	Lieferung und Montage von Regalanlagen gem. Ausführungsbeschreibung, den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss. Materialausführung Regalanlage: – Rahmengestell und Fachböden aus CNS Einbausituation: – mehrerer zusammenhängende freistehende Standregale				
	Regalanlage bestehend aus:				
12.01.04.0001	RS100/60/200 RS100/60/200	3	m	.....	.....
12.01.04.0002	RS100/60/200 RS100/60/200	5	m	.....	.....
12.01.04.0003	RS100/60/200 RS100/60/200	2	m	.....	.....
12.01.04.0004	RS100/60/200 RS100/60/200	3,4	m	.....	.....
12.01.04.0005	RS100/60/200 RS100/60/200	3,4	m	.....	.....
	12.01.04 NKM.99.13.034 - Kühlraum (ZR = 100% nff)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
12.01.05	**NKM.99.13.F11 - Flur (ZR = 100% nff)**				
	Lieferung und Montage von Regalanlagen gem. Ausführungsbeschreibung, den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss. Materialausführung Regalanlage: – Rahmengestell und Fachböden aus CNS Einbausituation: – zusammenhängende wandständige Standregale				
	Regalanlage bestehend aus:				
12.01.05.0001	RS100/60/200 RS100/60/200	3	m	.....	.....
				12.01.05 NKM.99.13.F11 - Flur (nff=100%)	**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
12.01.06	**NKM.99.13.030 - Archiv (Dokumentation, Rechnungen, etc.) (ZR = 100% nff)** Lieferung und Montage von Regalanlagen gem. Ausführungsbeschreibung, den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss. Materialausführung Regalanlage: – Rahmengestell und Fachböden aus CNS Einbausituation: – zwei geteilte zusammenhängende wandständige Standregale **Regalanlage bestehend aus:**				
12.01.06.0001	RS100/40/200 RS100/40/200	4	m	.....	.....
12.01.06.0002	RS100/40/200 RS100/40/200	4	m	.....	.....
	12.01.06 NKM.99.13.030 - Archiv (Dokumentation, Rechnungen, etc.) (nff=100%)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

12.01.07 NKM.99.13.031 - Autoklaven, Etikettieren, Dokumentation, Kontrolle (nff=100%)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus Arbeitszeile aus CNS
- Türen und Blenden Arbeitszeile aus CNS
- Korpus Materialschränke aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden Materialschränke aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus Stahlblech

Einbausituation:
- geteilte wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

12.01.07.0001	HA50/58/70 mit Randspülung HA50/58/70 mit Randspülung	1	St	.....	.....
12.01.07.0002	IUS60/58/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - CNS IUS60/58/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - CNS	1	St	.....	.....
12.01.07.0003	IUS90/58/86 - 2TBB DIN - CNS IUS90/58/86 - 2TBB DIN - CNS	1	St	.....	.....
12.01.07.0004	US120/58/86 - 2TM DIN - CNS US120/58/86 - 2TM DIN - CNS	1	St	.....	.....
12.01.07.0005	T-CNS 600 T-CNS 600	2,7	m	.....	.....
12.01.07.0006	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
12.01.07.0007	ESB60/40/20 - CNS ESB60/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
12.01.07.0008	ESB - Schwallrand ESB - Schwallrand	2	St	.....	.....
12.01.07.0009	RWV100/60 - Stahlblech				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	RWV100/60 - Stahlblech	3,8	m	.....	.....
12.01.07.0010	HS60/68/210 - 1T DIN - Stahlblech HS60/68/210 - 1T DIN - Stahlblech	3	St	.....	.....
12.01.07.0011	DBL900 - Stahlblech DBL900 - Stahlblech	1,4	m	.....	.....
12.01.07.0012	ECB-HS900 - Stahlblech ECB-HS900 - Stahlblech	0,6	m	.....	.....
12.01.07.0013	HSBLS100 - Stahlblech HSBLS100 - Stahlblech	2,1	m	.....	.....
	12.01.07 NKM.99.13.031 - Autoklaven, Etikettieren, Dokumentation, Kontrolle (nff=100%)				**.....**
	12.01 Ebene UG01				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

12.02 Ebene EG00

12.02.01 NKM.00.01.021 - Untersuchungsraum (nff=100%)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

12.02.01.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.01.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.01.0003	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,5	m	.....	.....
12.02.01.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
12.02.01.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
12.02.01.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.01.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.01.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,5	m	.....	.....
12.02.01.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,2	m	.....	.....
12.02.01.0010	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.01.0011	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
12.02.01.0012	DBL900 DBL900	0,6	m	.....	.....
12.02.01.0013	WSBLS100 WSBLS100	0,6	m	.....	.....
12.02.01.0014	USBLS100 USBLS100	0,9	m	.....	.....
	12.02.01 NKM.00.01.021 - Untersuchungsraum (nff=100%)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

12.02.02 NKM.00.01.025 - Untersuchungsraum (nff=100%)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

12.02.02.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.02.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.02.0003	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,5	m	.....	.....
12.02.02.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
12.02.02.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
12.02.02.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.02.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.02.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,5	m	.....	.....
12.02.02.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,2	m	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
12.02.02.0010	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.02.0011	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
12.02.02.0012	DBL900 DBL900	0,6	m	.....	.....
12.02.02.0013	WSBLS100 WSBLS100	0,6	m	.....	.....
12.02.02.0014	USBLS100 USBLS100	0,9	m	.....	.....
	12.02.02 NKM.00.01.025 - Untersuchungsraum (nff=100%)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

12.02.03 NKM.00.01.033 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

12.02.03.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.03.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.03.0003	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,5	m	.....	.....
12.02.03.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
12.02.03.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
12.02.03.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.03.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.03.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,5	m	.....	.....
12.02.03.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	1,5	m	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
12.02.03.0010	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.03.0011	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.03.0012	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
12.02.03.0013	DBL900 DBL900	0,6	m	.....	.....
12.02.03.0014	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
12.02.03.0015	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	12.02.03 NKM.00.01.033 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

12.02.04 NKM.00.01.034 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bündige Anschluß an Wandvorsprung
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

12.02.04.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.04.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.04.0003	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,5	m	.....	.....
12.02.04.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
12.02.04.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
12.02.04.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.04.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.04.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,5	m	.....	.....
12.02.04.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	RWV100/60 - HPL-Vollkern	1,5	m	.....	.....
12.02.04.0010	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.04.0011	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.04.0012	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
12.02.04.0013	DBL900 DBL900	0,6	m	.....	.....
12.02.04.0014	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
12.02.04.0015	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	12.02.04 NKM.00.01.034 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

12.02.05 NKM.00.01.035 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

12.02.05.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.05.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.05.0003	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,5	m	.....	.....
12.02.05.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
12.02.05.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
12.02.05.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.05.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.05.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,5	m	.....	.....
12.02.05.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	1,5	m	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
12.02.05.0010	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.05.0011	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.05.0012	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
12.02.05.0013	DBL900 DBL900	0,6	m	.....	.....
12.02.05.0014	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
12.02.05.0015	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	12.02.05 NKM.00.01.035 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

12.02.06 NNKM.00.01.036 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

12.02.06.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.06.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.06.0003	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,5	m	.....	.....
12.02.06.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
12.02.06.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
12.02.06.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.06.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.06.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,5	m	.....	.....
12.02.06.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	1,5	m	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
12.02.06.0010	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.06.0011	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.06.0012	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
12.02.06.0013	DBL900 DBL900	0,6	m	.....	.....
12.02.06.0014	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
12.02.06.0015	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	12.02.06 NKM.00.01.036 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

12.02.07 NKM.00.01.047 - First-View (nff=100%)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

12.02.07.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.07.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.07.0003	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,5	m	.....	.....
12.02.07.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
12.02.07.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
12.02.07.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.07.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.07.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,5	m	.....	.....
12.02.07.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	1,5	m	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
12.02.07.0010	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.07.0011	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.07.0012	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
12.02.07.0013	DBL900 DBL900	0,6	m	.....	.....
12.02.07.0014	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
12.02.07.0015	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	12.02.07 NKM.00.01.047 - First-View (nff=100%)				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

12.02.08 NKM.00.01.049 - Erstuntersuchung integrierte KV-Praxis (nff=100%)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

12.02.08.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.08.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.08.0003	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,5	m	.....	.....
12.02.08.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
12.02.08.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
12.02.08.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.08.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.08.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,5	m	.....	.....
12.02.08.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	1,5	m	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
12.02.08.0010	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.08.0011	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.08.0012	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
12.02.08.0013	DBL900 DBL900	0,6	m	.....	.....
12.02.08.0014	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
12.02.08.0015	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	12.02.08 NKM.00.01.049 - Erstuntersuchung integrierte KV-Praxis (nff=100%)				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

12.02.09 NKM.00.01.050 - Erstuntersuchung integrierte KV-Praxis (nff=100%)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

12.02.09.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.09.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.09.0003	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,5	m	.....	.....
12.02.09.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
12.02.09.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
12.02.09.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.09.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.09.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,5	m	.....	.....
12.02.09.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	1,5	m	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
12.02.09.0010	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.09.0011	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.09.0012	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
12.02.09.0013	DBL900 DBL900	0,6	m	.....	.....
12.02.09.0014	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
12.02.09.0015	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	12.02.09 NKM.00.01.050 - Erstuntersuchung integrierte KV-Praxis (nff=100%)				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

12.02.10 NKM.00.01.053 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bündige Anschluß an Wandvorsprung
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

12.02.10.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.10.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.10.0003	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,5	m	.....	.....
12.02.10.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
12.02.10.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
12.02.10.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.10.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.10.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,5	m	.....	.....
12.02.10.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	RWV100/60 - HPL-Vollkern	1,5	m	.....	.....
12.02.10.0010	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.10.0011	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.10.0012	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
12.02.10.0013	DBL900 DBL900	0,6	m	.....	.....
12.02.10.0014	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
12.02.10.0015	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	12.02.10 NKM.00.01.053 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

12.02.11 NKM.00.01.054 - Erstuntersuchung, Abklärung (ZR, nff=100%)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bündige Anschluß an Wandvorsprung
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

12.02.11.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.11.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.11.0003	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,5	m	.....	.....
12.02.11.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
12.02.11.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
12.02.11.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.11.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.11.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,5	m	.....	.....
12.02.11.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	RWV100/60 - HPL-Vollkern	1,5	m	.....	.....
12.02.11.0010	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.11.0011	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.11.0012	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
12.02.11.0013	DBL900 DBL900	0,6	m	.....	.....
12.02.11.0014	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
12.02.11.0015	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	12.02.11 NKM.00.01.054 - Erstuntersuchung, Abklärung (ZR, nff=100%)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

12.02.12 NKM.00.01.057 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bündige Anschluß an Wandvorsprung
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

12.02.12.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.12.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.12.0003	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,5	m	.....	.....
12.02.12.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
12.02.12.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
12.02.12.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.12.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.12.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,5	m	.....	.....
12.02.12.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	RWV100/60 - HPL-Vollkern	1,5	m	.....	.....
12.02.12.0010	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.12.0011	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.12.0012	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
12.02.12.0013	DBL900 DBL900	0,6	m	.....	.....
12.02.12.0014	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
12.02.12.0015	HSBLS100 HSBLS100	2,1	m	.....	.....
	12.02.12 NKM.00.01.057 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

12.02.13 NKM.00.02.005 - Urologische Eingriffe (Laserbehandlung) (nff=100%)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS (lasertauglich: matt geschliffen)
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

12.02.13.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.13.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.13.0003	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,8	m	.....	.....
12.02.13.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
12.02.13.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND entspiegelt für Laseranwendung	1	St	.....	.....
12.02.13.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.13.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.13.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,8	m	.....	.....
12.02.13.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,5	m	.....	.....
12.02.13.0010	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
12.02.13.0011	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.13.0012	DBL900 DBL900	3,2	m	.....	.....
12.02.13.0013	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
12.02.13.0014	HSBLS300 HSBLS300	2,1	m	.....	.....
12.02.13.0015	USBLS300 USBLS300	0,9	m	.....	.....
12.02.13.0016	WSBLS300 WSBLS300	0,6	m	.....	.....
	12.02.13 NKM.00.02.005 - Urologische Eingriffe (Laserbehandlung) (nff=100%)				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

12.02.14 NKM.00.02.093 - Endoskopieraum, unrein mit WC (nff=100%)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus Mineralstein
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm
- Verblendung Endoskoplagerschrank: Massanfertigung mit Formteilen

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

12.02.14.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.14.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.14.0003	US46/68/86 - 1T ISO - Stahlblech US46/68/86 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.14.0004	T-MS 700 T-MS 700	2,2	m	.....	.....
12.02.14.0005	ESB40/40/20 - MS ESB40/40/20 - MS	1	St	.....	.....
12.02.14.0006	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
12.02.14.0007	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.14.0008	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.14.0009	WS46/38/60 - 1T ISO - Stahlblech				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	WS46/38/60 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.14.0010	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	2,2	m	.....	.....
12.02.14.0011	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,9	m	.....	.....
12.02.14.0012	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.14.0013	DBL900 DBL900	2,2	m	.....	.....
12.02.14.0014	WSBLS300 WSBLS300	0,6	m	.....	.....
12.02.14.0015	USBLS300 USBLS300	0,9	m	.....	.....
12.02.14.0016	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	2	St	.....	.....
12.02.14.0017	DBL900 DBL900	1,3	m	.....	.....
12.02.14.0018	ECB-HS900 ECB-HS900	0,6	m	.....	.....
12.02.14.0019	HSBLS300 HSBLS300	2,1	m	.....	.....
12.02.14.0020	Umbau Endoskoptrocken- und lagerschrank Umbau Endoskoptrocken- und lagerschrank	1	St	.....	.....
	12.02.14 NKM.00.02.093 - Endoskopieraum, unrein mit WC (nff=100%)				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

12.02.15 NKM.00.12.026 - U/B-Raum Urologie mit Stuhl (nff=100%)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm
- Hochschrank an Fensterseite hygienisch verblenden

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

12.02.15.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech IUS60/68/86 - 1TBB DIN Auszug/Abfall - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.15.0002	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.15.0003	T-CNS 700 T-CNS 700	1,5	m	.....	.....
12.02.15.0004	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
12.02.15.0005	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
12.02.15.0006	WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech WS60/38/60 - 1T DIN Handtuchspender - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.15.0007	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.15.0008	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,5	m	.....	.....
12.02.15.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	RWV100/60 - HPL-Vollkern	1,5	m	.....	.....
12.02.15.0010	HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech HS46/68/210 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.15.0011	AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech AS60/38/40 - 1T Revi - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.02.15.0012	ECB-WS900 ECB-WS900	0,9	m	.....	.....
12.02.15.0013	DBL900 DBL900	0,6	m	.....	.....
12.02.15.0014	ECB-HS900 ECB-HS900	0,5	m	.....	.....
12.02.15.0015	HSBLS100 HSBLS100 Fensteranschluss, nur unteren Bereich bis Brüstungshöhe seitlich und nach hinten verblenden	1,6	m	.....	.....
	12.02.15 NKM.00.12.026 - U/B-Raum Urologie mit Stuhl (nff=100%)				**.....**
	12.02 Ebene EG00				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
12.03	**Ebene OG01**				
12.03.01	**NKM.01.01.015 - Lager (Vorhaltefläche OP 8) (nff=100%)**				
	Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.				
	Materialausführung: – Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech – Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech – Sockel aus CNS				
	Einbausituation: – zwei zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass				
	Funktionsschrankanlage bestehend aus:				
12.03.01.0001	HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech HS92/68/210 - 2TM ISO - Stahlblech	18	St	.....	.....
12.03.01.0002	ECB-HS900 ECB-HS900	0,9	m	.....	.....
12.03.01.0003	DBL900 DBL900	17,7	m	.....	.....
12.03.01.0004	HSBLS100 HSBLS100	6,3	m	.....	.....
12.03.01.0005	HSBLS300 HSBLS300 Seitenblende im Bereich des Innenfensters eingerückt	3	m	.....	.....
	12.03.01 NKM.01.01.015 - Lager (Vorhaltefläche OP 8) (nff=100%)				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

12.03.02 NKM.01.01.028.01 - Sterilgutlager (ZR, nff=100%)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS

Einbausituation:
- zwei zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

12.03.02.0001	HS110/68/210 - STE 3AS - Stahlblech HS110/68/210 - STE 3AS - Stahlblech Kalkulationsgrundlage, Ausführung und anteilige Änderung in ISO-Modullagerschränke gem. Logistikkonzept KMM im Rahmen der Werkplanung	4	St	.....	.....
12.03.02.0002	HS75/68/210 - STE 2AS - Stahlblech HS75/68/210 - STE 2AS - Stahlblech Kalkulationsgrundlage, Ausführung und anteilige Änderung in ISO-Modullagerschränke gem. Logistikkonzept KMM im Rahmen der Werkplanung	4	St	.....	.....
12.03.02.0003	ECB-HS900 ECB-HS900	2,2	m	.....	.....
12.03.02.0004	DBL900 DBL900	10,6	m	.....	.....
12.03.02.0005	HSBLS300 HSBLS300	4,2	m	.....	.....

12.03.02 NKM.01.01.028.01 - Sterilgutlager (ZR, nff=100%) .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

12.03.03 NKM.01.01.055 - Abstellplatz Lafetten (ZR, nff=100%)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech

Einbausituation:
- zweigeteilte wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- flächenbündiger Einbau in Wandnische in Flucht mit Flurwand

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

12.03.03.0001	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	6	St	.....	.....
12.03.03.0002	WSBLS300 WSBLS300	1,2	m	.....	.....
12.03.03.0003	DBL900 DBL900	4,2	m	.....	.....
12.03.03.0004	ECB-HS900 ECB-HS900	1,8	m	.....	.....

12.03.03 NKM.01.01.055 - Abstellplatz Lafetten (ZR, nff=100%) .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

12.03.04 NKM.01.11.003 - Patientenschleuse (nff=100%)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus HPL-beschichtetem Holzwerkstoff
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlage: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- bauseitige Wandverstärkung für Montage Hängeschränke
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm
- Einbaugeräte: Wärmeschrank

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

12.03.04.0001	US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech US92/68/86 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.03.04.0002	US46/68/86 - 2S 2WA - Stahlblech US46/68/86 - 2S 2WA - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.03.04.0003	Wärmeschrank 46/68/89 - 2S Wärmeschrank 46/68/89 - 2S	1	St	.....	.....
12.03.04.0004	T-VSP HPL 700 T-VSP HPL 700	1,6	m	.....	.....
12.03.04.0005	WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech WS92/38/60 - 2TM ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.03.04.0006	WS46/38/60 - 1T ISO - Stahlblech WS46/38/60 - 1T ISO - Stahlblech	1	St	.....	.....
12.03.04.0007	Arbeitsplatzbeleuchtung Arbeitsplatzbeleuchtung	1,6	m	.....	.....
12.03.04.0008	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	2,3	m	.....	.....
12.03.04.0009	ECB-WS900 ECB-WS900	0,6	m	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
12.03.04.0010	DBL900 DBL900	1	m	.....	.....
12.03.04.0011	WSBLS100 WSBLS100	0,6	m	.....	.....
12.03.04.0012	USBLS100 USBLS100	0,9	m	.....	.....
	12.03.04 NKM.01.11.003 - Patientenschleuse (nff=100%)				.....
	12.03 Ebene OG01				.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

12.04 Ebene OG02

12.04.01 NKM.02.03.006 - Fango Küche (nff=100%)

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Integration von bauseitigen Warmhalteschrank als Untertischgerät: Einbaunische gem. Herstellerangaben, Anarbeiten der Arbeitsplatten und Verblendung nach Aufmass
- bündiger Einbau der Arbeitsplatte an der Fensterseite
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm
- Einbaugeräte: Med. Gefrierschrank (Beistellung)

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

12.04.01.0001	IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS IUS60/68/86 - 1TBB DIN - CNS mit Lüftungsgitter für Luftzirkulation zur Wärmeabfuhr des im benachbarten Unterschrank integrierten Kühlgerätes	1	St	.....	.....
12.04.01.0002	US60/58/86 - 1T DIN - CNS US60/58/86 - 1T DIN - CNS mit Schwerlast-Fachböden für Fangopackungen	1	St	.....	.....
12.04.01.0003	US120/58/86 - 2TM DIN - CNS US120/58/86 - 2TM DIN - CNS 1 Unterschrank mit Schwerlast-Fachböden für Fangopackungen	2	St	.....	.....
12.04.01.0004	US60/68/86 - 1T KS DIN - CNS US60/68/86 - 1T KS DIN - CNS	1	St	.....	.....
12.04.01.0005	Einbau MGS100E Einbau MGS100E	1	St	.....	.....
12.04.01.0006	T-CNS 700 T-CNS 700	6,1	m	.....	.....
12.04.01.0007	ESB40/40/20 - CNS				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
12.04.01.0008	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
12.04.01.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	6,8	m	.....	.....
12.04.01.0010	USBLS600 USBLS600	1,8	m	.....	.....
	12.04.01 NKM.02.03.006 - Fango Küche (nff=100%)				**.....**
	12.04 Ebene OG02				**.....**
	12 Schrankanlagen Stahlblech/CNS NB1 (Klinikum) - Eigenmittel				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

13 Betäubungsmitteltresore

13.0001 BTM 20 L
BTM 20 L

Betäubungsmitteltresor BTM 1 Digital Wertschutzschrank VdS Klasse I nach EN 1143-1 passend für Modulschränke zum Einbau in eine med. Funktionsschrankanlage

Ausführung:
- Volumen: ca. 39 Liter
- Gewicht: ca.100 kg
- Abmessungen Tresor (BxHxT): ca. 410 x 490 x 550 mm
- mit Unterbau für Leser, inkl. verstärktem Schrankfachboden (Gesamthöhe erhöht sich um ca. 10cm bzw.12cm), mit Lappenband, (Außentiefe erhöht sich um ca. 3,5cm)
- Türöffnungswinkel 180 Grad
- Türanschlag wahlweise rechts oder links, passend zum Türanschlag des Umbauschranks
- Farbe: RAL 7035, lichtgrau

Anschlüsse:
- Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz, Kabelanschluss mit Schukostecker (Rückwandausschnitt für Zugänglichkeit an Einbausteckdose erorderlich)

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage dem Angebot beizufügen.

Eintrag zum Fabrikat/Typ im Bieterangabenverzeichnis zwingend erforderlich!

Angebotener Hersteller und Typ:
(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):
'.....'

Ebene / Räume:

Ebene	Raum	Anzahl
EG00	NKM.00.01.064 - Schockraum (2 Plätze)	1

1 St ....

13.0002 BTM 50 L
BTM 50 L

Betäubungsmitteltresor BTM 2 Digital Wertschutzschrank VdS Klasse I nach EN 1143-1 passend für Modulschränke zum Einbau in eine med. Funktionsschrankanlage

Ausführung:
- Volumen: ca. 66 Liter
- Gewicht: ca.137 kg
- Abmessungen Tresor (BxHxT): ca. 410 x 740 x 550 mm
- mit Unterbau für Leser, inkl. verstärktem Schrankfachboden (Gesamthöhe erhöht sich um ca. 10cm bzw.12cm), mit Lappenband, (Außentiefe erhöht sich um ca. 3,5cm)
- Türöffnungswinkel 180 Grad

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

- Türanschlag wahlweise rechts oder links, passend zum Türanschlag des Umbauschranks
- Farbe: RAL 7035, lichtgrau

Anschlüsse:
- Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz, Kabelanschluss mit Schukostecker (Rückwandausschnitt für Zugänglichkeit an Einbausteckdose erforderlich)

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage dem Angebot beizufügen.

Eintrag zum Fabrikat/Typ im Bieterangabenverzeichnis zwingend erforderlich!

Angebotener Hersteller und Typ:
(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):
'.....'

Ebene / Räume:

Ebene	Raum	Anzahl
EG00	NKM.00.01.038 - Reiner Arbeitsraum, Verbrauchsmaterial	1
EG00	NKM.00.02.049.02 - Einleitungszone	1
OG01	NKM.01.01.029 - Einleitungszone (septischer OP)	1
OG01	NKM.01.01.059 - Arbeitsraum rein / Betriebsmittellager	1

4 St ....

13.0003 BTM 90 L
BTM 90 L

Betäubungsmitteltresor BTM 3 Digital Wertschutzschrank VdS Klasse I nach EN 1143-1 passend für Modulschränke zum Einbau in eine med. Funktionsschrankanlage

Ausführung:
- Volumen: ca. 96 Liter
- Gewicht: ca.174 kg
- Abmessungen Tresor (BxHxT): ca. 410 x 990 x 550 mm
- mit Unterbau für Leser, inkl. verstärktem Schrankfachboden (Gesamthöhe erhöht sich um ca. 10cm bzw.12cm), mit Lappenband, (Außentiefe erhöht sich um ca. 3,5cm)
- Türöffnungswinkel 180 Grad
- Türanschlag wahlweise rechts oder links, passend zum Türanschlag des Umbauschranks
- Farbe: RAL 7035, lichtgrau

Anschlüsse:
- Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz, Kabelanschluss mit Schukostecker (Rückwandausschnitt für Zugänglichkeit an Einbausteckdose erforderlich)

Gerät komplett liefern, im Haus verteilen, montieren, einweisen des Personals und betriebsbereit übergeben.

Das technische Datenblatt und die Broschüre sind als Anlage dem Angebot beizufügen.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Eintrag zum Fabrikat/Typ im Bieterangabenverzeichnis zwingend erforderlich!

Angebotener Hersteller und Typ:
(zum angebotenen Fabrikat vom Bieter anzugeben):
'.....'

Ebene / Räume:

Ebene	Raum	Anzahl
OG01	NKM.01.01.001 - Einleitungszone	1

1 St ....

13 Betäubungsmitteltresore .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

14 Weitere notwendige Leistungen

14.0001 Werk- und Montageplanung
Der Auftragnehmer verpflichtet sich innerhalb von 3 Wochen nach Auftragsvergabe Werkpläne im Maßstab 1:50 als pdf- und dwg-Datei zur Prüfung und Freigabe zur Verfügung zu stellen. Es sind mindestens zwei Prüfläufe einzukalkulieren.

Die Werk- und Montageplanung ist dem Fachplaner nach Ansage zur Freigabe vorzulegen. In den Werkplänen sind Angaben zu allen erforderlichen Anschlüssen zu machen. Die tatsächliche Lage der bauseitigen Anschlüsse ist durch den Auftragnehmer vor Ort aufzumessen und in den Werkzeichnungen zu berücksichtigen.
Der Auftragnehmer hat die Zeichnungen und Unterlagen normgerecht herzustellen. Die Zeichnungen sind mindestens im DIN A4-Format zu fertigen. Das größte zulässige Format ist DIN A0.

Kollisionen mit Bauteile der Bau- und Technikgewerke sind bei der Aufmaßerstellung auf der Baustelle zu prüfen und der örtlichen Bauüberwachung unverzüglich mitzuteilen.

Freigegebene Werkpläne werden durch den Fachplaner als pdf-Datei digital mit Grüneintragungen per Mail zugesandt.

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten/Fachplaner tragen. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden.
Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht.

1 psch .....

14.0002 Präsentation
Für die folgenden Elemente sind Musterstellungen im Zuge der Erstellung Werk- und Montageplanung zu liefern und an die Nutzer und die Hygiene zu präsentieren.

- Musterschrank (Unterbauschrank mit Schubladen bzw. Flügeltür) inkl. Griff, Gummidichtung
- Arbeitsplatte/Rückwandverkleidung
- Spritzschutz
- Armaturen
- Lichtleisten
- Absaugkanal
- DL- und VE-Reinigungspistolen

1 psch .....

14.0003 Bauleitung
Als Ansprechpartner vor Ort ist ein deutschsprachiger Monteur vorzusehen, der das Projekt über die gesamte Bauzeit in bauleitender Funktion betreut. Kenntnis der für das Projekt entsprechenden Vorschriften ist Voraussetzung. Der Auftragnehmer ist für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften alleine verantwortlich. Den Auftraggeber trifft im Verhältnis zum Auftragnehmer keine eigene Sicherungspflicht.

1 psch .....

14.0004 Bauzeitenplan

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Erstellen und Fortschreiben eines detaillierten Bauzeitenplanes als Balkenplan im mpp-Dateiformat und Übergabe an den AG bzw. die OÜ	1	psch		.....
14.0005	Schweißarbeiten Notwendige Aufwendungen für Schweißarbeiten an CNS-Arbeitsplatten CNS, die im Angebotspreis der Schrankanlagen nicht enthalten sind Der entsprechende Nachweis der Befähigung zum Schweißen mit vorwiegend ruhender Belastung ist erforderlich, wenn Schweißarbeiten Bestandteil der Leistung ist.	1	psch		.....
14.0006	Vertragen im Gebäude Vertragen der Lieferung im Gebäude bei einer Änderung der Verwendungsstelle.	1	psch		.....
14.0007	Führen Bautagesbericht Die Bautagesberichte sind gemäß Muster der Objektüberwachung täglich zu führen und wöchentlich einzureichen (DIN A4). Es können firmeneigene Tagebücher verwendet werden, wenn sie mindestens folgende Angaben enthalten: - fortlaufende Nummerierung je Blatt - Baustellenbezeichnung, Raumgruppe - Datum - Arbeitszeit - Anzahl und Art der Arbeitskräfte - Name des Aufsichtführenden der Firma - Geräteeinsatz (Zu- und Abgang) - ausgeführte Arbeiten - angelieferte Baustoffe - Anweisungen des Auftraggebers bzw. Bemerkungen - Arbeitsunterbrechung mit Begründung - besondere Vorkommnisse - Unterschrift des Auftragnehmer oder seines Beauftragten	1	psch		.....
14.0008	Einweisung Personal Anwender Diese Schulungen sind (inklusive Reise- und Übernachtungskosten für den/die Mitarbeiter des Auftragnehmers). Die Schulungen erfolgen beim Auftragnehmer. Die Anwender der Geräte sind in die Bedienung der gelieferten Einrichtungen und Geräte nach MPG einzuweisen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet hierzu eine geschulte Person abzustellen und anhand der Bedienungsanleitung solange einzuweisen, bis eine fehlerfreie Bedienung gewährleistet ist. Über die Einweisung sind Protokolle nach MBebtreibV § 4 und ggf. hauseigenen Protokolle zu führen, die den Inhalt und Umfang der Einweisung dokumentieren. Die Protokolle sind von dem Einweisenden und den eingewiesenen Personen zu unterzeichnen. Anwenderschulung vor Ort inklusive Einweisung an 1 Werktag vor Inbetriebnahme an unterschiedlichen Terminen und bei Bedarf 1 weiterer Werktage zur Nachschulung 6 bis 12 Wochen nach Inbetriebnahme.	1	psch		.....
14.0009	Einweisung Personal Technik Diese Schulungen sind (inklusive Reise- und Übernachtungskosten für den/die Mitarbeiter des Auftragnehmers). Die Schulungen erfolgen beim Auftragnehmer.				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

Das Personal der Technikabteilung ist in die Technik der angebotenen Geräte einzuweisen. Hierzu gehören die Erläuterungen der Fehleranzeigen und der Maßnahmen zur Fehlerbehebung (First-Line-Service). Die vom Hersteller vorgegebenen regelmäßig durchzuführenden Wartungs- und Inspektionsarbeiten sind ebenfalls zu schulen.

Technikerschulung vor Ort inklusive Einweisung an 2 Werktagen vor Inbetriebnahme an unterschiedlichen Terminen

1 psch .....

14.0010 Übernahme betriebstechnischer Anlagen
Sofern die Prüfung auf Vertragsmäßigkeit (Funktionsprüfung) aus Gründen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, nicht unmittelbar nach Fertigstellung der Leistung vorgenommen werden kann, findet zunächst keine Abnahme, sondern nur eine Übernahme statt.

1 psch .....

14.0011 Funktionsprüfungen Medien
Sämtliche Prüfungen von Medien, die vor der ersten bestimmungsgemäßen Inbetriebnahme der Geräte notwendig sind, sind vom Auftragnehmer durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. Die Prüfbescheinigungen und ggf. Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.

Hat der Auftraggeber eigene Protokolle, die er dem Auftragnehmer zu Verfügung stellt, sind diese zu verwenden.

Gilt auch zur Prüfung von seitens der TGA bereits freigegebenen Medien.

1 psch .....

14.0012 Dokumentation zur Abgabe
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber mit der förmlichen Abnahme weiterhin folgende Unterlagen in einem DIN A4-Ordner abgeheftet sowie mit USB in deutscher Sprache mit sachgerechtem Register zu übergeben.

- Errichterbescheinigung
- Bedienungsanleitungen
- Wartungsanweisungen mit Fließ- und Schaltschemen
- Geräte- oder Medizinproduktbuch, ggf. mit krankenhausspezifischen Vorlagen
- Freigegebene Werk- und Montagepläne (wie ausgeführt) als Bestandsunterlage
- Einweisungsprotokolle, ggf. mit krankenhausspezifischen Vorlagen
- Lieferscheine
- Montageberichte
- Firmenlisten sämtlicher Herstell- bzw. Lieferfirmen, Name, Anschrift, Tel.-Nr. und evtl. Sachbearbeiter sind zu benennen
- Konformitätsbescheinigung
- CE-Kennzeichnung

Mindestens 14 Werktage vor der Abnahme sind die Dkumantationsunterlagen zur Prüfung vorab an den Auftraggeber auszuhändigen.

1 psch .....

14 Weitere notwendige Leistungen .....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

15 Stundenlohnarbeiten

Hinweis Stundenlohnarbeiten

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In Ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschl. Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn

Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er das anzugeben und stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.

Tarifliche Zuschläge für Überstunden (Mehrarbeit), Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Erschwernisvergütungen sind in den vereinbarten Verrechnungssätzen nicht enthalten, sondern können nur in Rechnung gestellt werden, wenn der AG diese Leistung anordnet. Sie sind gesondert nachzuweisen. Auf die Mehrarbeits- und Erschwerniszuschläge werden nur Lohn- und Gehaltszusatzkosten vergütet.

Auf die nachgewiesenen Zuschläge für

- Nachtarbeit bis 25 v.H.
- Sonntagsarbeit bis 50 v.H.
- Feiertagsarbeit bis 125 v.H.
- Arbeit am 24. Dezember ab 14.00 Uhr, am 25. und 26. Dezember sowie am 1.Mai bis 150 v.H.

Soweit nachweislich höhere Sätze gezahlt wurden, werden auf die Beiträge, soweit sie die vorgenannten v.H.-Sätze übersteigen, Zuschläge für Lohn- und Gehaltszusatzkosten gezahlt.

Die vereinbarten Zuschläge auf Stoffe und Gerätekosten sowie Nachunternehmerleistungen gelten unabhängig von der Höhe der tatsächlich abgerechneten kosten

15.0001 Stundensatz Projektleiter

Erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

5 h ....

15.0002 Stundensatz Projektleiter

Erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

5 h ....

15.0003 Anfahrt

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Erforderliche Anfahrt (Hin und Rückfahrt inkl. erforderlicher Reisezeit und ggf. Unterbringung aller notwendigen Monteure), die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst ist und gegen Nachweis zur Ausführung kommen.	1	psch		.....
	15 Stundenlohnarbeiten				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP

16 Schrankanlagen Stahlblech/CNS NB2 (Psychiatrie)

16.01 Ebene UG01

16.01.01 NKM.99.08.002 - Bettenaufbereitung unrein

Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlage inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.

Materialausführung:
- Korpus aus CNS
- Türen und Blenden aus CNS
- Sockel aus CNS
- Arbeitsplatte aus CNS
- Rückwandverkleidung aus HPL-Vollkernmaterial
- seitlicher Spitzschutz aus ESG

Einbausituation:
- zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden und Arbeitsplatte nach Aufmass
- Aussparungen in Rückwandverkleidung für Elektro- und Sanitär-Installationen nach Aufmass
- Arbeitshöhe: 90 cm

Funktionsschrankanlage bestehend aus:

16.01.01.0001	HA50/58/70 mit Randspülung HA50/58/70 mit Randspülung	1	St	.....	.....
16.01.01.0002	IUS60/58/86 - 1TBB DIN - CNS IUS60/58/86 - 1TBB DIN - CNS	1	St	.....	.....
16.01.01.0003	US90/58/86 - 2TM DIN - CNS US90/58/86 - 2TM DIN - CNS	3	St	.....	.....
16.01.01.0004	T-CNS 600 T-CNS 600	3,9	m	.....	.....
16.01.01.0005	ESB40/40/20 - CNS ESB40/40/20 - CNS	1	St	.....	.....
16.01.01.0006	ESB - Schwallrand ESB - Schwallrand	1	St	.....	.....
16.01.01.0007	SSVF60/60 - FREISCHWEBEND SSVF60/60 - FREISCHWEBEND	1	St	.....	.....
16.01.01.0008	USBLS700 - CNS USBLS700 - CNS	0,9	m	.....	.....

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
16.01.01.0009	RWV100/60 - HPL-Vollkern RWV100/60 - HPL-Vollkern	5	m	.....	.....
	16.01.01 NKM.99.08.002 - Bettenaufbereitung unrein				**.....**

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
16.01.02	**NKM.99.08.003 - Bettenaufbereitung rein**				
	Lieferung und Montage einer Funktionsschrankanlagen inkl. Einbauten gem. Allg. Ausführungsbeschreibung - Funktionsschrankanlagen Stahlblech/Edelstahl entsprechend den Vorbemerkungen und zugehörigen Grundriss.				
	Materialausführung: – Korpus aus pulverbeschichteten Stahlblech – Türen und Blenden aus pulverbeschichteten Stahlblech – Sockel aus CNS				
	Einbausituation: – zusammenhängende wandständig montierte Funktionsschrankanlagen: Blenden nach Aufmass				
	Funktionsschrankanlage bestehend aus:				
16.01.02.0001	HS110/68/210 - 2T Schlepptür - Stahlblech HS110/68/210 - 2T Schlepptür - Stahlblech	2	St	.....	.....
16.01.02.0002	HS46/68/210 - 1T FB - Stahlblech HS46/68/210 - 1T FB - Stahlblech	1	St	.....	.....
16.01.02.0003	DBL900 - Stahlblech DBL900 - Stahlblech	2,3	m	.....	.....
16.01.02.0004	ECB-HS900 - Stahlblech ECB-HS900 - Stahlblech	0,5	m	.....	.....
16.01.02.0005	HSBLS100 - Stahlblech HSBLS100 - Stahlblech	2,1	m	.....	.....
	16.01.02 NKM.99.08.003 - Bettenaufbereitung rein				**.....**
	16.01 Ebene UG01				**.....**
	16 Schrankanlagen Stahlblech/CNS NB2 (Psychiatrie)				**.....**

Zusammenstellung

10.01	Typisierung Hochschränke	xxxxxxxxxxxx
10.02	Typisierung Aufsatzschränke	xxxxxxxxxxxx
10.03	Typisierung Unterbauschränke	xxxxxxxxxxxx
10.04	Typisierung Wandhängeschränke	xxxxxxxxxxxx
10.05	Typisierung Arbeitsplatzbeleuchtung	xxxxxxxxxxxx
10.06	Typisierung Arbeitstischplatten, Becken und Spritzschutz	xxxxxxxxxxxx
10.07	Typisierung Wärmeschränke	xxxxxxxxxxxx
10.08	Typisierung Blenden	xxxxxxxxxxxx
10.09	Typisierung Rückwandverkleidungen	xxxxxxxxxxxx
10.10	Typisierung Arbeitsplatzabluft für Reinigungsbecken und Schutzarbeitsplatz	xxxxxxxxxxxx
10.11	Typisierung Ultraschallbecken	xxxxxxxxxxxx
10.12	Typisierung Reinigungspistolen	xxxxxxxxxxxx
10.13	Typisierung Desinfektionsmittelzumischgerät	xxxxxxxxxxxx
10.14	Typisierung Packtisch	xxxxxxxxxxxx
10.15	Typisierung Standregale	xxxxxxxxxxxx
10.16	Typisierung Hockerausguss	xxxxxxxxxxxx
10.17	Sonstige Einbauten, Kühl- und Beistellgeräte	xxxxxxxxxxxx
10.18	Typisierung Endoskopie	xxxxxxxxxxxx
10	Technische Vorbemerkungen	xxxxxxxxxxxx
11.01.01	NKM.99.01.006 - Sortier- und Packzone	.....
11.01.02	NKM.99.01.009 - Sterilgutlager	.....
11.01.03	NKM.99.01.019 - Wagen-/Container-Annahme	.....
11.01.04	NKM.99.01.021 - Reinigungs-/Vorsortierzone	.....
11.01.05	NKM.99.01.030.02 - VB-Mittellager	.....
11.01.06	NKM.99.01.T11 - Dosieranlage	.....
11.01.07	NKM.99.02.032.01 - Lager Medizintechnik	.....
11.01.08	NKM.99.02.034 - Lager Verbrauchsmaterial Kernlabor (nff=20%)	.....
11.01.09	NKM.99.02.035 - Spülküche (nff=20%)	.....
11.01.10	NKM.99.02.036 - Kühlraum / Nebenraum (nff=20%)	.....
11.01.11	NKM.99.02.041 - Kühlraum (nff=20%)	.....
11.01.12	NKM.99.02.042 - Lager Verbrauchsmaterial (nff=20%)	.....
11.01.13	NKM.99.03.022 - Bettenwartung/FTD-Werkst.	.....
11.01.14	NKM.99.03.023 - Werkstatt, Prüfraum Medizintechnik	.....
11.01.15	NKM.99.12.010 - Sektionsraum	.....
11.01	Ebene UG01	.....
11.02.01	NKM.00.01.007 - Patienten Beobachtungsraum	.....
11.02.02	NKM.00.01.020 - Untersuchungsraum infektiös (Kinder)	.....

11.02.03	NKM.00.01.037 - Erstuntersuchung, Abklärung Psychiatrischer Notfall (BKH)	.....
11.02.04	NKM.00.01.038 - Reiner Arbeitsraum, Verbrauchsmaterial	.....
11.02.05	NKM.00.01.046 - Ersteinschätzung, Triage	.....
11.02.06	NKM.00.01.055 - Behandlungsraum (septisch)	.....
11.02.07	NKM.00.01.056 - Behandlungsraum (aseptisch)	.....
11.02.08	NKM.00.01.059 - Erstuntersuchung inkl. Gyn-Stuhl	.....
11.02.09	NKM.00.01.060 - Gipsraum	.....
11.02.10	NKM.00.01.061 - Eingriffsraum/ Reanimation	.....
11.02.11	NKM.00.01.063 - CT Notfall (SV)	.....
11.02.12	NKM.00.01.064 - Schockraum (2 Plätze)	.....
11.02.13	NKM.00.01.067 - Stretcher Aufbereitung rein/ unrein	.....
11.02.14	NKM.00.02.043 - Stretcher - Aufbereitung/ Bettenstellplatz	.....
11.02.15	NKM.00.02.045 - Richträume Katheterwagen	.....
11.02.16	NKM.00.02.047 - Geräteraum (Intervention, Eingriffsräume) (inkl. NKM.00.02.048)	.....
11.02.17	NKM.00.02.049 - Einleitungszone (inkl. NKM.00.02.049.01)	.....
11.02.18	NKM.00.02.049.02 - Einleitungszone	.....
11.02.19	NKM.00.02.055 - Instrumentenaufbereitung unrein	.....
11.02.20	NKM.00.02.056 - Instrumentenaufbereitung rein	.....
11.02.21	NKM.00.02.057 - Geräteraum (Endoskopie)	.....
11.02.22	NKM.00.02.060 - Endoskopieraum, Multifunktion/ERCP	.....
11.02.23	NKM.00.02.061 - Schalten Multifunktion/ERCP	.....
11.02.24	NKM.00.02.062 - Endoskopieraum, Bronchoskopie	.....
11.02.25	NKM.00.02.065 - ESWL, urologisches Röntgen mit WC	.....
11.02.26	NKM.00.02.067 - Urologische Eingriffe, TUR, mit WC	.....
11.02.27	NKM.00.02.075 - Sterilgutlager	.....
11.02.28	NKM.00.02.077 - Herzkatheterraum LHKM 2/EPU SV (RK 1b)	.....
11.02.29	NKM.00.02.078 - Herzkatheterraum LHKM 1 SV (RK 1b)	.....
11.02.30	NKM.00.02.082 - Betriebsmittel - Katheterlager Angio/LHKM (inkl. NKM.00.02.079)	.....
11.02.31	NKM.00.02.083 - Interventionelle Angiographie SV (RK 1b)	.....
11.02.32	NKM.00.02.084 - Betriebsmittellager (ZR, technische Vorhaltung Herzkatheterraum LHKM 3 SV RK 1b)	.....
11.02.33	NKM.00.02.091 - Endoskopieraum, rein, mit Endosonographie	.....
11.02.34	NKM.00.02.092 - Endoskopieraum, unrein mit WC	.....
11.02.35	NKM.00.03.009 - Geräteaufbereitung unrein	.....
11.02.36	NKM.00.03.044 - Lagerung Konzentrat, Dialysat	.....
11.02.37	NKM.00.11.017 - Aufbereitung TEE-Sonden	.....
11.02.38	NKM.00.12.023 - U/B-Raum Urodynamik	.....
11.02.39	NKM.00.12.024 - U/B-Raum Urologie mit Stuhl	.....
11.02	Ebene EG00	.....

11.03.01	NKM.01.01.001 - Einleitungszone	.....
11.03.02	NKM.01.01.011 - Stretcher-/Lafetten - Aufbereitung	.....
11.03.03	NKM.01.01.017 - Gerätelager	.....
11.03.04	NKM.01.01.018 - Instrumentenrichtraum (1b)	.....
11.03.05	NKM.01.01.028 - Sterilgutlager (septischer OP)	.....
11.03.06	NKM.01.01.029 - Einleitungszone (septischer OP)	.....
11.03.07	NKM.01.01.035 - Gerätelager (inkl. NKM.01.01.036)	.....
11.03.08	NKM.01.01.038 - Lager Verbrauchsmaterial	.....
11.03.09	NKM.01.01.057 - Stützpunkt	.....
11.03.10	NKM.01.01.059 - Arbeitsraum rein / Betriebsmittellager	.....
11.03.11	NKM.01.01.074 - Wartungsraum medizintechnische Geräte	.....
11.03.12	NKM.01.01.078 - Anästhesiegerätelager	.....
11.03.13	NKM.01.01.079 - Geräteaufbereitung	.....
11.03.14	NKM.01.01.F01 - Flur	.....
11.03.15	NKM.01.01.F03 - Flur	.....
11.03.16	NKM.01.01.F06 - Flur	.....
11.03.17	NKM.01.01.F07 - Flur	.....
11.03.18	NKM.01.01.F11 - Flur	.....
11.03.19	NKM.01.02.001 - Bettenaufbereitung unrein (ICU/ IMC)	.....
11.03.20	NKM.01.02.002 - Bettenaufbereitung rein (ICU/ IMC)	.....
11.03.21	NKM.01.03.054 - Dialyselager	.....
11.03.22	NKM.01.03.055 - Prüfplatz Geräte / Beatmungsgeräte	.....
11.03.23	NKM.01.04.007 - Bettenaufbereitung rein (OP)	.....
11.03.24	NKM.01.04.007.01 - Bettenaufbereitung unrein (OP)	.....
11.03.25	NKM.01.10.016 - Milchküche rein	.....
11.03.26	NKM.01.10.016.01 - Milchküche unrein	.....
11.03.27	NKM.01.10.032 - Lager Inkubatoren unrein	.....
11.03.28	NKM.01.10.033 - Lager Inkubatoren rein	.....
11.03.29	NKM.01.10.039 - Gerätepflegeraum unrein	.....
11.03.30	NKM.01.11.002 - Neonatologische Reanimationseinheit 2 Plätze + 1 Technische Vorhaltung (Nähe Sectio-OP)	.....
11.03.31	NKM.01.11.005 - Geräteraum Anästhesie	.....
11.03.32	NKM.01.11.008 - Lager Sterilgut	.....
11.03.33	NKM.01.11.020 - Gerätepflegeraum unrein	.....
11.03.34	NKM.01.11.034 - Eingriffsraum/ Reanimation	.....
11.03	Ebene OG01	.....
11.04.01	NKM.03.01.028 - Bettenaufbereitung rein (Allgemeinpflege/Sonderpflege)	.....
11.04.02	NKM.03.01.029 - Bettenaufbereitung unrein (Allgemeinpflege/Sonderpflege)	.....
11.04.03	NKM.03.01.030 - Bettenaufbereitung rein/unrein (Isolierstation)	.....
11.04	Ebene OG03	.....

11.05.01	NKM.04.01.030 - Bettenaufbereitung rein (Allgemeinpflege/Sonderpflege)	.....
11.05.02	NKM.04.01.031 - Bettenaufbereitung unrein (Allgemeinpflege/Sonderpflege)	.....
11.05	Ebene OG04	.....
11.06.01	NKM.05.01.030 - Bettenaufbereitung rein (Komfortpflege/Pädiatrie)	.....
11.06.02	NKM.05.01.031 - Bettenaufbereitung unrein (Komfortpflege/Pädiatrie)	.....
11.06.03	Zulage (raum- und bereichsübergreifend)	.....
11.06	Ebene OG05	.....
11	Schrankanlagen Stahlblech/CNS NB1 (Klinikum) - Förderfähig gem. §11 +§12	.....
12.01.01	NKM.99.02.024 - Lager Alkohol / Gefahrstoffe (nff 100%)	.....
12.01.02	NKM.99.02.032 - Lager Medizintechnik (ZR = 100% nff)	.....
12.01.03	NKM.99.13.026 - Kühlraum Zytostase (nff=100%)	.....
12.01.04	NKM.99.13.034 - Kühlraum (ZR = 100% nff)	.....
12.01.05	NKM.99.13.F11 - Flur (nff=100%)	.....
12.01.06	NKM.99.13.030 - Archiv (Dokumentation, Rechnungen, etc.) (nff=100%)	.....
12.01.07	NKM.99.13.031 - Autoklaven, Etikettieren, Dokumentation, Kontrolle (nff=100%)	.....
12.01	Ebene UG01	.....
12.02.01	NKM.00.01.021 - Untersuchungsraum (nff=100%)	.....
12.02.02	NKM.00.01.025 - Untersuchungsraum (nff=100%)	.....
12.02.03	NKM.00.01.033 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)	.....
12.02.04	NKM.00.01.034 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)	.....
12.02.05	NKM.00.01.035 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)	.....
12.02.06	NKM.00.01.036 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)	.....
12.02.07	NKM.00.01.047 - First-View (nff=100%)	.....
12.02.08	NKM.00.01.049 - Erstuntersuchung integrierte KV-Praxis (nff=100%)	.....
12.02.09	NKM.00.01.050 - Erstuntersuchung integrierte KV-Praxis (nff=100%)	.....
12.02.10	NKM.00.01.053 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)	.....
12.02.11	NKM.00.01.054 - Erstuntersuchung, Abklärung (ZR, nff=100%)	.....
12.02.12	NKM.00.01.057 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)	.....
12.02.13	NKM.00.02.005 - Urologische Eingriffe (Laserbehandlung) (nff=100%)	.....
12.02.14	NKM.00.02.093 - Endoskopieraum, unrein mit WC (nff=100%)	.....
12.02.15	NKM.00.12.026 - U/B-Raum Urologie mit Stuhl (nff=100%)	.....
12.02	Ebene EG00	.....
12.03.01	NKM.01.01.015 - Lager (Vorhaltefläche OP 8) (nff=100%)	.....

12.03.02	NKM.01.01.028.01 - Sterilgutlager (ZR, nff=100%)	.....
12.03.03	NKM.01.01.055 - Abstellplatz Lafetten (ZR, nff=100%)	.....
12.03.04	NKM.01.11.003 - Patientenschleuse (nff=100%)	.....
12.03	Ebene OG01	.....
12.04.01	NKM.02.03.006 - Fango Küche (nff=100%)	.....
12.04	Ebene OG02	.....
12	Schrankanlagen Stahlblech/CNS NB1 (Klinikum) - Eigenmittel	.....
13	Betäubungsmitteltresore	.....
14	Weitere notwendige Leistungen	.....
15	Stundenlohnarbeiten	.....
16.01.01	NKM.99.08.002 - Bettenaufbereitung unrein	.....
16.01.02	NKM.99.08.003 - Bettenaufbereitung rein	.....
16.01	Ebene UG01	.....
16	Schrankanlagen Stahlblech/CNS NB2 (Psychiatrie)	.....

Summe .....

zzgl. MwSt ..... % .....

Gesamtsumme .....

Inhaltsverzeichnis

10	**Technische Vorbemerkungen**	14
10.01	**Typisierung Hochschränke**	20
10.02	**Typisierung Aufsatzschränke**	26
10.03	**Typisierung Unterbauschränke**	28
10.04	**Typisierung Wandhängeschränke**	34
10.05	**Typisierung Arbeitsplatzbeleuchtung**	36
10.06	**Typisierung Arbeitstischplatten, Becken und Spritzschutz**	37
10.07	**Typisierung Wärmeschränke**	44
10.08	**Typisierung Blenden**	47
10.09	**Typisierung Rückwandverkleidungen**	50
10.10	**Typisierung Arbeitsplatzabluft für Reinigungsbecken und Schutzarbeitsplatz**	51
10.11	**Typisierung Ultraschallbecken**	54
10.12	**Typisierung Reinigungspistolen**	57
10.13	**Typisierung Desinfektionsmittelzumischgerät**	61
10.14	**Typisierung Packtisch**	63
10.15	**Typisierung Standregale**	68
10.16	**Typisierung Hockerausguss**	71
10.17	**Sonstige Einbauten, Kühl- und Beistellgeräte**	73
10.18	**Typisierung Endoskopie**	77
11	**Schrankanlagen Stahlblech/CNS NB1 (Klinikum) - Förderfähig gem. §11 +§12**	79
11.01	**Ebene UG01**	79
11.01.01	**NKM.99.01.006 - Sortier- und Packzone**	79
11.01.02	**NKM.99.01.009 - Sterilgutlager**	81
11.01.03	**NKM.99.01.019 - Wagen-/Container-Annahme**	82
11.01.04	**NKM.99.01.021 - Reinigungs-/Vorsortierzone**	83
11.01.05	**NKM.99.01.030.02 - VB-Mittellager**	86
11.01.06	**NKM.99.01.T11 - Dosieranlage**	87
11.01.07	**NKM.99.02.032.01 - Lager Medizintechnik**	88

11.01.08	**NKM.99.02.034 - Lager Verbrauchsmaterial Kernlabor (nff=20%)**	89
11.01.09	**NKM.99.02.035 - Spülküche (nff=20%)**	90
11.01.10	**NKM.99.02.036 - Kühlraum / Nebenraum (nff=20%)**	92
11.01.11	**NKM.99.02.041 - Kühlraum (nff=20%)**	93
11.01.12	**NKM.99.02.042 - Lager Verbrauchsmaterial (nff=20%)**	94
11.01.13	**NKM.99.03.022 - Bettenwartung/FTD-Werkst**	95
11.01.14	**NKM.99.03.023 - Werkstatt, Prüfraum Medizintechnik**	96
11.01.15	**NKM.99.12.010 - Sektionsraum**	98
11.02	**Ebene EG00**	100
11.02.01	**NKM.00.01.007 - Patienten Beobachtungsraum**	100
11.02.02	**NKM.00.01.020 - Untersuchungsraum infektiös (Kinder)**	102
11.02.03	**NKM.00.01.037 - Erstuntersuchung, Abklärung Psychiatrischer Notfall (BKH)**	104
11.02.04	**NKM.00.01.038 - Reiner Arbeitsraum, Verbrauchsmaterial**	106
11.02.05	**NKM.00.01.046 - Ersteinschätzung, Triage**	109
11.02.06	**NKM.00.01.055 - Behandlungsraum (septisch)**	111
11.02.07	**NKM.00.01.056 - Behandlungsraum (aseptisch)**	113
11.02.08	**NKM.00.01.059 - Erstuntersuchung inkl. Gyn-Stuhl**	115
11.02.09	**NKM.00.01.060 - Gipsraum**	117
11.02.10	**NKM.00.01.061 - Eingriffsraum/ Reanimation**	119
11.02.11	**NKM.00.01.063 - CT Notfall (SV)**	122
11.02.12	**NKM.00.01.064 - Schockraum (2 Plätze)**	124
11.02.13	**NKM.00.01.067 - Stretcher Aufbereitung rein/ unrein**	127
11.02.14	**NKM.00.02.043 - Stretcher - Aufbereitung/ Bettenstellplatz**	129
11.02.15	**NKM.00.02.045 - Richträume Katheterwagen**	131
11.02.16	**NKM.00.02.047 - Geräteraum (Intervention, Eingriffsräume) (inkl. NKM.00.02.048)**	132
11.02.17	**NKM.00.02.049 - Einleitungszone (inkl. NKM.00.02.049.01)**	133
11.02.18	**NKM.00.02.049.02 - Einleitungszone**	135
11.02.19	**NKM.00.02.055 - Instrumentenaufbereitung unrein**	137
11.02.20	**NKM.00.02.056 - Instrumentenaufbereitung rein**	139
11.02.21	**NKM.00.02.057 - Geräteraum (Endoskopie)**	141
11.02.22	**NKM.00.02.060 - Endoskopieraum, Multifunktion/ERCP**	142

11.02.23	**NKM.00.02.061 - Schalten Multifunktion/ERCP**	144
11.02.24	**NKM.00.02.062 - Endoskopieraum, Bronchoskopie**	145
11.02.25	**NKM.00.02.065 - ESWL, urologisches Röntgen mit WC**	147
11.02.26	**NKM.00.02.067 - Urologische Eingriffe, TUR, mit WC**	149
11.02.27	**NKM.00.02.075 - Sterilgutlager**	152
11.02.28	**NKM.00.02.077 - Herzkatheterraum LHKM 2/EPU SV (RK 1b)**	153
11.02.29	**NKM.00.02.078 - Herzkatheterraum LHKM 1 SV (RK 1b)**	155
11.02.30	**NKM.00.02.082 - Betriebsmittel - Katheterlager Angio/LHKM (inkl. NKM.00.02.079)**	157
11.02.31	**NKM.00.02.083 - Interventionelle Angiographie SV (RK 1b)**	158
11.02.32	**NKM.00.02.084 - Betriebsmittellager (ZR, technische Vorhaltung Herzkatheterraum LHKM 3 SV RK 1b)**	160
11.02.33	**NKM.00.02.091 - Endoskopieraum, rein, mit Endosonographie**	161
11.02.34	**NKM.00.02.092 - Endoskopieraum, unrein mit WC**	163
11.02.35	**NKM.00.03.009 - Geräteaufbereitung unrein**	165
11.02.36	**NKM.00.03.044 - Lagerung Konzentrat, Dialysat**	167
11.02.37	**NKM.00.11.017 - Aufbereitung TEE-Sonden**	168
11.02.38	**NKM.00.12.023 - U/B-Raum Urodynamik**	170
11.02.39	**NKM.00.12.024 - U/B-Raum Urologie mit Stuhl**	172
11.03	**Ebene OG01**	174
11.03.01	**NKM.01.01.001 - Einleitungszone**	174
11.03.02	**NKM.01.01.011 - Stretcher-/Lafetten - Aufbereitung**	176
11.03.03	**NKM.01.01.017 - Gerätelager**	178
11.03.04	**NKM.01.01.018 - Instrumentenrichtraum (1b)**	179
11.03.05	**NKM.01.01.028 - Sterilgutlager (septischer OP)**	180
11.03.06	**NKM.01.01.029 - Einleitungszone (septischer OP)**	181
11.03.07	**NKM.01.01.035 - Gerätelager (inkl. NKM.01.01.036)**	183
11.03.08	**NKM.01.01.038 - Lager Verbrauchsmaterial**	184
11.03.09	**NKM.01.01.057 - Stützpunkt**	185
11.03.10	**NKM.01.01.059 - Arbeitsraum rein / Betriebsmittellager**	186
11.03.11	**NKM.01.01.074 - Wartungsraum medizintechnische Geräte**	189
11.03.12	**NKM.01.01.078 - Anästhesiegerätelager**	190

11.03.13	**NKM.01.01.079 - Geräteaufbereitung**	191
11.03.14	**NKM.01.01.F01 - Flur**	193
11.03.15	**NKM.01.01.F03 - Flur**	194
11.03.16	**NKM.01.01.F06 - Flur**	195
11.03.17	**NKM.01.01.F07 - Flur**	196
11.03.18	**NKM.01.01.F11 - Flur**	197
11.03.19	**NKM.01.02.001 - Bettenaufbereitung unrein (ICU/ IMC)**	198
11.03.20	**NKM.01.02.002 - Bettenaufbereitung rein (ICU/ IMC)**	200
11.03.21	**NKM.01.03.054 - Dialyselager**	201
11.03.22	**NKM.01.03.055 - Prüfplatz Geräte / Beatmungsgeräte**	202
11.03.23	**NKM.01.04.007 - Bettenaufbereitung rein (OP)**	203
11.03.24	**NKM.01.04.007.01 - Bettenaufbereitung unrein (OP)**	204
11.03.25	**NKM.01.10.016 - Milchküche rein**	206
11.03.26	**NKM.01.10.016.01 - Milchküche unrein**	208
11.03.27	**NKM.01.10.032 - Lager Inkubatoren unrein**	210
11.03.28	**NKM.01.10.033 - Lager Inkubatoren rein**	212
11.03.29	**NKM.01.10.039 - Gerätepflegeraum unrein**	213
11.03.30	**NKM.01.11.002 - Neonatologische Reanimationseinheit 2 Plätze + 1 Technische Vorhaltung (Nähe Sectio-OP)**	214
11.03.31	**NKM.01.11.005 - Geräteraum Anästhesie**	217
11.03.32	**NKM.01.11.008 - Lager Sterilgut**	218
11.03.33	**NKM.01.11.020 - Gerätepflegeraum unrein**	219
11.03.34	**NKM.01.11.034 - Eingriffsraum/ Reanimation**	220
11.04	**Ebene OG03**	223
11.04.01	**NKM.03.01.028 - Bettenaufbereitung rein (Allgemeinpflege/Sonderpflege)**	223
11.04.02	**NKM.03.01.029 - Bettenaufbereitung unrein (Allgemeinpflege/Sonderpflege)**	224
11.04.03	**NKM.03.01.030 - Bettenaufbereitung rein/unrein (Isolierstation)**	226
11.05	**Ebene OG04**	228
11.05.01	**NKM.04.01.030 - Bettenaufbereitung rein (Allgemeinpflege/Sonderpflege)**	228
11.05.02	**NKM.04.01.031 - Bettenaufbereitung unrein (Allgemeinpflege/Sonderpflege)**	229

11.06	**Ebene OG05**	231
11.06.01	**NKM.05.01.030 - Bettenaufbereitung rein (Komfortpflege/Pädiatrie).**	231
11.06.02	**NKM.05.01.031 - Bettenaufbereitung unrein (Komfortpflege/Pädiatrie)**	232
11.06.03	**Zulage (raum- und bereichsübergreifend)**	234
12	**Schrankanlagen Stahlblech/CNS NB1 (Klinikum) - Eigenmittel**	236
12.01	**Ebene UG01**	236
12.01.01	**NKM.99.02.024 - Lager Alkohol / Gefahrstoffe (nff 100%)**	236
12.01.02	**NKM.99.02.032 - Lager Medizintechnik (ZR = 100% nff)**	237
12.01.03	**NKM.99.13.026 - Kühlraum Zytostase (nff=100%)**	238
12.01.04	**NKM.99.13.034 - Kühlraum (ZR = 100% nff)**	239
12.01.05	**NKM.99.13.F11 - Flur (nff=100%)**	240
12.01.06	**NKM.99.13.030 - Archiv (Dokumentation, Rechnungen, etc.) (nff=100%)**	241
12.01.07	**NKM.99.13.031 - Autoklaven, Etikettieren, Dokumentation, Kontrolle (nff=100%)**	242
12.02	**Ebene EG00**	244
12.02.01	**NKM.00.01.021 - Untersuchungsraum (nff=100%)**	244
12.02.02	**NKM.00.01.025 - Untersuchungsraum (nff=100%)**	246
12.02.03	**NKM.00.01.033 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)**	248
12.02.04	**NKM.00.01.034 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)**	250
12.02.05	**NKM.00.01.035 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)**	252
12.02.06	**NKM.00.01.036 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)**	254
12.02.07	**NKM.00.01.047 - First-View (nff=100%)**	256
12.02.08	**NKM.00.01.049 - Erstuntersuchung integrierte KV-Praxis (nff=100%)**	258
12.02.09	**NKM.00.01.050 - Erstuntersuchung integrierte KV-Praxis (nff=100%)**	260
12.02.10	**NKM.00.01.053 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)**	262
12.02.11	**NKM.00.01.054 - Erstuntersuchung, Abklärung (ZR, nff=100%)**	264
12.02.12	**NKM.00.01.057 - Erstuntersuchung, Abklärung (nff=100%)**	266
12.02.13	**NKM.00.02.005 - Urologische Eingriffe (Laserbehandlung) (nff=100%)**	268
12.02.14	**NKM.00.02.093 - Endoskopieraum, unrein mit WC (nff=100%)**	270

12.02.15 NKM.00.12.026 - U/B-Raum Urologie mit Stuhl (nff=100%)..... 272
12.03 Ebene OG01..... 274
12.03.01 NKM.01.01.015 - Lager (Vorhaltefläche OP 8) (nff=100%)..... 274
12.03.02 NKM.01.01.028.01 - Sterilgutlager (ZR, nff=100%)..... 275
12.03.03 NKM.01.01.055 - Abstellplatz Lafetten (ZR, nff=100%)..... 276
12.03.04 NKM.01.11.003 - Patientenschleuse (nff=100%)..... 277
12.04 Ebene OG02..... 279
12.04.01 NKM.02.03.006 - Fango Küche (nff=100%)..... 279
13 Betäubungsmitteltresore..... 281
14 Weitere notwendige Leistungen..... 284
15 Stundenlohnarbeiten..... 287
16 Schrankanlagen Stahlblech/CNS NB2 (Psychiatrie)..... 289
16.01 Ebene UG01..... 289
16.01.01 NKM.99.08.002 - Bettenaufbereitung unrein..... 289
16.01.02 NKM.99.08.003 - Bettenaufbereitung rein..... 291