

Bieter	Vergabenummer		Datum
	60-12-65-49-2026		25.08.2026
Baumaßnahme : SA-1437 Vienna Haus 3 - Erneuerung RLT Basketb			
Leistung : SA-1437 Raumluftechnische Anlagen			

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 1. 10	Kombianlage Basketballhalle - 25.000 m³/h inkl. Anlieferung und Montage	1,000	St						
1. 1. 20	Bezeichnungsschild Schicht- Pressstoff Kunststoffabdeck. H 148mm B 250mm kleben	10,000	St						
1. 1. 30	Luftrichtungspfeile	6,000	St						
1. 2. 10	Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 500- 1000mm H 3,5-5m Aufhänge- Auflagekonstruktion schallg.	5,000	m2						
1. 2. 20	Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1000- 1500mm H 3,5-5m Aufhänge- Auflagekonstruktion schallg.	230,000	m2						
1. 2. 30	Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 500-1000mm H 3,5-5m	5,000	m2						
1. 2. 40	Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1000-1500mm H 3,5-5m	230,000	m2						
1. 2. 50	Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1500-2000mm H 3,5-5m	5,000	m2						
1. 2. 60	Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L ü. 2000mm H 3,5-5m	20,000	m2						
1. 2. 70	Luftleitbleche für Formstücke Kanten-L 1000-1500mm	40,000	m²						
1. 2. 80	Luftleitbleche für Formstücke Kanten-L 1500-2000mm	5,000	m²						
1. 2. 90	Luftleitbleche für Formstücke Kanten-L ü. 2000mm	10,000	m²						
1. 2. 100	Ausschnitt 0,05-0,1m2	10,000	St						
1. 2. 110	Wickelfalzrohr Stahl verz DN315 -750-1000Pa H 3,5- 5m Aufhänge- Auflagekonstruktion schallg.	16,000	m						
1. 2. 120	Wickelfalzrohr Stahl verz DN355 -750-1000Pa H 3,5- 5m Aufhänge- Auflagekonstruktion schallg.	6,000	m						
1. 2. 130	Wickelfalzrohr Stahl verz DN400 -750-1000Pa H 3,5- 5m Aufhänge- Auflagekonstruktion schallg.	8,000	m						
1. 2. 140	Wickelfalzrohr Stahl verz DN500 -750-1000Pa H 3,5- 5m Aufhänge- Auflagekonstruktion schallg.	28,000	m						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum
	60-12-65-49-2026		25.08.2026
Baumaßnahme : SA-1437 Vienna Haus 3 - Erneuerung RLT Basketb			
Leistung : SA-1437 Raumluftechnische Anlagen			

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 2. 150	Wickelfalzrohr Stahl verz DN630 -750-1000Pa H 3,5- 5m Aufhänge- Auflagekonstruktion schallg.	22,000	m						
1. 2. 160	Wickelfalzrohr Stahl verz DN710 -750-1000Pa H 3,5- 5m Aufhänge- Auflagekonstruktion schallg.	22,000	m						
1. 2. 170	Ausschnitt Durchm. 400- 500mm	20,000	St						
1. 2. 180	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN630 H 3,5-5m	6,000	St						
1. 2. 190	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN710 H 3,5-5m	6,000	St						
1. 2. 200	Bogen Luftleitg rund 45Grad Stahl verz DN315 H 3,5-5m	4,000	St						
1. 2. 210	Bogen Luftleitg rund 45Grad Stahl verz DN355 H 3,5-5m	4,000	St						
1. 2. 220	Bogen Luftleitg rund 45Grad Stahl verz DN400 H 3,5-5m	4,000	St						
1. 2. 230	Bogen Luftleitg rund 45Grad Stahl verz DN500 H 3,5-5m	4,000	St						
1. 2. 240	Bogen Luftleitg rund 45Grad Stahl verz DN630 H 3,5-5m	4,000	St						
1. 2. 250	Bogen Luftleitg rund 45Grad Stahl verz DN710 H 3,5-5m	4,000	St						
1. 2. 260	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN315 H 3,5-5m	6,000	St						
1. 2. 270	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN355 H 3,5-5m	2,000	St						
1. 2. 280	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN315 H 3,5-5m	8,000	St						
1. 2. 290	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN355 H 3,5-5m	2,000	St						
1. 2. 300	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN400 H 3,5-5m	2,000	St						
1. 2. 310	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN500 H 3,5-5m	10,000	St						
1. 2. 320	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN630 H 3,5-5m	10,000	St						
1. 2. 330	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN710 H 3,5-5m	10,000	St						
1. 2. 340	Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN315 H 3,5-5m	2,000	St						
1. 2. 350	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN355 H 3,5-5m	2,000	St						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum
	60-12-65-49-2026		25.08.2026
Baumaßnahme : SA-1437 Vienna Haus 3 - Erneuerung RLT Basketb			
Leistung : SA-1437 Raumluftechnische Anlagen			

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 2. 360	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN400 H 3,5-5m	12,000	St						
1. 2. 370	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN500 H 3,5-5m	2,000	St						
1. 2. 380	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN630 H 3,5-5m	4,000	St						
1. 2. 390	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN710 H 3,5-5m	2,000	St						
1. 2. 400	Inspektionsöffnung oval Stahl verz 300/200mm	4,000	St						
1. 2. 410	Inspektionsöffnung oval Stahl verz 400/300mm	4,000	St						
1. 2. 420	Inspektionsöffnung oval Stahl verz 300/200mm	8,000	St						
1. 2. 430	Weitwurfdüse schwenkbar Durchm. 200mm, Anbau mit Sattelstutzen	20,000	St						
1. 2. 440	Weitwurfdüse schwenkbar Durchm. 200mm, Rohreinbau	8,000	St						
1. 2. 450	Wetterschutzgitter rechteckig B 1400mm H 2000mm Stahl - 12.500 m³/h Abluft	2,000	St						
1. 2. 460	Wand-Deckendurchführung Stahl verz rechteckige Luftleitg	2,000	St						
1. 2. 470	Montagekonstruktion	800,000	kg						
1. 3. 10	Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten- L 500-1000mm im Freien Mineralwolle Platte D 100mm Mantel prof.Blech Stahl verz	5,000	m2						
1. 3. 20	Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten- L 1000-1500mm im Freien Mineralwolle Platte D 100mm Mantel prof.Blech Stahl verz	230,000	m2						
1. 3. 30	Formstück Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten- L 500-1000mm im Freien 0,040W/(mK) D 100mm kaschiert Alu-Folie Mantel prof.Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben Dichtungsband abdichten	5,000	m2						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum
	60-12-65-49-2026		25.08.2026
Baumaßnahme : SA-1437 Vienna Haus 3 - Erneuerung RLT Basketb			
Leistung : SA-1437 Raumluftechnische Anlagen			

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 3. 40	Formstück Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten- L 1000-1500mm im Freien 0,040W/(mK) D 100mm kaschiert Alu-Folie Mantel prof.Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben Dichtungsband abdichten	230,000	m2						
1. 3. 50	Formstück Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten- L 1500-2000mm im Freien 0,040W/(mK) D 100mm kaschiert Alu-Folie Mantel prof.Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben Dichtungsband abdichten	5,000	m2						
1. 3. 60	Formstück Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten- L ü. 2000mm im Freien 0,040W/(mK) D 100mm kaschiert Alu-Folie Mantel prof.Blech Stahl verz D 0,6mm verschrauben Dichtungsband abdichten	20,000	m2						
1. 3. 70	Wärmedämmung Stoßüberlappung bis 500- 1000 mm Kantenlänge	5,000	m						
1. 3. 80	Wärmedämmung Stoßüberlappung bis 1000- 1500 mm Kantenlänge	180,000	m						
1. 3. 90	Wärmedämmung Stoßüberlappung bis 1500- 2000 mm Kantenlänge	10,000	m						
1. 3. 100	Wärmedämmung Stoßüberlappung ü. 2000 mm Kantenlänge	10,000	m						
1. 3. 110	Wärmedämmung Aufhängung 500-1000 mm Kantenlänge	5,000	m						
1. 3. 120	Wärmedämmung Aufhängung 1000-1500 mm Kantenlänge	50,000	m						
1. 3. 130	Wärmedämmung Aufhängung 1500-2000 mm Kantenlänge	5,000	m						
1. 3. 140	Wärmedämmung Aufhängung ü. 2000 mm Kantenlänge	10,000	m						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-rechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer		Datum
	60-12-65-49-2026		25.08.2026
Baumaßnahme : SA-1437 Vienna Haus 3 - Erneuerung RLT Basketb			
Leistung : SA-1437 Raumluftechnische Anlagen			

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Lohn ^{2,3}	Material ²	Gerät ^{2,4}	Sonstiges ²	angebotener Einheitspreis (SP. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 4. 10	Inbetriebnahme und Funktionsmessung	1,000	psch						
1. 4. 20	Bestands- und Abnahmeunterlagen	1,000	psch						
1. 4. 30	Anlagenschema	1,000	St						
1. 4. 40	Hygieneerstinspektion nach VDI 6022	1,000	St						
1. 5. 10	Stundenlohnarbeiten Obermonteur	3,000	H						
1. 5. 20	Stundenlohnarbeiten Monteur	3,000	H						
1. 5. 30	Stundenlohnarbeiten Helfer	3,000	H						
1. 6. 10	Wartung einmal jährlich	4,000	Jr						

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugeordnet worden sind.