Inhaltsverzeichnis

6102 LV BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG

Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN (ATV)		2
	1.0 Baubeschreibung, Allgemeine Angaben		2
	2.0 Angaben zur Ausführung		3
	ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN (ZTV)		5
	3.0 Angaben zur Ausführung der Leistungen		5
	4.0 Beiliegende Fotos		6
	5.0 Abkürzungsverzeichnis		6
	6.0 Anlagenverzeichnis		7
01	**Bereich**	**ALLGEMEINE LEISTUNGEN**	**8**
01.01	Abschnitt	VORBEREITENDE LEISTUNGEN, PLANUNG	8
01.02	Abschnitt	MUSTERMÖBEL	9
01.03	Abschnitt	DOKUMENTATION	11
02	**Bereich**	**MÖBEL SCHULVERWALTUNG**	**12**
	Zusätzliche technische Hinweise für den Leistungsbereich:		12
02.01	Abschnitt	TISCHE	14
02.02	Abschnitt	STÜHLE, HOCKER, SOFA	21
02.03	Abschnitt	SONSTIGE MÖBEL	29
03	**Bereich**	**STUNDENLOHNARBEITEN**	**31**
03.01	Abschnitt	STUNDENLOHNARBEITEN	31
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		**32**

6102 LV BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG

ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN (ATV)

ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN (ATV)

.

1.0 Baubeschreibung, Allgemeine Angaben

1.1 Bauherr

Caritasverband für die Diözese Passau e.V.
Steinweg 8
94032 Passau.

1.2 Lage der Baustelle / Projektadresse

Säumerweg 1
94034 Passau.

Gemarkung: Grubweg,
Flur-Nr. 345.
Lage am nordöstlichen Stadtrand von Passau.
Zufahrt von Westen über die Südumfahrung, Zufahrt auf das Grundstück an der Kreuzung Alte Straße und Säumerweg.
Das Grundstück liegt an einem Hang, der nach Norden abfällt und sich nach Osten öffnet.

1.3 Zielsetzung der Baumaßnahme

Das Projekt "Caritas-Förderzentrum St. Severin und Don Bosco" wird als Ersatzneubau geplant auf dem Gelände in Passau.
Die bestehenden Gebäude aus den 1970er Jahren werden im Nachgang zum 1.Bauabschnit abgebrochen und sind während der Maßnahme weiterhin in Betrieb.

Der bestehende Bauteil D vom Förderzentrum Don Bosco ist durch einen Ersatzneubau der Bauteile B und C am o.g. Standort zu ergänzen. Neben den Räumlichkeiten der Förderschulen selbst, sind Räume für die heilpädagogischen Tagesstätten sowie eine Turnhalle und ein Schwimmbad mit Nebenräumen vorgesehen. Durch den Ersatzneubau der Bauteile B und C soll neben einem technisch zukunftsorientierten, bedarfsgerechten und im Hinblick auf Investitions- und Unterhaltskosten wirtschaftlichem Gebäude, insbesondere die bestehenden Flächen und Nutzungsdefizite und funktionalen Zusammenhänge für Schulen und Tagesstätten verbessert werden.
Die Tagesstätten sollen mit ihren Gruppen- und Nebenräumen, den entsprechenden sanitären Anlagen, Küche, Räumen für Therapeuten, Verwaltung, Personal und übergreifenden Dienst- und Freizeiträumen, gemeinsam und in funktionalen Zusammenhang mit dem Baukörper der St. Severin-Schule und der Don Bosco-Schule errichtet werden. Ziel ist zudem eine organisatorisch optimierte Anbindung an das bestehende Bauteil D, mit den darin verbleibenden Räumen, sowie die erforderliche Optimierung der Nutzungsmöglichkeiten des Grundstücks für Pausen, Freisport, Spielen, Verkehr und Parken.

1.4 Kennzahlen

BGF im Neubau 1. Bauabschnitt: insgesamt ca. 8.265 m2 (inkl. UG).

6102 LV BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG

1.0 Baubeschreibung, Allgemeine Angaben

Nutzfläche im Neubau 1. Bauabschnitt:
- Schule St. Severin ca. 3.110 m2,
- Turnhalle ca. 870 m2,
- Schwimmbad ca. 320 m2.

BGF im Neubau 2. Bauabschnitt: insgesamt ca. 3.435 m2.
Nutzfläche im Neubau 2. Bauabschnitt: Schule Don Bosco ca. 3.110 m2.

.

2.0 Angaben zur Ausführung

2.1 Bauablauf und Bauabschnitte
Der Bauablauf besteht aus verschiedenen Vorabmaßnahmen auf dem Gelände und in den Schulbauten, sowie einem 1. Bauabschnitt im Westen des Grundstückes und einem 2. Bauabschnitt im Osten des Grundstückes.

Die Bauabschnitte sind folgendermaßen untergliedert:

Vorabmaßnahmen:
- Rodungen und Baumfällarbeiten,
- vorgezogene Abbrucharbeiten,
- Containeranlage für Interimszwecke des AG als Therapieräume,
- Interimsparkplätze, Verbreiterung Südumfahrung und Anlieferzone,
- provisorische Anliegerstrasse im Westen des Grundstücks,
- Metallbauarbeiten mit Umverlegung Haupteingang und Türen für Aufrechterhaltung Brandschutz.

Bauabschnitt 1:
- Baugrube für Neubau,
- **Errichtung Neubau mit den 3 Bauteilen Schule (Förderzentrum) St. Severin, Verbindungsbau und Schwimmbad / Sporthalle**
  = Inhalt dieser Leistungsbeschreibung.
- Erstellung der Außenanlagen West.

Bauabschnitt 2:
- Umzug / Verlegung der Räume im Abbruchbereich,
- Abbruch Bestand Bauteil B und C,
- Errichtung Neubau Schule (Förderzentrum) Don Bosco,
- Sanierung und Umbau Bestand Bauteil D,
- Erstellung der Außenanlagen Ost.

2.2 Bauen im laufendem Betrieb
Die Ablaufplanung sieht das Bauen im laufenden Betrieb vor, d.h. die vollständige Funktionalität des Betriebs, der technischen und der sicherheitstechnischen Anlagen des Schulzentrums während allen Bauphasen muss gewährleistet sein.

2.3 Baukonstruktion 1. Bauabschnitt

Baugrube:
Ausführung der Baugrube im nördlichen Bereich geböscht, in den anderen Bereichen überwiegend umschlossen durch Bohrpfahlwände. Die Bohrpfahlwände werden südseitig aufgelöst und mit Rückverankerung ausgeführt, auf der Ostseite zum Bestand (= 2. Bauabschnitt) als tangierende Bohrpfahlwände und auf der Westseite als überschnittene

6102 LV BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG

2.0 Angaben zur Ausführung

Bohrpfahlwand mit teilweise Rückverankerung.

Rohbau / Tragwerkskonzept:
Das Tragwerk des Neubaus ist als massive Konstruktion in Stahlbeton-Skelettbauweise mit Stützen konzipiert.
Die Gründung erfolgt mit wasserundurchlässigen Flachgründungen entsprechend WU-Konzept. Die Aussenwände der Untergeschosse werden ebenso wasserundurchlässig entsprechend WU-Konzept ausgeführt.
Die im Hauptraster punktgestützten Decken sind unterzugsfreie Stahlbetonflachdecken, die aussen im Fassadenbereich tragende Überzüge erhalten.
Ausführung der Treppenhaus- und Aufzugskerne und der Trennwände zwischen den Bauteilen als tragende und aussteifende Stahlbetonwände.

Gebäudehülle - Fassade:
Ausführung der Aussenwand als Holz-Hybrid-Konstruktion, mit Fassadenstützen und Überzügen aus Stahlbeton und Holzrahmenelementen, mit aussenseitiger Bekleidung mit vorvergrauter Holzlattung.
Ausführung der Fenster als Holz-Aluminiumfenster, mit motorisch gesteuertem, aussenliegenden Sonnenschutz.
Die Eingangsbereiche erhalten Pfosten-Riegel-Fassaden mit Windfanganlagen mit automatischen Schiebetüren.
Im Verbindungsbau und in der Turn- und Schwimmhalle werden für die Fenster bzw. Seitenoberlichter Metallfassadenelemente vorgesehen.

Gebäudehülle - Dachflächen:
Ausführung der Dachflächen über den obersten Dachbetondecken als Warmdach mit bituminöser Abdichtung inkl. Hochzüge, mit Verblechungen der Attiken und Seilsicherungssystem zur Absturzsicherung.
Die Dachflächen werden begrünt bzw. zur Nutzung als Rasenspielfeld ausgebaut.

Ausbau:
Der Ausbau erfolgt überwiegend in Trockenbau mit zweilagig beplankten Metallständerwänden, die gespachtelt und gestrichen werden.
Die Flurwände werden in hochbeanspruchten Teilbereichen zusätzlich mit einem Anprallschutz aus Acrylvinyl- oder Vollkernplatten (HPL) geschützt.

Sanitärräume werden an Boden und Wänden gefliest.
Die übrigen Bodenflächen sowie die Flure werden weitgehend mit Parkett belegt, wobei in den Gruppenräumen und Nebenräumen Kautschuk zur Ausführung kommt.
Die Verlegung erfolgt jeweils auf einem schwimmenden Zementestrich.

Die Rohdecken werden in Klassen-, Gruppen- und Werkräumen, im Bereich der Flure und der Mittelzone mit einer abgehängten Decke ausgestattet, überwiegend mit Beplankung aus Gipskarton sowie tlw. gelocht, in den Klassenräumen kommen Holz-Akustikdecken zur Ausführung.
In Bereichen ohne Abhängung werden die Rohdecken gespachtelt und gestrichen.

Technische Gewerke Ausbau (TGA):
Die Konzeption der TGA wurde in Bezug auf die Lage und Größe der Technikzentralen, Schacht- und Trassenkonzept, Installationswände,

Unterverteiler, etc. berücksichtigt.

2.4 Besondere Erschwernisse aus dem laufendem Schulbetrieb, sh. auch BVB
Daraus resultierende Einschränkungen und Verpflichtungen im Bezug auf:
- besondere Sorgfalt und Schutz gegenüber den Schülern (Kindern) in den an den Baubetrieb angrenzenden Bereichen;
- den zulässigen Lärmpegel von Maschinen und Geräten;
- die Ausführung körperschallübertragende Arbeiten welche in die in Betrieb befindlichen Gebäude eingetragen werden;
- besondere Sorgfalt zur Vermeidung von Staubentwicklung und Abfallsicherung;
- die Freihaltung von Fluchtwegen;
- die Freihaltung von Anfahrt- und Rettungswegen;
- die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen, der Nachschau und Kontrolle nach Arbeiten mit offener Flamme, Trennschneidern, etc.;
- die Ausführung von Arbeiten, die besondere Vibrationen und Erschütterungen verursachen.

.
ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN (ZTV)

Die angebotenen Konstruktionen müssen den jeweils gestellten Anforderungen genügen. Alle verwendeten Baustoffe und Konstruktionen müssen eine gültige bauaufsichtliche Zulassung (Prüfzeichen) besitzen bzw. muss die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck durch Prüfzeugnis eines amtlich anerkannten Prüfinstituts nachgewiesen werden können. Vor Beginn der Arbeiten müssen die Prüfzeugnisse zu allen Materialien und Konstruktionen vorliegen.

Die tatsächliche Ausführung aller Konstruktionen muss den Zulassungsbescheiden bzw. Prüfzeugnissen und den entsprechenden Vorschriften der Herstellerwerke entsprechen; der AN haftet uneingeschränkt für die Einhaltung der geforderten Eigenschaften.

.
3.0 Angaben zur Ausführung der Leistungen

Die folgenden Festlegungen dieser ZTV gelten sinngemäß für alle Titel dieses Leistungsverzeichnisses.
Die zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen und Vorbemerkungen entbinden nicht von der Beachtung und Einhaltung allgemein gültiger und ohnehin zu erfüllender Bestimmungen und Vorschriften sowie der anerkannten Regeln der Technik. Sie sollen diese lediglich ergänzen und hervorheben.

3.1 Nachweise
Auf Verlangen des AG sind zu allen verwendeten Stoffen und Bauteilen die Werksgarantien und Lieferscheine, die technischen Merkblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller, sowie die notwendigen Leistungserklärungen, gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfbescheide und sonstige erforderliche Qualitätsnachweise vorzulegen.
Für sämtliche relevanten Baustoffe und Bauteile sind die Nachweise über Brandverhalten sowie die bauaufsichtlichen Zulassungen spätestens 4 Wochen nach Beauftragung vorzulegen, sofern im Weiteren nicht anders

beschrieben.

3.2 Materialeignung
Die eingesetzten Materialien und Werkstoffe müssen in ihren Eigenschaften für den jeweiligen Verwendungszweck geeignet und mit den angrenzenden Materialien und Stoffen verträglich sein. Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zu beachten.

3.3 Arbeitsvorbereitung
Aufmaße, Beurteilungen, Bemessungen, Prüfungsuntersuchungen der Vorunternehmerleistungen sind in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren. Die Vorleistungsprüfung hat rechtzeitig zu erfolgen und ist vor der Leistungserbringung dokumentarisch vom AN festzuhalten. Dies ist in der Arbeitsvorbereitung zu berücksichtigen, um Vorleistungsmängel auch beseitigen zu können.
Mehraufwendungen werden nur anerkannt, wenn diese vor der Ausführung der Objektüberwachung des AG hinreichend bekannt waren.

.

4.0 Beiliegende Fotos

Im Langtext einiger Positionen kann sich der Hinweis auf beiliegende Fotos befinden.
Bei Datenübertragung im Gaeb-Format werden die Fotos nicht übertragen. Diese sind aber in jedem Fall in der PDF-Druckversion einsehbar und sollten vor Abgabe eines Angebotes angesehen werden um die preisbildenden Verhältnisse besser einschätzen zu können.

.

5.0 Abkürzungsverzeichnis

AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer gem. dieses LVs
OÜ = Objektüberwachung des AG
a = Abstand
AbP = Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis
BVB = Besondere Vertragsbedingungen
B = b = Breite
d = Tag (Kalender- oder Arbeitstage gemäß Positionsbeschrieb).
Bei Wänden, Materialstärken / Dicke
D = d = Dicke
Dm = Durchmesser
EP = Einheitspreis
FT = Fertigteil (Stahlbeton)
ggf. = gegebenenfalls
h = Stunden (als Zeiteinheit)
H = h =Höhe (als Abmessung)
i.d.R. = in der Regel
i. M. = im Mittel
KW = Kalenderwoche
kg = Kilogramm
kwh = Kilowattstunden
L = Länge
LV = Leistungsverzeichnis, Verdingungsunterlagen, gesamt, einschl.

5.0 Abkürzungsverzeichnis

beiliegender Unterlagen
m = Meter
m2 = Quadratmeter
m3 = Kubikmeter
mMt = Meter x Monat
mWo = Meter x Woche
Mt = Monat
MW = Mauerwerk
o. glw. = oder gleichwertig
OK = Oberkante
OKR = Oberkante Rohboden
OKF = Oberkante Fertigboden
OÜ = Objektüberwachung
Qs = Querschnitt (Querschnittsfläche, zum Beispiel bei Rechteckstützen)
R = Radius
RBL = Rohbaulichte (Breite x Höhe von OKF bis UK Rohsturz)
St = Stück
StMt = Stück x Monat
StWo = Stück x Woche
Stb. = Stahlbeton
SVE = Schulvorbereitende Einrichtung
T = Bauteiltiefe
t = Tonne (= 1.000,00 kg)
UK = Unterkante
UKR = Unterkante Rohdecke
VA = Vorabzug
VK = Vorderkante
Wo = Woche
ZTV = Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen.

.

6.0 Anlagenverzeichnis

Dem Leistungsverzeichnis liegen als Kalkulationsgrundlage die in beiliegender Planliste aufgeführten Planunterlagen in digitaler Form als pdf-Dateien bei.

Die der Ausschreibung beiliegenden Pläne und Unterlagen sind nicht zur Ausführung freigegeben. Unterlagen zur Ausführung erhält der AN nach Auftragsvergabe.

Hinweise zu den Urheberrechten:
Für Abbildungen, Texte und Unterlagen dieser Angebotseinholung bestehen Urheber- und Eigentumsrechte. Diese Abbildungen, Texte und Unterlagen dürfen nicht ohne schriftliche Erklärung des Urhebers oder des Eigentümers verwendet oder vervielfältigt werden - außer zur Erstellung eines Angebotes für das ausgeschriebene Gewerk.

.

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
01	Bereich	ALLGEMEINE LEISTUNGEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01 Bereich ALLGEMEINE LEISTUNGEN

01.01 Abschnitt VORBEREITENDE LEISTUNGEN, PLANUNG

01.01.1 **Vorlage Produktdatenblätter / Informationen Möbel**

Vorlage von Produktdatenblättern, Bechreibungen, Informationen, Fotos, etc., aus denen die Qualtität, Abmessungen, Form, Materialien und Oberflächen ersichtlich ist, für alle beschriebenen Möbel dieses LVs, entsprechend den vom AN vorgesehenen Möbelfabrikaten.

Vorlage als pdf-Datei terminlich vorab bei dem AG bzw. dem Architekten des AG, vor der Bemusterung und Ausführung der eigentlichen Arbeiten.

1 psch GP .....

01.01.2 **Bemusterung Ortstermin**

Beratungs- und Bemusterungsgespräch zu Produkten, Farben und Materialien, aller im Leistungsumfang des AN enthaltenen Leistungen mit dem AG und dem Architekten des AG.

Diese Position deckt einen Ortstermin auf der Baustelle in einem vom AG dazu angegebenen und bereitgestellten Raum, zur Vorstellung und Bemusterung der dazu im Vorfeld ausgewählten Möbel, Bezüge, und sonstiger Bestandteile dieses LVs, ab, einschl. An- und Abfahrt des AN.
Die Mustermöbel sind nachfolgend im LV-Titel 01.02. gesondert beschrieben und zu kalkulieren.

Sollten Anschlußtermine erforderlich werden, sind diese unter dieser Position abzurechnen.

Abrechnung: Nach Termin als Stück.

1 St EP ..... GP .....

01.01.3 **Logistikplanung / Konzept Einbringung**

Logistikplanung und Konzept zu Antransport und Einbringung der Möbel in das Gebäude sowie Transport im Gebäude durch den AN,
aus dem Konzept muss ersichtlich sein
- wieviele Mitarbeiter der AN für Transport und Vertragen der Möbel bereitstellt,
- welche Hilfsmittel und Geräte er dabei verwendet,
- welche Zeiträume er dafür jeweils ansetzt.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: .....

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
01	Bereich	ALLGEMEINE LEISTUNGEN
01.01	Abschnitt	VORBEREITENDE LEISTUNGEN, PLANUNG

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Das Konzept ist der Objektüberwachung zur Prüfung und Freigabe als pdf-Datei vorzulegen.
Der Zeitrahmen hat sich an den Vorgaben des Bauzeitenplans bzw. der Angaben der Objektüberwachung zu orientieren.
Für die Logistikplanung ist darüber hinaus mindestens ein Gesprächstermin mit der Objektüberwachung anzusetzen.

Mit der Planung ist nachzuweisen, daß der Auftragnehmer die angebotenen Leistungen mit ausreichenden Kapazitäten im angegebenen Zeitraum ausführen kann.

Abrechnung: als Pauschale.

1 psch GP .....

01.01.4 **Schmutzfangmatte Eingang**

Schmutzfangmatten auslegen vor Einbringung der Möbel durch den AN, vorhalten über die Dauer der Einbringung, sowie aufnehmen und räumen nach Einbringung und Aufstellung der Möbel.
Die Schmutzfangmatten verbleiben im Eigentum des AN.

Abmessung: mind. ca. 1,2/1,8 m,
Stärke: ca. 6-8 mm.
Schmutzfangmatte leicht absaugbar und waschbar,
mit hoher Schmutz- und Flüssigkeitsaufnahme,
mit strapazierfähigem Flor aus Polyamid,
Rückseite rutschfest aus Vinyl oder Nitrilgummi o.ä.,
mit umlaufender Trittkante.

Lage: Eingangsbereiche EG und 1.OG, nach Angabe der Objektüberwachung.

5 St EP ..... GP .....

Summe Abschnitt 01.01

VORBEREITENDE LEISTUNGEN, PLANUNG, Netto: .....

01.02 Abschnitt MUSTERMÖBEL

Hinweis zu Mustermöbeln:

Hinweis zu Mustermöbeln:

Alle Mustermöbel, nachfolgend beschrieben im LV-Titel 01.02., sind terminlich vorab bei dem AG vorzustellen, vor Bestellung der Möbel und Ausführung der eigentlichen Arbeiten;
Vorstellung Mustermöbel im Rahmen der "Bemusterung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
01	Bereich	ALLGEMEINE LEISTUNGEN
01.02	Abschnitt	MUSTERMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Ortstermin" gemäß LV-Position 01.01.2.

Mustermöbel gemäß der Abstimmungen mit dem AG bzw. dem Architekten des AG, nach Vorlage von Produktdatenblättern und Informationen zu den Möbeln gemäß LV-Position 01.01.1.
Alle jeweiligen Materialkenndaten sind vom AN in einem Protokoll festzuhalten und dem AG als pdf-Datei zu übergeben.

Die Mustermöbel verbleiben im Eigentum des AN und sind nach Festlegung und Freigabe durch den AG vom AN wieder abzutransportieren und zurückzunehmen.

Verweis auf Position: 02.01.1 (Seite 14)

01.02.1 **Mustertisch, Beistelltisch rechteckig, 800/800/720 mm**

Liefern und Präsentieren des "Beistelltisch rechteckig, 800/800/720 mm", wie beschrieben in LV-Position 02.01.1 als Mustertisch, gemäß dem vorstehenden "Hinweis zu Mustermöbeln" und den Vorabstimmungen mit dem AG, zur Festlegung der genauen Qualität, Abmessungen, Form, Materialien und Oberflächen.

1 St EP ..... GP .....

Verweis auf Position: 02.02.1 (Seite 21)

01.02.2 **Musterstuhl, Bürodrehstuhl höhenverstellbar, mit Armlehnen**

Liefern und Präsentieren des "Bürodrehstuhl höhenverstellbar, mit Armlehnen", wie beschrieben in LV-Position 02.02.1 als Musterstuhl, gemäß dem vorstehenden "Hinweis zu Mustermöbeln" und den Vorabstimmungen mit dem AG, zur Festlegung der genauen Qualität, Abmessungen, Form, Materialien und Oberflächen, sowie Bedienung.

1 St EP ..... GP .....

Verweis auf Position: 02.02.2 (Seite 23)

01.02.3 **Musterstuhl, Stapelstuhl ungepolstert, verkettbar**

Liefern und Präsentieren des "Stapelstuhl ungepolstert, verkettbar", wie beschrieben in LV-Position 02.02.2 als Musterstuhl, gemäß dem vorstehenden "Hinweis zu Mustermöbeln" und den Vorabstimmungen mit dem AG, zur Festlegung der genauen Qualität, Abmessungen, Form, Materialien und Oberflächen;
2 Stück unterschiedliche Musterstühle.

2 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
01	Bereich	ALLGEMEINE LEISTUNGEN
01.02	Abschnitt	MUSTERMÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Verweis auf Position: 02.02.3 (Seite 25)

01.02.4 **Musterstuhl, Stapelstuhl gepolstert**

Liefern und Präsentieren des "Stapelstuhl gepolstert", wie beschrieben in LV-Position 02.02.3 als Musterstuhl, gemäß dem vorstehenden "Hinweis zu Mustermöbeln" und den Vorabstimmungen mit dem AG, zur Festlegung der genauen Qualität, Abmessungen, Form, Materialien und Oberflächen.

1 St EP ..... GP .....

Verweis auf Position: 02.02.6 (Seite 26)

01.02.5 **Musterhocker, Modularer Polsterhocker, klein**

Liefern und Präsentieren des "Modularer Polsterhocker, klein", wie beschrieben in LV-Position 02.02.6 als Musterhocker, gemäß dem vorstehenden "Hinweis zu Mustermöbeln" und den Vorabstimmungen mit dem AG, zur Festlegung der genauen Qualität, Abmessungen, Form, Materialien und Oberflächen.

1 St EP ..... GP .....

Verweis auf Position: 02.02.7 (Seite 26)

01.02.6 **Musterhocker, Modularer Polsterhocker, groß**

Wie Position 01.02.5 jedoch:
Liefern und Präsentieren des "Modularer Polsterhocker, groß", wie beschrieben in LV-Position 02.02.7 als Musterhocker.

1 St EP ..... GP .....

Summe Abschnitt 01.02

MUSTERMÖBEL, Netto: .....

01.03 Abschnitt DOKUMENTATION

01.03.1 **Dokumentation, Bestandsunterlagen**

Herstellung einer zusammenfassenden Dokumentation aller erbrachten Leistungen des AN.

Übergabe der Unterlagen entsprechend BVB, Punkt Nr. 41).

Folgende Unterlagen sind zusammenzustellen:
- Nachweise und Überwachungsprotokolle;
- Konformitätserklärungen;
- sämtliche notwendige Angaben, welche nötig sind, um die erbrachte Leistung sicher und der Funktion entsprechend betreiben bzw. warten zu können;
- Dokumentation aller verwendeten Materialien, Produkte und Bauteile, einschließlich Technischer Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter der jeweiligen Hersteller;

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
01	Bereich	ALLGEMEINE LEISTUNGEN
01.03	Abschnitt	DOKUMENTATION

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- Auflistung und Anschriften sämtlicher Hersteller der in der Leistung enthaltenen Möbel und Produkte;
- Prüfzeugnisse;
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, CE-Kennzeichnungen, Verwendbarkeitsnachweise, Übereinstimmungserklärungen;
- Auflistung sämtlicher an der Leistungserbringung beteiligter Nachunternehmer inkl. Ansprechpartner (Adresse, Telefonnummer, Mail);
- Prüfprotokolle, Baustoffprüfungen;
- Entsorgungsnachweise;
- Bautagesberichte, Baustellentagebuch, gemäß BVB Nr. 39.3;
- Unterlagen zu Abnahmen, Einweisungen, Übergaben;
- Abnahmeberichte;
- Pflege- und Reinigungsanleitungen.

1 psch GP .....

Summe Abschnitt 01.03

DOKUMENTATION, Netto: .....

Summe Bereich 01

ALLGEMEINE LEISTUNGEN, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: .....

02 Bereich MÖBEL SCHULVERWALTUNG

Zusätzliche technische Hinweise für den Leistungsbereich: "LOSE MÖBLIERUNG".

1. Gegenstand der Leistungsbeschreibung

Gegenstand der Leistungsbeschreibung ist die Herstellung, Lieferung, vertragen im Gebäude und Aufstellung bzw. tlw. Montage von Tischen, Stühlen, Hockern, Bänken, Schränken, sowie sonstigen Möbeln, einschl. vorausgehender Bemusterung.

2. Angaben zur Ausführung

2.1 Allgemeines

Das jeweils aufgestellte Möbel muss dem Muster entsprechen; eine ausdrückliche Bestätigung des Musters durch den Bauherren soll eingeholt werden.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
02	Bereich	MÖBEL SCHULVERWALTUNG

Zusätzliche technische Hinweise für den Leistungsbereich:

2.2 Beschläge

Alle eingebauten Beschlagteile sind einwandfrei gangbar zu machen, Schlösser, Getriebe, Schließfallen, Riegel, Bänder und alle beweglichen Teile sind zu reinigen und - soweit zulässig - zu ölen.

Beschlagteile müssen so ausgeführt sein, dass sie die Funktion der Möbel auf Dauer sicherstellen. Sie müssen einen ausreichenden Schutz gegen Fehlbedienung aufweisen. Die Möglichkeit der Wartung der Beschläge muss gegeben sein.

Alle Beschläge und Beschlagteile sind nach den Richtlinien des jeweiligen Herstellers einzubauen. Die Verwendung von Beschlagteilen verschiedener Hersteller in einem Bauteil ist nicht zugelassen.

3. Preisinhalte

Bei den nachfolgenden Leistungen der Losen Möblierung sind grundsätzlich folgende Leistungen beinhaltet:
- Herstellung,
- Lieferung und Antransport auf die Baustelle,
- Einbringen in das Gebäude,
- ggf. kurzzeitiges Zwischenlagern im Gebäude,
- Vertragen im Gebäude und Aufstellen gemäß Einrichtungsplanung,
- zerlegte Möbel aufbauen gemäß Aufbauanleitung des jeweiligen Herstellers,
- Möbel tlw. montieren an Wänden gemäß Einzelpositionen des LVs,
- Reinigung der Möbel gemäß Reinigungsanleitung des Herstellers nach abgeschlossener Einbringung.

Beschädigte oder aus sonstigen Gründen nicht funktionstüchtige Möbel sind vor Abnahme der Leistungen auszutauschen.

Die Arbeiten vor Ort sind in bereits endgereinigten Räumen auszuführen.
Vom AN sind daher alle Maßnahmen zur Staubvermeidung zu treffen (z.B. Absaugung, Abdeckungen), insbesondere bei dem Aufbau der Möbel bzw. der Montage von Möbeln an Wänden.
Evtl. Staubablagerungen bzw. Verschmutzungen sind vom AN umgehend zu beseitigen.

Werkseitig angebrachte Schutzvorrichtungen vor Beschädigungen sind erst nach Absprache mit dem Auftraggeber zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen; sie verbleiben im Eigentum des AN.
Werden vom Auftraggeber für den Zeitraum zwischen der Abnahme der Leistung und der Gesamtfertigstellung des

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
02	Bereich	MÖBEL SCHULVERWALTUNG

Zusätzliche technische Hinweise für den Leistungsbereich:

Bauwerks zusätzliche Schutzvorrichtungen gefordert, so sind das Besondere Leistungen.

4. Materialien:

Spanplatten als Dreischichten-Qualitätsspanplatte nach DIN EN 14322, Emmissionsklasse E1.

Metallteile mit Oberfläche lösemittelfrei und umweltschonend pulverbeschichtet mit Schichtdicke mind. 60 my, oder Oberfläche verchromt, gemäß Einzelpositionen.

.

02.01 Abschnitt TISCHE

02.01.1 **Beistelltisch rechteckig, 800/800/720 mm**

Beistelltisch rechteckig,
klares Design mit Metallgestell,
Tischbeine außen im Eckbereich bündig,
aufbauen und aufstellen.

Abmessungen:
- Breite: ca. 800 mm,
- Tiefe: ca. 800 mm,
- Tischhöhe: ca. 720 mm,

- Tischplatte aus Dreischicht-Feinspanplatte, mit ABS-Kante in Tischfarbe,
- Stärke Tischplatte: 25 mm,
- Oberfläche Tischplatte: beidseitig HPL-Schichtstoff, Farbe grauweiß,
- Tisch mit pulverbeschichteten Metallgestell, Zarge verschraubt mit der Tischplatte,
- Gestell mit 4 Füssen und Zarge, aus verschweissten quadratischen Stahlrohren mit Querschnitt 30/30/2 mm, Kanten leicht gerundet,
- Farbe Gestell: grauweiß,
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion,
- Gestellbeine mit Standfüßen, mit Verstellbereich von ca. 20 mm, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

5 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
02	Bereich	MÖBEL SCHULVERWALTUNG
02.01	Abschnitt	TISCHE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
02.01.2	**Beistelltisch rechteckig, 800/600/720 mm** Wie Position 02.01.1 (Seite 14) jedoch: Beistelltisch rechteckig, Abmessungen: - Breite: ca. 800 mm, - Tiefe: ca. 600 mm, - Tischhöhe: ca. 720 mm.	**3 St**	EP	GP .....
02.01.3	**Beistelltisch rechteckig, 1800/600/500 mm** Wie Position 02.01.1 (Seite 14) jedoch: Beistelltisch rechteckig, Abmessungen: - Breite: ca. 1800 mm, - Tiefe: ca. 600 mm, - Tischhöhe: ca. 500 mm.	**3 St**	EP	GP .....
02.01.4	**Beistelltisch rechteckig, 1600/600/720 mm** Wie Position 02.01.1 (Seite 14) jedoch: Beistelltisch rechteckig, Abmessungen: - Breite: ca. 1600 mm, - Tiefe: ca. 600 mm, - Tischhöhe: ca. 720 mm.	**12 St**	EP	GP .....
02.01.5	**Beistelltisch rechteckig, 1600/800/720 mm** Wie Position 02.01.1 (Seite 14) jedoch: Beistelltisch rechteckig, Abmessungen: - Breite: ca. 1600 mm, - Tiefe: ca. 800 mm, - Tischhöhe: ca. 720 mm.	**8 St**	EP	GP .....
			Übertrag:	

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
02	Bereich	MÖBEL SCHULVERWALTUNG
02.01	Abschnitt	TISCHE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
02.01.6	**Beistelltisch rechteckig, 1800/800/720 mm** Wie Position 02.01.1 (Seite 14) jedoch: Beistelltisch rechteckig, Abmessungen: - Breite: ca. 1800 mm, - Tiefe: ca. 800 mm, - Tischhöhe: ca. 720 mm.	**1 St**	EP	GP .....
02.01.7	**Beistelltisch rechteckig, 1200/900/750 mm** Wie Position 02.01.1 (Seite 14) jedoch: Beistelltisch rechteckig, Abmessungen: - Breite: ca. 1200 mm, - Tiefe: ca. 900 mm, - Tischhöhe: ca. 750 mm.	**2 St**	EP	GP .....
02.01.8	**Beistelltisch rechteckig, 1800/900/750 mm** Wie Position 02.01.1 (Seite 14) jedoch: Beistelltisch rechteckig, Abmessungen: - Breite: ca. 1800 mm, - Tiefe: ca. 900 mm, - Tischhöhe: ca. 750 mm.	**4 St**	EP	GP .....
02.01.9	**Bistrotisch rund, 800 mm** Bistrotisch rund, klares Design mit zentraler Säule, aufbauen und aufstellen. Abmessungen: - Durchmesser Tischplatte: ca. 800 mm, - Durchmesser Tellerfuß: ca. 534 mm, - Tischhöhe: ca. 740 mm, - Tischplatte aus Dreischicht-Feinspanplatte, mit ABS-Kante in Tischfarbe, - Stärke Tischplatte: 25 mm, - Oberfläche Tischplatte: beidseitig HPL-Schichtstoff, Farbe grauweiß, - Tisch mit pulverbeschichteten Metallgestell,			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
02	Bereich	MÖBEL SCHULVERWALTUNG
02.01	Abschnitt	TISCHE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

verschraubt mit der Tischplatte,
- Gestell mit zentraler runder Säule, mit rundem Tellerfuß mit Gewichtsplatte und Metallverkleidung,
- Farbe Gestell, Säule und Tellerfuß: weißaluminium (RAL 9006),
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion,
- Tellerfuß mit Stellgleitern, mit Verstellbereich von ca. 5 mm, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

2 St EP ..... GP .....

02.01.10 **Bistrotisch rund, 1000 mm**

Wie Position 02.01.9 (Seite 16) jedoch:
Bistrotisch rund,

Abmessungen:
- Durchmesser Tischplatte: ca. 1000 mm,
- Durchmesser Tellerfuß: ca. 654 mm,
- Tischhöhe: ca. 740 mm.

6 St EP ..... GP .....

02.01.11 **Couchtisch quadratisch, 700/700/420 mm**

Couch- bzw. Beistelltisch quadratisch,
klares Design mit Metallfußgestell,
aufbauen und aufstellen.

Abmessungen:
- Breite: ca. 700 mm,
- Tiefe: ca. 700 mm,
- Tischhöhe: ca. 420 mm,

- Tischplatte aus Dreischicht-Feinspanplatte, mit ABS-Kante in Tischfarbe,
- Stärke Tischplatte: 19 mm,
- Oberfläche Tischplatte: beidseitig HPL-Schichtstoff, Farbe grauweiß,
- Tisch mit pulverbeschichteten Metallgestell, Gestell verschraubt mit der Tischplatte,
- 4-Kant-Gestell aus verschweissten quadratischen Stahlrohren mit Querschnitt ca. 25/25 mm,
- Farbe Gestell: schwarz matt,
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion,
- inkl. Filzgleiter.

2 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
02	Bereich	MÖBEL SCHULVERWALTUNG
02.01	Abschnitt	TISCHE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.01.12 **Konferenztisch oval, 2000/1000 mm**

Konferenztisch oval,
klares Design mit Metallgestell,
aufbauen und aufstellen.

Abmessungen:
- Breite: ca. 2000 mm,
- Tiefe: ca. 1000 mm,
- Tischhöhe: ca. 720 mm,

- Tischplatte aus Dreischicht-Feinspanplatte, mit ABS-Kante in Tischfarbe, abgeschrägte Kante,
- Stärke Tischplatte: 25 mm,
- Beschichtung Tischplatte: Melaminharz, Farbe weiß,
- Tisch mit pulverbeschichteten Metallgestell,
- Gestell mit 4 Tischbeinen, verschraubt mit Tischplatte,
- Tischbeine aus Stahl-Rechteckrohr mit abgerundeten Ecken, sich nach unten im Querschnitt verjüngend, schräg nach außen verlaufend sowie unten senkrecht und in Rundrohr übergehend zu Füssen,
-- Farbe Gestell: weiß,
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion,
- Gestellbeine mit schwarzen Standfüßen, mit Verstellbereich von ca. 10 mm, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Ohne Stromanschluss, ohne Kabelzugang.

1 St EP ..... GP .....

02.01.13 **Tisch höhenverstellbar, rechteckig, 1600/800 mm**

Tisch elektrisch höhenverstellbar,
aufbauen und aufstellen.
Zertifizierung: Blauer Engel, GS- und TÜV-Zertifiziert.

Abmessungen:
- Breite: ca. 1600 mm,
- Tiefe: ca. 800 mm,
- Tischhöhe: ca. 650-1300 mm, höhenverstellbar,
- Belastbarkeit: bis 100 kg.

Tischplatte:
- Tischplatte aus Dreischicht-Feinspanplatte, mit 3mm Umleimer aus PP in Tischfarbe,
- Stärke Tischplatte: ca. 25 mm,
- Beschichtung Tischplatte: Melaminharz, Farbe grauweiß,

Metallgestell:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
02	Bereich	MÖBEL SCHULVERWALTUNG
02.01	Abschnitt	TISCHE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- Tisch mit pulverbeschichteten Metallgestell,
- Grundgestell aus einem spiegelbildlich gefertigten stufenlos einstellbarem, teleskopierbaren Oberrahmen; Verbindung der Motorköpfe mit dem Oberrahmen über einen Schnellverschluss (nicht verschraubt); Verbindung der Kufen mit dem Seitenteil/Motoren ebenfalls über einen Schnellverschluss;
- Gestell mit T-Fuß, aus Rechteckrohr (ca. 90/85/80 x 60/55/50 mm), Hubsäulen (nach oben verjüngende Rohrpaarungen), mit stufenlos elektromotorischer Höhenverstellung von 650-1300 mm;
- Farbe Gestell: weißaluminium (RAL 9006),
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion,
- Gestell mit Bodenstellschrauben in den Auslegerfüßen (Verstellbereich ca. 10mm), zur Nivellierung von Bodenunebenheiten.

Elektrische Höhenverstellung:
- Auf-/Ab-Bedienung mit Handschalter an der vorderen Tischkante unten, mit integriertem Display,
- Verfahrgeschwindigkeit ca. 50 mm/s,
- Stromsparend, max.< 0,1 W Stromaufnahme im Stand-by-Betrieb,
- Motor besonders leise mit max. 42 dB,

Horizontaler Kabelkanal aus pulverbeschichtetem Stahl, flexible Positionierung und Montage des Kabelkanals an der Tischplatte mittels stabiler Kunststoffhalterungen. Kanal lässt sich bei Bedarf abklappen, zur Sicherung der Kabel mit Zugentlastungen. Der Kanal bietet ausreichend Platz für Steckdosen und Kabelüberlängen.

Vertikale Führung der Kabel von der Tischplattenunterseite bis zum Boden mittels einer Kabelkette, durch Magneten werkzeuglos am Bein montiert. Kettenglieder flexibel angeordnet und können so auf verschiedene Tischhöhen reagieren.

Mit Schutzkontakt 3-fach-Steckdosenbox, aus selbstlöschendem, nichttropfendem Kunststoff, Farbe schwarz. Mit verrastbarer Einspeisungsleitung zur Stromversorgung der Steckdose.

Tische serienmäßig mit einem Auffahrschutz ausgestattet; der Auffahrschutz kann die Beschädigung von festen Objekten verhindern, die sich im Verfahrbereich des Tisches befinden.

Übertrag: .....

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
02	Bereich	MÖBEL SCHULVERWALTUNG
02.01	Abschnitt	TISCHE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

19 St EP ..... GP .....

02.01.14 **Tisch höhenverstellbar, rechteckig, 1200/800 mm**

Wie Position 02.01.13 (Seite 18) jedoch:
Tisch elektrisch höhenverstellbar,
- Breite: ca. 1200 mm.

7 St EP ..... GP .....

02.01.15 **Klapptisch rechteckig, 1600/800/740 mm**

Klapptisch rechteckig, mit Metallgestell,
aufbauen und aufstellen, zusammengeklappt auf
nachfolgend beschriebenem Stapelwagen.

Abmessungen:
- Breite: ca. 1600 mm,
- Tiefe: ca. 800 mm,
- Tischhöhe: ca. 740 mm,

Tischplatte:
- Tischplatte aus Dekorspanplatte E1, mit ABS-Kante 2 mm in Tischfarbe,
- Stärke Tischplatte: 25 mm,
- Beschichtung Tischplatte: Melaminharz, Farbe cremeweiß (ähnlich RAL 9001),

Gestell:
- Tisch mit pulverbeschichteten Metallgestell,
- Vierfußgestell aus runden Stahlrohren mit Durchmesser ca. 35 x 1,5 mm,
- Farbe Gestell: cremeweiß RAL 9001,
- Farben lt. aktueller Herstellerkollektion,
- mit integriertem Stapelschutz und Ausklappschutz,
- Gestellbeine mit Kunststoff-Stellgleiter schwarz.

Klappmechanik:
Klappmechanik aus massivem Stahl, in Alu-Druckguss Gehäuse integriert, pulverbeschichtet wie Gestell.
Mit Auslösehebel aus 8 mm Rundstahl.
Gestell über seitliche Scharniere zusätzlich gelagert.
In der Anbindung des seitlichen Lagers ist der Stapelschutz voll integriert.

Zur Form und Optik des Klapptisches siehe beiliegendes Foto in der PDF-Druckversion des LVs.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
02	Bereich	MÖBEL SCHULVERWALTUNG
02.01	Abschnitt	TISCHE

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Leitprodukt: Wiesner Hager, Modell p.f.s., Klapptisch rechteckig mit Vierfußgestell, Fußquerschnitt rund, oder gleichwertig.

Angebotenes Produkt: '.....'
(vom Bieter Hersteller und Produkt einzutragen)



30 St EP ..... GP .....

02.01.16 **Stapelwagen für Klapptische rechteckig**

Stapelwagen für vor beschriebene Klapptische rechteckig, aufbauen und aufstellen.

Abmessungen:
- Länge: ca. 1555 mm,
- Höhe mit Tischen: ca. 1820 mm,
- Ladekapazität: bis ca. 250 kg, für 8 Klapptische,

- Stahlrohrgestell verschweißt, pulverbeschichtet,
- Farbe lt. aktueller Herstellerkollektion,
- mit Auflagen mit Filz,
- mit 4x Lenkrollen aus Vollgummirad grau, mit Feststellvorrichtung.

4 St EP ..... GP .....

Summe Abschnitt 02.01

TISCHE, Netto: .....

02.02 Abschnitt STÜHLE, HOCKER, SOFA

02.02.1 **Bürodrehstuhl höhenverstellbar, mit Armlehnen**

Bürodrehstuhl höhenverstellbar, mit Armlehnen, aufbauen und aufstellen.

Zertifizierung: EN 1335-2 Büro-Arbeitsstuhl TYP A, GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
02	Bereich	MÖBEL SCHULVERWALTUNG
02.02	Abschnitt	STÜHLE, HOCKER, SOFA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Abmessungen:
- Breite: ca. 625 mm,
- Tiefe: ca. 516 mm,
- Höhe: ca. 970 - 1120 mm, höhenverstellbar,
- Sitzhöhe: ca. 430 - 550 mm, höhenverstellbar.

Rückenlehne:
- mit Netzrücken,
- Rückenart: Netzdesign schwarz,
- mit Lordosenstütze,
- inkl. verstellbares Lumbalschild,
- Höhe Rückenlehnschild: ca. 570 mm.

Sitz:
- Schiebesitz
- Sitzpolster aus Qualitätsschaum, Raumgewicht ca. 72 kg/m3, Polsterhöhe ca. 52 mm,
- integrierte Sitzneige von bis zu 3,9 Grad.

Sitzbezug:
- Textilbezug aus hochwertigem strapazierfähigen Material, aus 100% Polyester,
- feines Fischgratgewebe, 2-farbig,
- dehnbar in beide Richtungen,
- geeignet für den schweren Objekteinsatz,
- Gewicht: ca. 320 g/m2,
- Lichtechtheit: 5, nach ISO 105 - B02,
- Reibechtheit: Nass 4, Trocken 4, nach ISO 105 - X12,
- umweltfreundlich (zertifiziert OEKO-TEX Standard 100, Indoor Advantage Gold, Umwelt Produktdeklaration synthetische Stoffe, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe),
-Reinigung durch feuchtes abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo,
- Farben Textilbezug lt. aktueller Herstellerkollektion, es müssen mind. 40 Farben zur Auswahl stehen.

Mechanik:
Mechanik mit ausbalancierter Flexmechanik mit zusätzlicher Federkrafteinstellung ermöglicht intuitive Sitzeinstellungen,
- Rückenneige: ca. 0 - 18 Grad,
- Rückenarretierung in 3 Raststufen,
- Federkrafteinstellung mit zwei 360° Umdrehungen am Handrad,
- Selbsteinstellung für 45 - 135 kg Körpergewicht.
- Sitzhöheneinstellung stufenlos von bis zu 130 mm, Sicherheitsgasfeder selbsttragend,
- Sitztiefeneinstellung.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
02	Bereich	MÖBEL SCHULVERWALTUNG
02.02	Abschnitt	STÜHLE, HOCKER, SOFA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Gestell:
- Fußkreuz, 5-fach,
- Gestellfarbe: Kunststoff durchgefärbt schwarz,

Rollen:
- Doppelrollen weich (für harte Bodenbeläge),
- Durchmesser ca. 60 mm,
- Farbe: schwarz
- lastabhängig gebremst.

Armlehnen beidseitig:
- Armlehnen weiche Ausführung,
- Träger aus Kunststoff, schwarz,
- Höhenverstellung von bis zu 100 mm,
- Breitenverstellung von bis zu 35 mm je Seite.

18 St EP ..... GP .....

02.02.2 **Stapelstuhl ungepolstert, verkettbar**

Stapelstuhl ungepolstert, verkettbar,
aufbauen und aufstellen,
gestapelt auf nachfolgend beschriebenem Stapelwagen.
Senkrecht stapelbar bis 15 Stühle übereinander.

Abmessungen:
- Breite: ca. 540 mm,
- Tiefe: ca. 510 mm,
- Höhe: ca. 830 mm,
- Sitzhöhe: ca. 435 mm,
- Achsmaß: ca. 535 mm,
- Belastbarkeit: geprüft bis 180 kg, gemäß DIN 4573 (Sicherheitstechnische Anforderungen bei Sitzmöbeln mit höherem Nutzergewicht).

Sitzschale:
- Material Kunststoff, Polypropylen einfarbig, matt,
- in 3 verschiedenen Farben: weiß, warmes grau, Mokka-Anthrazit, nach Wahl des AG,
- Farben laut Farbtonkarte,
- UV-beständig,
- erfüllt die Desinfektionsmittelbeständigkeit gemäß EN 12720,
- Anbindung Sitzschale an Gestell mittels Schrauben direkt in Kunststoff.

Gestell:
- Vierfussgestell, aus Präzisions-Stahlrohren ca. 18 x 2,0 mm nach DIN EN 10305/3, Rundrohr in Stahlgüte 420HC,
- pulverbeschichtet laut Farbtonkarte,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
02	Bereich	MÖBEL SCHULVERWALTUNG
02.02	Abschnitt	STÜHLE, HOCKER, SOFA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- mit Kunststoffgleitern.

Reihenverbindung:
- Verkettung der Stühle nach EN 14703, Festigkeitsanforderungen von Verbindungselementen für die Reihenbestuhlung,
- Material: Kunststoff schwarz,
- mit integrierter Paniksicherung unterhalb der seitlichen Sitzschale.

Hygiene:
Geprüft und beständig gegenüber handelsüblichen Desinfektionsmitteln, welche Alkohole, Aldehyde, quaternärer Ammoniumverbindung, sauerstoffabspaltender Verbindungen, Alkylamine als Wirkstoffgruppe enthalten können.

Zur Form und Optik des Stapelstuhles siehe beiliegendes Foto in der PDF-Druckversion des LVs.

Leitprodukt: Wiesner Hager, puc Stapelstuhl, oder gleichwertig.

Angebotenes Produkt: '.....'
(vom Bieter Hersteller und Produkt einzutragen)



300 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
02	Bereich	MÖBEL SCHULVERWALTUNG
02.02	Abschnitt	STÜHLE, HOCKER, SOFA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Verweis auf Position: 02.02.1 (Seite 21)

02.02.3 **Stapelstuhl gepolstert**

Wie Position 02.02.2 (Seite 23) jedoch:
Stapelstuhl gepolstert, nicht verkettbar.

Sitzschale wie vor beschrieben, jedoch zusätzlich voll gepolstert:
- Polsterung Sitz: Schnittschaum Raumgewicht 50 kg/m3, Stauchhärte 8,0 kPa, Stärke 15 mm,
- Polsterung Rücken: Schnittschaum Raumgewicht 35 kg/m3, Stauchhärte 4,5 kPa, Stärke 10 mm,

Mit Sitzbezug als Textilbezug,
wie vor beschrieben in LV-Position 02.02.1.

Keine Reihenverbindung.

56 St EP ..... GP .....

02.02.4 **Stapelstuhl ungepolstert, mit Schreibtablar**

Wie Position 02.02.2 (Seite 23) jedoch:
Stapelstuhl ungepolstert, nicht verkettbar.

Stuhl zusätzlich mit Schreibtablar:
- Material: Kompaktplatte anthrazit,
- mit Stahlträger pulverbeschichtet wie Stuhlgestell,
- klappbar, abnehmbar mit Schnellwechselsystem, rechts montierbar,
- mit Aufnahme für Schreibtablar am Stuhl,
- stapelbar ohne Schreibtablar mit anderen Stapelstühlen.

Keine Reihenverbindung.

12 St EP ..... GP .....

02.02.5 **Stapelwagen für Stapelstühle**

Stapelwagen für vor beschriebene Stapelstühle, senkrecht gestapelt,
aufbauen und aufstellen.

Abmessungen:
- Breite: ca. 605 mm,
- Tiefe: ca. 525 mm,
- Höhe (ohne Tische): ca. 190 mm,
- Ladekapazität: für 15 Stapelstühle,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Übertrag: .....

- Stahlrohrgestell verschweißt, aus Rechteckrohr ca. 50/30/2 mm, pulverbeschichtet schwarz,
- Stuhlauflage aus Metall-Winkelprofilen ca. 80/40/3 mm, mit Gestell verschweißt,
- mit 4x Lenkrollen aus Kunststoff, mit Feststellvorrichtung.

30 St EP ..... GP .....

Verweis auf Position: 02.02.1 (Seite 21)

02.02.6 **Modularer Polsterhocker, klein**

Modularer Polsterhocker klein,
frei kombinierbar als Sitzreihe oder Block untereinander und mit nachfolgend beschriebenem Polsterhocker groß,
durch zusammenstellen von 2 Stück kleinen Hockern und 2 Stück großen Hockern muss sich ein rechteckiger Sitzblock ergeben,
aufbauen und aufstellen.

Abmessungen:
- Breite: ca. 760 mm,
- Tiefe: ca. 778 mm,
- Höhe / Sitzhöhe: ca. 460 mm,
- im Grundriss unregelmäßig viereckig, mit abgerundeten Ecken.

- Tragende Teile aus massivem Hartholz und Holzwerkstoffen, Flächen mit MDF verblendet,
- Sitz straff gepolstert, aus hochwertigem Polsterschaum (RG 35), schichtweise aufgebaut, in verschiedenen Stärken und Härten aufeinander abgestimmt, abgedeckt mit Polstervlies.
- Gleiter aus Kunststoff schwarz, Höhe ca. 30 mm.

Mit Bezug als Textilbezug,
wie vor beschrieben in LV-Position 02.02.1;
in bis zu 5 verschiedenen Farben, nach Wahl des AG, aus aktueller Herstellerkollektion, es müssen mind. 40 Farben zur Auswahl stehen.

10 St EP ..... GP .....

02.02.7 **Modularer Polsterhocker, groß**

Wie Position 02.02.6 jedoch:
Modularer Polsterhocker groß,
frei kombinierbar als Sitzreihe oder Block untereinander und mit vor beschriebenem Polsterhocker klein.

Abmessungen:
- Breite: ca. 1060 mm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
02	Bereich	MÖBEL SCHULVERWALTUNG
02.02	Abschnitt	STÜHLE, HOCKER, SOFA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- Tiefe: ca. 930 mm,
- Höhe / Sitzhöhe: ca. 460 mm,
- im Grundriss unregelmäßig fünfeckig, mit abgerundeten Ecken.

8 St EP ..... GP .....

Verweis auf Position: 02.02.1 (Seite 21)

02.02.8 **Ecksofa Modul, Endelement**

Ecksofa als Modul, niedrig,
kombinierbar mit den nachfolgend beschriebenen Sofa-Elementen,
aufbauen und aufstellen.

Abmessungen:
- Breite: ca. 740 mm,
- Tiefe: ca. 740 mm,
- Höhe: ca. 730 mm,
- Sitzbreite: ca. 560 mm,
- Sitztiefe: ca. 560 mm,
- Sitzhöhe: ca. 430 mm.

- Tragende Rahmen aus Stahlrohr mit Aufbauten aus massivem Hartholz und Holzwerkstoffen, Flächen mit MDF verblendet,
- Verbindung der Elemente miteinander durch Universalverbinder unterhalb der Sitzflächen,
- Unterfederung mit dauerelastischen Flexgurten und einer oberseitigen Abdeckung,
- Sitz aus hochwertigem Polsterschaum (RG 35), schichtweise aufgebaut, in verschiedenen Stärken und Härten aufeinander abgestimmt, abgedeckt mit Polstervlies,
- Fester Rücken aus hochwertigem Polsterschaum (RG 32), abgedeckt mit Polstervlies,
- Füße / Gleiter aus Kunststoff schwarz, Höhe ca. 45 mm.

Ecksofa als Endelement,
Modulanbindung links: nicht vorhanden,
Modulanbindung rechts: Sofa-Modul (nachfolgend beschrieben), mit Rasterbeschlag.

Sofa mit Bezug als Textilbezug,
wie vor beschrieben in LV-Position 02.02.1.

1 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
02	Bereich	MÖBEL SCHULVERWALTUNG
02.02	Abschnitt	STÜHLE, HOCKER, SOFA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.02.9 **Ecksofa Modul, Eckelement**

Wie Position 02.02.8 (Seite 27) jedoch:
Ecksofa als Modul, niedrig,

Ecksofa als Eckelement,
Modulanbindung links und rechts: Sofa-Modul
(nachfolgend beschrieben), mit Rasterbeschlag.

1 St EP ..... GP .....

02.02.10 **Sofa Modul, Zwischenelement**

Wie Position 02.02.8 (Seite 27) jedoch:
Sofa als Modul, niedrig,
kombinierbar mit den vor beschriebenen
Ecksofa-Elementen.

Abmessungen:
- Breite: ca. 590 mm,
- Tiefe: ca. 740 mm,
- Höhe: ca. 730 mm,
- Sitzbreite: ca. 590 mm,
- Sitztiefe: ca. 560 mm,
- Sitzhöhe: ca. 430 mm.

Sofa als Zwischenelement,
Modulanbindung links und rechts: Ecksofa-Modul (vor
beschrieben), mit Rasterbeschlag.

3 St EP ..... GP .....

Verweis auf Position: 02.02.10

02.02.11 **Sofa Modul, Endelement**

Sofa als Modul, niedrig,
wie vor beschrieben LV-Position 02.02.10, jedoch:

Sofa als Endelement,
Modulanbindung links: Ecksofa-Modul (vor beschrieben),
mit Rasterbeschlag,
Modulanbindung rechts: nicht vorhanden.

1 St EP ..... GP .....

Verweis auf Position: 02.02.1 (Seite 21)

02.02.12 **Sofa 2-Sitzer**

Sofa als 2-Sitzer, mit beidseitigen Armlehnen,
aufbauen und aufstellen.

Abmessungen:
- Breite: ca. 1530 mm,
- Tiefe: ca. 750 mm,
- Höhe: ca. 730 mm (Rückenlehne und Armlehne),

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
02	Bereich	MÖBEL SCHULVERWALTUNG
02.02	Abschnitt	STÜHLE, HOCKER, SOFA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- Sitzbreite: ca. 1180 mm (zwischen Armlehnen),
- Sitztiefe: ca. 490 mm,
- Sitzhöhe: ca. 445 mm,
- Armlehne Breite: ca. 175 mm.

- Tragende Teile aus massivem Hartholz und Holzwerkstoffen, Flächen mit Polsterpappe verblendet,
- Sitz straff gepolstert, aus hochwertigem Polsterschaum (RG 35), schichtweise aufgebaut, in verschiedenen Stärken und Härten aufeinander abgestimmt, abgedeckt mit Polstervlies,
- Fester Rücken, abgeschrägt, aus hochwertigem Polsterschaum (RG 35), abgedeckt mit Polstervlies,
- Kufengestell mit Höhe ca. 205 mm, aus verschweissten Quadratrohren mit Querschnitt ca. 25/25 mm, pulverbeschichtet in schwarz matt,
- inkl. Filzgleiter.

Sofa mit Bezug als Textilbezug,
wie vor beschrieben in LV-Position 02.02.1.

1 St EP ..... GP .....

02.02.13 **Sofa 3-Sitzer**

Wie Position 02.02.12 (Seite 28) jedoch:
Sofa als 3-Sitzer, mit beidseitigen Armlehnen,

Abmessungen:
- Breite: ca. 2130 mm,
- Sitzbreite: ca. 1780 mm (zwischen Armlehnen).

11 St EP ..... GP .....

Summe Abschnitt 02.02

STÜHLE, HOCKER, SOFA, Netto: .....

02.03 Abschnitt SONSTIGE MÖBEL

02.03.1 **Rollcontainer mit Zentralverschluss**

Rollcontainer mit Zentralverschluss, Materialauszug, Selbsteinzug und Auszugssperre, Anschlagdämpfung (Soft Stop), aufbauen und aufstellen.

Geprüft nach DIN EN 14073, DIN EN 14074, mit GS-Zeichen.

Abmessungen:
- Breite: ca. 415 mm,
- Tiefe: ca. 584 mm,
- Höhe: ca. 533 mm.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
02	Bereich	MÖBEL SCHULVERWALTUNG
02.03	Abschnitt	SONSTIGE MÖBEL

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Material Korpus, Unterbodenblende, Schubkastenfronten:
- aus Dreischicht-Feinspanplatte, mit Umleimer 2 mm aus PP,
- Plattenstärke: 19 mm,
- Beschichtung: Melaminharz, Farbe grauweiß.

Ausstattung:
- 1x Stahlschub über 2 Höheneinheiten,
- 2x Stahlschübe über 3 Höheneinheiten,
- Schubkastenwannen aus pulverbeschichteten Stahlblech, verwindungsfest, Schubkastenseiten mehrfach gefaltet und verdecken so die Teleskopauszüge des Schubes,
- Schubkastenwannen mit Aufnahmevorrichtungen (Schlitzungen) an den Längs- und Stirnseiten für eine vielseitige organisatorische Nutzung,
- Schübe mit Anschlagdämpfung (Soft Stop)
- Schübe mit Ellipsenbogengriff, Chrom-matt,
- Schubführung: Stahlkugelführung (25 kg belastbar),
- Container mit Zentralverschluss, mit Schloss einschl. Flach-Klappschlüssel mit Kappe.

Rollen Container:
4 Stück Doppelrollen hart, Durchmesser ca. 37 mm, jeweils 2 Doppelrollen befestigt auf einer Grundplatte aus Stahlblech, vorderes Blech mit 2 Doppelrollen gebremst,
Tragkraft pro Doppelrolle: ca. 20 kg.

20 St EP ..... GP .....

Summe Abschnitt 02.03

SONSTIGE MÖBEL, Netto: .....

Summe Bereich 02

MÖBEL SCHULVERWALTUNG, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: .....

03 Bereich STUNDENLOHNARBEITEN

03.01 Abschnitt STUNDENLOHNARBEITEN

6102	**LV**	**BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG**
03	Bereich	STUNDENLOHNARBEITEN
03.01	Abschnitt	STUNDENLOHNARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
	Stundenlohnarbeiten:			
	Hinweis zu Stundenlohnarbeiten:			
	Ausführung von Leistungen im Stundenlohn, gemäß VOL/B § 16 und BVB Punkt-Nr. 15).			
03.01.1	**Stundenlohn Vorarbeiter** Stundenlohn Vorarbeiter.	**3 h**	EP	GP .....
03.01.2	**Stundenlohn Facharbeiter** Stundenlohn Facharbeiter.	**8 h**	EP	GP .....
03.01.3	**Stundenlohn Helfer** Stundenlohn Helfer.	**4 h**	EP	GP .....

Summe Abschnitt 03.01

STUNDENLOHNARBEITEN, Netto: .....

Summe Bereich 03

STUNDENLOHNARBEITEN, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: **.....**

LV-Zusammenfassung

6102 LV BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	**Bereich**	**ALLGEMEINE LEISTUNGEN**	8	**.....**
01.01	Abschnitt	VORBEREITENDE LEISTUNGEN, PLANUNG	8	.....
01.02	Abschnitt	MUSTERMÖBEL	9	.....
01.03	Abschnitt	DOKUMENTATION	11	.....
02	**Bereich**	**MÖBEL SCHULVERWALTUNG**	12	**.....**
02.01	Abschnitt	TISCHE	14	.....
02.02	Abschnitt	STÜHLE, HOCKER, SOFA	21	.....
02.03	Abschnitt	SONSTIGE MÖBEL	29	.....
03	**Bereich**	**STUNDENLOHNARBEITEN**	31	**.....**
03.01	Abschnitt	STUNDENLOHNARBEITEN	31	.....

Summe LV 6102 BA1 - LOSE MÖBLIERUNG - SCHULVERWALTUNG

Angebotssumme, Netto:	EUR	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
Angebotssumme, Brutto:	EUR	**.....**