



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

150

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesh...

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

14

Mobile Trennwandanlage

Ausführungsbeginn

05.04.2027

Ausführungsende

04.06.2027

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

03.11.2026

Abgabezeit

11:00

Abgabeort

**Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein
Kyllweg 1
54568 Gerolstein**

Zuschlagsfrist

03.12.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 14

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (150)

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim

Leistung (LV)

14 Mobile Trennwandanlage

Bauvorhaben

Bauherr

Verbandsgemeinde Gerolstein

Telefon

Kyllweg 1, 54568 Gerolstein

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (03.11.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

14	LV	Mobile Trennwandanlage	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Vorbemerkung:	5
		Wasser und Strom:	6
		Lagerflächen:	6
		Gleichzeitiges Arbeiten:	6
		Beschreibung Gebäude	6
1	Bereich	Mobile Trennwandanlage Erweiterung Mensa GS Hillesheim	7
1. 1	Abschnitt	Mobile Trennwandanlage	7
1. 2	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	13
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	14

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

14	LV	Mobile Trennwandanlage
Vorbemerkung:		
<p>Vorbemerkung:</p> <p>Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe anhand von Plänen und Ortsbesichtigungen Kenntnis vom Umfang und der Schwierigkeit der Maßnahme zu verschaffen.</p> <p>Nachforderungen durch Unkenntnis hieraus werden nicht erfüllt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die übertragenen Arbeiten gewissenhaft und sorgfältig nach den anerkannten Regeln der Baukunst und Technik auszuführen.</p> <p>Konstruktions-, Ausführungs- und Detailpläne werden vor Baubeginn zur Verfügung gestellt.</p> <p>Stellt der Auftragnehmer in Planungs- und Ausschreibungsunterlagen Widersprüche fest, oder erscheinen ihm einzelne Punkte nicht zweifelsfrei, hat er sich durch Rückfragen Klarheit zu verschaffen. Für die konstruktiv richtige und fachgerechte Durchführung der Arbeiten ist der Auftragnehmer allein verantwortlich, wenn er evtl. Bedenken nicht vor der Ausführung schriftlich angemeldet hat. Grundlage für das Angebot, die Ausführung und die Abrechnung der Arbeiten ist die VOB.</p> <p>Alle Lieferungen und Leistungen, die zur Durchführung der beschriebenen Bauleistungen erforderlich sind sowie Vorhaltung von Gerüst und Gerät, die Sicherung und die Unterhaltung der Baustelle und die Beschaffung der notwendigen Betriebsstoffe, sind in die Preise einzukalkulieren.</p> <p>Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne Positionen aus dem Auftrag zu reduzieren oder ganz zu streichen. Daraus resultierende Mindermengenzuschläge werden nicht berücksichtigt.</p> <p>Massenveränderungen +/- 10 % gelten als vereinbart.</p> <p>Verbindlich für die Ausführung sind jeweils in ihrer letzten Fassung: DIN-Normen, VDE-Richtlinien, Richtlinien der Fachverbände und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.</p> <p>Ein seitens des Auftraggeber beauftragter Sicherheits- und Gesundheitsschutzkordinator überwacht in regelmäßigen Abständen die Einhaltung von Arbeits- und Gesundheitsschutzanforderungen. Seinen Anweisungen ist Folge zu leisten.</p> <p>Die Bauarbeiten erfolgen im laufenden Schulbetrieb in 2 Bauabschnitten. Eine enge Abstimmung mit dem Bauherrn, der Schulleitung, der Bauleitung und mit anderen Gewerken, und eine entsprechende Umsicht und Rücksicht auf den Schulbetrieb, die Schüler, das Lehrpersonal und der Besucher, ist unbedingt erforderlich.</p> <p>Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Kreuzungen von Schülern und Lehrpersonal mit Baustellenverkehr, insbesondere bei Anlieferungen und</p>		

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

14	LV	Mobile Trennwandanlage
Vorbemerkung:		
<p>Abtransport, vermieden werden, dies insbesondere bei Schulbeginn und Schulende.</p> <p>Es werden wöchentliche Baubesprechungen anberaumt, an denen die Auftragnehmer der jeweiligen Gewerke innerhalb der Gewerke-Ausführungszeiten verpflichtend teilzunehmen haben. Beginnende Termine sind jeweils 1 Woche vor dem verbindlich abgestimmten Gewerk-Beginn.</p> <p>Wasser und Strom:</p> <p>Erforderliche Anschlüsse, Leitungen und evtl. Messgeräte hat der Auftragnehmer auf seine Kosten zu erbringen.</p> <p>Wasserentnahmestelle ist im bestehenden Gebäude,</p> <p>Stromanschluß 220/230 V im Gebäude, Stromanschluss 16 A im Gebäude Stromanschluß 32 A im Gebäude,</p> <p>Ein Gerüst entlang der Fassaden wird bauseits gestellt.</p> <p>Lagerflächen:</p> <p>Für die Baustelleneinrichtung werden dem Auftragnehmer (AN) die befestigten Flächen unmittelbar am Gebäude zur Verfügung gestellt. Genaue Angaben erfolgen bei der Einweisung in die Baustelle. Diese Flächen werden vom Auftraggeber (AG) nicht umzäunt und sind vom AN selbst verkehrstechnisch zu sichern.</p> <p>Gleichzeitiges Arbeiten:</p> <p>Während des Ausbaues können bei Erfordernis verschiedene Gewerke parallel ausgeführt werden.</p> <p>Beschreibung Gebäude</p> <p>Die Grundschule Hillesheim in der Lammersdorfer Straße 18a wird um einen Mensa-Neubau-Trakt in nördlicher Richtung erweitert. Geplant ist ein 1-geschossiger, nicht unterkellter Flachdach-Anbau. Der Neubau-Bauabschnitt erschließt sich über eine Länge von ca. 16,00 m und einer Gebäudetiefe bis zu 16,00 m. Die Geschosshöhe im Erdgeschoss entwickelt sich von Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Dachkante auf ca. 4,25 m.</p> <p>Die Baustelle ist über die Zufahrt aus der Burgstraße über den Park an der Stadtmauer anzufahren und ebenerdig zu bedienen.</p>		

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

14	LV	Mobile Trennwandanlage		
1	Bereich	Mobile Trennwandanlage Erweiterung Mensa GS Hillesheim		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Bereich Mobile Trennwandanlage Erweiterung Mensa GS Hillesheim			
1.1	Abschnitt Mobile Trennwandanlage			
	Beschreibung: Beschreibung: Mobile schalldämmende Trennwand Bewegliche Trennwand aus unabhängig voneinander verfahrenen Einzelementen mit einer Rahmenkonstruktion aus verwindungssteifen Aluminium- und Stahlprofilen. Beidseitig beplankt mit 16 mm dicken Gütspanplatten (E 1) nach DIN, akustisch freischwingend aufgehängt. Geringe Körperschallübertragung durch akustisch getrennte Vertikalprofile. Integrierte Hohlkammer Dichtlippen in Aluminiumfarbe. Elementdicke 100 mm. Die Deckplatten müssen ohne Demontage der Elemente aus der Schiene ausgewechselt werden können. Die Schalldämmung der beweglichen Trennwand ist geprüft nach DIN EN 10 140-3: 2010 (Anhang A Wände) und muss durch entsprechende Prüfzeugnisse nachgewiesen werden. Die Messung erfolgte in einem Wandprüfstand nach DIN EN ISO 12999-1: 2014. Die Berechnung des bewerteten Schalldämm-Maßes und der Spektrum-Anpassungswerte erfolgte nach DIN EN ISO 717-1: 2013. Ausfahrbare Dichtleisten Die Elemente müssen oben und unten bewegliche federgelagerte Doppeldichtleisten aufweisen, welche über eine Spindelmechanik (Trapezgewinde) gegen Fußboden und Deckenschiene gepreßt werden und selbsttätig Fußbodenunebenheiten ausgleichen. Um eine optimale vertikale Abdichtung zwischen den ausgefahrenen Dichtleisten zu gewährleisten, sind die Dichtleisten-Endstücke aus Polyurethan-Formteilen einzusetzen. Die Dichtleisten sind aus Aluminium, vorgerichtet für höchste Anforderungen an Akustik und Standfestigkeit. Elementverbindung Elementverbindung untereinander bestehend aus formschlüssigen, ineinander-tauchenden konkav/konvexen Aluminiumprofilen mit einem optional integriertem			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

14	LV	Mobile Trennwandanlage		
1	Bereich	Mobile Trennwandanlage Erweiterung Mensa GS Hillesheim		
1.1	Abschnitt	Mobile Trennwandanlage		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Magnetband.</p> <p>Im Elementstoß sind zusätzliche flexible Dichtungen vorhanden. Mechanisch wirkende Elementverbinder sind auszuschließen.</p> <p>Teleskopelement flächenbündig</p> <p>Das abschließende Element der Trennwand ist als flächenbündiges Teleskop-Ausgleichs-Element auszubilden, ohne vorspringende bzw. zurückliegende Kanten.</p> <p>Durch ein dreifach wirkendes Spindel- und Hebelmechanik-Getriebe, ist dies über die gesamte Höhe zu gewährleisten. Konstruktionen wie Klappteile, sind nicht zulässig.</p> <p>Das Ausgleichsteil ist aus 16 mm dicken Dreischicht-Gütespanplatten (E 1) nach DIN - Material wie Trennwand - auszuführen.</p> <p>Der Ausfahrhub ist bis 120 mm nutzbar und erzeugt zum flächenbündigen schließen der Trennwand einen einstellbaren Anpressdruck von 0 bis 1000 N.</p> <p>Durchgangstürelemente</p> <p>Durchgangstür- bzw. Doppeldurchgangstürelemente sind mit einem 100 mm starken umlaufenden Portalrahmen aus stabilen Stahlprofilen ausgestattet. Die seitlichen Holme sind mit Druckbalken auszuführen, die einen Formschiuß zum Boden gewährleisten. Zusätzlich soll eine Verbindung durch in Bodenhülsen greifende Arretierungsnocken gewährleistet sein. Das Türblatt ist mit einem Stahlrahmen und einer automatischen Dichtleiste auszustatten. Die sich gegen Decke (Dichtleiste) und Boden (Dichtfüße in den Türholmen) flexibel anpressenden. Dichtungselemente sollen stirnseitig bedienbar sein.</p> <p>Akustisch wirksame Oberfläche (optional)</p> <p>Schallabsorptions-/ Akustikaufbau der Deckplatten:</p> <p>Akustisch wirksamer schallabsorbierender Deckplattenaufbau bestehend aus perforierter Verbundoberfläche, Akustikvlies und Akustikkern. Die Gesamtstärke des Elementes darf bei einseitiger Akustik 110 mm und bei beidseitiger Akustik 120 mm nicht überschreiten. Die angegebenen Flächengewichte sind dabei anzuhalten und dürfen nicht überschritten werden.</p> <p>Die Schalldämmprüfung muss im Verbund mit Akustikplatte durch ein Schallprüfzeugnis nach DIN EN ISO 10140</p>			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

14	LV	Mobile Trennwandanlage		
1	Bereich	Mobile Trennwandanlage Erweiterung Mensa GS Hillesheim		
1.1	Abschnitt	Mobile Trennwandanlage		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	nachgewiesen werden			Übertrag:
	Elementaufhängung			
	Jedes Element ist an 2 Punkten oder an einem Punkt in eine Aluminiumdeckenlaufschiene zu hängen und mittels wartungsfreiem Kugellager-Mehrfach-Rollwagen zu verfahren. Die Rollwagen sind mit horizontalen Kugellagern im Rollenbolzen am Element zu befestigen. Keine Kugel- oder Gleitscheiben.			
	Justierbarkeit der Elemente			
	Jedes Element ist ohne Öffnen der Decke oder des Elementes leicht höhenjustierbar, um eine eventuelle geringfügige bauseitige Deckensenkung auszugleichen. Bei Oberflächenschäden kann die Deckplatte ohne Elementausbau oder Zerlegung am Bau ausgewechselt werden.			
	Schienensystem			
	R-Schiene			
	Kreuzungen, T- und Eckpunkte sind mit gesenktgeschmiedeten Formteilen mit Stützrollen-Einrichtungen zu versehen. Um eine leichte Verfahrbarkeit der Elemente auch in Schienenabzweigungen und im Parkbereich zu gewährleisten, ist in allen Punkten eine rollende Reibung vorgeschrieben.			
	K-Schiene			
	Kurven und Weichen sind aus gebogenen Aluminium Strangpressprofilen hergestellt.			
	Um eine leichte Bedienung beim Verfahren der Elemente zu gewährleisten, ist eine mechanisch-codierte Verfahrtechnik integriert.			
	Befestigung der Laufschiene			
	Die Laufschieneanlagen sind mittels verstellbarer Stahlabhängekonstruktionen an bauseitigen, statisch tragenden Bauteilen (z.B. Stahlkonstruktionen, Beton etc.) zu befestigen. Die Abhängekonstruktionen sind vom Bieter mitzuliefern. Durch die Verstellbarkeit müssen spätere Deckensenkungen aufgefangen werden können. Keine starren, nicht verstellbaren Abhängekonstruktionen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

14	LV	Mobile Trennwandanlage		
1	Bereich	Mobile Trennwandanlage Erweiterung Mensa GS Hillesheim		
1.1	Abschnitt	Mobile Trennwandanlage		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Abschottung (optional)			Übertrag:
	<p>Über den Laufschieneanlagen wird eine vom Bieter eine mitzuliefernde Abschottung in zweischaliger (bis $R_w = 50$ dB) bzw. vierschaliger ($R_w = 52$ dB bis $R_w = 58$ dB) Ausführung montiert, welche dem geforderten Schalldämmmaß der Trennwände entspricht. Bei $R_w 59$ dB wird eine vierschalige Abschottung ausgeführt, wobei eine bauseitige abgehängte Decke voraus gesetzt wird, ansonsten ist eine sechsschalige Abschottung vorzusehen. Die Abschottung ist sauber und fugendicht an die Laufschiene sowie an den angrenzenden Bauteilen anzuarbeiten. Die Hohlräume zwischen den Gipskartonschalen sind mit rieselfreier Mineralwolle auszufüllen. Die Anschlüsse zur Decke müssen dauerelastisch abgespritzt werden. Vorgenannte Unterkonstruktionen und Abschottungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.</p> <p>Für die bewegliche Trennwand muss die Prüfung der Ballwurf-Sicherheit durch Prüfbescheinigungen nachgewiesen werden.</p> <p>Für das Raumtrennsystem ist eine Umwelt-Produktdeklaration (EPD - Environmental Product Declaration) nach ISO 14025 nach zuweisen. Die Lebenszyklusanalyse (LCA) muss nach ISO 14040 durchgeführt werden, deren methodischer Rahmen die Ökobilanz darstellt.</p> <p>Eine bestandene Rauchdichtigkeitsprüfung ist durch einen Bericht nach EN 1634-3 nachzuweisen.</p> <p>Für die Trennwand (VE) ist ein Emissionsprüfbericht nach DIN EN 16516 AgBB-Schema 2018 (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) vorzulegen. Der VOC-Wert darf den vom Umweltbundesamt empfohlen Wert von $0,300 \text{ mg/m}^3$ nicht übersteigen.</p> <p>Ein gültiges TÜV-Zertifikat über der Baumuster-Prüfung nach dem Prüfgrundsatz für die Sicherheit von Trennwandsystemen nach EK/TA9-16-01:2016 M 23/17 und Normen DIN EN 60335-1:2012+A13:2018-07 sowie DIN EN 60335-2-103:2016-05 ist vorzulegen.</p> <p>Allgemein Qualitätsmanagement ISO-Zertifikat</p> <p>Der Hersteller der Trennwandanlage muß nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 sowie dem Umweltmanagement ISO 14001 zertifiziert sein. Dies ist durch ein entsprechendes Zeugnis nachzuweisen.</p> <p>Parkierung:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

14	LV	Mobile Trennwandanlage			
1	Bereich	Mobile Trennwandanlage Erweiterung Mensa GS Hillesheim			
1.1	Abschnitt	Mobile Trennwandanlage			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	- Grundriss lt. anliegender Zeichnung			Übertrag:	
1.1.10	Trennwandanlage 5-teilig mit Schlupftür Montageebene: EG, ebenerdiger Zugang vom Abladeort bis zum Einbauort Mobilwand 100 M manuell zu bedienen mit Handkurbel TÜV geprüft nach: EK/TA9-16-01:2016 Wandbreite: 5.900 mm Wandhöhe: 3.200 mm Elementstärke: ca. 100 mm Elementanzahl: 5 Elementaufteilung: 1 Stück Teleskopelement, außenliegend 2 Stück Normalelemente 1 Stück Standard-Schlupftürelement, 1-flügelig, Lichte Holm mit Aluminium-Griffschale Tür-Durchgangsbreite mind. 900 x 2.030/2.150 mm (wg. Barrierefreiheit und Brandschutz) Panikbeschlag in Fluchtrichtung; 1 Stück Türanschlusselement inkl. zwei Standard-Wandleisten Oberfläche: Westag Getalit (HPL 0,7 mm) o.gl., B2-Spanplatten, E1, Dekor wählbar aus Standard-Farbkollektion, mit 2 mm ABS-Kante Profile: Aluminium eingelassen Schalldämmung: Rw,P 51 dB (Laborwert) angebotenes Fabrikat/Typ:..... (vom Bieter anzugeben)				
		1 St	EP	GP	
1.1.20	Oberfläche Akustik Oberfläche: einseitige Akustik Perforation 1,5-6 (aw-Wert = 0,5) Mikroperforierung 1,5-6 Lochdurchmesser: 1,5 mm Lochmittenabstand: 6 mm Schallabsorptionswert (gem. ISO 11654): ?W 0,50 mit z.B. Westag Getalit o.gl. (HPL 0,7 mm), B2-Spanplatten, E1, Dekor wählbar				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

14	LV	Mobile Trennwandanlage			
1	Bereich	Mobile Trennwandanlage Erweiterung Mensa GS Hillesheim			
1.1	Abschnitt	Mobile Trennwandanlage			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Standard-Farbkollektion, mit 2 mm ABS-Kante, Elementstärke: ca. 118 mm				
	als Zulage je Wandseite.				
		2 St	EP	GP	
1.1.30	Laufschielen				
	Laufschiene				
	Aluminium mit Deckenauflegewinkel				
	Schienensystem: Standard, 2-Punkt-Aufhängung				
	inkl. einem Parkbereich 90° zur Hauptachse				
	RAL: 9016 Verkehrsweiß				
	Abhängung: 200 mm,				
	Montage der Hauptachse und des Parkbereichs mittig von				
	unten an bauseitig tragender Unterkonstruktion,				
	hier: Stahlbetondecke				
	Abschottung Hauptachse: 200 mm (4-fach,Q1)				
	Laufschielenverkleidung: keine				
		6 m	EP	GP	
1.1.40	zusätzliche Laufachse als Alternativachse				
	zusätzliche Laufachse als Alternativachse				
	in der Öffnung				
	Öffnungsbreite ca. 5.900 mm				
		1 St	EP	GP	
1.1.50	Standard-Wandleiste zusätzlich				
	Standard-Wandleiste				
	zusätzlich in 2. Wandöffnung				
		2 St	EP	GP	
1.1.60	Abfahrschiene zur Alternativachse				
	An-/Abfahrschiene zur Alternativachse				
		8 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

14	LV	Mobile Trennwandanlage		
1	Bereich	Mobile Trennwandanlage Erweiterung Mensa GS Hillesheim		
1.1	Abschnitt	Mobile Trennwandanlage		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.1.70	Schallschotts Schall-Abschottung oberhalb der Trennwandanlage bis zur Rohdecke Höhe ca. 20 cm Länge ca. 5,90 m	2 St	EP	GP
1.1.80	Durchführung im Schallschott Durchführung innerhalb der Abschottung (Leitungskanäle, TGA etc.) Durchmesser bis ca. 30 cm	2 St	EP	GP
Summe Abschnitt 1. 1		Mobile Trennwandanlage, Netto:		
1. 2 Abschnitt Stundenlohnarbeiten				
1.2.10	Facharbeiter	8 h	EP	GP
1.2.20	Gehilfe	4 h	EP	GP
Summe Abschnitt 1. 2		Stundenlohnarbeiten, Netto:		
Summe Bereich 1		Mobile Trennwandanlage Erweiterung Mensa GS Hillesheim, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

14	LV	Mobile Trennwandanlage		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
1	Bereich	Mobile Trennwandanlage Erweiterung Mensa GS Hilles...	7	
1. 1	Abschnitt	Mobile Trennwandanlage	7	
1. 2	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	13	
Summe LV 14 Mobile Trennwandanlage				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				