

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

150

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesh...

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

12

Estricharbeiten

Ausführungsbeginn

15.03.2027

Ausführungsende

19.03.2027 (1. BA)

10.09.2027 (2. BA)

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

03.11.2026

Abgabezeit

11:00

Abgabeort

**Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein
Kyllweg 1
54568 Gerolstein**

Zuschlagsfrist

03.12.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 12

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (150)

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim

Leistung (LV)

12 Estricharbeiten

Bauvorhaben

Bauherr

Verbandsgemeinde Gerolstein
Kyllweg 1, 54568 Gerolstein

Telefon
Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (03.11.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

12	LV	Estricharbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Vorbemerkung:	5
		Wasser und Strom:	6
		Lagerflächen:	6
		Gleichzeitiges Arbeiten:	6
		Beschreibung Gebäude	6
1	Bereich	Estricharbeiten	7
1. 1	Abschnitt	Abdichtungsarbeiten	7
1. 2	Abschnitt	Estricharbeiten	8
1. 3	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	10
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	12

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

12	LV	Estricharbeiten
Vorbemerkung:		
<p>Vorbemerkung:</p> <p>Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe anhand von Plänen und Ortsbesichtigungen Kenntnis vom Umfang und der Schwierigkeit der Maßnahme zu verschaffen.</p> <p>Nachforderungen durch Unkenntnis hieraus werden nicht erfüllt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die übertragenen Arbeiten gewissenhaft und sorgfältig nach den anerkannten Regeln der Baukunst und Technik auszuführen.</p> <p>Konstruktions-, Ausführungs- und Detailpläne werden vor Baubeginn zur Verfügung gestellt.</p> <p>Stellt der Auftragnehmer in Planungs- und Ausschreibungsunterlagen Widersprüche fest, oder erscheinen ihm einzelne Punkte nicht zweifelsfrei, hat er sich durch Rückfragen Klarheit zu verschaffen. Für die konstruktiv richtige und fachgerechte Durchführung der Arbeiten ist der Auftragnehmer allein verantwortlich, wenn er evtl. Bedenken nicht vor der Ausführung schriftlich angemeldet hat. Grundlage für das Angebot, die Ausführung und die Abrechnung der Arbeiten ist die VOB.</p> <p>Alle Lieferungen und Leistungen, die zur Durchführung der beschriebenen Bauleistungen erforderlich sind sowie Vorhaltung von Gerüst und Gerät, die Sicherung und die Unterhaltung der Baustelle und die Beschaffung der notwendigen Betriebsstoffe, sind in die Preise einzukalkulieren.</p> <p>Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne Positionen aus dem Auftrag zu reduzieren oder ganz zu streichen. Daraus resultierende Mindermengenzuschläge werden nicht berücksichtigt.</p> <p>Massenveränderungen +/- 10 % gelten als vereinbart.</p> <p>Verbindlich für die Ausführung sind jeweils in ihrer letzten Fassung: DIN-Normen, VDE-Richtlinien, Richtlinien der Fachverbände und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.</p> <p>Ein seitens des Auftraggeber beauftragter Sicherheits- und Gesundheitsschutzkordinator überwacht in regelmäßigen Abständen die Einhaltung von Arbeits- und Gesundheitsschutzanforderungen. Seinen Anweisungen ist Folge zu leisten.</p> <p>Die Bauarbeiten erfolgen im laufenden Schulbetrieb in 2 Bauabschnitten. Eine enge Abstimmung mit dem Bauherrn, der Schulleitung, der Bauleitung und mit anderen Gewerken, und eine entsprechende Umsicht und Rücksicht auf den Schulbetrieb, die Schüler, das Lehrpersonal und der Besucher, ist unbedingt erforderlich.</p> <p>Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Kreuzungen von Schülern und Lehrpersonal mit Baustellenverkehr, insbesondere bei Anlieferungen und</p>		

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

12	LV	Estricharbeiten
Vorbemerkung:		
<p>Abtransport, vermieden werden, dies insbesondere bei Schulbeginn und Schulende.</p> <p>Es werden wöchentliche Baubesprechungen anberaumt, an denen die Auftragnehmer der jeweiligen Gewerke innerhalb der Gewerke-Ausführungszeiten verpflichtend teilzunehmen haben. Beginnende Termine sind jeweils 1 Woche vor dem verbindlich abgestimmten Gewerk-Beginn.</p> <p>Wasser und Strom:</p> <p>Erforderliche Anschlüsse, Leitungen und evtl. Messgeräte hat der Auftragnehmer auf seine Kosten zu erbringen.</p> <p>Wasserentnahmestelle ist im bestehenden Gebäude,</p> <p>Stromanschluß 220/230 V im Gebäude, Stromanschluss 16 A im Gebäude Stromanschluß 32 A im Gebäude,</p> <p>Ein Gerüst entlang der Fassaden wird bauseits gestellt.</p> <p>Lagerflächen:</p> <p>Für die Baustelleneinrichtung werden dem Auftragnehmer (AN) die befestigten Flächen unmittelbar am Gebäude zur Verfügung gestellt. Genaue Angaben erfolgen bei der Einweisung in die Baustelle. Diese Flächen werden vom Auftraggeber (AG) nicht umzäunt und sind vom AN selbst verkehrstechnisch zu sichern.</p> <p>Gleichzeitiges Arbeiten:</p> <p>Während des Ausbaues können bei Erfordernis verschiedene Gewerke parallel ausgeführt werden.</p> <p>Beschreibung Gebäude</p> <p>Die Grundschule Hillesheim in der Lammersdorfer Straße 18a wird um einen Mensa-Neubau-Trakt in nördlicher Richtung erweitert. Geplant ist ein 1-geschossiger, nicht unterkellter Flachdach-Anbau. Der Neubau-Bauabschnitt erschließt sich über eine Länge von ca. 16,00 m und einer Gebäudetiefe bis zu 16,00 m. Die Geschosshöhe im Erdgeschoss entwickelt sich von Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Dachkante auf ca. 4,25 m.</p> <p>Die Baustelle ist über die Zufahrt aus der Burgstraße über den Park an</p>		

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

12	LV	Estricharbeiten			
Beschreibung Gebäude					
der Stadtmauer anzufahren und ebenerdig zu bedienen.					
1 Bereich Estricharbeiten					
1.1 Abschnitt Abdichtungsarbeiten					
1.1.10	Untergrund vorbereiten	Vorbereiten des Untergrundes für den weiteren Einbau von Abdichtung und schwimmendem Estrich, durch Entfernen von Schmutzresten und Abschleifen von kleinen Unebenheiten sowie staubfreier Säuberung.	135 m2	EP	GP
1.1.20	Voranstrich	Voranstrich Bitumenvoranstrich, lösungsmittelfrei, deckend auftragen, Verbrauch ca. 300g/m2.	135 m2	EP	GP
1.1.30	Feuchtigkeitssperre	Feuchtigkeitssperre aus elastomerer Dampfsperr-Schweißbahn mit Aluverbundeinlage, vollflächig mit 8-10 cm Nahtüberdeckungen aufschweißen, einschließlich Anarbeiten von Durchdringungen und Anschlüssen. angebotenes Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)	135 m2	EP	GP
1.1.40	Wandanschlüsse und Aufkantungen	Wandanschlüsse und Aufkantungen der Abdichtungslage fachgerecht herstellen, einschließlich des erforderlichen Voranstrichs sowie aller anpassungsarbeiten. Anschlußhöhe bis ca. 15 cm.	100 m	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

12	LV	Estricharbeiten			
1	Bereich	Estricharbeiten			
1.1	Abschnitt	Abdichtungsarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
1.1.50	Aufgehende Rohrleitungen abdichten Aufgehende Rohrleitungen mit bituminöser Spachtelmasse an die Bauwerksabdichtung abdichten.		5 St	EP	GP
Summe Abschnitt 1. 1			Abdichtungsarbeiten, Netto:		
1. 2 Abschnitt Estricharbeiten					
1.2.10	Dämmung EPS 30 WLG 035, 80 mm dick, verlegen Hartschaumdämmung EPS 30, WLG 035, 80 mm dick, liefern und fachgerecht mit versetzten Stößen verlegen.		135 m2	EP	GP
1.2.20	Dämmung EPS 30 WLG 035, 60 mm dick, verlegen Hartschaumdämmung EPS 30, WLG 035, 60 mm dick, liefern und fachgerecht mit versetzten Stößen verlegen.		135 m2	EP	GP
1.2.30	Mehrstärke Dämmung EPS 30 pro cm als Zulage zur Vorposition.		135 m2	EP	GP
1.2.40	Randstreifen d = 8-10 mm Randdämmstreifen, 8-10 mm dick, zur Trennung des Estriches von Wänden, Pfeilern und anderen Bauteilen; die Randstreifen müssen über den Estrich herausstehen und dürfen nicht im Estrichbereich mittels Takker oder Nägeln befestigt werden!.		100 m	EP	GP
1.2.50	Trennlage aus Bitumenpapier Trennlage aus Bitumenpapier, auf der Dämmung, mit Stoßüberlappung verlegen.		135 m2	EP	GP
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

12	LV	Estricharbeiten			
1	Bereich	Estricharbeiten			
1.2	Abschnitt	Estricharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
1.2.60	Zementestrich ,ZE 30 d = 50 mm Zementestrich ZE 20, schwimmend mit abriebfester Oberfläche verlegen. Estrichstärke: i.M. 65 mm				
		30 m2	EP	GP	
1.2.70	Anhydritestrich AE30, konventionell d = 65 mm Anhydritestrich AE 20 konventionell hergestellt, schwimmend mit abriebfester Oberfläche verlegen. Estrichstärke: i.M. 65 mm				
		105 m2	EP	GP	
1.2.80	Mehrpreis pro cm Mehrstärke Zementestrich Preis pro 1 cm Mehrstärke für Zementestriche, sonst wie vor beschrieben.				
		30 m2	EP	GP	
1.2.90	Mehrpreis pro cm Mehrstärke Anhydritestrich Preis pro 1 cm Mehrstärke für Anhydritestriche, sonst wie vor beschrieben.				
		105 m2	EP	GP	
1.2.100	Armierung Zementestrich für Fliesenbelag Beimischung von Kunststoff-/ Glasfasern zum Zementestrich für bauseitige Aufnahme eines Fliesenbelages, Estrichstärke: i.M. 60 -65 mm, als Zulage zur Position Zementestrich.				
		30 m2	EP	GP	
1.2.110	Schnellhärter Zugabemittel, z.B. GLASS OBALITH o.gl., dem Estrich beimischen, um den Erhärtungsprozeß zu beschleunigen und einen Restfeuchtegehalt des Estriches von 3 % nach 10-14 Tagen zu erreichen. angeb. Fabrikat :				
		30 m2	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

12	LV	Estricharbeiten		
1	Bereich	Estricharbeiten		
1.2	Abschnitt	Estricharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.2.120	Bewehrung Baustahlgewebematten, verzinkt, 50/50/2 mm, liefern und nach Angabe der Bauleitung zur besonderen Verwendung in den Estrich einbauen.	10 m²	EP	GP
1.2.130	Dehnfugen Dehn- und Arbeitsfugen nach Angabe der Bauleitung in den Estrichen anlegen. Fugenbreite: 8 - 10 mm	20 m	EP	GP
1.2.140	Aussparung Aussparung und Vertiefungen im Estrich, zum bauseitigen Einbau von Sauberläufen Größen: 1 Stück 2,00*1,50m 1 Stück 1,20 * 0,80 m herstellen.	2 St	EP	GP
1.2.150	Bodeneinläufe bearbeiten Bodeneinläufe sach- und fachgerecht bearbeiten, einschließlich Gefälle im Estrich. Raumgrößen ca. 2,50 x 3,50 m	1 St	EP	GP
Summe Abschnitt 1. 2		Estricharbeiten, Netto:		
1. 3	Abschnitt Stundenlohnarbeiten			
	Stundenlohnarbeiten, Stundenlohnarbeiten, insbesondere für Anpassungen an den Bestand, nach gesonderter Beauftragung durch die Bauleitung. Tagesrapporte sind unaufgefordert der Bauleitung vorzulegen.			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

12	LV	Estricharbeiten		
1	Bereich	Estricharbeiten		
1.3	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.3.10	Facharbeiter			
		5 h	EP	GP
1.3.20	Gehilfe			
		5 h	EP	GP
Summe Abschnitt 1.3		Stundenlohnarbeiten, Netto:		
Summe Bereich 1		Estricharbeiten, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

12	LV	Estricharbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
1	Bereich	Estricharbeiten	7	
1. 1	Abschnitt	Abdichtungsarbeiten	7	
1. 2	Abschnitt	Estricharbeiten	8	
1. 3	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	10	
Summe LV 12 Estricharbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				