



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

150

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesh...

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

17

Innentüren/Metallbau

Ausführungsbeginn

22.03.2027

Ausführungsende

31.05.2027 (1. BA)

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

05.11.2026

Abgabezeit

11:00

Abgabeort

**Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein
Kyllweg 1
54568 Gerolstein**

Zuschlagsfrist

07.12.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 17

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (150)

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim

Leistung (LV)

17 Innentüren/Metallbau

Bauvorhaben

Bauherr

Verbandsgemeinde Gerolstein
Kyllweg 1, 54568 Gerolstein

Telefon
Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (05.11.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

17	LV	Innentüren/Metallbau	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Vorbemerkung:	5
		Wasser und Strom:	6
		Lagerflächen:	6
		Gleichzeitiges Arbeiten:	6
		Beschreibung Gebäude	6
		Beprobung und Entsorgung:	7
1	Bereich	Metallbauarbeiten	7
1. 1	Abschnitt	Stahlzargen und Innentüren	7
1. 2	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	15
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	17

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

17	LV	Innentüren/Metallbau
Vorbemerkung:		
<p>Vorbemerkung:</p> <p>Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe anhand von Plänen und Ortsbesichtigungen Kenntnis vom Umfang und der Schwierigkeit der Maßnahme zu verschaffen.</p> <p>Nachforderungen durch Unkenntnis hieraus werden nicht erfüllt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die übertragenen Arbeiten gewissenhaft und sorgfältig nach den anerkannten Regeln der Baukunst und Technik auszuführen.</p> <p>Konstruktions-, Ausführungs- und Detailpläne werden vor Baubeginn zur Verfügung gestellt.</p> <p>Stellt der Auftragnehmer in Planungs- und Ausschreibungsunterlagen Widersprüche fest, oder erscheinen ihm einzelne Punkte nicht zweifelsfrei, hat er sich durch Rückfragen Klarheit zu verschaffen. Für die konstruktiv richtige und fachgerechte Durchführung der Arbeiten ist der Auftragnehmer allein verantwortlich, wenn er evtl. Bedenken nicht vor der Ausführung schriftlich angemeldet hat. Grundlage für das Angebot, die Ausführung und die Abrechnung der Arbeiten ist die VOB.</p> <p>Alle Lieferungen und Leistungen, die zur Durchführung der beschriebenen Bauleistungen erforderlich sind sowie Vorhaltung von Gerüst und Gerät, die Sicherung und die Unterhaltung der Baustelle und die Beschaffung der notwendigen Betriebsstoffe, sind in die Preise einzukalkulieren.</p> <p>Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne Positionen aus dem Auftrag zu reduzieren oder ganz zu streichen. Daraus resultierende Mindermengenzuschläge werden nicht berücksichtigt.</p> <p>Massenveränderungen +/- 10 % gelten als vereinbart.</p> <p>Verbindlich für die Ausführung sind jeweils in ihrer letzten Fassung: DIN-Normen, VDE-Richtlinien, Richtlinien der Fachverbände und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.</p> <p>Ein seitens des Auftraggeber beauftragter Sicherheits- und Gesundheitsschutzkordinator überwacht in regelmäßigen Abständen die Einhaltung von Arbeits- und Gesundheitsschutzanforderungen. Seinen Anweisungen ist Folge zu leisten.</p> <p>Die Bauarbeiten erfolgen im laufenden Schulbetrieb in 2 Bauabschnitten. Eine enge Abstimmung mit dem Bauherrn, der Schulleitung, der Bauleitung und mit anderen Gewerken, und eine entsprechende Umsicht und Rücksicht auf den Schulbetrieb, die Schüler, das Lehrpersonal und der Besucher, ist unbedingt erforderlich.</p> <p>Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Kreuzungen von Schülern und Lehrpersonal mit Baustellenverkehr, insbesondere bei Anlieferungen und</p>		

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

17	LV	Innentüren/Metallbau
Vorbemerkung:		
<p>Abtransport, vermieden werden, dies insbesondere bei Schulbeginn und Schulende.</p> <p>Es werden wöchentliche Baubesprechungen anberaumt, an denen die Auftragnehmer der jeweiligen Gewerke innerhalb der Gewerke-Ausführungszeiten verpflichtend teilzunehmen haben. Beginnende Termine sind jeweils 1 Woche vor dem verbindlich abgestimmten Gewerk-Beginn.</p> <p>Wasser und Strom:</p> <p>Erforderliche Anschlüsse, Leitungen und evtl. Messgeräte hat der Auftragnehmer auf seine Kosten zu erbringen.</p> <p>Wasserentnahmestelle ist im bestehenden Gebäude,</p> <p>Stromanschluß 220/230 V im Gebäude, Stromanschluss 16 A im Gebäude Stromanschluß 32 A im Gebäude,</p> <p>Ein Gerüst entlang der Fassaden wird bauseits gestellt.</p> <p>Lagerflächen:</p> <p>Für die Baustelleneinrichtung werden dem Auftragnehmer (AN) die befestigten Flächen unmittelbar am Gebäude zur Verfügung gestellt. Genaue Angaben erfolgen bei der Einweisung in die Baustelle. Diese Flächen werden vom Auftraggeber (AG) nicht umzäunt und sind vom AN selbst verkehrstechnisch zu sichern.</p> <p>Gleichzeitiges Arbeiten:</p> <p>Während des Ausbaues können bei Erfordernis verschiedene Gewerke parallel ausgeführt werden.</p> <p>Beschreibung Gebäude</p> <p>Die Grundschule Hillesheim in der Lammersdorfer Straße 18a wird um einen Mensa-Neubau-Trakt in nördlicher Richtung erweitert. Geplant ist ein 1-geschossiger, nicht unterkellelter Flachdach-Anbau. Der Neubau-Bauabschnitt erschließt sich über eine Länge von ca. 16,00 m und einer Gebäudetiefe bis zu 16,00 m. Die Geschosshöhe im Erdgeschoss entwickelt sich von Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Dachkante auf ca. 4,25 m.</p> <p>Die Baustelle ist über die Zufahrt aus der Burgstraße über den Park an der Stadtmauer anzufahren und ebenerdig zu bedienen.</p>		

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

17	LV	Innentüren/Metallbau
Beprobung und Entsorgung:		
Beprobung und Entsorgung:		
<p>Alle abzubrechenden bzw. zu demontierenden Bauteile des Titels "Abbrucharbeiten" sind auf den Lagerplätzen in den selbst zu beschaffenden, dort stehenden Behältern zu verbringen.</p> <p>Vom AG wird bei Bedarf eine weitere Beprobung auf Schadstoffe durchgeführt. Die anschließende Entsorgung der Abbruchmassen übernimmt der Auftragnehmer (AN).</p> <p>Die Verpflichtung des AN nach ATV DIN 18 299 Pkt. 4.1.11 bleibt unberührt.</p> <p>Grundsätzlich ist eine ordnungsgemäße und fachgerechte Entsorgung der Abbruchmassen erforderlich. Die eigentlichen Entsorgungen sind in einem separaten Titel "Abfallentsorgung " ausgeschrieben.</p>		
1 Bereich Metallbauarbeiten		
1.1 Abschnitt Stahlzargen und Innentüren		
1.1.10	<p>Ausbau von Türblättern</p> <p>Ausbau von Türblättern in den Größen von 75 bis zu 1,00 m Breite und 2,00 bis 2,10 m Höhe, einschließlich fachgerechter Entsorgung.</p>	
	3 St	EP GP
1.1.20	<p>Innentürelement T30 RS Drehtür einflg. B 1010 mm H 2120 mm Klimakl.I</p> <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehtür, einflügelig, stumpf einschlagend, Breite Nennmaß Wandöffnung 1010 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung 2120 mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Kalksandstein, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche verzinkt und grundiert, Dicke 1,5 mm, Maulweite/Wanddicke 260 mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM (APTK), ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel MG III, Türblatt aus Holzwerkstoff, ungefälzt, mit Einlage aus Röhrenspanplatte, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, Farbton Standardfarbton des Herstellers, Auswahl nach Bemusterung mit Bändern, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur Edelstahl, U-Form vorgefertigt für Einsteckschloss, vorgefertigt für Obentürschließer, mit Bodendichtung.</p>	
- Fortsetzung auf nächster Seite -		
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

17	LV	Innentüren/Metallbau			
1	Bereich	Metallbauarbeiten			
1.1	Abschnitt	Stahlzargen und Innentüren			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:	
	Edelstahl-Stoßbleche zum Schutz der furnierten Türblätter 1 mm starke Edelstahl-Stoßbleche, matt, werkseitig auf die HPL-furnierten Türblätter beidseitig aufkleben; in der gesamten Breite am unteren Türblattrand 150 mm hoch liefern und einbauen. Einbauort: Flur - Spülen		1 St	EP	GP
1.1.30	Glasausschnitt G30 DM 400 mm Glasausschnitt Durchmesser 400 mm, G30 transparent als Zulage zur Vorposition.		1 St	EP	GP
1.1.40	HPL-Holz-Schiebetür in der Wand HPL Schiebetür SK2 in der Wand Schallschutz Schiebetür, mit Stahlzarge verzinkt und grundiert, Türblatt in der Wand laufend Türstärke: ca. 40,7 mm Flächengewicht: ca. 27,0 kg/m² Schallschutz: Elementwert incl. Zarge SK2 (Rw,R 32 dB / Rw,P 37 dB) Klimaklasse: I (2(a) nach DIN EN 12219) Beanspruchung: ohne Klassifizierung Einlage: 3 x Vollspaneinlage Aufbau: Holzrahmen aus Holzwerkstoff, Rahmenverstärkung, nicht höhenkürzbar Deckplatte: Holzwerkstoff Verleimung: D3 nach DIN EN 204 Bohrung/Fräsung: nach DIN 18101 Falz: 4-seitig stumpf Oberfläche: HPL 0,8 mm Kantenausführung: 3-seitig beschichtet, 3-seitig eckig Griffmuschel: oval, Edelstahl matt Sonstige Beschläge: absenkbarer Bodendichtung im Führungsblock; Aluminium-Seitenprofil; Gleitband Aluminium-Laufschiene, höhenverstellbare Türblattaufhängungen mit kugelgelagerten Kunststoff Doppelrollen, Stopper mit verstellbarer Haltefunktion; Dämpfung mit Federbremssystem				
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

17	LV	Innentüren/Metallbau		
1	Bereich	Metallbauarbeiten		
1.1	Abschnitt	Stahlzargen und Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Stahl-Umfassungszarge in Kastenbauweise; Materialdicke 1,5 mm; Spiegelbreite 45 mm, Maulweitenkante 15 mm; beidseitig je 2 Dichtungsprofile; oben quer 2 verschraubte Stahl-Abdeckleisten 40 mm x 40 mm mit Dichtungsprofil; ohne Fußbodeneinstand; verzinkt mit Grundierung Lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Wandstärke 125 mm oder 150 mm</p> <p>Wandmaße Öffnungsbreite: 900 mm Öffnungshöhe: 2120 mm Wandstärke: 450 mm</p> <p>Edelstahl-Stoßbleche zum Schutz der furnierten Türblätter 1 mm starke Edelstahl-Stoßbleche, matt, werkseitig auf die HPL-furnierten Türblätter beidseitig aufkleben; in der gesamten Breite am unteren Türblattrand 150 mm hoch</p> <p>liefern und einbauen.</p> <p>Einbauort: Kochen - Lager</p>			
		1 St	EP	GP
1.1.50	<p>HPL-Holz-Schiebetür vor der Wand</p> <p>HPL Holz-Schiebetür mit Anschlag, Wandmontage</p> <p>HPL Holz-Schiebetür mit senkrechtem Anschlag, Wandmontage Türstärke: ca. 40,7 mm Flächengewicht: ca. 18,1 kg/m² Einlage: Röhrenspanplatte Aufbau: Holzrahmen aus Holzwerkstoff Deckplatte: Holzwerkstoff Verleimung: D3 nach DIN EN 204 Nutung/Fräsung: oben Körnungen für bauseitige Bohrungen, unten Schiebetürnut Falz: 4-seitig stumpf Oberfläche: HPL Kantenausführung: 3-seitig beschichtet, 3-seitig eckig Beschläge: Griffmuschel oval, Edelstahl matt, Führungsgleiter unten</p> <p>Aluminium-Laufschiene, Oberfläche edelstahlfarbig, 58 mm hoch; Aluminium-Abdeckprofil und Aluminium-Endkappe in gleicher Oberfläche; senkrechter Aluminium-Anschlag, 58 mm breit, in gleicher Optik und Oberfläche der Laufschiene; 2 höhenverstellbare Laufwagen inkl.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

17	LV	Innentüren/Metallbau		
1	Bereich	Metallbauarbeiten		
1.1	Abschnitt	Stahlzargen und Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Klemmplatten, 2 Endstopper; beidseitiges Dämpfungssystem.			
	Wandmaße Öffnungsbreite: 810 mm Öffnungshöhe: 2120 mm			
	Edelstahl-Stoßbleche zum Schutz der furnierten Türblätter 1 mm starke Edelstahl-Stoßbleche, matt, werkseitig auf die HPL-furnierten Türblätter beidseitig aufkleben; in der gesamten Breite am unteren Türblattrand 150 mm hoch			
	liefern und einbauen.			
	Einbauort: Kochen - Spülen			
		1 St	EP	GP
1.1.60	Innentürelement Drehtür einflg. B 1010 H 2420 mm mit Oberlicht			
	Innentürelement aus Türblatt und Zarge, mit Oberlicht, als Drehtür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm B 960 mm, H 2100 mm Breite Nennmaß Wandöffnung 1010 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung 2420 mm, mit einem Oberlicht H 310 mm, Befestigung an Beton, Ausführung mit Stahleckzarge, verzinkt und grundiert, Blechdicke 1,5 mm, ohne Bodeneinstand,			
	Innentürblatt, für Drehtür, einflügelig, mit Falz, Breite Nennmaß Wandöffnung 1010 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung 2100 mm, bauphysikalische Anforderungen: Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Türblatt aus Holzwerkstoff, gefälzt, mit Einlage aus Röhrenspanplatte, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm, mit Glasausschnitt ca. 600 * 1600 mm aus Isolierglas mit ESG			
	Bänder:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

17	LV	Innentüren/Metallbau		
1	Bereich	Metallbauarbeiten		
1.1	Abschnitt	Stahlzargen und Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>3 eingebaute Bänder, z.B. Simons o.gl., 3 tlg, aus Edelstahl V 0026 WF, wartungsfreie Gleitlagertechnik</p> <p>Schloss: Edelstahl Klasse 3 nach DIN 18251 vorgefertigt für PZ-Einsteckschloss, Langschild-Abdeckung</p> <p>Farbton Standardfarbton des Herstellers, Auswahl nach Bemusterung mit Drückergarnitur aus Edelstahl in U-Form,</p> <p>Edelstahl-Stoßbleche zum Schutz der furnierten Türblätter 1 mm starke Edelstahl-Stoßbleche, matt, werkseitig auf die HPL-furnierten Türblätter beidseitig aufkleben; in der gesamten Breite am unteren Türblattrand 150 mm hoch</p> <p>Oberlicht mit einer transparenten Füllung aus Isolierglas,</p> <p>liefern und einbauen.</p> <p>Einbauort: Kochen - Anliefern</p>			
		1 St	EP	GP
1.1.70	<p>Sanierungs-Eckzarge MW 280, LW. 870, Höhe 2000 mm</p> <p>Sanierungszarge, 2-schalig für gefälzt einschlagendes Türblatt mit Einfachfalz, 1-flügelig, Maulweite ca. 280 mm, Lichte Öffnung ca. 860 mm Lichte Höhe ca. 2000 mm</p> <p>Material: Stahlblech verzinkt Blechdicke 1,5 mm Oberfläche: grundiert für Holztürblatt, ohne Bodeneinstand Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM (APTK), 3-Band-Aufnahme Vorrichtung für Obentürschliesser</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

17	LV	Innentüren/Metallbau		
1	Bereich	Metallbauarbeiten		
1.1	Abschnitt	Stahlzargen und Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	liefern und sach- und fachgerecht über der vorhandenen Blechzarge einbauen			
	Einbauorte: Spülen-Speiseraum 1 Kochen-Speiseraum 1			
		2 St	EP	GP
1.1.80	Umfassungszarge Stahlblech D 1,5 mm B 1010 mm H 2135 mm Umfassungszarge aus Stahlblech, Dicke 1,5 mm, Breite Nennmaß Wandöffnung 1010 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung 2135 mm, Maulweite/Wanddicke 220 mm, 2 Bänder je Flügel, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Lippendichtungsprofil, aus PVC, Rahmenoberfläche verzinkt und grundiert, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel MG III, Befestigungsuntergrund Mauerwerk. Einbauorte: Speiseraum 2 - Stuhllager			
		1 St	EP	GP
1.1.90	Umfassungszarge B 1000, H 2125 mm, Maulweite 140 mm Umfassungszarge B 1000, H 2125 mm, Maulweite 140 mm, sonst wie vor. Einbauorte: Anliefern-Lager			
		1 St	EP	GP
1.1.100	Umfassungszarge B 900, H 2125 mm, Maulweite 140 mm Umfassungszarge B 1000, H 2125 mm, Maulweite 140 mm, sonst wie vor. Einbauorte: Anliefern - Personal			
		1 St	EP	GP
1.1.110	Innentür Drehtür einflg. B 1000 H 2100 mm, Innentürblatt, für Drehtür, einflügelig, mit Falz, Breite Nennmaß Wandöffnung 1010 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung 2100 mm, bauphysikalische Anforderungen: Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

17	LV	Innentüren/Metallbau		
1	Bereich	Metallbauarbeiten		
1.1	Abschnitt	Stahlzargen und Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Türblatt aus Holzwerkstoff, gefälzt, mit Einlage aus Röhrenspanplatte, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 1,2 mm,</p> <p>Bänder: 3 eingebaute Bänder, z.B. Simons o.gl., 3 tlg, aus Edelstahl V 0026 WF, wartungsfreie Gleitlagertechnik</p> <p>Schloss: Edelstahl Klasse 3 nach DIN 18251 vorgerichtet für PZ-Einsteckschloss, Langschild-Abdeckung</p> <p>Farbton Standardfarbton des Herstellers, Auswahl nach Bemusterung mit Drückergarnitur aus Edelstahl in U-Form,</p> <p>Edelstahl-Stoßbleche zum Schutz der furnierten Türblätter 1 mm starke Edelstahl-Stoßbleche, matt, werkseitig auf die HPL-furnierten Türblätter beidseitig aufkleben; in der gesamten Breite am unteren Türblattrand 150 mm hoch</p> <p>liefern und einbauen.</p> <p>Einbauorte: Speiseraum 2 - Stuhllager Anliefern-Lager</p>			
		2 St	EP	GP
1.1.120	<p>Zweifarbige Oberflächen B 1000 H 2100 mm, Zweifarbige Oberflächen je Türblattseite je eine Standardfarbe als HPL nach Wahl, als Zulage zur Vorposition.</p>			
		1 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

17	LV	Innentüren/Metallbau		
1	Bereich	Metallbauarbeiten		
1.1	Abschnitt	Stahlzargen und Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.1.130	Innentür Drehtür einflg. B 870 H 2100 mm Innentürblatt für Drehtür, einflügelig, mit Falz, Breite Nennmaß Wandöffnung 870 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung 2100 mm, sonst wie vor. Einbauort: Anliefern-Personal	1 St	EP	GP
1.1.140	Innentür Drehtür einflg. B 870 H 2000 mm Innentürblatt für Drehtür, einflügelig, mit Falz, Breite Nennmaß Wandöffnung 870 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung 2000 mm, sonst wie vor. Einbauorte: Spülen-Speiseraum 1 Kochen-Speiseraum 1	2 St	EP	GP
1.1.150	Zweifarbige Oberflächen B 870 H 2000 mm Zweifarbige Oberflächen je Türblattseite je eine Standardfarbe als HPL nach Wahl, als Zulage zur Vorposition.	2 St	EP	GP
1.1.160	Glasausschnitt DM 400 mm Glasausschnitt Durchmesser 400 mm, transparent als Zulage zur Vorposition.	2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

17	LV	Innentüren/Metallbau			
1	Bereich	Metallbauarbeiten			
1.1	Abschnitt	Stahlzargen und Innentüren			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
1.1.170	Obentürschließer DIN EN 1154 Obentürschließer DIN EN 1154 , für einflügelige Türanlagen, mit Endanschlag, mit Gleitschiene, ohne Feststellung, Montage Bandseite, Farbton silber, einschl. Montageplatte.	3 St	EP	GP	
1.1.180	FeststellungTür Feststellung Obertürschließer mit Feststellung als Zulage.	3 St	EP	GP	
1.1.190	Edelstahlwinkel als Eckschutz Edelstahlwinkel 3-fach gekantet, gebürstete Oberfläche, mit gerundeten Ecken, Pfeilern, o.ä. als Eckschutz an Türöffnungen 50/50 mm 1,5 mm Stärke Länge 2000 mm	18 St	EP	GP	
Summe Abschnitt 1. 1					
Stahlzargen und Innentüren, Netto:					
1. 2 Abschnitt Stundenlohnarbeiten					
nach Erfordernis und nach Erfordernis und besonderer Beauftragung durch die Bauleitung. Insbesondere zum Umbau von Fenstern, Änderung von Verglasungen zum Einbau von Lüftungen u.ä.					
1.2.10	Facharbeiterstunden	10 h	EP	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

17	LV	Innentüren/Metallbau		
1	Bereich	Metallbauarbeiten		
1.2	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.2.20	Bauhelferstunden			
		5 h	EP	GP
Summe Abschnitt 1. 2		Stundenlohnarbeiten, Netto:		
Summe Bereich 1		Metallbauarbeiten, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung

Umbau/Erweiterung Mensa/-Küchenräume GS Hillesheim (150)

17	LV	Innentüren/Metallbau		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
1	Bereich	Metallbauarbeiten	7	
1. 1	Abschnitt	Stahlzargen und Innentüren	7	
1. 2	Abschnitt	Stundenlohnarbeiten	15	
Summe LV 17 Innentüren/Metallbau				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u> <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				