Informationen zur Ausschreibung

Vergabeeinheit	**Bodenbelagsarbeiten**
Vergabenummer	**011**
Submissions-Datum	**10.11.2026**
Submissions-Uhrzeit	**14:30:00**
Abgabeort	**KKB - GmbH, Bedburg Hau**
Zuschlagsfrist	**11.12.2026**
Für Rückfragen zum LV	**Kreis Kleve Bauverwaltungs- GmbH,** **Dr. Franken Str. 1, 47551 Bedburg Hau** **vormittags von 10.00 bis 12.00 Uhr**
Tel.:	**0 28 21 / 977 09 0**
Fax.:	**0 28 21 / 977 09 29**
eMail:	**ausschreibung@kkbgmbh.de**
Bauherr	**Kreis Kleve, der Landat,** **Nassauerallee 15-23, 47533 Kleve**

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR

Allgemeine Beschreibung

Bei der in den folgenden Positionen beschriebenen Baumaßnahme handelt es sich um eine Aufstockung auf ein Bestandsgebäude, sowie um die Sanierung des Bestandsgebäudes!

Objekt:
Förderschule Haus Freudenberg
Am Freudenberg 42
47533 Kleve

Gewerk: Bodenbelagsarbeiten
Ausführung gemäß Terminplanung:
03.05.2027 - 02.07.2027
Einzeltermine werden Vertragsbestandteil und können nicht geändert werden.

Globale Angaben zum Bauvorhaben:
Name und Anschrift des Auftraggebers:
Kreis Kleve -Der Landrat-
Nassauerallee 15-23
47533 Kleve

vertreten durch:
KKB-GmbH
Dr.-Franken-Straße 1
47551 Bedburg Hau

Die Zeichnungen können auch vorab, vor der Angebotsabgabe, nach vorheriger Terminabsprache im Büro der KKB-GmbH eingesehen werden.

Zum Submissionstermin ist das Leistungsverzeichnis in schriftlicher Form einzureichen.
Parallel hierzu wird darum gebeten das ausgearbeitete Leistungsverzeichnis als GAEB Datei dem AG zur Verfügung zustellen, um die rechnerische Angebotsprüfung zu erleichtern.

Die Zufahrt erfolgt einzig und allein über das Geländer der Haus Freudenberg GmbH, welches sich von montags bis freitags in Betrieb befindet. Dort werden geistig und körperlich behinderte Menschen beschäftigt, so dass äusserste Vorsicht walten zu lassen ist.
Die Zufahrt zur Baustelle ist nur in bestimmten Zeitfenstern möglich um die Sicherheit der Beschäftigten und Schüler zu gewährleisten! **Siehe hierzu die Hinweise auf dem Baustelleneinrichtungsplan. Anlieferfahrzeuge sind fußläufig bei der Einfahrt zu begleiten, damit keine Gefährdung der Schüler und Beschäftigten entstehen kann.**

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR

Es gibt keine Möglichkeiten Material- und Mannschaftscontainer aufzustellen.

Aufenthalts- und Lagerräume werden nicht zur Verfügung gestellt.

Werbung ist im Baustellenbereich oder am Bauzaun sowie auf umliegenden Grundstücken und am Gerüst nicht zulässig.

Radios und laute Musik sind auf der Baustelle nicht gestattet und werden durch die Bauleitung sofort entfernt. Die Maßnahme erfolgt im laufenden Betrieb der Schule, daher ist der Baulärmschutz und Immissionsbelästigung bei der Durchführung der Arbeiten sind möglichst gering zu halten und entsprechende Maßnahmen sind eigenverantwortlich ganztägig zu treffen.

Arbeiten auf der Baustelle sind von Montags bis Donnerstags von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr mögich, Freitags von 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr! Außerhalb dieser Zeiten und an Sonn- und Feiertagen sind die Arbeiten auf der Baustelle untersagt. Generell ist das Übernachten auf der Baustelle nicht gestattet.

Die Umgangssprache auf der Baustelle ist deutsch. Alle Bauleiter,Vorarbeiter sowie Facharbeiter sollten der Deutschen Sprache mächtig sein, um einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten zu gewähren.
Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass ansonsten während der Arbeiten auf der Baustelle ständig eine Person anwesend ist, die es ermöglicht in deutscher Sprache zu verhandeln.
Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung trotz Mahnung durch den Auftraggeber nicht nach, so ist der Auftraggeber berechtigt, einen Dolmetscher auf Kosten des Auftragnehmers heranzuziehen.
Alle Äußerungen des Auftragnehmers müssen in deutscher Sprache abgefasst sein. Fremdsprachliche Erklärungen Dritter (wie z. B. Bescheinigungen von Behörden, Betriebs-beschreibungen etc.) sind mit deutscher Übersetzung einzureichen. Bei Bescheinigungen von Behörden muss die Übersetzung beglaubigt sein.

Die unten aufgeführten Leistungen unterliegen der Baustellenordnung und der Sicherheit- und Gesundheitsschutz Koordination. Diese sind zu beachten !
Sämtliche auf der Baustelle beschäftigten Mitarbeiter sind vor Aufnahme der eigentlichen Arbeiten in Abstimmung mit dem SIGE-Koordinator entsprechend zu unterweisen. Hierüber ist Protokoll zu führen und den zuständigen Beteiligten ist das Protokoll im Original unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR

Sämtliche Anordnungen des SIGEKO sind umgehend umzusetzen ohne Kosten für den Bauherrn. Andernfalls sind die Maßnahmen mit der Bauleitung abzustimmen. Schutzgeländer, sowie andere Sicherheitseinrichtungen und Gerüste dürfen weder verändert noch entfernt oder umgebaut werden. Evtl. für die Durchführung von Arbeiten erforderliche Änderungen und Umbauten sind rechtzeitig mit dem SIGEKO und der Bauleitung abzustimmen.

Eine Gefährdungsbeurteilung aller durch den AN ausgeführten Arbeiten ist kurzfristig, ohne besondere Aufforderung zu erstellen und allen beteiligten Behörden und Personen entsprechend zu zustellen.

Sämtliche Leistungen gelten einschl. Lieferung und Montage der ungebrauchten Materialien. Die Qualitätsgüte und der Nachweis der bauaufsichtlichen Zulassung der verwendeten Materialien hat durch Vorlage von entsprechenden Unterlagen ohne besondere Aufforderung kontinuierlich zu erfolgen.

Erforderliche Abnahmen haben rechtzeitig zu erfolgen. Zeitliche Verzögerungen durch nicht rechtzeitig beantragte Abnahmen und die hieraus entstehenden Behinderungen gehen zu Lasten des AN.

Planverzeichnis

Pläne / Unterlagen liegen der Leistungsbeschreibung bei und sind Grundlage des Angebotes.

Vollständigkeit

Für die angebotenen Leistungen übernimmt der AN die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen und Nebenleistungen, die sich zwangsläufig bei den Positionen ergeben sind ein zu kalkulieren, auch wenn Sie im LV nicht ausdrücklich erwähnt sind.

Baustellenbesichtigung

Vor Angebotsabgabe wird eine Baustellenbesichtigung angeraten. Hat der AN Bedenken gegen die Art der Ausführung, so hat er dies vor Auftragsbeginn der KKB

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR

GmbH schriftlich mitzuteilen.

Fabrikatsangaben

Falls in einigen Positionen des Leistungsverzeichnisses Fabrikate und Typen einzelner Bauteile angegeben wurden, liegen diese dem Planungskonzept zugrunde.
Es ist jedem Bieter freigestellt, technisch und wirtschaftlich gleichwertige Bauteile anderer Fabrikate seiner Wahl als Alternative auf besonderem Blatt anzubieten.
Die durch den Einsatz von Alternativen evtl. erforderlichen technische Überarbeitung der Planung geht zu Lasten des Bieters.

1 Bodenbelagsarbeiten KG & EG

1.1 Vorbereitende Maßnahmen

1.1.010 2,000 St ....

CM-Messung

Messpunkte zur CM - Messung fachgerecht liefern und montieren.

1.1.020 505,000 m ....

Überstand Randdämmstreifen abschneiden

Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus PE-Schaum, anfallende Stoffe in Behälter des AN sammeln und entsorgen.
Entsorgung trägt der AN

1.1.030 720,000 m2 ....

Bodenflächen reinigen

Bodenflächen von grober Verschmutzung, durch Abkehren reinigen.
Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
1.1.040	720,000 m2	.....	.....

Bodenflächen schleifen

Unterboden aus Heizestrich schleifen.
Auf den Einsatz von Staubabsorbierenden Geräten ist zu achten.
Preis für Material und Zeitaufwand und entsorgen der anfallenden Materialien.

1.1.050	720,000 m2	.....	.....

Vorstrich/Grundierung

Auftragen eines emissionsarmem 2-K Spezialharz, lösemittelfrei und frei von Benzylalkohol, gegen überhöhte Restfeuchte.
Der Auftrag erfolgt in 2 Arbeitsgängen im Kreuzgang. Der 2. Auftrag erfolgt nach ca. 12 - 24 Std. und wird mit Quarzsand, Körnung 0,7 -1,2 mm im Überschuss abgestreut. Verarbeitung gemäß Herstellerangaben. Überschüssigen Quarzsand nach Aushärtung absaugen.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat: ...

1.1.060	720,000 m2	.....	.....

Spachteln im Rakelverfahren

Ganzflächiges Spachteln des Untergrundes mit einer stuhlrollengeeigneten, zementären, selbstverlaufenden, entspr. emissionsarmen und caseinfreien Spachtelmasse in der Rakeltechnik gemäß Herstellerangaben.
Schichtdicke mindestens 3 mm.
Entlüften der frisch eingebrachten Spachtelschicht mit einer Stachelwalze zur Erzielung einer optimalen Oberfläche.
Zwischenschliff der gespachtelten Flächen mit einer geeigneten Einscheibenmaschine, danach gründliches Reinigen mit einem geeigneten Industriestaubsauger.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat: ...

1.1.070	360,000 m2	.....	.....

Ausgleichen von Unebenheiten

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
	Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes aus Zementestrich mit rollstuhlfester Ausgleichsmasse. Ausgleichhöhe bis 3 mm: **Ausführung nur nach besonderer Anordnung und in Absprache mit der Bauleitung. Ohne Absprache werden die Flächen bei der Abrechnung nicht anerkannt**! **angebotenes Fabrikat: ...**		
1.1.080	100,000 m2	.....	.....
	Estrich ausgleichen, d=bis 15 mm / pro mm Dicke Ausgleich von Unebenheiten des Estrichs mit selbstverlaufender Nivelliermasse, pro mm Dicke. Maximale Dicke : 15 mm **angebotenes Fabrikat: ...**		
1.1.090	50,000 m	.....	.....
	Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponentenreaktionsharz einschl. Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden **angebotenes Fabrikat: ...**		
1.1.100	15,000 Stück	.....	.....
	Schwellen im Türbereich anspachteln Schwellen im Türbereich anspachteln, zum Ausgleich auf evtl. vorhandene Höhenunterschiede. Breite bis 1,01 m Tiefe bis 30 cm		
1.1	**Vorbereitende Maßnahmen**		**.....**

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
1.2	**Bodenbeläge**		
1.2.110	146,000 m2	.....	.....
	Bodenbelag PVC - Flurbereiche und Lagerräume Bodenbelag aus PVC, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), Gesamtdicke 2,5 mm, auf vollflächig gespachtelten Untergrund vollflächig kleben, auch innerhalb Mattenrahmen der Sauberlaufsysteme. Fabrikat Objektfloor, Kollektion Expona Commercial, Lieferform Fliesen oder Planken nach Angabe AG, Farbe 4014 Silvered Driftwood, oder gleichwertiges Fabrikat. **Der Bodenbelag wird vorab durch die Bauleitung bemustert und freigegeben. Als Referenzobjekt ist hier der Neubau 3 zu betrachten, welches sich neben der Baustelle befindet!** **angebotenes Fabrikat: ...**		
1.2.120	574,000 m2	.....	.....
	Bodenbelag Kautschuk - Klassen- und Nebenräume Bodenbelag aus Kautschuk, mit kontrastreichem Granulatdesign, ca. 4 mm, einschichtig, homogen, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), Gesamtdicke 3,5 mm. Dichte, geschlossene Hammerschlagoberfläche mit rundem, wellenähnlichen Verlauf, Profiltiefe max. 0,2 mm, als Fliesen 1004 x 1004 mm, gestanzt, Farbe 5302 (NCS S 2502-N), auf vollflächig gespachtelten Untergrund vollflächig kleben, auch innerhalb Mattenrahmen der Sauberlaufsysteme. **Der Bodenbelag wird vorab durch die Bauleitung bemustert und freigegeben. Als Referenzobjekt ist hier der Neubau 3 zu betrachten, welches sich neben der Baustelle befindet!** **angebotenes Fabrikat: ...**		
1.2.130	505,000 m	.....	.....
	Sockelleisten Holz hart		

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR

Sockelleisten aus Holz, hart, als einteiliges Profil, Höhe über 60 bis 65 mm, einfarbig.
Inklusive Befestigung an folgenden Untergründen:
- Mauerwerk
- Stahlbeton
- Trockenbauwände
- Holzbauwände

Ecken sind auf Gehrung auszubilden!

Die Sockelleisten werden vorab durch die Bauleitung bemustert und freigegeben. Als Referenzobjekt ist hier der Neubau 3 zu betrachten, welches sich neben der Baustelle befindet!

angebotenes Fabrikat: ...

1.2.140 650,000 m ....

Dauerelastische Fugen

Versiegelung, dauerelastisch, zwischen Fußleiste und Bodenbelag / Wand herstellen.
Fugenbreite bis 10 mm
Farbe: nach Angabe Bauleitung

Die Farbe der Versiegelung wird vorab durch die Bauleitung bemustert und freigegeben. Als Referenzobjekt ist hier der Neubau 3 zu betrachten, welches sich neben der Baustelle befindet!

Versiegelung mit elastisch bleibenden Dichtstoffen auf Silikon oder Thiokolbasis

angebotenes Fabrikat: ...

1.2 Bodenbeläge .....

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
1.3	**Sauberlaufsystem**		
1.3.150	psch	nur Ges.-Preis	.....

Sauberlaufsystem

Sauberlaufsystem von allen Eingängen, Belastung stark bis extrem, überfahrbar mit einem Rollstuhl, Streifen aus Grobfaserrips, Winkelprofilrahmen aus Edelstahl, Bauhöhe ca. 22 mm.

Ausführungsort:
EG: Flur 1.0.F9 (Eingangsbereich) ca. 2;20 x 1,30 m
EG: Autismusraum 1.0.046 (Außentüre) ca. 1,20 x 1,20 m

angebotenes Fabrikat: ...

1.3 Sauberlaufsystem .....

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
1.4	**Stundenlohnarbeiten**		
	Stundenlohnarbeiten Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Stundenlohnarbeiten grundsätzlich nur nach besonderer Auftragserteilung ausgeführt werden dürfen, ferner lediglich eine Vergütung erfolgt, sofern bei der Abrechnung unterzeichnete Stundenzettel vorgelegt werden können. Stundenzettel sind täglich, spätestens wöchentlich zur Anerkennung vorzulegen. Zeichnungsberechtigt sind nur Mitarbeiter der KKB-GmbH.		
1.4.160	25,000 h	.....	.....
	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Stundenlohnarbeiten Facharbeiter auf Anordnung der Bauleitung, Abrechnung erfolgt zum Nachweis.		
1.4.170	25,000 h	.....	.....
	Stundenlohnarbeiten Bauhelfer Stundenlohnarbeiten Bauhelfer auf Anordnung der Bauleitung, Abrechnung erfolgt zum Nachweis.		
1.4	**Stundenlohnarbeiten**		**.....**
1	**Bodenbelagsarbeiten KG & EG**		**.....**

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
2	**Bodenbelagsarbeiten OG**		
2.1	**Vorbereitende Maßnahmen**		
2.1.180	2,000 St	.....	.....
	CM-Messung Messpunkte zur CM - Messung fachgerecht liefern und montieren.		
2.1.190	350,000 m	.....	.....
	Überstand Randdämmstreifen abschneiden Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus PE-Schaum, anfallende Stoffe in Behälter des AN sammeln und entsorgen. Entsorgung trägt der AN		
2.1.200	485,000 m2	.....	.....
	Bodenflächen reinigen Bodenflächen von grober Verschmutzung, durch Abkehren reinigen. Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.		
2.1.210	485,000 m2	.....	.....
	Bodenflächen schleifen Unterboden aus Heizestrich schleifen. Auf den Einsatz von Staubabsorbierenden Geräten ist zu achten. Preis für Material und Zeitaufwand und entsorgen der anfallenden Materialien.		
2.1.220	485,000 m2	.....	.....
	Vorstrich/Grundierung Auftragen eines emissionsarmem 2-K Spezialharz, lösemittelfrei und frei von Benzylalkohol, gegen überhöhte Restfeuchte. Der Auftrag erfolgt in 2 Arbeitsgängen im Kreuzgang. Der 2. Auftrag erfolgt nach ca. 12 - 24 Std. und wird mit Quarzsand,		

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR

Körnung 0,7 -1,2 mm im Überschuss abgestreut. Verarbeitung gemäß Herstellerangaben. Überschüssigen Quarzsand nach Aushärtung absaugen.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat: ...

2.1.230 485,000 m2 ....

Spachteln im Rakelverfahren

Ganzflächiges Spachteln des Untergrundes mit einer stuhlrollengeeigneten, zementären, selbstverlaufenden, entspr. emissionsarmen und caseinfreien Spachtelmasse in der Rakeltechnik gemäß Herstellerangaben.
Schichtdicke mindestens 3 mm.
Entlüften der frisch eingebrachten Spachtelschicht mit einer Stachelwalze zur Erzielung einer optimalen Oberfläche.
Zwischenschliff der gespachtelten Flächen mit einer geeigneten Einscheibenmaschine, danach gründliches Reinigen mit einem geeigneten Industriestaubsauger.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat: ...

2.1.240 100,000 m2 ....

Ausgleichen von Unebenheiten

Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes aus Zementestrich mit rollstuhlfester Ausgleichsmasse.
Ausgleichhöhe bis 3 mm:

Ausführung nur nach besonderer Anordnung
und in Absprache mit der Bauleitung.
Ohne Absprache werden die Flächen bei der Abrechnung nicht anerkannt!

angebotenes Fabrikat: ...

2.1.250 50,000 m2 ....

Estrich ausgleichen, d=bis 15 mm / pro mm Dicke

Ausgleich von Unebenheiten des Estrichs mit selbstverlaufender Nivelliermasse, pro mm Dicke.
Maximale Dicke : 15 mm

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
	angebotenes Fabrikat: ...		
2.1.260	25,000 m	.....	.....
	Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen		
	Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponentenreaktionsharz einschl. Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden		
	angebotenes Fabrikat: ...		
2.1.270	10,000 Stück	.....	.....
	Schwellen im Türbereich anspachteln		
	Schwellen im Türbereich anspachteln, zum Ausgleich auf evtl. vorhandene Höhenunterschiede. Breite bis 1,01 m Tiefe bis 30 cm		
2.1	**Vorbereitende Maßnahmen**		**.....**

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
2.2	**Bodenbeläge**		
2.2.280	83,000 m2	.....	.....
	Bodenbelag PVC - Flurbereiche und Lagerräume Bodenbelag aus PVC, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), Gesamtdicke 2,5 mm, auf vollflächig gespachtelten Untergrund vollflächig kleben, auch innerhalb Mattenrahmen der Sauberlaufsysteme. Fabrikat Objektfloor, Kollektion Expona Commercial, Lieferform Fliesen oder Planken nach Angabe AG, Farbe 4014 Silvered Driftwood, oder gleichwertiges Fabrikat. **Der Bodenbelag wird vorab durch die Bauleitung bemustert und freigegeben. Als Referenzobjekt ist hier der Neubau 3 zu betrachten, welches sich neben der Baustelle befindet!** **angebotenes Fabrikat: ...**		
2.2.290	402,000 m2	.....	.....
	Bodenbelag Kautschuk - Klassen- und Nebenräume Bodenbelag aus Kautschuk, mit kontrastreichem Granulatdesign, ca. 4 mm, einschichtig, homogen, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), Gesamtdicke 3,5 mm. Dichte, geschlossene Hammerschlagoberfläche mit rundem, wellenähnlichen Verlauf, Profiltiefe max. 0,2 mm, als Fliesen 1004 x 1004 mm, gestanzt, Farbe 5302 (NCS S 2502-N), auf vollflächig gespachtelten Untergrund vollflächig kleben, auch innerhalb Mattenrahmen der Sauberlaufsysteme. **Der Bodenbelag wird vorab durch die Bauleitung bemustert und freigegeben. Als Referenzobjekt ist hier der Neubau 3 zu betrachten, welches sich neben der Baustelle befindet!** **angebotenes Fabrikat: ...**		
2.2.300	350,000 m	.....	.....
	Sockelleisten Holz hart		

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR

Sockelleisten aus Holz, hart, als einteiliges Profil, Höhe über 60 bis 65 mm, einfarbig.
Inklusive Befestigung an folgenden Untergründen:
- Mauerwerk
- Stahlbeton
- Trockenbauwände
- Holzbauwände

Ecken sind auf Gehrung auszubilden!

Die Sockelleisten werden vorab durch die Bauleitung bemustert und freigegeben. Als Referenzobjekt ist hier der Neubau 3 zu betrachten, welches sich neben der Baustelle befindet!

angebotenes Fabrikat: ...

2.2.310 450,000 m ....

Dauerelastische Fugen

Versiegelung, dauerelastisch, zwischen Fußleiste und Bodenbelag / Wand herstellen.
Fugenbreite bis 10 mm
Farbe: nach Angabe Bauleitung

Die Farbe der Versiegelung wird vorab durch die Bauleitung bemustert und freigegeben. Als Referenzobjekt ist hier der Neubau 3 zu betrachten, welches sich neben der Baustelle befindet!

Versiegelung mit elastisch bleibenden Dichtstoffen auf Silikon oder Thiokolbasis

angebotenes Fabrikat: ...

2.2 Bodenbeläge .....

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
2.3	**Sauberlaufsystem**		
2.3.320	psch	nur Ges.-Preis	.....

Sauberlaufsystem

Sauberlaufsystem von allen Eingängen, Belastung stark bis extrem, überfahrbar mit einem Rollstuhl, Streifen aus Grobfaserrips, Winkelprofilrahmen aus Edelstahl, Bauhöhe ca. 22 mm.

Ausführungsort:
OG: Flur 1.1.F12 (Außentüre) ca. 2;00 x 1,20 m

angebotenes Fabrikat: ...

2.3 Sauberlaufsystem .....

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
2.4	**Stundenlohnarbeiten**		
	Stundenlohnarbeiten Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Stundenlohnarbeiten grundsätzlich nur nach besonderer Auftragserteilung ausgeführt werden dürfen, ferner lediglich eine Vergütung erfolgt, sofern bei der Abrechnung unterzeichnete Stundenzettel vorgelegt werden können. Stundenzettel sind täglich, spätestens wöchentlich zur Anerkennung vorzulegen. Zeichnungsberechtigt sind nur Mitarbeiter der KKB-GmbH.		
2.4.330	25,000 h	.....	.....
	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Stundenlohnarbeiten Facharbeiter auf Anordnung der Bauleitung, Abrechnung erfolgt zum Nachweis.		
2.4.340	25,000 h	.....	.....
	Stundenlohnarbeiten Bauhelfer Stundenlohnarbeiten Bauhelfer auf Anordnung der Bauleitung, Abrechnung erfolgt zum Nachweis.		
2.4	**Stundenlohnarbeiten**		**.....**
2	**Bodenbelagsarbeiten OG**		**.....**

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
1.1	Vorbereitende Maßnahmen		.....
1.2	Bodenbeläge		.....
1.3	Sauberlaufsystem		.....
1.4	Stundenlohnarbeiten		.....
1	**Bodenbelagsarbeiten KG & EG**		**.....**
2.1	Vorbereitende Maßnahmen		.....
2.2	Bodenbeläge		.....
2.3	Sauberlaufsystem		.....
2.4	Stundenlohnarbeiten		.....
2	**Bodenbelagsarbeiten OG**		**.....**

NETTOSUMME

19,00 % MEHRWERTSTEUER .....

BRUTTOSUMME .....

Bei Zahlungen innerhalb von 14 Kalendertagen nach Rechnungseingang werden …….. % Skonto gewährt.

Hinweis der Vergabestelle:
Wir weisen darauf hin, dass die Gewährung von Skonto bei der Angebotsprüfung nicht berücksichtigt wird.

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR

....

ORT, DATUM UNTERNEHMER

ZUR BEACHTUNG: Allgemeine Vorbemerkungen bitte ausfüllen und unterschreiben