Information über vergebene Aufträge

a) Name und Anschrift der Vergabestelle

Bezeichnung	Stadt Trostberg
Zusatz	Planen und Bauen
Postanschrift	Hauptstraße 24
	83308 Trostberg
Telefon-Nummer	+49 8621801156
Telefax-Nummer	
E-Mail-Adresse	bauamt@trostberg.de

b) Gewähltes Vergabeverfahren

Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb nach VOB/A

c) Auftragsgegenstand

Aktenzeichen A621-02/42/
A621-02/42/3.55

Erweiterung Grundschule Trostberg - Gewerk: Estricharbeiten

Estricharbeiten im Erweiterungsbau der Heinrich-Braun-Grundschule mit folgenden Mengen:
ca. 180 m² Zementestrich
ca. 1.620 m² Heizestrich (Zementestrich)
ca. 1.910 m² gebundene Schatzung
ca. 820 m² Wärmedämmung 40 mm PUR

- Vorarbeiten u.a.
Untergrund bürsten und absaugen: 1.800,00 m²
Untergrund anschleifen und absaugen Beton: 760,00 m²

- Abdichtungen/Dämmungen u.a.
Haftbrücke auftragen und Abdichtung Bodenplatten gegen Bodenfeuchte: 760,00 m²
Trennschicht PE-Folie: 1.130,00 m²
Ausgleichsschicht Schüttung Polystyrolgranulat zementgebunden D 30 mm sowie D 20 mm: 940,00 m² / 970,00 m²
Minder- und Mehrdicke PS D 5 mm: jeweils 600,00 m²
Wärmedämmschicht Fußboden PUR-/PIR: 820,00 m²
Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum: 250,00 m²
Randdämmstreifen PE-Schaum D 5 mm, H 200 mm: 630,00 m
Randdämmstreifen PE-Schaum D 5 mm, H 150 mm: 795,00 m

- Estrich u.a.
Zementestrich Heizestrich CT F4 D 93-95 mm: 720,00 m²
Zementestrich Heizestrich CT F4 D 100-105 mm: 630 m²
Zementestrich Heizestrich CT F5 D 100-1005 mm: 120,00 m²
Zementestrich CT F4 D 90 mm: 180,00 m²
Abbindebeschleuniger Estrich F4/F5: 1800,00 m²
Bewegungsfuge Heizestrich: 160,00 m
Schließen Scheinfuge: 80,00 m
Trennprofil Stahl rostfrei H 50 mm: 25,00 m
Abschlussprofil Edelstahl: 32,00 m
Dehnfugenprofil Edelstahl: 38,00 m

d) Ort der Ausführung

83308 Trostberg

e) Name und Anschrift des Auftragnehmers

Bezeichnung	Foeniq Bodensysteme GmbH & Co. KG
Postanschrift	Blumenstr. 9
	DE-83308 Trostberg

f) Datum der Information

31.07.2026 - 12:00 Uhr