

## Information über vergebene Aufträge

### a) Name und Anschrift der Vergabestelle

|                |                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung    | Kath. Kirchenstiftung St. Georg / Aidling Kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts Mayr-Graz-Weg 10 82418 Murnau |
| Zusatz         | vertreten durch die Diözese Augsburg - Fachbereich Bauvergabestelle                                                 |
| Postanschrift  | Fronhof 4<br>86152 Augsburg                                                                                         |
| Telefon-Nummer | +49 82131667850                                                                                                     |
| Telefax-Nummer |                                                                                                                     |
| E-Mail-Adresse | bauvergabestelle@bistum-augsburg.de                                                                                 |

### b) Gewähltes Vergabeverfahren

Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb nach VOB/A

### c) Auftragsgegenstand

Aktenzeichen 411279  
100381 005

#### **Aidling\_Pfarrkirche St. Georg\_Außensanierung\_Zimmererarbeiten**

Objekt: 2129 Pfarrkirche "St. Georg", Kirchberg 1

Projekt: 100381 005 Außeninstandsetzung

#### Kurzbeschreibung:

Die Pfarrkirche besteht aus einem ca. 3,85 m langem, und 10,00m breiten Kirchenschiff (Langhaus) mit einem mittig zur westlichen Giebelwand

auf ca. 1,30m eingestellten Glockenturm, und einem ca. 7,70m breiten und 8,95m langem Chor mit runder Apsis, sowie einer südseitig am Chor angebauten Sakristei mit angeschlepptem Dach.

Die Traufhöhe des Langhauses liegt somit von 8,20m bis 7,22m; die des Chores bei ca. 7,95m bis 7,30m; der gleichbleibende First von 13,20m

bis 11,20m. Die Traufhöhe der Sakristei liegt bei ca. 4,90 m, mit angeschlepptem Dach zum LH/Chor,

Der Zwiebelturm der Pfarrkirche selbst besteht aus einem geputztem Turmschaft mit den Abmessungen von ca. 4,10/3,95m in Höhe von ca. 14,45m,

und einem aufgesetztem Oktogon mit einer Flankenlänge von ca. 1,65m und einer Höhe von ca. 6,00m.

Die Turm-Traufhöhe liegt somit bei ca. 20,45m; die Turmzwiebel bei weiteren ca. 7,05m

Im Zuge der statischen Sanierungsarbeiten am Tragwerk des Langhausdaches / Chordaches sollen verfaulte/zerstörte Holzbauteile instandgesetzt werden. In diesem Zuge soll das Dach (historische Dachziegel) erhalten bleiben; d.h. nur in den Traufen geöffnet werden,

die Holzbauteile entsprechend saniert und wieder zugedeckt werden.

Insbesondere am Chor (Chorkegel) soll die Dachdeckung erhalten bleiben, so dass die Ziegel ggf. notiert oder nahezu sofort wieder eingedeckt werden

müssen. Ein Neu-Einschneiden ist nicht geplant und ist auch das Material nicht existent.

Die Traufen mit Dachrinnen / Traufbleche (ca. 44 lfm) sollen soweit ausgebaut, und soweit möglich wieder eingebaut oder erneuert werden.

Die zimmermannsmäßigen Sanierungstätigkeiten umfassen neben den Deckendielen (156qm) und Balkenköpfe (ca. 4Stk) und Sparrenköpfen (3Stk),

bzw. Sparrenfirstköpfe (ca. 8 Stk) sowie das Erstellen von entsprechenden Deckenscheiben

KW 35/2026 bis KW 27/2027

### d) Ort der Ausführung

82418 Aidling

### e) Name und Anschrift des Auftragnehmers

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Bezeichnung   | Frank Zimmerei und Holzbau GmbH&Co.KG     |
| Postanschrift | Eversbuschstrasse 207<br>DE-80999 München |

### f) Datum der Information

30.07.2026 - 15:46 Uhr