Information über vergebene Aufträge

a) Name und Anschrift der Vergabestelle

Bezeichnung	Markt Dietmannsried
Postanschrift	Rathausplatz 3
	87463 Dietmannsried
Telefon-Nummer	+49 8374582033
Telefax-Nummer	+49 83745899133
E-Mail-Adresse	stefan.maidel@dietmannsried.de

b) Gewähltes Vergabeverfahren

Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb nach VOB/A

c) Auftragsgegenstand

Aktenzeichen	Bürgerzentrum / 21

Neubau PFARR-UND BÜRGERZENTRUM Dietmannsried DIN 18334 Zimmer- und Holzbauarbeiten

250 m³ Holzständer Außenwände F30B
51 m² Holzständer Innenwände F30B
7,5 m³ zusätzlich BSH Gl24h
8,0 m³ zusätzlich BSH Gl28h
75 m² Massivholzdecke BSH Gl24h 16 cm
42 m² Massivholzdecke BSH Gl24h 20 cm
272 m² Massivholzdecke BSH Gl28h 14 cm, Dachfläche geneigt 10-22°
355 m² Fassadendämmung, Holzfaser oder PUR, ein- und mehrlagig
1 St Stahlträger HEM 220, 7,5 m
3 St Stahlrohrstützen verzinkt
355 m² Holzfassade, hinterlüftet
Allgemeine Beschreibung des Bauvorhaben:
Lage des Bauvorhabens:
Fl.Nr. 22 und Fl.Nr. 1/11, 87463 Dietmannsried
Art des Bauvorhabens:
Neubau
Nutzung durch Verwaltung, öffentlicher Saal, Jugend
Beschreibung des Gebäudes:
Anzahl der Geschosse: UG, EG, OG
Flach geneigtes Dach, in 3 Teilflächen unterteilt, Dachneigung 10-22°
Grundfläche des Gebäudes: ca. 21m x 16 m
Bruttogrundfläche: ca. 680 m²
Das Gelände fällt ab, dadurch gibt es sowohl im UG wie auch im EG einen ebenerdigen Zugang ins Gebäude.
Baukonstruktion:
UG: Bodenplatte, Außenwände, Decke: Stahlbeton
EG+OG: Fluchttreppenhaus und Aufzugsschacht: Stahlbeton
EG + OG: Außenwände und tragende Innenwände: Holzrahmenbau
Decke über EG: BSH Massivholzplatte
Dach: BSH Massivholzplatte
Bituminöse Flachdachabdichtung mit extensiver Dachbegrünung
Spenglerarbeiten (Rinnen und Fallrohre) in Uginox
Innenausbau in Trockenbau

d) Ort der Ausführung

87463 Dietmannsried

e) Name und Anschrift des Auftragnehmers

Bezeichnung	Holzbau Endres GmbH & Co. KG
Postanschrift	Frauenkau 8
	87730 Bad Grönenbach

f) Datum der Information

13.05.2026 - 10:32 Uhr