

Information über vergebene Aufträge

a) Name und Anschrift der Vergabestelle

Bezeichnung	Kath. Kirchenstiftung St. Vitus, Modestus u. Kreszentia / Rettenbach, Kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts, Dorfstr. 11, 87675 Stötten
Zusatz	vertreten durch die Diözese Augsburg - Fachbereich Bauvergabestelle
Postanschrift	Fronhof 4 86152 Augsburg
Telefon-Nummer	+49 82131667852
Telefax-Nummer	
E-Mail-Adresse	bauvergabestelle@bistum-augsburg.de

b) Gewähltes Vergabeverfahren

Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb nach VOB/A

c) Auftragsgegenstand

Aktenzeichen 410226
133031 006

Rettenbach/Kath. Kirchenstiftung St. Vitus, Modestus u. Kreszentia - Pfarrkirche - Spezialbaumeister

Objekt-Nr. 2913 – Pfarrkirche „St. Vitus, Modestus u. Kreszentia“, Am Kirchberg 5
Projekt-Nr. 133031 006 – Instandsetzung der Kirchenmauer mit Hangstabilisierung

Gewerk: Spezialbaumeisterarbeiten

Für die bestehende Friedhofsmauer der Kirche St. Vitus, Modestus und Kreszentia ist eine geotechnische Sanierung erforderlich, um weitere Verformungen und Schäden an der Stützwand zu vermeiden. Als dauerhafte Sicherungsmaßnahmen sind horizontale Bodennägel und vertikale Mikropfähle vorgesehen, welche die auftretenden Einwirkungen in tiefer gelagerte besser tragfähige Bodenschichten einleiten sollen. Als Lastverteilungselement zwischen Mikropfählen und Bodennägeln sind bewehrte Spritzbetonschalen vorgesehen. Die Einbringung der neuen Spritzbetonschalen erfolgt vorgelagert auf die bestehenden Stützwände. Im Außenbereich der Maßnahme ist ergänzend eine Bodenvernagelung mit Spritzbetonschale im Fußbereich einer Hangböschung vorgesehen. Die neue Bodenvernagelung ersetzt eine momentan vorhandene für temporäre Zwecke eingebaute Gabionenstützwand.

Die Sicherungsmaßnahmen teilen sich auf in einen Außenbereich und einen Innenbereich (innerhalb des bestehenden Friedhofes). Dabei kommen in etwa folgende Hauptmassen zur Ausführung:

1. Außenbereich

- Stützwandsicherung:

165 laufende Meter Bodennägel, 80 laufende Meter Mikropfähle und 90 m² Spritzbetonschale

- Bodenvernagelung

145 laufende Meter Bodennägel und 30 m² Spritzbetonschale

2. Innenbereich

- Stützwandsicherung:

70 laufende Meter Bodennägel, 30 laufende Meter Mikropfähle und 30 m² Spritzbetonschale

07.09.2026 bis 06.11.2026

d) Ort der Ausführung

87675 Rettenbach a. Auerberg

e) Name und Anschrift des Auftragnehmers

Bezeichnung	SIT München GmbH & Co. KG
Postanschrift	Baierbrunner Straße 15 DE-81379 München

f) Datum der Information

31.07.2026 - 07:10 Uhr