

Information über vergebene Aufträge

a) Name und Anschrift der Vergabestelle

Bezeichnung	Markt Dietmannsried
Postanschrift	Rathausplatz 3 87463 Dietmannsried
Telefon-Nummer	+49 83216096361
Telefax-Nummer	+49 83216096399
E-Mail-Adresse	kitaprobstried@fg-architektur.de

b) Gewähltes Vergabeverfahren

Freihändige Vergabe nach VOB/A

c) Auftragsgegenstand

Aktenzeichen 2021-48_355
2021-48_355

Trockenbauarbeiten | Umbau, Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte Probstried

Es handelt sich bei dem Bauvorhaben um einen Umbau sowie Erweiterung des bestehenden Kindergartens in der Gemeinde Probstried. Das bestehende Gebäude wird komplett saniert und der ehemalige Musikraum im OG wird als zusätzlicher Kindergartenbereich umgebaut. Auf der Nordseite des Gebäudes wird ein Aufzug sowie ein Treppenhaus mit zusätzlichen Räumen im EG und OG errichtet. Ebenfalls wird die Außenfassade überarbeitet, nach der Effizienzhausberechnung wird der Wert EH 70 EE ermittelt. Das bestehende Gründach wird als Spielfläche für die Kinder umgestaltet. Hier entsteht zusätzliche Bewegungsfläche. Um den Kindergarten barrierefrei zu erreichen, wird eine neue Rampenanlage erstellt. Diese führt um das neu erstellte Kinderwagengebäude. Im Dachgeschoss wird ein Raum erstellt, in diesem befindet sich die neue Lüftungsanlage für das Gebäude. Das Gebäude befindet sich auf einer Höhe von 750 m ü. NN (= +/- 0,00 OK RFB im EG) Das Dach hat eine Höhe von + 13,60 m.

Auszug aus dem LV:

002 Abhandecken

Gipskartonplatten-Unterdecke, abgehängt, 2x12,5 mm: ca. 60,00 m²
Akustikdecke, GK-Lochplatte, 1x12,5 mm, MW 40 mm: ca. 370,00 m²

003 Montagewände

Montagewand, 2 x 12,50 mm GKB, 125 mm: ca. 20,00 m²
Montagewand, 2 x 12,50 mm GKB, 150 mm: ca. 145,00 m²
Montagewand, 2 x 12,50 mm GKB, 150 mm, F90: ca. 20,00 m²
Montagewand, Türöffnungen: ca. 12 St.

004 Vorwandinstallation

Gipskartonplatten-Vorsatzschale, 2x12,5 mm: ca. 35,00 m²

005 Brandschutzverkleidungen

Stützenverkleidung F60 / F90, verschiedene Typen: ca. 23,50 m
Unterzugverkleidung F0 / F30 / F90: ca. 25,50 m

006 Trocken-Estrich

Schüttung gebunden, verschiedene Stärken: ca. 490,00 m²
Holzfaserplatten ca. 495,00 m²
Trockenestrich, Spezial-Gipsfaserplatten, 10 o. 15 mm: ca. 495,00 m²

d) Ort der Ausführung

87463 Probstried

e) Name und Anschrift des Auftragnehmers

Bezeichnung	Hoerner GmbH
Postanschrift	Eicher Ringweg 7 87435 Kempten

f) Datum der Information

08.04.2026 - 13:57 Uhr